

Tabla 4 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del cálculo del índice de cumplimiento por Unidad Funcional
(Pavimento flexible / rígido)

IDT	INDICADOR	UF0*	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5	UF6*
		K _{mi} = 4.5	K _{mi} = 9.5	K _{mi} = 6.1	K _{mi} = 3.3	K _{mi} = 9.5	K _{mi} = 9.5	K _{mi} = 4.5
E1	IRI	N/A	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
E2	Ahuellamiento	N/A	2,00%	1,80%	2,00%	1,80%	2,00%	2,00%
E3	Fisuras	9,06%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
E4	Coefficiente de Fricción Transversal	N/A	1,80%	1,70%	1,80%	1,70%	1,80%	1,80%
E5	Textura	N/A	1,80%	1,70%	1,80%	1,70%	1,80%	1,80%
E6	Baches	9,16%	1,80%	2,00%	1,80%	2,00%	1,80%	1,80%
E7	Hundimientos	N/A	1,80%	2,00%	1,80%	2,00%	1,80%	1,80%
E8	Estado de Margenes, separador central. Área Corredor del Proyecto.	8,96%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
E10	Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal	8,56%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
E11	Señalización Vertical	11,56%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
E12	Señalización Horizontal	11,56%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
E13	Barreras y Elementos de Contención	10,11%	1,60%	0,60%	1,60%	0,60%	1,60%	1,60%
E14	Iluminación	N/A	0,60%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
E15	Puentes y Estructuras	N/A	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
E16	Capacidad Estructural	N/A	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
E17	Disponibilidad de la Vía	N/A	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%

E18	Escalonamientos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E19	Grietas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E20	Desportillamiento de juntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E21	Juntas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E22	Eficiencia en la transferencia de carga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
O1	Índice de Mortalidad	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
O2	Ocupación de Carriles	N/A	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
O3	Cola de Peaje	N/A	N/A	0,50%	0,50%	N/A	N/A	0,50%	N/A	0,50%	N/A
O4	Tiempo de Atención de Incidentes.	12,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
O5	Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias	12,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,50%	2,00%	2,00%	1,50%	1,50%
O6	Disponibilidad del SICC	7,03%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%

¹ IDT = Identificador

Nota: Todos los Km, consignados son de referencias y dependerán de las longitudes definitivas una vez suscrita el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional.

Nota: La sumatoria de la ponderación de los Indicadores es mayor a 100%, debido a que le indicador O1 Mortalidad se considera como un Indicador adicional.

* Los valores de ponderación para la Unidad Funcional 0 indicados en esta tabla, se utilizarán de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.1 de este Apéndice; de igual forma para la Unidad Funcional 6 se tendrán en cuenta los valores de ponderación establecidos en la columna respectiva.

Tabla 5 Valor de la ponderación para cada Indicador

IDT	INDICADOR	VALOR PONDERADO
E1	IRI	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E2/E18	Ahuellamiento / Escalonamientos	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E3/E23/E19	Fisuras / Grietas	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E4	Coefficiente de Fricción Transversal	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E5	Textura	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E6/E24/E20	Baches / Desportillamiento de juntas	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E7/E21	Hundimientos / Juntas	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E8	Estado de Márgenes, separador central. Área Corredor del Proyecto.	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E10/E26	Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E11/E27	Señalización Vertical	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E12/E28	Señalización Horizontal	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E13	Barreras y Elementos de Contención	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E14	Iluminación	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E15	Puentes y Estructuras	$\frac{P_c}{P_t} * [\bullet]$
E16/E22	Capacidad Estructural / Eficiencia en la transferencia de carga	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E17	Disponibilidad de la Vía	$\frac{Km_c}{Km_t} * [\bullet]$
E23	Estado de elementos estructurales	$\frac{Hm_c}{Hm_t} * [\bullet]$
E24	Sistema de Iluminación	$\frac{Hm_c}{Hm_t} * [\bullet]$
E25	Sistema de Ventilación	$\frac{T_c}{T_t} * [\bullet]$
E26	Sistemas de Túneles	$\frac{T_c}{T_t} * [\bullet]$
O1	Índice de Mortalidad	$R * [\bullet]$
O2	Ocupación de Carriles	$R * [\bullet]$
O3	Cola de Peaje	$R * [\bullet]$
O4	Tiempo de Atención de Incidentes.	$\frac{I_c}{I_t} * [\bullet]$
O5	Tiempo de Atención de Accidentes y Emergencias	$\frac{E_c}{E_t} * [\bullet]$
O6	Disponibilidad del SICC	$R * [\bullet]$

Donde,

Hm _c	Hectómetros en los que se ha superado el Valor de Aceptación
Hm _t	Hectómetros Totales de la Unidad Funcional
Km _c	Kilómetros en los que se ha superado el Valor de Aceptación
Km _t	Kilómetros Totales de la Unidad Funcional
R	Resultado del Indicador. Será igual a cero cuando se incumpla el Indicador y será 1 en caso de cumplimiento.
P _c	Numero de Puentes y Estructuras en los que se ha superado el Valor de Aceptación
P _t	Numero de Puentes y Estructuras totales de la Unidad Funcional

I _c	Incidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.
I _t	Incidentes totales mensuales
T _c	Numero de túneles que han superado el Valor de Aceptación
T _t	Numero de túneles Totales de la Unidad Funcional
E _c	Eventos atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.
E _t	Eventos totales mensuales

De conformidad con lo anterior, el valor del Índice de Cumplimiento de cada Unidad Funcional será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$IC_{ix} = \sum_{n=1}^n VPI_{ni}$$

Donde,

IC _{ix}	Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional x en el Mes i
VPI	Valor Ponderado de un Indicador, calculado de acuerdo con las fórmulas de las Tablas de este mismo numeral.
n	Es cualquiera de los Indicadores que se listan en las Tablas de este mismo numeral para la Unidad Funcional "x"
i	Corresponde al Mes objeto del cálculo
x	Es cualquiera de las Unidades Funcionales del Proyecto

Nota (1): El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte en la anterior ecuación, y su peso se le sumará al índice de cumplimiento siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- 1.) Si el índice de cumplimiento es menor a 1
- 2.) Si se cumple el valor de aceptación del Indicador de Mortalidad O1

Nota (2): En el caso en que después de sumar el Indicador de Mortalidad en el Índice de Cumplimiento su resultado sea mayor a 1, se entenderá el IC como 1.

7. INDICADORES, EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, Y MANTENIMIENTO PROGRAMADO

7.1 Eventos Eximentes

Los Indicadores de Cumplimiento se calcularán en los plazos previstos en el Contrato de Concesión, teniendo en consideración las mediciones que de cada uno de los Indicadores sean efectuadas.

Si el Concesionario considera que el Índice de Cumplimiento o Índice de Cumplimiento Predial ha sido afectado por Eventos Eximentes de Responsabilidad, procederá de la siguiente manera:

- a) Se suscribirá el Acta de Cálculo de Retribución aplicando el Índice de Cumplimiento, IC y el ICP, que resulte de la medición de los Indicadores.
- b) En la misma Acta de Cálculo de Retribución, el Concesionario dejará constancia de los Indicadores que, a su juicio, han sido afectados por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
- c) El Concesionario tendrá quince (15) Días Hábiles a partir de la suscripción del Acta de Cálculo de Retribución para presentar a la ANI y el Interventor la documentación que soporta la existencia de los Eventos Eximentes de Responsabilidad.
- d) ANI contará con diez (10) Días Hábiles para analizar la documentación presentada por el Concesionario, para lo cual contará con el apoyo del Interventor. Si, vencido ese término la ANI no se ha pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud del Concesionario.
- e) Si el Concesionario discrepa de la decisión –expresa o tácita– adoptada por ANI, podrá acudir al Amigable Componedor.
- f) Si la ANI encontrare fundadas las razones esgrimidas por el Concesionario, o si así lo hallare el Amigable Componedor, las Partes procederán a recalculer el Índice de Cumplimiento dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Notificación de la decisión del Amigable Componedor o a la comunicación de aceptación de la ANI. En el caso en que ya se hubiere transferido el valor de la Retribución a la Cuenta Proyecto, la ANI pagará al Concesionario la diferencia junto con la Retribución correspondiente al Mes siguiente.

7.2 Mantenimiento Programado

Los Indicadores no serán afectados en ningún caso por la realización de rutinas de Mantenimiento Programado que sean reportadas por el Concesionario mediante una declaración de acción preventiva, tal como se establece en el numeral 4.3.3 de este Apéndice.



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 003 DE 2021

Entre:

Concedente:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Concesionario:

ALO SUR S.A.S

**APÉNDICE TÉCNICO 5
INTERFERENCIAS CON REDES**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

CONTENIDO

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN.....	3
CAPÍTULO II IDENTIFICACIÓN DE REDES POTENCIALMENTE AFECTADAS POR EL PROYECTO	4
CAPÍTULO III OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO A LAS REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO	17
3.1 Afectación o interferencia de las Redes	17
3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por el Proyecto	17
3.2.1. En la Fase de Preconstrucción	17
3.2.2. En la Fase de Construcción	24
3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento	25
CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS	27
4.2 Tipos de interferencias con proyectos viales	27
4.3 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas	31

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

- (a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.
- (b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General.



CAPÍTULO II IDENTIFICACIÓN DE REDES POTENCIALMENTE AFECTADAS POR EL PROYECTO

- (a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se proporciona a título informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.
- (b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI en relación con el diseño y/o construcción de las Intervenciones ni con la naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectación con el desarrollo del Proyecto.
- (c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor del Proyecto.

Tabla 1 – Redes húmedas identificadas en las Unidades Funcionales 1 a 6

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
1	Río Bogotá - Calle 13	K33+200	Red menor de Acueducto	La vía intercepta longitudinalmente la red	370 m Tubería PVC φ6"	Relocalización de Tubería	EAAB
	Calzada occidental	K32+800					
2	Río Bogotá - Calle 13	K31+000	Red menor de Acueducto	La vía intercepta la red menor de acueducto a la altura de la Calle 38 sur, en el resto del abscisado identificado en la ubicación, la tubería se encuentra muy cerca del trazado vial y podría verse afectada durante la etapa de construcción.	50 m Tubería PVC φ3" y 4"	Protección de Tubería y relocalización en tramo interceptado.	EAAB
	Calzada occidental	K30+200					
3	Río Bogotá - Calle 13	K30+000	Red menor de Acueducto	La vía intercepta una red menor a la altura de la CL 34A sur	70 m Tubería PVC φ6"	Protección de Tubería y relocalización en tramo interceptado.	EAAB
	Calzada occidental						
4	Río Bogotá - Calle 13	K28+834	Red menor de Acueducto	La vía intercepta una red menor a la altura de la CL 6A	10 m Tubería PVC φ4"	Relocalización de la red	EAAB

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
	Calzada occidental						
5	Empalme con Av. 13	K25+910-calzada occidental K25+918 Calzada oriental	Red Matriz Acueducto Línea AV CENTENARIO	Intercepta transversalmente las dos calzadas de la ALO	50 m Tubería Reforzada con Cilindro de acero y varilla $\phi 16''$	By Pass durante obra	EAAB
6	Empalme con Av. 13	K25+827-calzada occidental K25+820 Calzada oriental	Red Matriz Acueducto TUBERÍA LAS GRANJAS - FONTIBÓN	Intercepta transversalmente las dos calzadas de la ALO	50 m Tubería Reforzada con Cilindro de acero y varilla $\phi 16''$	By Pass durante obra	EAAB
7	Empalme con Av. 13	K26+000-calzada oriental	Red alcantarillado sanitario	Intercepta pila de la intersección	252 m Tubería Reforzada $\phi 24''$	Relocalización de tubería	EAAB
8	Empalme con Av. 13	K26+100-calzada occidental conectante	Red alcantarillado sanitario	Intercepta pila de la intersección	142 m Tubería Reforzada $\phi 36''$	Relocalización de tubería	EAAB

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
9	Empalme con Av. 13	K25+900- calzada occidental y oriental	Red alcantarillado sanitario	Intercepta pila de la intersección	260 m Tubería Reforzada ϕ 1.80m	Relocalización de tubería	EAAB
10	Empalme con Av. 13	K25+850- calzada occidental y oriental	Red alcantarillado sanitario	Intercepta pila de la intersección	174 m Tubería Reforzada ϕ 1.0m	Relocalización de tubería	EAAB
11	Río Bogotá - Calle 13 Calzada Occidental	K33+195 - K32+970	Red alcantarillado pluvial	Intercepta longitudinalmente la calzada occidental de la ALO	312 m Tubería de ϕ 12" No se identifica material	Relocalización de tubería	EAAB
12	Río Bogotá - Calle 13 Calzada Occidental	K32+270- calzada occidental K32+210 Calzada oriental	Red alcantarillado pluvial Colector primera de Mayo	Intercepta transversalmente las calzadas de la ALO	170 m Box Culvert - concreto reforzado 2.50 x 3.50	Reconstrucción de la estructura.	EAAB

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
13	Río Bogotá – Calle 13	K31+485 calzada occidental K31+495 Calzada central K31+455.88 Calzada oriental.	Red alcantarillado pluvial Colector Sistema Britalia	Intercepta transversalmente las calzadas de la ALO	160 m Tubería en concreto reforzado φ2.15m	Reconstrucción de la estructura.	EAAB
	Calzada Occidental						
14	Río Bogotá – Calle 13	K30+952 Calzada occidental K30+960 Calzada central K30+972 Calzada oriental	Red alcantarillado pluvial	Intercepta transversalmente la calzada occidental de la ALO	180 m Canal tintal II	Se proyecta un pontón	EAAB
	Calzada Occidental						
15	Río Bogotá – Calle 13	K30+490 Calzada occidental K30+470 Calzada central K30+480 Calzada oriental	Red alcantarillado pluvial Colector sistema granada	Intercepta transversalmente la calzada occidental de la ALO	Colector sistema granada 48 m-Tubería 2.40m 80 m- 2 Tuberías de 2.40 m	Reconstrucción de la estructura.	EAAB
	Calzada Occidental						

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
16	Av Américas - Calle 13	K26+385 Calzada occidental K30+480 Calzada oriental	Red alcantarillado pluvial	Intercepta transversalmente la vía.	Colector frigorífico San Martín 120 m- Concreto reforzado φ 2.00m	Relocalización, protección o reconstrucción de la estructura.	E.A.A.B
	Colector frigorífico San Martín.						
17	Av Américas - Calle 13	CL 17-90 40	Red alcantarillado pluvial	Intercepta transversalmente la vía.	146 m- Concreto reforzado φ 1.80m	Relocalización, protección o reconstrucción de la estructura.	E.A.A.B
	Intersección proyectada						
18	Av Américas - Calle 13	CL 17-90 72	Red alcantarillado pluvial	Intercepta transversalmente la vía.	81 m- Concreto reforzado φ 14"	Relocalización, protección o reconstrucción de la estructura.	E.A.A.B
	Intersección proyectada						

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
19	Av Américas – Calle 13	CL 17-90 50	Red alcantarillado pluvial	Intercepta transversalmente la vía.	45 m- Concreto sin refuerzo φ 28"	Relocalización, protección o reconstrucción de la estructura.	EAAB
20	Río Bogotá – Calle 13	Colector Río Fucha-Tunjuelo	Red Alcantarillado Residual	Paralelo al corredor vial	No intercepta la vía, sin embargo se encuentra muy cerca del trazado de la vía. φ 3.70m	Protección de la tubería.	EAAB
21	Río Bogotá – Calle 13	Calzada occidental K34+180	Red Alcantarillado Residual- Descarga al colector Fucha Tunjuelo	Intercepta transversalmente la vía.	125 m PVC φ 16"	Relocalización, protección o reconstrucción de la estructura.	EAAB
		Calzada oriental K34+140 Red menor					
22	Río Bogotá – Calle 13	K32+830- K33-210	Red Alcantarillado Residual- Colector	Intercepta longitudinalmente la vía	400 m Concreto sin refuerzo φ 8"	Relocalización de la estructura.	EAAB
		Calzada occidental					
23	Río Bogotá – Calle 13	Calzada occidental K31+550	Red Alcantarillado Residual- Interceptor Cundinamarca sur	Intercepta transversalmente la vía	85 m Concreto reforzado φ 1.70m	Relocalización, protección o	EAAB

#	Subsector	Ubicación	Tipo de servicio afectado	Relación con la vía	Longitud Aproximada afectada (m)	Propuesta de Actuación	Empresa de SSPP afectada
	Todo el ancho del corredor vial.	Calzada oriental K31+550				reconstrucción de la estructura.	
24	Río Bogotá – Calle 13 Calzada occidental	K30+950	Red Alcantarillado Residual- Colector	Intercepta transversalmente la vía	37m Concreto sin refuerzo φ 24"	Relocalización de la tubería.	EAAB
25	Río Bogotá – Calle 13 Calzada occidental	K30+505	Red Alcantarillado Residual- Colector	Intercepta transversalmente la vía	10 m Concreto sin refuerzo φ 8"	Relocalización de la tubería.	EAAB

Tabla 2 – Redes secas identificadas por plano - CODENSA

REDES CODENSA												
ITEM	PLANO	PLANCHA	OPERADOR	CANTIDAD POSTES	CANTIDAD CAMARAS	ABSISA INICIAL	ABSISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	TIPO DE RED	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	F-A100-R-CG1-S1-100-S1-100-A	1	CODENSA	2	0	K49+146	K49+148	2	5	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA
2	F-A100-R-CG1-S1-130-S1-100-A	2	CODENSA	2	0	K47+540	K47+542	2	5	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA
3	F-A100-R-CG1-S1-140-S1-100-A	4	CODENSA	2	0	K45+788	K45+780	2	5	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA
4	F-A100-R-CG1-S1-150-S1-100-A	5	CODENSA	3	0	K45+000	K45+000	1	1	MEDIA TENSION, BAJA TENSION	BUENA	13,2 KV
5	F-A100-R-CG1-S1-160-S1-100-A	8	CODENSA	2	0	K44+960	K44+990	2	5	MEDIA TENSION, BAJA TENSION	BUENA	13,2 KV
6	F-A100-R-CG1-S1-170-S1-100-A	9	CODENSA	2	1	K43+800	K43+800	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
7	F-A100-R-CG1-S1-180-S1-100-A	10	CODENSA	2	5	K43+400	K43+400	2	5	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA
8	F-A100-R-CG1-S1-190-S1-100-A	12	CODENSA	0	3	K42+200	K42+200	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
9	F-A100-R-CG1-S1-200-S1-100-A	13	CODENSA	0	3	K40+470	K40+470	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
10	F-A100-R-CG1-S1-210-S1-100-A	14	CODENSA	0	2	K39+000	K39+000	1	3		BUENA	CANALIZACION SIN RED
11	F-A100-R-CG1-S1-220-S1-100-A	16	CODENSA	2	0	K37+650	K37+650	2	5	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
12	F-A100-R-CG1-S1-220-S1-100-A	17	CODENSA	2	0	K38+300	K38+301	2	5	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
13	F-A100-R-CG1-S1-220-S1-100-A	17	CODENSA	0	2	K38+409	K38+409	1	3		BUENA	CANALIZACION SIN RED
14	F-A100-R-CG1-S1-230-S1-100-A	19	CODENSA	3	0	K38+000	K38+000	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
15	F-A100-R-CG1-S1-250-S1-100-A	21	CODENSA	0	2	K36+055	K36+056	1	3	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
16	F-A100-R-CG1-S1-260-S1-100-A	22	CODENSA	3	0	K34+880	K34+881	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
17	F-A100-R-CG1-S1-270-S1-100-A	23	CODENSA	4	0	K33+112	K33+113	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
18	F-A100-R-CG1-S1-270-S1-100-A	23	CODENSA	2	1	K32+805	K32+805	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
19	F-A100-R-CG1-S1-280-S1-100-A	24	CODENSA	3	1	K31+500	K31+501	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
20	F-A100-R-CG1-S1-300-S1-100-A	27-28	CODENSA	2	0	K31+090	K31+090	2	5	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA
21	F-A100-R-CG1-S1-310-S1-100-A	29	CODENSA	2	0	K30+830	K30+830	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
22	F-A100-R-CG1-S1-320-S1-100-A	30-31	CODENSA	2	0	K30+200	K30+200	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
23	F-A100-R-CG1-S1-350-S1-100-A	36	CODENSA	0	4	GLORIETA	GLORIETA	1	1 Y 3	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
24	F-A100-R-CG1-S1-360-S1-100-A	37	CODENSA	6	0	K28+000	K28+200	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
25	F-A100-R-CG1-S1-360-S1-100-A	38	CODENSA	8	0	K27+800	K27+900	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
26	F-A100-R-CG1-S1-370-S1-100-A	39	CODENSA	4	0	K27+750	K27+750	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
27	F-A100-R-CG1-S1-380-S1-100-A	41	CODENSA	4	0	K27+380	K27+380	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
28	F-A100-R-CG1-S1-380-S1-100-A	42	CODENSA	4	0	K27+100	K27+100	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
29	F-A100-R-CG1-S1-400-S1-100-A	45	CODENSA	4	0	K26+400	K26+400	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
30	F-A100-R-CG1-S1-420-S1-100-A	48	CODENSA	2	0	K25+920	K25+920	1	1	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA
31	F-A100-R-CG1-S1-420-S1-100-A	48	CODENSA	1	3	K28+850	K28+850	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
32	F-A100-R-CG1-S1-430-S1-100-A	51	CODENSA	1	3	K25+800	K25+830	1	1	MEDIA TENSION	BUENA	13,2 KV
33	F-A100-R-CG1-S1-430-S1-100-A	51	CODENSA	2	0	K25+600	K25+600	1	1	ALTA TENSION	BUENA	115 KVA

TIPO DE INTERFERENCIA	
1	CONSTRUCTIVA
2	POR DISTANCIA DE SEGURIDAD
3	SUJETA A VERIFICACION DE AREA DEL PREDIO
4	
5	
6	

ALTERNATIVAS SOLUCION	
1	Traslado definitivo de la Red
2	Proteccion durante construccion de la Red
3	Proteccion definitiva de la Red
4	Reposicion de la Red
5	Implementacion de mecanismos de contigencia
6	Otros

Tabla 3 – Interferencias Redes secas identificadas por Unidad Funcional - CODENSA

Unidad Funcional	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	1	Retiro de red (poste de 12m)	3	un
	2	Retiro de red (poste de 10m)	4	un
Subtotal retiro redes (postes, estructuras y canalizaciones)			7	un
Unidad Funcional	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
2	1	Retiro de red (poste de 12m)	13	un
	2	Retiro de red (poste de 10m)	9	un
	3	Estructura directa red AT	0	un
	4	Estructura indirecta red AT	1	un
Subtotal retiro redes (postes, estructuras y canalizaciones)			22	un
Subtotal retiro redes Alta Tensión			1	un
Unidad Funcional	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
3	1	Retiro de red (poste de 12m)	4	un
	2	Retiro de red (poste de 10m)	4	un
	3	Estructura directa red AT	1	un
	4	Estructura indirecta red AT	2	un
Subtotal retiro redes (postes, estructuras y canalizaciones)			8	un
Subtotal retiro redes Alta Tensión			3	un
Unidad Funcional	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
4	1	Retiro de red (poste de 12m)	17	un
	2	Retiro de red (poste de 10m)	13	un
	3	Estructura directa red AT	1	un
	4	Estructura indirecta red AT	3	un
Subtotal retiro redes (postes, estructuras y canalizaciones)			30	un
Subtotal retiro redes Alta Tensión			4	un
Unidad Funcional	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
5	1	Retiro de red (poste de 12m)	2	un
	2	Retiro de red (poste de 10m)	1	un
Subtotal retiro redes (postes, estructuras y canalizaciones)			3	un
Unidad Funcional	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
6	1	Retiro de red (poste de 12m)	12	un
	2	Retiro de red (poste de 10m)	8	un
Subtotal retiro redes (postes, estructuras y canalizaciones)			20	un

Tabla 4 – Redes secas identificadas TELEFONICA

DEPARTAMENTO DE DISEÑO REDES MOVISTAR											
ITEM	PLANO	OPERADOR	CANTIDAD POSTES	CANTIDAD CAMARAS	ABSISA INICIAL	ABSISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	TIPO DE RED	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	1	MOVISTAR	9	0	K 0 + 400	K 0 + 100	1	1	F.O	BUENA	CODENSA
2	2	MOVISTAR	3	0	K 0 + 000	K 0 + 100	1	1	F.O	BUENA	CODENSA
3	5	MOVISTAR	1	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
4	6	MOVISTAR	0	7			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
5	7	MOVISTAR	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
6	8	MOVISTAR	4	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
7	8	MOVISTAR	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
8	9	MOVISTAR	8	0			1	1	F.O + CU	BUENA	CODENSA
9	9	MOVISTAR	0	8			1	1	F.O	BUENA	CODENSA

Tabla 5– Redes secas identificadas ETB

ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA - APP- AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE (ALO) ENTRE LA INTERSECCIÓN CHUSACA Y LA CALLE 13 Y RAMAL AVENIDA AMERICAS ENTRE ALO Y AVENIDA CIUDAD DE CALI.											
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSULTORIA DE REDES											
ITEM	PLANO	OPERADOR	CANTIDAD POSTES	CANTIDAD CAMARAS	ABSISA INICIAL	ABSISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	TIPO DE RED	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	2	ETB	0	3			1	1	F.O + CU	BUENA	
2	3	ETB	0	6			1	1	F.O + CU	BUENA	
3	6	ETB	4	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
4	6	ETB	0	4			1	1	F.O + CU	BUENA	
5	7	ETB	0	2			1	1	F.O + CU	BUENA	

Tabla 6– Redes secas identificadas EPM

DEPARTAMENTO DE DISEÑO REDES UNE-HUAWEI											
ITEM	PLANO	OPERADOR	CANTIDAD POSTES	CANTIDAD CAMARAS	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	TIPO DE RED	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	1	UNE	0	1			1	1	F.O + CU	BUENA	
2	2	UNE	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
3	2	UNE	0	1			1	2	F.O + CU	BUENA	
4	6	UNE	0	1	K 25 + 800		1	1	F.O + CU	BUENA	
5	6	UNE	4	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
6	6	UNE	0	5			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
7	7	UNE	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
8	7	UNE	5	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
9	7	UNE	0	2			1	2	F.O + CU	BUENA	
10	8	UNE	4	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
11	8	UNE	0	1			1	2	F.O + CU	BUENA	
12	8	UNE	0	2			1	1	F.O	BUENA	CODENSA

Tabla 7- Redes secas identificadas CLARO

DEPARTAMENTO DE DISEÑO REDES CLARO											
ITEM	PLANO	OPERADOR	CANTIDAD POSTES	CANTIDAD CAMARAS	ABSISA INICIAL	ABSISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	TIPO DE RED	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	3	CLARO	3	0	K 31 +580		1	1	F.O	BUENA	CODENSA
2	4	CLARO	3	0	K 31 +580		1	1	F.O	BUENA	CODENSA
3	6	CLARO	1	0			1-2	1	F.O	BUENA	CODENSA
4	8	CLARO	0	8	AMERICAS		1	1	F.O	BUENA	CODENSA
5	10	CLARO	0	6	AMERICAS		1	1	F.O	BUENA	CODENSA
6	11	CLARO	6	0	CALLE 17		1	1	F.O + COAXIAL	BUENA	CODENSA
7	11	CLARO	0	5	CALLE 17		1	1	F.O	BUENA	CODENSA
8	12	CLARO	11	0	CALLE 17		1	1	F.O + COAXIAL	BUENA	CODENSA
9	12	CLARO	0	6	CALLE 17		1	1	F.O	BUENA	CODENSA
10	13	CLARO	9	0	CALLE 17		1	1	F.O	BUENA	CODENSA

Tabla 8- Redes secas identificadas OTROS OPERADORES

DEPARTAMENTO DE DISEÑO REDES OTROS OPERADORES											
ITEM	PLANO	OPERADOR	CANTIDAD POSTES	CANTIDAD CAMARAS	ABSISA INICIAL	ABSISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	TIPO DE RED	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	5	L. DISTANCIA	2	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
2	7	VARIOS	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
3	8	VARIOS	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
4	9	IFX	15	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
5	9	VARIOS	0	6			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
6	10	IFX	10	0			1	1	F.O	BUENA	CODENSA
7	10	VARIOS	0	5			1	1	F.O	BUENA	CODENSA

TIPO DE INTERFERENCIA	
1	CONSTRUCTIVA
2	POR DISTANCIA DE SEGURIDAD
3	SUJETA A VERIFICACION DE AREA DEL PREDIO
4	
5	
6	

ALTERNATIVAS SOLUCION	
1	Traslado definitivo de la Red
2	Proteccion durante construccion de la Red
3	Proteccion definitiva de la Red
4	Reposicion de la Red
5	Implementacion de mecanismos de contingencia
6	Otros

OTROS OPERADORES	
TV. AZTECA	
AVANTEL	
CONEXIÓN DIGITAL	
MEDIA COMERCE	
COLUMBUS NETWORK	
IFX	
BT01	
LEVEL 3	
GAS NATURAL	
LARGA DISTANCIA	
HV. TELEVISIÓN	

Tabla 9- Redes secas identificadas GAS NATURAL

DEPARTAMENTO DE DISEÑO REDES GAS NATURAL									
ITEM	PLANO	OPERADOR	TUBERIA	ABSISA INICIAL	ABSISA FINAL	TIPO DE INTERFERENCIA	ALTERNATIVA DE SOLUCION	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	1	GN	AC 14"	K 2 + 631		2	2	BUENA	INF. OPERADOR
2	1	GN	AC 14"	K 2 + 034		2	2	BUENA	INF. OPERADOR
3	2	GN	AC 6"	K 4 + 665		2	2	BUENA	INF. OPERADOR
4	2	GN	AC 14"	K 4 + 450		2	2	BUENA	INF. OPERADOR
5	2	GN	AC 14"	K 4 + 246		2	2	BUENA	INF. OPERADOR
6	3	GN	AC 14"	K 10 + 677		2	2	BUENA	INF. OPERADOR
7	4	GN	AC 6"			2	2	BUENA	INF. OPERADOR
8	4	GN	AC 8"			2	2	BUENA	INF. OPERADOR
9	5	GN	AC 4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
10	6	GN	AC 14"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
11	6	GN	AC 4"			1	2	BUENA	INF. OPERADOR
12	6	GN	AC 4"			1	2	BUENA	INF. OPERADOR
13	1	GN	PE 3/4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
14	1	GN	PE 3/4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
15	2	GN	PE 3/4"			2	2	BUENA	INF. OPERADOR
16	3	GN	PE 3/4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
17	3	GN	PE 3/4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
18	1	GN	PE 4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
19	1	GN	PE 2"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
20	1	GN	PE 4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
21	2	GN	PE 4"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
22	2	GN	PE 1"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR
23	3	GN	PE 2"			1	3	BUENA	INF. OPERADOR
24	4	GN	PE 2"			1	1	BUENA	INF. OPERADOR

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO A LAS REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO

3.1 Afectación o interferencia de las Redes

- (a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestación del servicio asociada a la misma.
- (b) Al detectarse una potencial afectación a una Red, el Concesionario deberá adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin limitarse, a:
 - (i) Traslado definitivo de la Red.
 - (ii) Protección durante construcción de la Red.
 - (iii) Protección definitiva de la Red.
 - (iv) Reposición de la Red.
 - (v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
- (c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto con el titular, gestor o administrador de la Red –según sea el caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley Aplicable según el operador de la red.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por el Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción

- (a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor del proyecto que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Autoridad de Policía.
- (b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682 de 2013.
- (c) Inventario de Redes
 - (i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan

verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Sección 3.2.1(b) del presente Apéndice .

- (ii) Los objetivos del inventario serán:
 - (1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso.
 - (2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos que la soportan.
 - (3) Describir las características técnicas de las Redes, sus materiales y el nivel de afectación a las mismas por las Intervenciones.
 - (4) Identificar los propietarios de las Redes.
 - (5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.
 - (6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto al desarrollo del Proyecto.
 - (7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.
 - (8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación jurídica o técnica de la Red.
- (iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.
- (iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que constarán los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, como mínimo, lo siguiente:
 - (1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de afectación, longitud afectada y entidad propietaria y/o encargada de la operación.
 - (2) La existencia o no de convenios vigentes para intervención (la protección, el traslado o reubicación) de Redes con empresas propietarias o administradoras de las mismas, así como la descripción de las especificaciones y normativas aplicables a cada Red.
 - (3) Geo-referenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o interferencias detectadas. La base de geo-referenciación debe establecer la Faja y el

Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberán presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

- (4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo.
- (5) La cuantificación de los elementos y componentes de la canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias.
- (6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a las empresas propietarias y/o administradoras.
- (7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos logrados con las empresas propietarias o administradoras de las Redes durante el inventario.
- (8) Otros aspectos que se evidencien de importancia.

El acta en la que constarán los hallazgos de Redes para las zonas a las que hace referencia la sección 4.4 (m) de la Tabla de Referencia de la Parte Especial, se entregarán junto con los Diseños de Detalle.

- (v) Asimismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen denominado ficha de identificación de Redes, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- (1) Identificación del Contrato.
- (2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
- (3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
- (4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
- (5) Ubicación dando PR inicial a PR final.
- (6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.
- (7) Relación con la vía, si la Red esta paralela, cruce, subterráneo o paralelo.
- (8) El uso de la Red.
- (9) Razón social del propietario o administrador de la Red.
- (10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, privada, mixta, concesionario, asociación, etc.)
- (11) Dirección del prestador y/u operador de la Red.
- (12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o interferencia de la Red.
- (13) Teléfono de la persona de contacto.
- (14) Correo de la persona de contacto.

- (15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano y su fecha.
 - (16) Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupación temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.
 - (17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y su fecha de expedición.
 - (18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación.
 - (19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).
 - (20) Características y Especificaciones Técnicas de la Red tales como tipo, material, diámetro, entre otros.
 - (21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o interferencia.
 - (22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.
 - (23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la longitud con permiso.
 - (24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no pueden ubicarse en otra casilla.
 - (25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario.
 - (26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, y/o la solución específica propuesto por el Concesionario, junto con su justificación, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 3.2.1(d).
 - (27) Información de quien elaboró y revisó la ficha.
 - (28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas administradoras o prestadoras del servicio.
 - (29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de confidencialidad para el manejo y uso de la información suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la información suministrada o inventariada en las mismas condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.
- (vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría dentro de los (30) Días siguientes a la obtención de la no objeción de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.
- (vii) La Interventoría contará con (15) Días desde la entrega del acta, junto con sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la misma o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término previsto, se entenderá que no objetan el contenido del acta y deberá suscribirla dentro de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo.

- (viii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el Concesionario contará con (15) Días para dar respuesta a las mismas.
 - (ix) Una vez la Interventoría de por no objetada el acta, esta será suscrita por ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Días siguientes a la no objeción.
 - (x) En el caso en que transcurridos treinta (30) Días desde la presentación de las respuestas a las observaciones de la Interventoría no se apruebe el acta, si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia será resuelta por el Amigable Compondor.
 - (xi) Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el Concesionario, ésta será remitida al Día siguiente a la ANI para que dentro de los treinta (30) Días siguientes a su recepción formule observaciones. En el caso en que transcurrido este término la ANI no se pronuncie se entenderá que ésta no objeta la misma. De existir observaciones, se deberá seguir el procedimiento descrito en las Sección 3.2.1(c)(viii) y siguientes de este Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad.
 - (xii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de:
 - (1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o diseño geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del Proyecto distinto. Esta actualización será consignada en una nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(b) del presente Apéndice.
 - (2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.
 - (xiii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo con el estado de la técnica, para la identificación de la Redes dentro del Corredor del Proyecto.
- (d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes
- (i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al diseño definitivo, costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1(e) de este Apéndice.
 - (ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

- (iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los diez (10) Días siguientes a su recepción.
 - (iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el Concesionario y las empresas titulares y/u operadores de las Redes relativo a la definición del diseño, costo, construcción y demás condiciones para realizar la protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo la referida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario deberá solicitar la no objeción del Interventor. Este deberá verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.
 - (v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación sectorial vigente.
 - (vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberán ser anexados al plan de qué trata la Sección 3.2.1(e) del presente Apéndice.
- (e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes
- (i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2 (p) de la Parte General, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo establecido en dicha Sección, el Plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho Plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el cronograma de ejecución de estas y su valor.
 - (ii) Específicamente, el plan deberá contener:
 - (1) Diseños de referencia de la solución: Un análisis del tipo de solución sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia o afectación, así como incluir el diseño de referencia de la solución seleccionada con detalles constructivos. En el diseño de referencia de la solución, se deben prever los accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación. El procedimiento para diseños deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 de 2013, y de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente.
 - (2) Presupuesto: Un presupuesto estimado que deberá referirse a: i) las actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los diseños, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo

establecido en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto deberá establecer los precios unitarios estimados de acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su justificación.

- (3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.
- (4) Protocolos de seguridad: Capítulo en el cual se deberá indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la señalización requerida y demás información relevante. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.
- (5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos realizados por el Concesionario para la solución.
- (6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los procedimientos para la atención de emergencias generadas por daños en las Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras de la Red, así como los protocolos de comunicación de emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que en el caso en que se produzca un daño a alguna Red ubicada dentro del Corredor del Proyecto, se deberá describir cómo se adelantarán seguir los siguientes procesos:
 - Información y coordinación con las empresas propietarias y/o administradoras de la red, y a las autoridades competentes.
 - Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto afectados.
 - Auxilio vial.
 - Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
 - Registro de los daños en la Red y de terceros afectados.
 - Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para la reparación del daño y restitución del servicio con las empresas propietarias y/o administradoras de la red.
 - Reparación de señalización.

 - Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes.
 - Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para la reparación de la Red afectada.

- Registrar la investigación de causas de los daños causados en la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si se presentan.
 - Si el daño fuere imputable al Concesionario, los procedimientos mediante los que se cuantificarán y realizarán los pagos o en su defecto se activarán los siniestros de las pólizas de seguros existentes.
- (iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto en la Parte Especial del Contrato.
- (iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o protección de Redes, el Interventor deberá verificar que el valor estimado consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.
- (v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción.
- (vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.
- (vii) De no aprobarse el Plan en los plazos establecidos, la controversia será resulta por el Amigable Componedor.
- (f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciara dentro de los plazos indicados, se entenderá que no objetan el plan.
- (g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la presente Sección 3.2.1 y entregar las actas y planes respectivos en los plazos pactados junto con el interventor y la ANI.

3.2.2. En la Fase de Construcción

- (a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor del Proyecto que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Autoridad de Policía.
- (b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan para el traslado y/o manejo y/o protección de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas prestadoras

y/u operadoras de la Red lleven a cabo el traslado, manejo y/o protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinación con la ANI.

(c) Inventario del estado de las Redes

- (i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma detallada las actividades de protección, manejo y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las Redes.
- (ii) Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente:
 - (1) La descripción de cada una de las actividades de protección, manejo y/o traslado llevadas a cabo por el Concesionario o por las empresas titulares (prestadoras y/u operadoras) de las Redes.
 - (2) Los costos de las mismas y su justificación.
 - (3) El estado de las Redes objeto de las actividades de protección, manejo y/o traslado y de aquellas que estando dentro del Corredor del Proyecto con ocasión al procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerían de actividad de traslado y/o protección alguna.
 - (4) En general, una descripción de todas las actividades realizadas por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en el plan para el protección, manejo y/o traslado de Redes.
 - (5) Los soportes documentales, fotográficos, filmicos y/o magnéticos de las actividades objeto del mismo.
- (iii) El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción.
- (iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción.
- (v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del informe en un término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.
- (vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se entenderá que no objeta el informe.
- (vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia será resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento