



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]

Entre:

Concedente:

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[•]

PLIEGO

APENDICE 2 – TÉCNICO

Tabla de Contenido

1		
2		
3	1	Parte I. Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización 10
4	1.1	<i>Introducción 10</i>
5	1.2	<i>Planes de Intervención, Adecuación y Modernización para los Aeropuertos</i>
6		<i>de Sur Occidente 10</i>
7	1.2.1	Intervenciones Aeropuerto el Edén de Armenia 13
8	1.2.1.1	Periodo de Intervención 1..... 13
9	1.2.1.2	Periodo de Intervención 2..... 32
10	1.2.1.3	Periodo de Intervención 3..... 39
11	1.2.1.4	Periodo de Intervención 4..... 49
12	1.2.1.5	Periodo de Intervención 5..... 52
13	1.2.1.6	Periodo de Intervención 6..... 66
14	1.2.1.7	Periodo de Intervención 7..... 70
15	1.2.1.8	Periodo de Intervención 8..... 73
16	1.2.2	Intervenciones Aeropuerto de Benito Salas Neiva..... 75
17	1.2.2.1	Periodo de Intervención 1..... 75
18	1.2.2.2	Periodo de Intervención 2..... 90
19	1.2.2.3	Periodo de Intervención 3..... 92
20	1.2.2.4	Periodo de Intervención 4..... 95
21	1.2.2.5	Periodo de Intervención 5..... 97
22	1.2.2.6	Periodo de Intervención 6..... 108
23	1.2.2.7	Periodo de Intervención 7..... 111
24	1.2.2.8	Periodo de Intervención 8..... 114
25	1.2.3	Intervenciones Aeropuerto de Guillermo León Valencia-Popayán 117
26	1.2.3.1	Periodo de intervención 1 117
27	1.2.3.2	Periodo de intervención 2 137
28	1.2.3.3	Periodo de intervención 3 140
29	1.2.3.4	Periodo de intervención 4 145
30	1.2.3.5	Periodo de intervención 5 147
31	1.2.3.6	Periodo de intervención 6 153
32	1.2.3.7	Periodo de intervención 7 156
33	1.2.3.8	Periodo de intervención 8 158
34	1.3	<i>Prioridad de la Documentación 160</i>
35	1.4	<i>Especificaciones técnicas del Plan de Intervención 160</i>
36	1.5	<i>Verificaciones por parte del Interventor 160</i>
37	1.6	<i>Consideraciones generales para el diseño y la ejecución de las Actuaciones</i>
38		<i>del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización 160</i>
39	2	Parte II. Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización 165
40	2.1	<i>Definiciones 165</i>
41	2.2	<i>Abreviaturas 171</i>
42	2.3	<i>Introducción 172</i>
43	2.4	<i>Especificaciones Técnicas Generales..... 173</i>
44	2.4.1	Alcance del Proyecto 173
45	2.4.2	Desarrollo, actualización y mantenimiento del Plan Maestro 173
46	2.4.3	Experiencia mínima del Contratista EPC. 174

1	2.4.4	Personal	176
2	2.4.5	Instalaciones Temporales.....	176
3	2.4.5.1	Acceso y Campamento del Concesionario	176
4	2.4.5.2	Transporte y Almacenamiento de Materiales	177
5	2.4.6	Redes.....	177
6	2.4.6.1	Afectación o interferencia de las Redes	178
7	2.4.6.2	Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por las Intervenciones.	178
8			
9	2.4.7	Suministros e Instalación	184
10	2.4.8	Actualización Tecnológica.....	184
11	2.4.9	Presentación de Estudios y Diseños	185
12	2.4.9.1	Permiso de Construcción	185
13	2.4.9.2	Plan de Obra General	185
14	2.4.9.2.1	<i>Plazo para la entrega y la revisión del Plan de Obra General</i>	<i>185</i>
15	2.4.9.2.2	<i>Contenido mínimo</i>	<i>186</i>
16	2.4.9.3	Presentación de Informe de Bases de Diseño	186
17	2.4.9.3.1	<i>Plazo para la presentación de los Informes de Bases de Diseño</i>	<i>187</i>
18	2.4.9.3.2	<i>Contenido de la presentación de los Informes de Bases de Diseño.</i>	<i>187</i>
19			
20	2.4.9.3.3	<i>Proceso de revisión de los Informes de Bases de Diseños por parte del Concedente.</i>	<i>190</i>
21			
22	2.4.9.4	Presentación de Diseños de Detalle.....	191
23	2.4.9.4.1	<i>Plazo para la presentación de los Diseños de Detalle.....</i>	<i>192</i>
24	2.4.9.4.2	<i>Contenido de la presentación de los Diseños de Detalle.....</i>	<i>192</i>
25	2.4.9.4.3	<i>Proceso de revisión de los diseños por parte del Concedente....</i>	<i>194</i>
26	2.4.9.4.4	<i>Efectos de la No Objeción de los estudios y diseños</i>	<i>196</i>
27	2.4.9.4.5	<i>Modificación de los estudios y diseños.....</i>	<i>196</i>
28	2.4.9.5	Procedimiento para su Ejecución	197
29	2.4.10	Comité de Seguimiento.....	197
30	2.4.11	Pruebas y Ensayos	197
31	2.4.12	Seguimiento de la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.	197
32			
33	2.4.12.1	Bitácora de obra.....	198
34	2.4.12.2	Informes Mensuales.....	198
35	2.4.12.3	Memoria Técnica	199
36	2.4.12.3.1	<i>Documentación Legal</i>	<i>199</i>
37	2.4.12.3.2	<i>Documentación técnica</i>	<i>200</i>
38	2.4.13	Control de Calidad por Parte del Concesionario	201
39	2.5	<i>Estándares y aspectos específicos.....</i>	<i>202</i>
40	2.5.1	Estándares	202
41	2.5.2	Aspectos Relativos a la Certificación	208
42	2.5.3	Aspectos Relativos a la Normativa Sismoresistente	208
43	2.5.4	Resumen de Especificaciones Técnicas.....	209
44	2.6	<i>Especificaciones Técnicas particulares del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización</i>	<i>211</i>
45			
46	2.6.1	Especificaciones Obras Civiles.....	211
47	2.6.1.1	Estándares de referencia, normatividad en obras civiles.	211
48	2.6.1.2	Despeje de material vegetal	213
49	2.6.1.3	Nivelación del sitio.....	213
50	2.6.1.4	Nivelación del campo aéreo	214
51	2.6.1.5	Drenaje de aguas de lluvias.....	215
52	2.6.1.6	Sub-drenajes	216

1	2.6.1.7	Agregados	217
2	2.6.1.8	Base estabilizada de cemento	218
3	2.6.1.9	Base granular y sub-base granular	218
4	2.6.1.10	Pavimentos.....	221
5	2.6.1.11	Instalación de Geomalla	237
6	2.6.1.12	Sellante de uniones o juntas	243
7	2.6.1.13	Cerramientos. Cerramiento en malla eslabonada	244
8	2.6.1.14	Señalización horizontal.....	246
9	2.6.1.15	Materiales de balizamiento	250
10	2.6.1.16	Iluminación de plataforma.	252
11	2.6.2	Especificaciones Edificación	256
12	2.6.2.1	Concreto	256
13	2.6.2.2	Mampostería.....	262
14	2.6.2.3	Metal	263
15	2.6.2.4	Madera	265
16	2.6.2.5	Protección térmica y contra humedad	268
17	2.6.2.6	Puertas y ventanas.....	275
18	2.6.2.7	Terminados	283
19	2.6.2.8	Cubiertas y fachadas	290
20	2.6.2.9	Plan general de acabados adecuaciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones nuevas de edificaciones.....	291
21	2.6.3	Especificaciones Instalaciones	294
22	2.6.3.1	Suministro de agua	294
23	2.6.3.2	Evacuación de aguas pluviales	295
24	2.6.3.3	Instalaciones mecánicas.....	295
25	2.6.3.4	Sistema de detección de incendios.....	300
26	2.6.3.5	Sistema de extinción de incendios	306
27	2.6.3.6	Subestación de energía y planta de emergencia	317
28	2.6.3.7	Instalaciones eléctricas	318
29	2.6.3.8	Instalación de iluminación	324
30	2.6.3.9	Sistemas de energía ininterrumpible	327
31	2.6.4	Especificaciones Instalaciones especiales	330
32	2.6.4.1	Sistema de Cableado Estructurado	330
33	2.6.4.2	Servidor de comunicaciones.....	339
34	2.6.4.3	Equipos para la red de datos LAN	347
35	2.6.4.4	Sistema de Información en Pantalla de Vuelos y Equipajes (FIDS y BIDS)	353
36	2.6.4.5	Sistema de Megafonía o PAS (Public Address System).....	358
37	2.6.4.6	Sistema de Uso Común del Proceso de Pasajeros – CUPPS (Common Use Passenger Processing Systems) – Auto Servicio de Uso Común – CUSS (Common use self service)	359
38	2.6.4.7	Cintas de equipaje.....	369
39	2.6.4.7.1	Check-in tipo B-2 bandas	369
40	2.6.4.7.2	Transportador de banda (BF)	371
41	2.6.4.7.3	Transportador de banda reversible (BFR)	373
42	2.6.4.7.4	Transportador de espera/indexación	373
43	2.6.4.7.5	Transportador de unión 45° (BJ)	374
44	2.6.4.7.6	Curva de banda (DMB).....	376
45	2.6.4.7.7	Transportador vertical abatible.....	377
46	2.6.4.7.8	Transportador desviador de alta capacidad (HCD)	377
47	2.6.4.7.9	Transportador desviador vertical automático (SVD)	379
48	2.6.4.7.10	Transportador articulado inclinado	379
49	2.6.4.7.11	Transportador articulado plano.....	381

1	2.6.4.7.12	Camino de rodillos.....	382
2	2.6.4.7.13	Bandas.....	383
3	2.6.4.7.14	Acabados.....	384
4	2.6.4.7.15	Persiana enrollable	384
5	2.6.4.7.16	Cortina de lamas	384
6	2.6.4.8	Básculas de los mostradores de facturación.	385
7	2.6.4.9	Escaleras Eléctricas	386
8	2.6.4.10	Ascensores	390
9	2.6.4.11	Esteras rodantes	391
10	2.6.4.12	Montacargas móviles	400
11	2.6.5	Sistema de Gestión y Control (Centro de Control)	401
12	2.6.6	Sistemas de Seguridad	405
13	2.6.6.1	Sistema de Control de Accesos.....	406
14	2.6.6.2	Sistema de Intrusión	414
15	2.6.6.3	Sistema de CCTV.....	415
16	2.6.6.4	Equipos de Inspección.....	426
17	2.6.6.5	Cierres perimetrales	436
18	2.6.6.6	Área de desmantelamiento	438
19	2.6.6.7	Mantenimiento del Equipo de seguridad	438
20	2.6.6.8	Reposición de los sistemas y equipos de Seguridad (AVSEC).....	439
21	2.6.7	Especificaciones Mobiliario	439
22	2.6.7.1	Mobiliario	439
23	2.6.8	Especificaciones Vehículos.....	442
24	2.6.8.1	Vehículo de inspección de rampa, vehículos de seguridad y vehículos para el control de aves y otro tipo de fauna.	442
25	2.6.8.2	Ambulancia	444
26	2.6.8.3	Vehículo de extinción de incendios de intervención rápida	447
27	2.6.8.4	Vehículo de extinción de incendios 1500 galones de agua.....	447
28	2.6.9	Requerimientos DIAN	448
29	2.6.9.1	Especificaciones constructivas y de diseño para todas las salas, oficinas y recintos relacionados con DIAN	448
30	2.6.9.2	Mobiliario	448
31	2.6.9.3	Equipos de inspección	450
32	2.6.10	Otros Servicios	452
33	2.6.10.1	Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones	452
34	2.6.10.2	Servicio de Búsqueda y Salvamento	452
35	2.6.10.3	Servicio de Sanidad Aeroportuaria	452
36			
37			
38	2.7	Requerimientos Mínimos de Contrato Epc	453
39	2.7.1	Contenido Mínimo del Contrato.	453
40	2.7.2	Disposiciones especiales.	454
41	3	Parte III. Especificaciones Técnicas de Operación	456
42	3.1	Definiciones y Abreviaturas.....	456
43	3.2	Introducción	458
44	3.2.1	Consideraciones Generales.....	458
45	3.2.2	Funcionamiento de la Concesión	461
46	3.2.3	Responsable de la Operación	461
47	3.3	Servicios de la concesión de los aeropuertos.....	463
48	3.3.1	Servicios Asociados a los Ingresos Regulados	464
49	3.3.1.1	Área de Movimiento	464
50	3.3.1.2	Subestaciones Eléctricas de los Aeropuertos	467

1	3.3.1.3	Acceso al Aeropuerto y Transporte Terrestre.....	468
2	3.3.1.4	Servicios en los Terminales de Pasajeros	469
3	3.3.1.5	Información para Pasajeros	470
4	3.3.1.6	Mostradores de Registro Tickets	472
5	3.3.1.7	Servicios a los Pasajeros	473
6	3.3.1.8	Equipos de Revisión de Seguridad de Aviación Civil (AVSEC).....	478
7	3.3.1.9	Abordaje de Pasajeros	478
8	3.3.1.10	Pasajeros en Tránsito.....	479
9	3.3.1.11	Manejo de Equipaje	479
10	3.3.1.12	Área de Recepción de Pasajeros	481
11	3.3.1.13	Asignación de Puertas y Posiciones de Estacionamiento, Posiciones	
12		de contacto y Posiciones Remotas	481
13	3.3.1.14	Aseo y limpieza en cada Aeropuerto Concesionado	482
14	3.3.1.15	Medio Ambiente	483
15	3.3.1.16	Seguridad Aeroportuaria	483
16	3.3.1.17	Servicios de Emergencia.....	483
17	3.3.1.18	Administración de los Aeropuertos	486
18	3.3.1.19	Servicios Públicos	488
19	3.3.1.20	Manejo de Mercancías Peligrosas	489
20	3.3.1.21	Manejo de Bienes en Cuarentena.....	489
21	3.3.2	Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados	489
22	3.3.2.1	Áreas para Aerolíneas de Pasajeros	490
23	3.3.2.2	Servicios Generales de Carga.....	491
24	3.3.2.3	Servicio Público de Transporte	493
25	3.3.2.4	Servicios en la Plataforma	493
26	3.3.2.5	Hangares para el Mantenimiento de Aeronaves	495
27	3.3.2.6	Servicios Comerciales del Aeropuerto.....	495
28	3.3.2.7	Servicios de Telecomunicaciones	496
29	3.3.2.8	Estacionamientos o Parqueaderos.....	496
30	3.3.2.9	Servicio de Maleteros.....	497
31	3.3.2.10	Publicidad Exterior.....	498
32	3.3.2.11	Nuevos Servicios	498
33	3.4	<i>Requisitos mínimos para los profesionales con posiciones críticas</i>	<i>499</i>
34	3.4.1	Nivel Corporativo	499
35	3.4.1.1	Director del Proyecto	499
36	3.4.1.2	Director de Operaciones y Seguridad Operacional.....	499
37	3.4.1.3	Director de Seguridad de la Aviación Civil:.....	499
38	3.4.1.4	Director de Ingeniería, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y	
39		Medio Ambiente	499
40	3.4.1.5	Director de Marketing, comercial y comunicaciones	499
41	3.4.2	Nivel Aeropuertos	500
42	3.4.2.1	Director del Aeropuerto Concesionado.....	500
43	3.4.2.2	Jefe de Sección Operativa Técnica(Ingeniería, Mantenimiento,	
44		Aspectos Ambientales, Operación de Terminales y Área de Movimiento)....	500
45	3.5	<i>Requisitos de Operación en la Infraestructura Aeroportuaria Disponible..</i>	<i>501</i>
46	3.5.1	Plan Operativo.....	501
47	3.5.1.1	Mecanismo de Entrega y Aprobación del Plan Operativo	502
48	3.5.1.2	Actualización del Plan Operativo	502
49	3.5.1.3	Lineamientos básicos para la elaboración del Plan Operativo.....	503
50	3.5.2	Operación durante el desarrollo de las obras del Plan de Intervenciones,	
51		Adecuación y Modernización.	508
52	3.5.3	Quejas y Reclamos de los Usuarios	509

1	3.6	<i>Servicios relacionados con Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto y con otras Agencias Gubernamentales y Dependencias de Salud</i>	511
2			
3	3.6.1	Áreas de Inspección	511
4	3.7	<i>Plan de Facilitación</i>	512
5	3.7.1	Generalidades	512
6	3.7.2	Objetivo del Plan de Facilitación	512
7	3.7.3	Comités de Facilitación	512
8	3.7.4	Mecanismos de Entrega y Aprobación	514
9	3.8	<i>Plan de Marketing</i>	514
10	3.8.1	Mecanismos de Entrega y Aprobación	515
11	3.9	<i>Plan de Emergencias</i>	515
12	3.9.1	Generalidades	515
13	3.9.2	Mecanismo de Entrega y Aprobación	516
14	3.9.3	Componentes del Plan de Emergencias	516
15	3.10	<i>Manual de salvamento y extinción de incendios</i>	518
16	3.10.1	Generalidades	518
17	3.10.2	Componentes del Manual de Salvamento y Extinción de Incendios ...	519
18	3.11	<i>Certificación de los Aeródromos</i>	520
19	3.11.1	Manual de Aeródromo	520
20	3.11.2	Proceso de Certificación de los Aeródromos	523
21	3.11.3	Sistema Gestión de Seguridad Operacional (SMS)	523
22	3.12	<i>Sistema Integrado de Gestión (SIG)</i>	523
23	3.13	<i>Requerimientos mínimos de Contrato de Operación</i>	525
24	3.13.1	Contenido Mínimo del Contrato.	525
25	4	Parte IV. Especificaciones Técnicas de Mantenimiento	528
26	4.1	<i>Definiciones</i>	528
27	4.2	<i>Requisitos Generales</i>	529
28	4.3	<i>Plan de Mantenimiento</i>	532
29	4.3.1	Generalidades	532
30	4.3.2	Mecanismo de Entrega y Aprobación	532
31	4.3.3	Componentes de Plan de Mantenimiento	533
32	4.4	<i>Responsabilidad del Mantenimiento de Edificaciones</i>	535
33	4.5	<i>Mantenimiento de Terminales de Carga, Hangares y Edificios Auxiliares dentro del Aeropuerto Concesionario</i>	536
34			
35	4.6	<i>Mantenimiento de la ATC, Meteorología y Centro de Aeronavegación</i>	536
36	4.7	<i>Mantenimiento Otros Servicios</i>	536
37	4.7.1	Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones	536
38	4.7.2	Servicio de Búsqueda y Salvamento	536
39	4.7.3	Servicio de Sanidad	537
40	4.7.4	Repotenciación (Overhaul) de máquinas de extinción de incendios ...	537
41	4.8	<i>Mantenimiento de los Edificios Terminales de Pasajeros</i>	545
42	4.9	<i>Mantenimiento de las zonas de espacio público</i>	547
43	4.9.1	Sardineles y bordillos	547
44	4.9.2	Árboles	548

1	4.10	Mantenimiento de vías, caminos, estacionamientos y plataformas	549
2	4.10.1	Mantenimiento y Reparación del Pavimento en Asfalto o Concreto....	550
3	4.10.1.1	Determinación del nivel de deterioro superficial en pavimento en	
4		asfalto o concreto.....	551
5	4.10.1.2	Evaluación de la rugosidad	551
6	4.10.1.3	Evaluación estructural del pavimento asfáltico	552
7	4.11	Sistema de redes del Aeropuerto Concesionado.....	554
8	4.12	Mantenimiento ayudas visuales	556
9	4.13	Mantenimiento de Sistemas Eléctricos.....	557
10	4.14	Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	557
11	4.15	Mantenimiento de las áreas pavimentadas del Lado Aéreo	558
12	4.16	Mantenimiento de Áreas no Pavimentadas	559
13	4.17	Mantenimiento de equipos y vehículos	559
14	4.18	Mantenimiento de Cierres de Perímetros.....	559
15	4.19	Mantenimiento de equipamiento de Seguridad	561
16	4.20	Mantenimiento de Licencias Software de Sistemas de Información.....	561
17	4.21	Sistema de Manejo del Mantenimiento del Aeropuerto (AMMS por sus siglas	
18		en inglés)	561
19	4.21.1	Aspectos Generales.....	561
20	4.21.2	Sistema de Inventario	562
21	4.21.3	Procedimiento de Inspección	562
22	4.21.4	Programas de Trabajo	562
23	4.21.5	Sistema de Órdenes de Trabajo	563
24	5	Parte V. Especificaciones Técnicas de Seguridad.....	564
25	5.1.1	Actos de Interferencia Ilícita.....	564
26	5.2	Definiciones.....	564
27	5.2.1	Actuación Humana	565
28	5.2.2	Zona Estéril.....	565
29	5.2.3	Área Pública	565
30	5.2.4	Área o Zona de Seguridad Restringida	565
31	5.2.5	Autoridad Nacional de Seguridad de la Aviación Civil	565
32	5.2.6	Carné o Permiso Aeroportuario	565
33	5.2.7	Control de Seguridad de la Aviación Civil	565
34	5.2.8	Equipaje de Mano	566
35	5.2.9	Equipaje Facturado	566
36	5.2.10	Equipaje no Identificado	566
37	5.2.11	Equipo de Seguridad	566
38	5.2.12	Facilitación	566
39	5.2.13	Inspección	566
40	5.2.14	Inspección de seguridad	566
41	5.2.15	Inspección de seguridad de la Aeronave	566
42	5.2.16	Parte Aeronáutica	566
43	5.2.17	Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de Aviación	
44		Civil o Aeroportuaria (PNCC)	567
45	5.2.18	Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil	
46		(PNISA)	567

1	5.2.19	Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)	567
2	5.2.20	Plan de Contingencia (PCA)	567
3	5.2.21	Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o	
4		RAC17)	567
5	5.2.22	Puesto Aislado de Estacionamiento de Aeronaves o Punto "Zulu"	567
6	5.2.23	Puesto de Control de Seguridad (PCS)	568
7	5.2.24	Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)	568
8	5.2.25	Verificación de Antecedentes	568
9	5.2.26	Zona de Clasificación de Equipajes	568
10	5.3	<i>Disposiciones generales</i>	569
11	5.3.1	Obligaciones Generales.....	569
12	5.3.2	Normativa.....	571
13	5.4	<i>Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)</i>	573
14	5.4.1	Contenido del Plan de Seguridad del Aeropuerto	573
15	5.4.2	Mecanismo de Entrega y Aprobación	576
16	5.5	<i>Sistema de Seguridad del Aeropuerto</i>	577
17	5.5.1	Equipos de Inspección	577
18	5.5.1.1	Máquina de rayos x para la inspección de equipaje de mano	577
19	5.5.1.2	Detector Automático de Objetivos tipo pórtico para inspección de	
20		pasajeros	578
21	5.5.1.3	Detector de metales manual inspección de personas.....	578
22	5.5.1.4	Máquina de Rayos X, Inspección de Equipaje Facturado (HBS) (Hold	
23		Baggage Screening)	578
24	5.5.1.5	Equipo Portátil de detección de Explosivo	578
25	5.5.1.6	Equipos de Inspección para Terminal de Carga (DIAN)	578
26	5.5.1.7	Implementación Básica por cantidad de pasajeros	580
27	5.5.2	Sistema de Control de Acceso.....	580
28	5.5.2.1	Obligaciones Generales del Concesionario.....	580
29	5.5.2.2	Sistema de Identificación Aeroportuaria (Carnés o Permisos	
30		Aeroportuarios).....	582
31	5.5.2.3	Puesto de Control de acceso vehicular y/o combinado.....	583
32	5.5.3	Sistema CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)	584
33	5.5.3.1	Requerimientos de Equipos.....	585
34	5.5.4	Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas	586
35	5.5.5	Seguridad y Cierres Perimetrales del Aeropuerto.....	587
36	5.5.6	Patrullas de Seguridad.....	588
37	5.5.7	Sistemas de Comunicaciones.....	589
38	5.5.8	Gestión y Desarrollo de Seguridad	589
39	5.5.9	Recursos Humanos.....	590
40	5.6	<i>Plan de Contingencia del Aeropuerto (PCA)</i>	592
41	5.7	<i>Comité de Seguridad del Aeropuerto (CSA)</i>	594
42	5.8	<i>Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil</i>	596
43	6	Anexos	597
44		<i>Anexo 2.1 - Planos</i>	597
45		<i>Anexo 2.2 - Plan de Intervenciones</i>	597
46			

1 PARTE I. PLANES DE INTERVENCIONES, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN

1.1 Introducción

El presente Apéndice establece los resultados y parámetros mínimos exigibles al **Concesionario** con respecto a los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los Aeropuertos Concesionados, a saber, **El Edén de Armenia, Benito Salas Vargas de Neiva y Guillermo León Valencia de Popayán**, en adelante **Aeropuertos de Sur Occidente**, durante el periodo de Concesión previsto en el futuro **Contrato**. Para cualquier efecto de cumplimiento del contrato por parte del concesionario primarán los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la norma nacional existente, así como los estándares OACI y las normas FAA que apliquen.

La descripción detallada y el alcance de cada una de las intervenciones se describen en el numeral 1.2 del presente Apéndice, este Apéndice incluye una serie de anexos con información adicional:

- Anexo 1 - Planos
- Anexo 2 - Plan de Intervenciones

En el **Anexo 2, Plan de Intervenciones**, se detallan las intervenciones obligatorias que deberá realizar el **Concesionario** durante la **Concesión**. Igualmente se establecen cada uno de los activadores del inicio de las inversiones y el alcance técnico de las mismas.

1.2 Planes de Intervención, Adecuación y Modernización para los Aeropuertos de Sur Occidente

Las actuaciones identificadas que el Concesionario tendrá obligación de ejecutar, incluyen tanto aquellas que son necesarias para cumplir con la normativa internacional **OACI** y **RAC**, como con toda la normativa de obligado cumplimiento de instalaciones y edificaciones. Además, se incluyen las actuaciones que serán necesarias para adecuar las instalaciones a la demanda previsible dentro del periodo de estudio de 20 años. Finalmente se incluyen además las actuaciones de reposición necesarias para la infraestructura.

También es importante remarcar que las actuaciones indicadas incluyen la adquisición de las áreas que se han identificado como necesarios para contener el desarrollo de las infraestructuras. Adicionalmente, en estas actuaciones se incluyen las actuaciones de carácter medioambiental, y los prediseños, estudios de detalle, ensayos y control de obras de cada una de las actuaciones necesarias para el desarrollo de cada aeropuerto.

Se define a continuación la tipología de las actuaciones que conforman las ocho (8) Intervenciones a llevar a cabo en cada aeropuerto. Se han clasificado en cuatro (4) tipos:

- 1 • **C: Actuaciones relativas al Cumplimiento Normativo**, que incluyen
2 reposiciones de activos y adquisición de áreas.
3
- 4 • **T: Actuaciones dependientes del Tráfico**. Se establece un Trigger o
5 disparador en cada caso que determinará el límite temporal máximo en el que
6 debe llevarse a cabo cada intervención. Este Trigger será el número total de
7 pasajeros al año (incluido en el Plan de Intervenciones del aeropuerto, que
8 incluye el total de pasajeros anuales nacionales más internacionales), de
9 forma que las actuaciones deben haberse completado y ponerse en servicio
10 durante el año en el cual se alcanza este tráfico específico. Dentro de estas
11 actuaciones se encuentran algunas adquisiciones de áreas.
12
- 13 • **N: Actuaciones en nuevas líneas de negocio**. (Aviación general,
14 corporativa, carga, MRO, etc). Dentro de estas actuaciones se encuentran
15 algunas adquisiciones de áreas.
16
- 17 • **E: Estudios y Diseños**. (Estudios y Diseños de proyectos, obras, Medio
18 Ambiente). Estas inversiones están asociadas a las demás inversiones dado
19 que contempla el desarrollo de la ingeniería necesaria para los proyectos.
20

21 Todas las actuaciones incluídas en este Apéndice relacionadas con las intervenciones
22 1 y 2 deberán estar ejecutadas, disponibles y puesta al servicio por parte del
23 **Concesionario**, máximo en el año previsto del **Anexo 2, Plan de Intervenciones**.
24 Con excepción de las actuaciones tipo T (dependientes del tráfico) y las tipo N
25 (nuevas líneas de negocio), que dependerán del número de pasajeros totales al año,
26 estas deberán completarse y ponerse en servicio durante el año en el cual se alcance
27 el número total de pasajeros anuales indicado en el **Anexo 2, Plan de**
28 **Intervenciones**.

29
30 Para las intervenciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todas las actuaciones, sin importar su
31 tipología, incluidas en este Apéndice deberán estar ejecutadas, disponibles y puestas
32 al servicio por parte del **Concesionario**: (i) como límite máximo dos años después
33 del año previsto en el Plan de Intervenciones si el número de pasajeros totales al año
34 (nacionales e internacionales) no alcanza el número de pasajeros totales previsto en
35 los años de cada intervención de acuerdo con el Anexo 2, Plan de Intervenciones; (ii)
36 en el año previsto en el plan de intervenciones si el número de pasajeros totales al
37 año es igual al número de pasajeros previsto en el Anexo 2, Plan de Intervenciones;
38 (iii) En el caso que el valor del número total de pasajeros al año sea mayor al valor
39 previsto en el Plan de Intervenciones, las actuaciones de las intervenciones 3,4,5,6,7
40 y 8 deberán completarse, estar disponibles y ponerse en servicio en el año en que se
41 llegue al número anual de pasajeros previsto, se anticipa la ejecución y puesta en
42 disponibilidad las actuaciones del Plan de Intervenciones, para lo cual el
43 concesionario deberá tomar la acciones necesarias.
44

45
46
47
48
49 Es de destacar, que solo se han incluido en esta Parte I, las actuaciones de CAPEX
50 (Capital Expenditure), es decir todas aquellas actuaciones que aumenten o mejoren
51 los activos fijos tales como equipamientos, propiedades o edificios de los
52 Aeropuertos.
53

1 En este Apéndice se representan las actuaciones obligatorias que deberá realizar el
2 **Concesionario**. Estas actuaciones deben entenderse como mínimos, por lo que no
3 exime al **Concesionario**, de estar también obligado a realizar tantas actuaciones
4 como sean necesarias para el correcto funcionamiento de los Aeropuertos, en todos
5 sus ámbitos: operacional, mantenimiento, safety, security, comercial, ambiental y
6 social.

7
8 Para llevar a cabo los planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los
9 **Aeropuertos de Sur Occidente**, de manera secuencial y siempre acorde a las
10 prioridades detectadas en el Análisis de Capacidad y Demanda, se establecen los
11 siguientes escenarios temporales o periodos de intervención:

- 12
- 13 • Periodo de intervención 1. Años 1-3,
- 14 • Periodo de intervención 2. Años 4-5
- 15 • Periodo de intervención 3. Años 6-8
- 16 • Periodo de intervención 4. Años 9-10
- 17 • Periodo de intervención 5. Años 11-13
- 18 • Periodo de intervención 6. Años 14-15
- 19 • Periodo de intervención 7. Años 16-18
- 20 • Periodo de intervención 8. Años 19-20

21
22 En el **Anexo 2, Plan de Intervenciones** de este documento, se muestra una tabla
23 detallada con cada una de las obras y suministros (actuación) que se estiman
24 necesarias en cada una de las intervenciones para cada uno de los Aeropuertos, y se
25 ha indicado el año o años estimados para cada actuación. Se incluye también el
26 **Anexo 1, Planos**, donde se han incluido a título exclusivamente ilustrativo 24
27 planos, es decir 8 por cada Aeropuerto, desglosados de la siguiente forma: 3 sobre
28 el estado actual del aeropuerto (1 del área de movimiento, 1 topográfico y otro de la
29 terminal de pasajeros) y otros 5 sobre el desarrollo previsible del aeropuerto (4 del
30 área de movimiento y otro de la terminal de pasajeros).

31 Por otro lado, es de mencionar que el Plan de Intervenciones incluye las áreas que
32 se estiman necesarias adquirir por parte del Concesionario para poder llevar a cabo
33 el citado Plan (Anexo 4 – Adquisición de Areas). En este sentido el Concesionario
34 tendrá la libertad de presentar en sus propios estudios y diseños de las áreas
35 optimizadas necesarias para ejecutar su propuesta, siempre y cuando justifique ante
36 el Concedente y la Interventoría que se cumple con los requisitos mínimos para llevar
37 a cabo la actuación, siempre en cumplimiento de la normatividad vigente de
38 aplicación.

39
40 En los siguientes apartados se indican las intervenciones principales que deberá
41 realizar el **Concesionario**, para los **Aeropuertos de Sur Occidente**, para los
42 diferentes horizontes temporales establecidos. Este resumen se debe leer
43 conjuntamente con el **Anexo 1 Planos y el Anexo 2 Plan de Intervenciones**
44 correspondiente.

45
46 Es de destacar que todas las intervenciones incluyen la ejecución en caso necesario
47 de las canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de
48 aguas de lluvia, red de agua potable y red de aguas residuales que conecten las
49 nuevas infraestructuras con la redes existentes de cada aeropuerto.

50

1 Las normas y parámetros que se establecen en este Apéndice corresponden a
2 mínimos que no excusan al **Concesionario** de la obtención de los resultados
3 establecidos en este apéndice y en el **Contrato de Concesión**.
4

5 Las secciones de pavimentos detalladas en las intervenciones son indicativas. El
6 **Concesionario** será el responsable del cálculo, diseño y ejecución conforme a las
7 necesidades operativas y con el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
8
9

10 **1.2.1 Intervenciones Aeropuerto el Edén de Armenia**

11 1.2.1.1 Periodo de Intervención 1

12 **Lado Aire:**

13 **Pista 02-20:**

- 14
15
16
17
18
19
20 • Nivelación de zonas de seguridad de extremo de pista (RESA 02 y 20) y
21 adecuación de geometría y pavimentos plataformas de giro: Se nivelará las
22 dos RESAs respetando las dimensiones y pendientes mínimas establecidas por
23 los RAC, RAC 14 y la OACI. De igual forma se acondicionarán las plataformas
24 de giro y se eliminará todo aquel obstáculo o elemento que perjudique la
25 seguridad, al no cumplir con las condiciones necesarias de frangibilidad.
26 Asimismo, se desplaza el umbral de pista 20 con el objeto de dar espacio
27 suficiente para la definición de RESAS según lo exigido por el Anexo 14 de
28 OACI.
29
- 30 • Nivelación de franja de Pista: Se adecuará la nivelación de la franjas de pista
31 y calles de rodaje, respetando las pendientes establecidas por los RAC, RAC
32 14, y la OACI. (dentro de la actividad de nivelación de la franja se incluye la
33 nivelación de las márgenes de pista, y calles de rodaje a cada lado de esta,
34 observando lo dispuesto en el RAC-14 (14.3.3.2)). Llevando a término las
35 actuaciones que todo ello conlleva aparejadas, (drenaje, canalizaciones,
36 aporte de terreno, transporte a vertedero) Se suprimirá todo aquel obstáculo
37 o elemento que perjudique la seguridad, al no cumplir con las adecuadas
38 condiciones de frangibilidad.
39
- 40 • Ampliación de franja de pista: Al objeto de adecuar la franja de pista a las
41 dimensiones mínimas exigidas por la OACI, Anexo 14, o por los Reglamentos
42 Aeronáuticos de Colombia (RAC), RAC 14. Será necesario por tanto entre otras
43 actuaciones: completar el movimiento de tierras, actuaciones en drenaje,
44 resolver las posibles afecciones de la obra, perfilar la nivelación, asegurar el
45 perímetro.
46
- 47 • Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo pista. A
48 tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales
49 plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados
50 habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de
51 aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una
52 adecuada retroreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en
53 normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.

1
2
3 **Calles de rodaje existentes:**

- 4
5 • Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de las
6 calles de rodaje existentes. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de
7 imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de
8 postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de
9 acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se
10 prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la
11 cromaticidad establecida en normas y la resistencia al deslizamiento
12 necesaria.
13
14 • Actualización equipamiento de balizamiento de calle de rodaje, sistema de
15 mando y control, luces, cableado primario, secundario, reguladores,
16 canalizaciones, y trafos:

17
18 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
19 sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación
20 y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
21 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una
22 auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y
23 reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado
24 o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán
25 obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de
26 balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente
27 constante, cableado primario, cableado secundario, conectores,
28 transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado
29 y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado
30 previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título
31 informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser
32 intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el
33 concesionario):

- 34
35 ○ Sistema de Luces de borde 30 unidades
36 ○ Transformador de aislamiento 30 unidades
37 ○ Cableado primario y secundario.
38 ○ CCR 1 regulador.
39 ○ Sistema de mando y presentación.

- 40
41 • Actualización de letreros (obligatorios-informativos) de la calles de rodaje:
42 Reemplazo de los letreros obligatorios e informativos para rodaje de
43 aeronaves ubicados en el aérea de movimiento cuyo funcionamiento sea
44 defectuoso o se encuentren en mal estado, y de todos aquellos cuya vida útil
45 en activo haya superado los diez años por nuevos en la misma configuración
46 y bajo consumo eléctrico (tipo LED). Adecuación del sistema de mando y
47 control si necesario. Los nuevos letreros deberán ser acordes a los requisitos
48 de la normatividad RAC, FAA y OACI. Se sustituirán asimismo los cables
49 primarios, cables secundarios, reguladores de corriente constante y
50 transformadores de aislamiento, caso de ser necesario. Se adjunta una
51 descripción de los diferentes subsistemas y un inventario indicativo (a
52 confirmar por el concesionario) del número de elementos que lo integran:

- Letreros 6 unidades
- Transformador de aislamiento 6 unidades
- Cableado primario y secundario.
- CCR 1 regulador.

Plataforma:

- Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de plataforma, tal y como se describe en el apartado anterior, para las calles de rodaje.
- Mejoramiento de la iluminación de la plataforma comercial: Al objeto de garantizar los niveles de iluminación correctos, será necesario disponer: nuevas torres de iluminación, fundaciones de las mismas, nuevos proyectores, canalizaciones, cableado de potencia, mejorar el sistema de control de apagado y el encendido, la toma de tierra, así como armarios a pie de torre preparados para su disposición a la intemperie, que incluyan en su interior el tablero eléctrico, las protecciones. Se incluirán todos los elementos necesarios para dejar el sistema de iluminación de plataforma en completo estado de operación y funcionamiento, cumpliendo con los requisitos marcados por OACI y RAC 14.

Vías vehiculares internas:

- Construcción vía perimetral en afirmado y tratamiento superficial simple: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo tramo de vial perimetral, con capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Se propone una estructura de tratamiento superficial simple especificación art. 430 INVIAS, afirmado de 20 centímetros de espesor sobre dispuesto sobre una subrasante mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Adicionalmente y paralelo al vial perimetral fuera del cerramiento del aeropuerto se reconstruirá el antiguo vial en tierras que rodea la cabecera 02, y que comunica las poblaciones aledañas al este y oeste de la pista, conforme el "Programa Buen Vecino", la anchura del vial será la que permita la circulación en ambos sentidos.
- Cerramiento Perimetral. Se llevará a cabo la adecuación, reconstrucción y nueva ejecución de un nuevo tramo de Cerramiento Simple, y ejecución de puertas de emergencia para el servicio SEI, según especificaciones recogidas en la **Parte II Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del presente Apéndice.

- 1 • Instalación de iluminación en el perímetro. La actuación consiste en la
2 instalación de iluminación de seguridad en el perímetro, que cumpla con los
3 objetivos de detección (Revelar la presencia de intrusos), disuasión (Disuadir
4 de la intrusión) y ocultación de defensas (Disimular la presencia de guardias
5 o de equipos de seguridad), de conformidad con lo establecido en el RAC 17
6 numeral 17.22.4.
7
- 8 • Sistema de detección perimetral - protección de seguridad: A lo largo de las
9 zonas más vulnerables del cerramiento perimetral se instalará un sistema de
10 detección perimetral con el fin de garantizar los niveles de seguridad
11 adecuados y la protección contra posibles intrusos. Este sistema incluye la
12 instalación de sensores de detección perimetral, vigilancia mediante cámaras
13 térmicas, protección de drenajes y alcantarillas conforme al RAC 17.22.5.
14
15

16 **Lado Tierra:**

17 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**

- 19
- 20 • Nueva Torre de Control. Se llevará a cabo la construcción de una nueva Torre
21 de Control totalmente equipada, conforme a los requerimientos específicos de
22 **Aerocivil y Concedente.**
23 El Concesionario diseñará, construirá y equipará una nueva torre de control.
24 Tanto el fuste como la cabina de control mantendrán una armonía
25 arquitectónica respecto al edificio terminal.
26 El emplazamiento y la altura del Fanal deberá situarse de manera que al nivel
27 normal de los ojos (alrededor de 1,3 m del suelo del Fanal, posición sentado),
28 el controlador pueda conseguir el campo de visión que permita discernir entre
29 las aeronaves y entre éstas y los vehículos que se hallen en la misma pista o
30 en distintas pistas o calles de rodaje, y observar asimismo, las aeronaves que
31 circulen en las inmediaciones del aeródromo, especialmente los circuitos de
32 tránsito, aeródromo y trayectorias de entrada/salida.
33 Para cumplir lo anterior el emplazamiento de la torre debe de cumplir como
34 mínimo, lo establecido en el documento 6480.4 de la FAA (35 min, 1,02 %)
35 siendo deseable que el punto de visión del controlador en el Fanal y a cada
36 uno de los umbrales de las pistas del aeropuerto formen, una pendiente de al
37 menos 1,5 % y conveniente el 1,6%.
38 De acuerdo con la ubicación propuesta para la torre y teniendo en cuenta las
39 distancias existentes hasta cada uno de los umbrales, la torre de control
40 deberá disponer de una altura mínima de 37 m, con objeto de que cumplan
41 las prescripciones establecidas con respecto a visibilidad.
42 El Concesionario deberá realizar un estudio de emplazamiento de la torre de
43 control proyectada y de la ubicación de los Equipos de Navegación Aérea. El
44 estudio de emplazamiento de la torre de control, deberá considerar aspectos
45 como la visibilidad de los umbrales de pista del aeropuerto, interferencias con
46 ayudas a la navegación, y zonas de sombras, entre otros, de acuerdo con las
47 normas, recomendaciones y documentos de la OACI y FAA.
48

49 Características del Fanal.

50
51 El emplazamiento, la altura y la orientación del fanal, deberán facilitar desde
52 el punto de vista ergonómico la tarea del controlador aéreo, siempre y cuando
53 las circunstancias operativas, físicas y orográficas lo permitan. De igual forma

1 ofrecerá espacio suficiente para acomodar las consolas de trabajo y elementos
2 integrantes.

3 El diseño e instalación de techos, ventanas, muros etc. Deberá tener la
4 capacidad de aislar acústicamente del ruido procedente del exterior
5 (aeronaves, equipos de climatización, etc.).

6 El diseño e instalación de las ventandas y cristales del fanal, se hará de forma
7 que se propociones la máxima visión de los circuitos de aeródromo y áreas de
8 maniobras del aeropuerto. Tendrán una inclinación de 15º respecto a la
9 vertical.

10 El acceso a la cabina se hará desde el piso inferior. La escalera de este acceso
11 deberá ir provista de pasamanos en ambos lados y de peldaños recubiertos
12 de material no deslizante, siendo su ancho libre de al menos 1 m entre
13 pasamanos. La inclinación de la misma no excederá los 35º. La dimensión del
14 peldaño no será inferior a 30 cm de fondo horizontal ni excederá los 18 cm de
15 altura.

16 Alrededor de la cabina se proporcionará una galería para facilitar la limpieza
17 externa de los cristales. El acceso a la misma se hará, a ser posible, por la
18 escalera de acceso a la cabina. Esta galería deberá estar dotada de una toma
19 de agua corriente con su correspondiente desagüe, para facilitar la limpieza
20 de los cristales. La anchura de la galería será suficiente para que las
21 operaciones de limpieza y mantenimiento del exterior de la cabina, se efectúe
22 de manera sencilla.

23 Entreplanta técnica.

24
25
26 En la entreplanta técnica se alojarán los baños de personal, aquellos equipos
27 electrónicos de apoyo a los equipos instalados en la cabina y que por sus
28 características deberán estar próximos entre sí.

29 Todos los elementos de suelos, techos, superficies y elementos interiores,
30 serán fácilmente registrables, desmontables o panelables.

31 Su altura libre no será inferior a 2,5 m. Desde ella podrá accederse al falso
32 suelo de la cabina en las zonas que sean necesarias y que se determinen.

33 En esta área estarán integrados, pero diferenciados, los siguientes espacios:

- 34
35 • Área para el equipamiento electrónico asociado a los radio-enlaces directivos,
36 área para albergar aquellos equipos cuyas características requieren estar muy
37 próximos a los equipos de la cabina, para lo que se requieren 20 m2.
- 38 • Área para los equipos de comunicaciones aeronáuticas.

39 Área de descanso

40
41
42 Se proporciona un área de descanso para el personal que presta servicio en
43 la Torre de Control y estará equipada con los elementos propios para este tipo
44 de uso, incluso taquillas (lockers). La ubicación de la misma dependerá de la
45 solución arquitectónica que se determine, teniendo en cuenta que debe
46 encontrarse a una distancia razonable del fanal y se dispondrá de aseo en
47 esta sala, o en sus proximidades.

48 Se dispondrá de un área de descanso nocturno con el numero de dormitorios
49 individuales necesarios de 10 m2 cada uno, incluyendo cuarto de aseo con
50 ducha en cada uno de ellos.

51 El diseño de la Torre de Control, debe permitir la transición de los servicios
52 aeronáuticos, entre ambas Torres de Control, antigua y nueva. De tal forma
53 que puedan funcionar en paralelo durante un mínimo un (1) mes,

1 manteniendo los servicios mínimos en ambas torres. Con objeto de que la
2 transición se produzca asegurando el mantenimiento de la regularidad y
3 seguridad de las operaciones aeronáuticas.

4 Ascensor y montacarga

5
6
7 La torre de control estará dotada de un (1) ascensor, que tendrá capacidad
8 para una carga de 450 Kg, y estará preparado para hacer funciones de
9 montacargas. La capacidad será para 4 personas y velocidad mínima será de
10 1 m/s.

11 Deberá estar previsto el acceso para los equipos a instalar en sala de equipos
12 teniendo en cuenta que las dimensiones de los racks pueden ser de hasta 800
13 x 800 x 2300 mm por tanto las puertas de acceso deberán tener unas
14 condiciones de altura distintas de la estándar.

15 Se preverá un ascensor lo más ancho posible para acceso al cabina de la torre.
16 El ascensor deberá estar dotado de un automatismo que en caso de
17 parada, falta de energía o emergencia, se posicione en la planta cero y abra
18 las puertas.

19 Instalaciones.

20 La nueva Torre de Control se dotará de las siguientes instalaciones:

- 21
22 ○ Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de
23 cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del
24 aeropuerto. El enlace entre la Nueva Torre de Control y el resto de
25 edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.
- 26 ○ Instalación de parasoles en vidrios de fanal para evitar reflejos.
- 27 ○ Preinstalación necesaria para los equipos de navegación aérea.
28 Includiendo desvío de servicios afectados por el proyecto, e instalación
29 de redes de comunicaciones y radios ayudas conforme el RAC-19.
- 30 ○ Subestación eléctrica independiente alimentada de la red de suministro
31 de emergencia del Aeropuerto, así como instalación de planta de
32 energía alternativa para los equipos incluyendo esenciales de la Torre.
- 33 ○ Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de
34 hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que
35 conecten el edificio con la redes existentes del aeropuerto.
- 36 ○ Identificación, desvío y restitución de todos los servicios afectados por
37 el proyecto.
- 38 ○ Sistemas de Seguridad: Sistema de CCTV, Sistema de Control de
39 Accesos y Sistema de Intrusión.
- 40 ○ Instalación de equipos del sistema de protección contra incendio,
41 adaptados a normativa NFPA, tanto en materia de extinción como de
42 detección y alarma.
- 43
 - 44 ■ Extintores.
 - 45 ■ BIE's.
 - 46 ■ Columna Seca.
 - 47 ■ Sistema de Detección y Alarma de Incendio.
 - 48 ■ Extinción automática en salas técnicas
- 49 ○ Se comprobará si el abastecimiento de agua para los equipos de protección
50 de incendios se puede realizar a partir de la red de tuberías de incendios
51 existente en el aeropuerto o si es necesario el diseño de un depósito de
52 almacenamiento de agua y un grupo de presión para la Torre de Control.

- 1 ○ Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los
2 recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la
3 situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán
4 los niveles de iluminación indicados en normativa.
- 5 ○ Iluminación. Previamente a la instalación, se realizará un diseño de
6 luminarias en todas las superficies y se calcularán de los niveles de
7 iluminación mediante software. Para las distintas dependencias se deberán
8 obtener los niveles de luxes y la uniformidad recomendados en el RETILAB,
9 la Guía Técnica Colombiana GTC 8, Principios de Ergonomía Visual.
10 Iluminación de Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados. En la selección
11 de luminarias se tendrán en cuenta los equipos que funcionen con
12 lámparas de alta eficiencia.
- 13 ○ Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños. Engloba
14 tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro en
15 consumo de agua.
- 16 ○ Instalación de elementos para la maniobrabilidad de las puertas situadas
17 en los recorridos de evacuación para su accionamiento, mediante el
18 sistema de detección de incendio. Dotando las puertas de sistema
19 electromagnéticos y control, para la correcta acción.
- 20 ○ Instalación de climatización en función del tipo de uso y zona climática
21 (equipos independientes para fanal, salas de comunicaciones y equipos, y
22 zonas administrativas).
- 23
- 24 • Demolición de Torre de Control existente: El Concesionario, ejecutará la
25 demolición de la Torre de Control existente, con la eliminación de cualquier
26 estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las
27 actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y
28 paisajismo. Se incluyen los gastos asociados a la retirada y transporte a
29 vertedero autorizado de todo el material procedente de la demolición.
- 30
- 31 • Construcción de nueva subestación eléctrica. Se llevará a cabo la construcción
32 de una nueva subestación eléctrica.

33 Actualmente el Aeropuerto el Edén de Armenia dispone de una potencia
34 eléctrica instalada de aproximadamente 400 kVA.

35 Con objeto de valorar la necesidad de ampliación de las instalacioón eléctrica
36 existente, se ha desarrollado un pre-estudio de dimensionamiento de la
37 evolución del consumo eléctrico durante el periodo de concesión. Dicho
38 análisis se ha realizado considerando que el consumo de energía eléctrica, se
39 incrementa proporcionalmente de acuerdo a la siguiente función, la cual es
40 obtenida a través de parámetros actuales pertenecientes a otros aeropuertos
41 que pueden considerarse similares al que nos ocupa.

$$\text{kWh anuales} = [1 \text{ a } 6] \times \text{Unidades de Tráficos Anuales (MPax)}.$$

44 De acuerdo con la experiencia adquirida en infraestructuras similares, se
45 establece como coeficiente de cálculo: 1.

46

47

48 La potencia necesaria se considera correspondiente a un año compuesto de
49 3.650 horas de funcionamiento. Por consiguiente, se obtienen las siguientes
50 previsiones, para los distintos horizontes establecidos:

51

Fase	RATIO kW Anual	MPAX	KWh	KVA (cos fi=0,85)
Situación Actual Potencia instalada				400
Fase I: 2015	1	0,3424	3424000	1104
Fase II: 2020	1	0,4551	4551000	1467
Fase III: 2025	1	0,5937	5937000	1914
Máximo desarrollo (2034)	1	0,9082	9082000	2927

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera necesario llevar a cabo una aumento de la potencia eléctrica instalada, durante el periodo de intervención nº 1, con el objeto de garantizar el suministro eléctrico de la infraestructura durante el proceso de **Concesión**.

En todo caso el **Concesionario** será el encargado de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas y demanda eléctrica, con el objeto de establecer la potencia de ampliación requerida de acuerdo con las ampliaciones previstas en las diferentes infraestructuras del Aeropuerto.

Por consiguiente, el **Concesionario** realizará el diseño, construcción, suministro e instalación de una nueva subestación eléctrica, teniendo en cuenta la demanda prevista para los 20 años de concesión. La subestación dispondrá de una superficie mínima de 500 m².

El edificio subestación eléctrica dispondrán al menos de las siguientes dependencias diferenciadas según usos:

- Sala de Alta Tensión para instalar las cabinas de Media Tensión.
- Sala de Baja Tensión, para ubicar los tableros generales de distribución.
- Sala de Comunicaciones.
- Sala de transformadores
- Sala de Grupos electrógenos
- Sala de Control
- Oficinas
- Almacén
- Aseo/Vestuarios

Se incluirá, entre otras, las siguientes actividades: Subestación eléctrica, planta de emergencia, tableros y conexiones eléctricas, construcción o adecuación o ambas, del área donde funcionara la nueva subestación, en concordancia con las especificaciones técnicas establecidas en el presente apéndice y el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 14 "Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos".

- Construcción e instalación de nueva subestación eléctrica de la potencia según la demanda del edificio, incluyendo transformadores como también las cabinas, celda de llegada de línea, celda de

1 protección para transformador y celda de acoplamiento de barras,
2 tableros de baja y control e interconexión con los demás elementos.
3 Para lograr un consumo sostenible enmarcado en el Reglamento
4 Técnico de Normas Eléctricas - **RETIE**.

- 5 ○ Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes
6 (N+1). Esto se refiere principalmente a la alimentación principal en
7 Media Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas
8 ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con
9 iluminación de pistas y torres de control.
- 10 ○ Se procederá también a la nueva instalación de transformadores y el
11 conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria para
12 aumentar la potencia para las nuevas ampliaciones.
- 13 ○ Instalación de red de tierras, puesta a tierra de servicio y puesta a
14 tierra de protección, que se ajustara a la normativa vigente. Las picas
15 de tierra, y el acondicionamiento del terreno para obtener una
16 resistencia según marca la normativa. Con cableado y conexionado a
17 los elementos.
- 18 ○ Se instalarán nuevas acometidas desde la subestación de suministro a
19 esta nueva subestación hasta los transformadores.
- 20 ○ Se realizarán las modificaciones correspondientes en los Tableros de
21 distribución de potencia, para poder realizar un seguimiento en los
22 consumos en los locales o áreas.
- 23 ○ De los secundarios de los transformadores saldrán unas líneas de
24 acometida a los Tableros Generales de Baja Tensión. Se han previsto
25 Tableros de Baja Tensión para la red de emergencia y para la red
26 normal.
- 27 ○ Instalación de climatización en las zonas administrativas y salas de
28 control.

29 Al final de la actuación, la infraestructura quedará totalmente instalada,
30 funcionando y puesta al servicio.
31

- 32 • Adecuación de instalaciones del edificio terminal a normativa. El
33 **Concesionario** realizará un estudio exhaustivo del estado funcional y
34 operativo de las instalaciones y usos y superficies del edificio Terminal, con
35 objeto de identificar los incumplimientos y las actuaciones necesarias para su
36 adecuación a normativa. Se llevará a cabo una adecuación a normativa de las
37 instalaciones de iluminación, fontanería y saneamiento, contraincendios,
38 comunicaciones y seguridad del edificio terminal, en una superficie estimada
39 de 4.280 m². De igual forma se ejecutará una adaptación de la arquitectura
40 y adecuación de usos y superficies para dar cumplimiento a los requerimientos
41 de la IATA (nivel C), a la normativa de accesibilidad para Personas con
42 Discapacidad y a la normativa sismorresistente NSR 10 (a nivel estructural y
43 contraincendios), el cual se deberá mantener como mínimo durante todo el
44 tiempo que dure la concesión.
45 La adecuación incluirá también los controles de seguridad en los puntos de
46 acceso a las áreas restringidas.

47 El **Concesionario** realizará los estudios, diseños y construcción necesarios,
48 para el refuerzo estructural del edificio terminal de pasajeros en caso de
49 necesidad y al cumplimiento de los requerimientos contraincendios a nivel de
50 instalaciones, sectorización, evacuación y señalización, de acuerdo con la
51 norma NSR-10.

1 El **Concesionario**, será el responsable de realizar los estudios e
2 Intervenciones en cada uno de los locales comerciales del Aeropuerto, creando
3 un **Proyecto** global, común y homogéneo, e integrado arquitectónicamente
4 en el edificio y que mejore toda la oferta comercial.

5 El **Concesionario** será el responsable de los diseños, las adecuaciones y
6 ampliaciones de las zonas destinadas a las autoridades competentes (DIAN,
7 Migración Colombia , ICA, Policía Antinarcoóticos, Policía Aeroportuaria y
8 Secretaría de Salud) y del desarrollo de la logística que optimice y mejore las
9 conexiones y transbordos internacionales con el fin de volver atractivo el
10 aeropuerto, para lo cual el concesionario tendrá en cuenta lo contemplado en
11 el protocolo de autoridades aeroportuarias.

12

13 **A nivel de instalaciones serán necesarias las siguientes actuaciones:**

14

15 Adecuación conforme normativa NFPA del sistema de protección contra
16 incendios existente en el edificio terminal, tanto en materia de extinción como
17 de detección y alarma. (Red de gabinetes, red de hidrantes, red de rociadores
18 en zona pública, detección y alarma de incendios)

19 Reforma de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los
20 recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación
21 de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de
22 iluminación indicados en normativa.

23 Remodelación del sistema de iluminación. Se realizará un diseño de luminarias
24 en todas las superficies y se calcularán de los niveles de iluminación mediante
25 software. Para las distintas dependencias se deberán obtener los niveles de
26 luxes y la uniformidad recomendados en el RETILAB, la Guía Técnica
27 Colombiana GTC 8, Principios de Ergonomía Visual. Iluminación de Ambientes
28 de Trabajo en Espacios Cerrados. En la selección de luminarias se tendrán en
29 cuenta los equipos que funcionen con lámparas de alta eficiencia y luminarias
30 leds para aquellas zonas de difícil mantenimiento y con elevado número de
31 horas de funcionamiento. Esta actuación implicaría la sustitución del cableado
32 eléctrico y la reforma de los Tableros eléctricos de iluminación, incluyendo el
33 conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria.

34 Para el control de la iluminación se utilizarán detectores de presencia en salas
35 de uso esporádico como baños, detectores de regulación de iluminación en
36 función de la luz solar para aquellas luminarias instaladas en filas con ventanas
37 y encendido y apagado de zonas generales mediante un sistema de gestión
38 central.

39 Asimismo se independizará el suministro de servicios de electricidad, agua y
40 telecomunicaciones de los locales que sean arrendables

41 Reforma de instalaciones de fontanería y saneamiento de las zonas de baños,
42 (masculinos, femeninos, personas con discapacidad, y baby-room)
43 englobando tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro en
44 consumo de agua. Conforme NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería.

- 45
- 46 • Refuerzo del sistema de climatización en la zona pública del edificio terminal:
47 Se potenciará el sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones

1 climáticas de cada zona. Esto incluye un refuerzo de aire acondicionado en
2 zona pública, con el consiguiente el aumento de potencia en las centrales
3 eléctrica y energética. Se tendrán en cuenta la NTC 5316 Condiciones
4 Ambientales Térmicas de Inmuebles para Personas, la NTC 3714 Aire
5 Acondicionado. Acondicionadores de Aire para Recintos y la NTC 4366
6 Eficiencia Energética en Acondicionadores de aire para Recintos. Rangos de
7 Eficiencia y Etiquetado.

8 Las temperaturas del aire interior y humedad relativa deberán estar
9 comprendidas dentro del siguiente rango:

10 Verano: 23-27°C, 45-60%.

11 Invierno: 18-23°C, 40-50%

12 Para el diseño se tomarán las temperaturas de explotación siguientes:

13 Verano: 26°C

14 Invierno: 21°C

- 15
- 16 • Nuevo edificio de Aviación General y Corporativa: Se construirá un nuevo
17 edificio de Aviación General y Corporativa, incluyendo urbanización y
18 parqueadero. Se demolerán los edificios colindantes.

19 El **Concesionario** construirá el Terminal de Aviación General, para esto
20 presentará al **Interventor** un **Proyecto** para la construcción de un edificio
21 con una superficie mínima de 600 m², y una urbanización de
22 aproximadamente 940 m² que identifique por lo menos tres zonas:

- 23
- 24 ○ Zona de aviación general y de negocios, que incluye dependencias
25 administrativas y oficinas, sala de espera y aseos.
 - 26 ○ Zona para autoridades que incluye sala VIP para autoridades, control
27 de pasaportes, control de fauna, control de aduanas, revisión de
28 equipajes y aseos.
 - 29 ○ Zona de instalaciones de soporte que incluya, información, manejo de
equipajes y servicios de alimentos.

30

31 Este nuevo edificio debe mantener la tipología y la armonía arquitectónica
32 establecida por el actual edificio terminal.

33 El nuevo edificio de Aviación General y Corporativo se dotará de las siguientes
34 instalaciones:

- 35
- 36 ○ Electricidad e iluminación, conforme la GTC-8, RETILAP y la NTC 2050.
 - 37 ○ Aire acondicionado. Diseño de instalación conforme NTC 5316, NTC
38 3714, NTC 4366, NTC 5104 y ANSI/ASHRAE 37-1988R.
 - 39 ○ Protección contra incendios según lo indicado en las NFPA.
 - 40 ○ Suministro y evacuación de aguas en los baños que se proyecten.
 - 41 ○ Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de
42 cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del
43 aeropuerto. El enlace entre la Nueva Terminal y el resto de edificios se
realizará mediante enlaces de fibra óptica.
 - 44 ○ Sistema de Seguridad: Sistema de CCTV, Sistema de Control de
45 Accesos, Sistema de Intrusión.

- Máquinas de rayos X para la inspección de equipajes y detectores de metales para la inspección de pasajeros, tanto tipo pórtico como manual.
- Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio con la redes existentes del aeropuerto.
- Instalación de climatización en las zonas administrativas y salas comunicaciones.

• Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:

Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento. Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.

Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.

- Adquisición de máquinas de extinción de incendios: Adquisición de máquinas de extinción de incendios en número y características mínimos para el cumplimiento de los RAC y la OACI para la demanda de tráfico prevista (El **Concesionario** debe suministrar el número de vehículos ARFF que establece la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores). En todo caso el **Concesionario** determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta. Estos vehículos serán capaces de transportar una cantidad de agua y agente espumógeno mínima según los RAC y OACI con un tiempo de respuesta acorde a lo exigido por estas normas. Como mínimo se instarán los siguientes equipos:

Tipología Máquina	Cantidad
Máquina de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Carro del comandante	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de	1

intervención rápida)	
----------------------	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

- Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.

- Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad aeroportuario.

- Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

- Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

- Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2) carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

- Suministro de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales, detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus equipajes, tanto facturados como de mano. La intervención incluye:

Tipología Equipo	Cantidad
Máquina RX (equipaje de mano en salida y llegada internacional, y acceso personal zonas restringidas)	2
Máquina RX (equipaje de mano en salida nacional, y accesos personal zona restringida)	2
Máquina RX (BHS)	1
Máquina RX acceso vehicular y peatonal	1
Pórtico Detector Automático de Objetivos	3
Detector Metales Manual	8
Equipo portátil detector de explosivos	5
Equipo fijo detector de explosivos	1

1

2 Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de carga
3 debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección de explosivos,
4 y equipos fijos de detección de explosivos en zona de selección de equipajes (BHS) y
5 zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción, integración, pruebas,
6 entrenamiento del personal y puesta en marcha.

7

8 • Reposición de equipos de tratamiento de equipajes: reposición de equipos de
9 tratamiento y transporte de equipajes, incluyendo cintas transportadoras,
10 clasificadores verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los
11 equipos necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes
12 capaz de atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio
13 terminal con tres niveles de inspección, reemplazando al sistema actual. La
14 intervención incluye:

15 Diseño de los niveles de seguridad.

16 Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento
17 del sistema.

18 Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).

19 Carruseles de manejo de equipaje.

20 Carruseles de reclamo de equipaje.

21 Bandas transportadoras de equipajes.

22 Sistema de ordenamiento de equipajes.

23 Instalaciones eléctricas asociadas.

24 Sistemas eléctricos y de control.

25 Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.

26 Interfase de comunicación en cuarto de control.

27 Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.

1 Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del
 2 personal y puesta en marcha.
 3

4 • Construcción de Área de Combustible y demolición de instalación existente.

5
 6 El concesionario diseñará y construirá una estación de combustible cerca de
 7 la nueva plataforma comercial, con capacidad para dar servicio con las nuevas
 8 características del aeropuerto.

9 A la nueva estación de combustible se le facilitará:

- 10 ○ Acometida eléctrica con la potencia necesaria para abastecer los
- 11 equipos de bombeo, elementos de control requeridos en los tanques e
- 12 instalaciones de protección contra incendio.
- 13 ○ Tubería de suministro de agua para las instalaciones.
- 14 ○ Red de alcantarillado en toda la parcela.
- 15 ○ Red de comunicaciones

16 El concesionario de combustible será el encargado de instalar posteriormente
 17 los tanques de combustible, los equipos de bombeo, la instalación de extinción
 18 de incendio adecuada y todas las instalaciones específicas de este uso.

19
 20 El Concesionario, ejecutará la demolición de la estación de servicio existente,
 21 con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional
 22 y la adecuación de parcela en zona de ampliación de plataforma.

23
 24 **Construcción o Mejoramiento de infraestructura Vialidades y**
 25 **Parqueaderos.**
 26

- 27 • Desvío del vial público. Tras la ampliación de franja será necesario llevar a
- 28 cabo el desvío de un tramo de vial público. Dicha actuación conllevará las
- 29 actuaciones necesarias para la ejecución de dicho desvío, quedando el mismo
- 30 plenamente operativo al final de la misma. El tramo de vial público a desviar
- 31 dispone de una superficie mínima de 8.550 m².

32 **Pavimento y capas granulares**

33 El pavimento del nuevo vial será de
 34 concreto asfáltico. El espesor de dicho
 35 pavimento se adecuará al tráfico esperado
 36 y al terreno existente. A modo indicativo
 37 se propone la siguiente sección,
 38 considerando:

39 Volumen de tránsito entre 100 y 200
 40 vehículos pesados al día.

41 Capacidad portante media de la
 42 subrasante (4 < CBR < 6).

Mezcla asfáltica en caliente 16
Base granular 25
Subbase granular 40

43
 44 Nota: espesores en cm.

45 En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento
 46 de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas
 47 granulares.

48

1 **Red de drenaje**

2 La red de drenaje consistirá en cunetas de concreto prefabricadas a ambos lados
3 del vial, para facilitar la escorrentía de las aguas. La pendiente transversal
4 facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán
5 sumideros a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas
6 hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a
7 distancias regulares.

8
9 **Señalización y balizamiento**

10 La señalización horizontal y vertical de las nuevas infraestructuras vialidades será
11 definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de
12 Colombia u otros según corresponda. Además esta señalización se completará
13 con paneles informativos que faciliten el acceso a las distintas zonas del
14 aeropuerto.

15
16 **Alumbrado**

17 Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una
18 altura de unos 10-15 metros.

19
20
21 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 22
23 • Ejecución de Separadora de Hidrocarburos. Ejecución de 2 separadoras de
24 hidrocarburos para evitar vertidos de hidrocarburos/grasas a cauces naturales
25 con la capacidad necesaria para tratar un caudal de aguas proporcional a la
26 superficie receptora de agua de lluvias.
27
28 • Adecuación de Drenaje y construcción de Canales. Reconstrucción y mejora
29 de los canales de drenaje del aeropuerto en base a las nivelaciones necesarias,
30 con vistas a una correcta evacuación de las aguas pluviales. (incluida la
31 ejecución de cunetas a cielo abierto, cunetas de hormigón, cajones
32 prefabricados de hormigón, arquetas, pozos, tuberías de hormigón, y de
33 materiales termoplásticos. Se incluye la adecuación e instalación de rejas u
34 otro sistema de seguridad que evite intrusiones e incursiones a las áreas
35 restringidas y operacionales.
36
37 • Impermeabilización de tanque de Agua Potable. El tanque de almacenamiento
38 está construido aún en concreto, dispone de un volumen de 60 m³ y es
39 necesario realizar impermeabilización y enchape interior para de esta forma
40 garantizar una óptima calidad del agua potable con la que se abastece el
41 aeropuerto.
42
43 • Planta de tratamiento de Aguas residuales: La PTAR existente fue ampliada
44 en el año 2000, para el caudal de la población de esa época; teniendo en
45 cuenta que el aeropuerto ha crecido en más del 200% en operaciones,
46 empleados fijos, población flotante, funcionarios permanentes y empleados
47 indirectos, la eficiencia de tratamiento del sistema y el funcionamiento de la
48 misma pueden verse afectados.

Las aguas residuales en el Aeropuerto son de origen doméstico y provienen de: los servicios sanitarios ubicados en las diferentes instalaciones del aeropuerto, bomberos, torre de control, terminal, hangar y sanidad; estas se conducen por tubería de PVC hasta la PTAR hecha en acero. La cual fue diseñada para tratar un caudal 75,75 m³/día, lo que supone una capacidad máxima de 27648,75 m³ al año.

La población que se había estimado para el diseño de la planta actual, se ha duplicado en 2009 y las instalaciones de policía aún conducen sus aguas residuales a un pozo séptico.

Teniendo en cuenta datos de 2008, obtenidos del Plan de Manejo Ambiental, para ese año había una media de 470 pasajeros diarios, para los que se podía estimar un consumo medio de 100 litros/pax/día.

Teniendo en cuenta los diferentes horizontes de la concesión, obtenemos la siguiente tabla:

HORIZONTE	Pasajeros anuales	Ratio medio (l/pax)	Consumo agua estimado (m ³)	Generación agua residual (m ³)
2008	171.550	100	17.155	12.523
2014	323.000	96,6	31.201,8	22.777
2019	430.500	93,6	40.294	29.415
2024	583.900	89,2	52.083	38.021
2033	859.100	81,3	69.844	50.986

La generación de agua residual se estima en un 73% del agua consumida. Se ha tenido en cuenta el previsible aumento de pasajeros, así como la consiguiente disminución de ratio medio de litros por pasajero, debido a este aumento.

Teniendo en cuenta estos datos, para el horizonte 2019, la PTAR existente no podrá tratar la totalidad de las aguas residuales producidas, por lo que será necesario instalar una nueva PTAR de mayor capacidad en el primer periodo de concesión (2015).

Teniendo en cuenta los datos de los últimos monitoreos realizados a la PTAR, en los que se han encontrado incumplimientos en cuanto a niveles de PH, SST y DBO, así como que la actual PTAR fue ampliada en el año 2000 y que la vida útil de la maquinaria asociada a la misma es de unos 10-15 años, se considera necesario la instalación de una nueva PTAR, con capacidad suficiente para asegurar el tratamiento de las aguas residuales durante toda la concesión. Para su dimensionamiento habrá que tener en cuenta que se pueden producir picos de generación de aguas residuales en épocas de mayor flujo de pasajeros. Además, esta nueva planta deberá ser conectada a la red de saneamiento de las instalaciones de policía, que actualmente vierten a pozo séptico, por lo que también será necesario tener en cuenta el volumen producido por estas instalaciones para el dimensionamiento de la nueva planta.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
- Medidas de insonorización en el interior de edificios. Tomando como referencia los monitoreos de ruido de las interventorías ambientales, el Concesionario realizará las mejoras necesarias en los edificios existentes que aseguren en todo momento el cumplimiento de los niveles establecidos por la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 y la Resolución 1792 de 1990 y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

9
10
11
12
13
14

El informe de Interventoría realizado en 2012 incluye que “La parte administrativa y la torre de control no cuentan con obras ni estudios de insonorización para mitigar los efectos generados por las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto”. El Plan de Manejo Ambiental vigente incluye esta inversión.

- 15
16
17
18
19
20
- Adecuación y ampliación del Centro de Acopio de residuos sólidos convencionales. El actual centro de acopio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el Plan de Manejo Ambiental, su capacidad de almacenamiento es insuficiente para el volumen actual de generación de residuos, por lo cual se hace necesaria su ampliación o la construcción de un nuevo centro de acopio para residuos sólidos convencionales.

- 21
22
23
24
25
26
27
28
29
- Ejecución de Diques de contención de aceites usados y de combustible en planta eléctrica. Construcción de dique de contención alrededor del tanque de almacenamiento de combustible y de los dos tanques de almacenamiento de aceite con capacidad para retener un 110% del volumen almacenado. Traslado de caneca de aceites usados a centro de acopio de almacenamiento de residuos peligrosos, y construcción del correspondiente dique de contención.

- 30
31
32
33
34
35
- Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 1 y 2.

36 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

37 **Equipos:**

- 38
39
40
41
42
- Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
 - Cañón de gas propano.
 - Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren* y *bird banger*).

43 **Provisiones**

- 44
45
46
- Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
 - Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

47 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 48
49
- Repelentes biológicos
 - Pantallas de CD 's.

- 1 • Tres jaulas de captura.
- 2 • Pértiga para control de animales.
- 3 • Cintas Holográficas

4 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
5 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 6
- 7 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la
8 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
9 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
10 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
11 contenedores).
- 12
- 13 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
14 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
15 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
16 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
17 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

18 **Adquisición de Áreas:**

- 19
- 20
- 21 • Adquisición de Áreas para ampliación de franja de pista y accesos: Se llevará
22 a cabo la adquisición de áreas con objeto de poder llevar a cabo la ampliación
23 de franja de pista y los accesos del Aeropuerto.
- 24
- 25 • Adquisición de Áreas para nuevo tramo de vial perimetral: Se llevará a cabo
26 la adquisición de áreas con objeto de construir un nuevo tramo del vial
27 perimetral, garantizando la normalización de la franja de pista.
- 28
- 29 • Adquisición de Áreas para ejecución de nuevas infraestructuras, ampliación
30 de Edificio Terminal y ampliación de plataforma comercial: Se llevará a cabo
31 la adquisición de áreas para poder llevar a cabo la ejecución de nuevas
32 infraestructuras (Subestación eléctrica, nuevo edificio de Aviación General),
33 la ampliación del terminal y de la plataforma comercial.
- 34
- 35 • En el caso particular de la adquisición de áreas necesarias para la ampliación
36 de la franja, y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos, económicos y
37 legales de estas áreas específicas, el Concesionario deberá realizar un
38 "Estudio Aeronáutico de Seguridad", que justifique la seguridad de las
39 operaciones de aeronaves. Este Estudio de Seguridad seguirá el
40 procedimiento de validación descrito en el apartado 2.4.9.3.3 de este
41 apéndice.
- 42

43 **Estudios y Diseños**

- 44
- 45 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía,
46 Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de
47 mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso
48 de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en
49 cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se
50 incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos,
51 Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas
52 de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

1
2 1.2.1.2 Periodo de Intervención 2
3

4 **Lado Aire:**
5

6 **Pista 02-20:**
7

- 8 • Repavimentado de Pista, señalización horizontal y vertical: Se prevé ejecutar
9 un repavimentado completo de la pista, consistente en el saneo y reparación
10 de las patologías que hubieran aparecido así como el posterior extendido y
11 compactación en toda su superficie de una capa de mezcla densa asfáltica en
12 caliente, P-401 FAA, así como la utilización de geosintéticos (geomalla de
13 poliéster de alta tenacidad). En aquellas zonas situadas en cabecera que se
14 ejecutaron en pavimento rígido, se efectuarán las reparaciones oportunas
15 sobre aquellas patologías que pudieran haber aparecido. La obra ejecutada se
16 atenderá como mínimo a la normatividad de la OACI, FAA y al RAC 14. Mención
17 especial merece, el cumplimiento de las normatividad en lo que a las
18 pendientes, el coeficiente de rozamiento o la textura superficial se refiere.
19 Actuaciones complementarias al repavimentado de pista son la renovación
20 completa de la señalización horizontal afectada, la reposición del balizamiento
21 afectado y canalizaciones asociadas (cable secundario de balizamiento,
22 encerramiento de transformadores de aislamiento, canalizaciones al borde,
23 etc.)
24
- 25 • Actualización de equipamiento de balizamiento de pista (luces y letreros,
26 sistema de mando y control, reguladores, PAPIs, cableado primario y
27 secundario, canalizaciones y disposición de trafos):
28

29 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
30 sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación y
31 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
32 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una
33 auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y
34 reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado
35 o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán
36 obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de
37 balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente
38 constante, cableado primario, cableado secundario, conectores,
39 transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado
40 y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado
41 previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título
42 informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser
43 intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el
44 concesionario):
45

- 46 • Sistema de Luces de borde de pista: 75 unidades.
47 • Sistema PAPI: 8 unidades.
48 • Umbral de pista: 12 luces.
49 • Extremo de pista: 12 luces.
50 • CCR: 6 reguladores.
51 • Cableado primario.
52 • Cableado secundario.
53 • Transformadores de aislamiento: 107

- Señalización vertical: 8
- Sistema de mando y presentación.

Lado Tierra:

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- Demolición subestación eléctrica y desmontaje y traslado de equipamiento: El **Concesionario**, ejecutará la demolición de subestación eléctrica existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo. Se trasladará el equipamiento aprovechable a la nueva subestación eléctrica.

Previamente al derribo de la subestación se desmontarán los equipos de la subestación eléctrica, transformadores, cabinas, Tableros y demás elementos. También se procederán a la retirada de las acometidas antiguas y saneamiento de los bancos de tubos existentes. Se incluye la retirada y traslado del material a vertedero autorizado.

- Remodelación, reorganización y ampliación del Edificio Terminal. El **Concesionario** diseñará y construirá el Proyecto de ampliación y remodelación del edificio terminal zona internacional, en el que se estima una superficie mínima de ampliación de mínima 2.600 m², acondicionado con todas las instalaciones, equipamiento y mobiliario para su puesta en operación. Se llevará a cabo una ampliación del edificio Terminal con objeto de adecuar la Capacidad de diversas zonas del mismo a la demanda prevista conforme criterios de la IATA (nivel C), a la normativa de accesibilidad para Personas con Discapacidad y a la normativa sismorresistente NSR 10 (a nivel estructural y contraincendios), el cual se deberá mantener como mínimo durante todo el tiempo que dure la concesión

La ampliación corresponderá principalmente a las siguientes áreas:

- Sala de embarque
- Control de Pasaportes y aduanas
- Reclamo de equipajes
- Vestíbulo de Llegadas internacional
- Zonas de baños
- Zona comercial
- Pasillo de circulación conexión Llegadas y salidas

El diseño deberá incluir controles de seguridad en los puntos de acceso a las áreas restringidas y en las zonas de seguridad nacional e internacional se deben contar con sitios para la inspección de personas en privado (RAC 17). Suministro e instalación de equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales, detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus equipajes, tanto facturados como de mano.

1 Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de
2 carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección
3 de explosivos, y equipos fijos de detección de explosivos en zona de selección
4 de equipajes (BHS) y zona de carga.
5

6 El **Concesionario** realizará los estudios, diseños y construcción necesarios,
7 para el refuerzo estructural del edificio terminal de pasajeros en caso de
8 necesidad y al cumplimiento de los requerimientos contraincendios a nivel de
9 instalaciones, sectorización, evacuación y señalización, de acuerdo con la
10 norma NSR-10.

11 El **Concesionario**, será el responsable de realizar los estudios e
12 Intervenciones en cada uno de los locales comerciales del Aeropuerto, creando
13 un **Proyecto** global, común y homogéneo, e integrado arquitectónicamente
14 en el edificio y que mejore toda la oferta comercial.
15

16 El **Concesionario** será el responsable de las adecuaciones y ampliaciones de
17 las zonas destinadas a las autoridades competentes (DIAN, Migración
18 Colombia, ICA, Policía Antinarcóticos, Policía Aeroportuaria) y del desarrollo
19 de la logística que optimice y mejore las conexiones y transbordos
20 internacionales con el fin de volver atractivo el aeropuerto.
21

22 Las temperaturas del aire interior y humedad relativa deberán estar
23 comprendidas dentro del siguiente rango:

- 24 ○ Verano: 23-27°C, 45-60%.
- 25 ○ Invierno: 18-23°C, 40-50%

26 Para el diseño se tomarán las temperaturas de explotación siguientes:

- 27 ○ Verano: 26°C
- 28 ○ Invierno: 21°C

29 Se preverán nuevas instalaciones para satisfacer las necesidades de la
30 ampliación del terminal. Comprende principalmente:

- 31 ○ Nuevos equipos de aire acondicionado, lo que conlleva un aumento
32 energético e incluso el planteamiento de la ampliación de la central
33 energética. Para realizar el acondicionamiento térmico de las zonas
34 ampliadas se tendrán en cuenta la NTC 5316 de Condiciones Ambientales
35 Térmicas de Inmuebles para Personas (ANSI/ASHRAE 55), NTC 3714 de
36 Acondicionadores de Aire para Recintos y la NTC 4366 de Eficiencia
37 Energética en Acondicionadores de Aire para Recintos.
38 ○ Ampliación del sistema de iluminación con luminarias tipo leds o de alta
39 eficiencia. Control de iluminación mediante detectores de presencia,
40 regulación de iluminación en función de luz natural y gestión de
41 encendido/apagado de zonas generales mediante sistema centralizado.
42 ○ Nuevos tableros de distribución para abastecer la demanda eléctrica de la
43 ampliación. Para los servicios esenciales, como equipos de protección
44 contra incendios, sistemas de comunicación, iluminación de emergencia,
45 equipamiento de seguridad, deberán disponer de equipos UPS.
46 ○ Instalación de protección contra incendios, extinción y detección conforme
47 normativa NFPA.
48 ○ Tuberías de agua para suministro, evacuación de aguas fecales y aguas
49 pluviales. Conforme normativa NTC 1500 Código Colombiano de
50 Fontanería y RAS-2000 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
51 Saneamiento Básico.
52

- 1 ○ Ampliación y adecuación de la red de comunicaciones, instalando nuevas
- 2 tomas de red para dar servicio a las zonas de ampliación del edificio
- 3 terminal.
- 4 ○ Ampliación de los sistemas de información en pantalla de vuelos y
- 5 equipajes (FIDS y BIDS), PAS, CUPPS. Integración de la ampliación de las
- 6 instalaciones en el sistema de gestión de las instalaciones.
- 7 ○ Adecuación, ampliación e instalación del sistema de seguridad, mediante
- 8 la instalación de nuevos y modernos elementos de CCTV y control de
- 9 accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la
- 10 total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.
- 11 ○ Adecuación de los equipos de inspección y suministro de equipos nuevos.
- 12 ○ Instalación de cintas de equipajes y básculas de equipaje.
- 13 ○ En la sala de recogida de equipajes se reservará un espacio adecuado para
- 14 ubicar los carritos de equipaje utilizados por los pasajeros desde las
- 15 bandas o carruseles hasta la salida.

16
17 Respecto a las zonas destinadas a DIAN, se incluyen las siguientes
18 actuaciones, que deben cumplir con las especificaciones de Diseño y
19 características de materiales indicadas en la Parte II del presente Apéndice:

20
21 Llegadas de vuelos internacionales:

- 22 ○ Disponer de espacios en plataforma que permitan la ubicación de un
- 23 scanner sobre cada una de las bandas (lado aire) utilizadas por las
- 24 aerolíneas para descargar las maletas o equipajes que vienen siendo
- 25 trasladadas desde el avión a efectos de ingresar al área internacional de
- 26 pasajeros y ser recogidas por los viajeros internacionales.
- 27 ○ Se deberá contar con espacio en plataforma para la ubicación de caniles.
- 28 ○ El concesionario deberá suministrarle a la DIAN los escáneres arriba
- 29 señalados, los cuales deberán corresponder a las especificaciones técnicas
- 30 que la DIAN determine y ser instalados y mantenidos en condiciones de
- 31 funcionamiento por parte del concesionario e integrarlos a los sistemas de
- 32 las bandas de entrega de Equipajes.
- 33 ○ Suministrar a la DIAN etiquetas duras para la marcación por parte de los
- 34 funcionarios aduaneros de los equipajes que luego del paso por los
- 35 escáneres deberán ser revisados intrusivamente en la zona roja. Dichas
- 36 etiquetas deberán ser durables, quedar firmemente sujetas al equipaje
- 37 marcado hasta el momento en que se retiren en el punto indicado
- 38 utilizando un desmontador, deben adicionalmente ser de fácil empleo, con
- 39 un procedimiento de desprendimiento sencillo, rápido y permitir su
- 40 reutilización.
- 41 ○ Suministrar a la DIAN un sistema que detecte y alerte en forma inmediata
- 42 la salida por la zona verde de equipajes marcados con etiquetas duras.
- 43 ○ Suministrar a la DIAN dos separadores o desmontadores de las etiquetas
- 44 duras arriba señaladas.
- 45 ○ Reservarse en el área internacional un espacio para ubicar los carritos que
- 46 utilizan los viajeros en el traslado de su equipaje desde las bandas o
- 47 carruseles de la sala internacional hasta la salida de la misma.

- 1 ○ Diferenciar y separar físicamente con vidrio laminado templado 5+5
2 cubierto con vinilo frost las zonas para la atención de los pasajeros
3 internacionales según especificaciones informadas por la DIAN así:
4 ○ Zona Verde: No declarantes
5 ○ Zona Roja: Declarantes
6 ○ Disponer de espacios dentro de la Zona Roja, para instalar escáneres y
7 mesas de inspección de equipajes
8 ○ El concesionario deberá proveer los escáneres y mesas de inspección de
9 equipajes arriba señalados de acuerdo con los requerimientos, y requisitos
10 técnicos mínimos generales de los mismos y las características técnicas
11 específicas, establecidas oportunamente por la DIAN e igualmente deberá
12 instalarlos y garantizar su funcionamiento permanente, las mesas para la
13 revisión deberán estar integradas a los escáneres para permitir la facilidad
14 de su desplazamiento y la comodidad para la revisión física y la
15 manipulación de los equipajes)
16 ○ Reservar espacios para la ubicación de cubículos de atención de ambas
17 zonas y de los medios informativos requeridos para la señalización de las
18 mismas.
19 ○ Disposición de una zona de oficinas para la DIAN ubicada frente a la
20 operación internacional de viajeros. Esta zona contará con los siguientes
21 espacios:
22 ▪ Oficina para el jefe de grupo de viajeros.
23 ▪ Salas de monitoreo.
24 ▪ Archivo y almacén.
25 ▪ Bodega para almacenar temporalmente las mercancías
26 aprehendidas, sometidas a cambios de modalidad o de régimen.
27 ▪ Sala para el conteo de divisas, joyas y mercancías valiosas,
28 inspección de pasajeros y ubicación de una caja fuerte.
29 ▪ Espacio para situar las ups, racks y gabinetes eléctricos.
30 ▪ Área de funcionarios para atención de viajeros.
31 ▪ Oficina para la liquidación de tributo único.
32 ▪ Salas de monitoreo
33 Esta zona de oficinas deberá disponer de 23 puntos de cableado
34 estructurado de categoría 6A.
35
36 Salidas de vuelos internacionales:
37 ○ DIAN deberá contar con una oficina ubicada cerca de los counter de las
38 aerolíneas para atender los trámites de devolución del IVA y exportaciones
39 temporales. Dicha oficina, además de disponer de un espacio físico para
40 realizar la inspección a las mercancías, debe permitir que desde su
41 ubicación se pueda visualizar o acompañar su respectivo embarque.. Esta
42 oficina deberá disponer de 5 puntos de cableado estructurado de categoría
43 6A
44 ○ Dentro del área internacional de salida de pasajeros e inmediatamente
45 después de haberse surtido el trámite ante Migración Colombia y la Policía
46 antinarcoóticos, deberá disponerse de los siguientes espacios para la DIAN
47 a efectos de realizar el control a las divisas, joyas y mercancías que vayan
48 como equipaje de mano:
49 ▪ Espacio para la ubicación de cubículos que permitan abordar al
50 pasajero internacional.

- Oficina destinada a los trámites de inspección y verificación de divisas, títulos valores o mercancías que lleve consigo el pasajero. Esta oficina deberá disponer de 3 puntos de cableado estructurado de categoría 6A.

- Adecuación Centro de Emergencias y Sanidad

El Concesionario realizará la adecuación del centro de emergencias ubicado en el edificio terminal. Se renovarán los acabados, instalaciones, y mobiliario de esta estancia, la cual dispone de una superficie de 200 m²

Dentro de estas actuaciones, se incluye también la remodelación y adecuación de instalaciones de sanidad: El Concesionario renovará equipamiento obsoleto y mejorará las instalaciones correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, el RAC, además de lo recomendado en el Anexo 10 de la OACI "Facilitación".

Se acondicionará la consulta existente si cumple con los requisitos normativos o se construirá una nueva, que cumpla los siguientes características:

La infraestructura debe estar dotada de sala espera, área de enfermería, consultorio médico, sala procedimientos menores (mesón con posetas para desinfección de materiales), sala observación, área inspección mercancías peligrosas, área aseo, área de recolección residuos hospitalarios, baños (hombre- mujer) uno de los baños con ducha y con aditamentos para minusválidos.

- La ubicación de la Sanidad aeroportuaria debe tener acceso a plataforma y área pública.
- La ubicación del parqueo de la ambulancia debe estar aledaña al servicio de sanidad aeroportuaria y protegida del sol y agua.

- Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales, incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj, y Sistema de gestión de las instalaciones del edificio terminal.

- Demolición edificio de Aviación General existente: El Concesionario, ejecutará la demolición del edificio de Aviación General existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo.

Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:

- Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas

1 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 1
2 y 2.

3 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

4 **Equipos:**

- 5 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
6 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
- 7 • Cañón de gas propano.
- 8 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
9 y *bird banger*).

10 **Provisiones**

- 11 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
- 12 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

13
14 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 15 • Repelentes biológicos
- 16 • Pantallas de CD 's.
- 17 • Tres jaulas de captura.
- 18 • Pértiga para control de animales.
- 19 • Cintas Holográficas

20 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
21 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 22
- 23 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
24 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
25 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
26 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
27 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

28
29
30 **Estudios y Diseños**

- 31
- 32 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
33 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
34 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
35 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
36 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
37 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
38 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
39 impacto y monitoreo durante las obras.

40

1 1.2.1.3 Periodo de Intervención 3

2
3 **Lado Aire:**

4
5 **Pista 02-20:**

- 6
7 • Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo pista. A
8 tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales
9 plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados
10 habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de
11 aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una
12 adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en
13 normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.

14
15 **Calles de Rodaje:**


- 16
17 • Repavimentado de calles de rodaje: Se llevará a cabo un repavimentado de las
18 calles de rodaje A y B. Para ello se efectuará la reparación previa de las patologías
19 que pudieran haber aparecido. Posteriormente se extenderá y compactará una
20 sobrecarpeta de mezcla densa en caliente P-401 FAA en toda el área, así como la
21 utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) .
22 Incluye asimismo la reposición de la señalización horizontal afectada, la
23 reposición del balizamiento, de los elementos de drenaje o canalizaciones
24 afectadas. Se efectúan las mismas consideraciones, respecto al cumplimiento de
25 normas (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial) y a las
26 actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación
27 completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento
28 afectado, de canalizaciones afectadas, encerramiento de transformadores de
29 aislamiento, elementos dispuestos al borde), que se realizaron al describir, el
30 Repavimentado de la pista.

31
32 **Plataformas:**

- 33
34 • Ampliación de Plataforma: Se llevará a cabo una ampliación de superficie en la
35 Plataforma comercial con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la
36 demanda prevista. Incluye entre otros : la demolición de los edificios afectados
37 por la ampliación, el movimiento de tierras, nivelación, ejecución de firmes,
38 adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos existentes que resulten
39 afectados, canalizaciones, señalización horizontal (pintura) y vertical (letreros),
40 balizamiento de borde, torres de iluminación. De acuerdo a lo establecido por la
41 OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie
42 150, de la FAA, que apliquen.
43 De acuerdo con la experiencia recabada en actuaciones previas similares, con
44 la información disponible y con la prognosis de tráfico efectuada, para el
45 Aeropuerto de Armenia, se ha estimado del espesor de firme necesario a ejecutar
46 en la ampliación, los resultados obtenidos se muestran a continuación. (El
47 adjudicatario de la concesión podría optimizar su espesor, o proponer otro
48 equivalente, siempre y cuando se justifique técnicamente, siendo necesario

1 previamente que la propuesta del concesionario sea aprobada por la Interventoría
2 y el Concedente).

3 Será preciso la aplicación de un tratamiento anticarburante en rodadura en las
4 zonas destinadas a puestos de estacionamiento que garantice protección al firme
5 frente a posibles vertidos accidentales de combustible, líquido hidráulico u otros
6 fluidos disolventes.



- 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
- Repavimentado de plataforma comercial, incluida señalización horizontal. Se efectuará un repavimentado completo de la plataforma comercial con la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Se efectúa el repavimentado atendiendo la reparación de patologías, riego de liga, sobrecarpeta de mínimo 8 cm P-401 FAA y aplicación de tratamiento anticarburante en el área destinada a puestos de estacionamiento. Se resalta la obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad OACI, FAA, y RAC (resaltando todo aquello que se refiere a nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial). Incluye las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, drenaje afectado, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde si necesario, etc.)

- 1 • Actualización del equipamiento de balizamiento de la plataforma (luces y letreros,
2 sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de cableado
3 primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de trafos).

4 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
5 sistemas de balizamiento de plataforma en completo estado de operación y
6 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
7 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría
8 del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán
9 todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil
10 en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente
11 reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten,
12 incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario,
13 cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces,
14 arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
15 balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el
16 Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos
17 existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a
18 confirmar por el concesionario):

- 19
20 • Sistema Luces de borde de plataforma: 10 unidades
21 • Transformador de aislamiento: 10 unidades
22 • Cableado primario y secundario.
23

- 24
25 • Actualización de señalización vertical de plataforma existente: Se llevara a cabo
26 la renovación de los letreros existentes, de acuerdo con los criterios marcados
27 por OACI y RAC. Los nuevos que sustituyan a los existentes serán de bajo
28 consumo eléctrico.

- 29 ○ Letreros plataforma: 4 unidades
30 ○ Transformadores aislamiento: 4 unidades
31 ○ Cableado primario y secundario.
32

33 **Vías vehiculares internas:**

- 34
35
36 • Construcción vía perimetral en afirmado y tratamiento superficial simple: Se
37 llevará a cabo la construcción de un nuevo tramo de vial perimetral, con
38 capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Se
39 propone una estructura de tratamiento superficial simple especificación art.
40 430 INVIAS, afirmado de 20 centímetros de espesor sobre una subrasante
41 mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre
42 y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se
43 requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del
44 Concedente. Construir respetando las Especificaciones Generales de
45 Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que
46 publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia.
47

- 48
49 • Mantenimiento de viales perimetrales y vías del programa Buen Vecino. Se
50 llevará a cabo el mantenimiento completo en toda su longitud y anchura de
51 los viales perimetrales con capacidad de tránsito para los vehículos
52 operacionales del aeropuerto. Se realizará una reparación previa de todas las
53 patologías que pudieran haber aparecido, y se aplicará un tratamiento

1 superficial simple especificación art. 430 INVIAS. Asimismo, se adecuará el
2 vial en tierras "Programa Buen Vecino", reparando todas aquellas patologías
3 que pudieran haber aparecido. Construir respetando las Especificaciones
4 Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para
5 Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vía de Colombia, o aquella
6 normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.
7
8

9 **Lado Tierra:**

10
11 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**

12
13 • **Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:**

14 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
15 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
16 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los
17 Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para
18 la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios
19 prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

20 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
21 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
22 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
23 de Protección Individual.

24 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
25 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC
26 de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento
27 y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual
28 completos.

29
30 • **Reposición de counters de check-in:** Sustitución de los counters de check-in
31 existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán
32 como mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación
33 de trabajo, silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según
34 recomendaciones de IATA en el Airport Development Reference Manual en su
35 edición vigente. Los mostradores existentes se dispondrán según normativa
36 de gestión de residuos.

37
38 • **Reposición de mobiliario del edificio terminal:** Sustitución de la totalidad del
39 mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. El nuevo mobiliario
40 será de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero.

41 El **Concesionario** determinará el diseño, suministro, montaje y
42 mantenimiento del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel
43 de servicio "C", de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference
44 Manual de la IATA. Esta renovación requerirá el suministro y montaje de los
45 muebles a adquirir por el **Concesionario** y serán suficientes en cantidad, con
46 una calidad adecuada al recinto aeroportuario y guardarán una armonía
47 arquitectónica de buen nivel con el edificio. No contendrán cajoneras o
48 depósitos con tapa o sectores huecos donde puedan ser colocados elementos
49 extrafinos sin que queden a la vista.

- 1 El Concesionario suministrará e instalará el mobiliario requerido de acuerdo
 2 con los estándares IATA, como mínimo para las siguientes áreas:
 3 o Salas de abordaje
 4 o Inmigración
 5 o Emigración
 6 o Hall publico
 7 o Sala de recogida de equipajes

8 El proyecto de amoblamiento a adquirir por el Concesionario, tendrá directa
 9 relación con el proyecto de adecuaciones del terminal, por lo que serán
 10 coordinados y presentados simultáneamente.

11 **Construcción o Mejoramiento de infraestructura Vialidades y**
 12 **Parqueaderos.**

- 13 • Desvío del vial público. Tras la adquisición de áreas y las actuaciones previstas
 14 en dicha zona será necesario llevar a cabo el desvío de un tramo de vial
 15 público, correspondiente al tramo que bordea los parqueaderos. Dicha
 16 actuación conllevará las actuaciones necesarias para la ejecución de dicho
 17 desvío, quedando el mismo plenamente operativo al final de la misma. El
 18 tramo de vial público a desviar dispone de una superficie mínima de 3.850
 19 m².
 20
 21

22 **Pavimento y capas granulares**

23 El pavimento del tramo de vial público a
 24 desviar será de concreto asfáltico sobre
 25 base granular, similar al existente. El
 26 espesor de dicho pavimento se adecuará al
 27 tráfico esperado y al terreno existente. A
 28 modo indicativo se propone la siguiente
 29 sección, considerando:
 30 Volumen de tránsito entre 100 y 200
 31 vehículos pesados al día.
 32 Capacidad portante media de la
 33 subrasante (4 < CBR < 6).
 34

Mezcla asfáltica en caliente 16
Base granular 25
Subbase granular 40

35
 36 Nota: espesores en cm.
 37 En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento
 38 de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas
 39 granulares.
 40

41 **Pisos**

42 Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los
 43 andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.
 44 En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se
 45 construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de
 46 aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de
 47 peatones.
 48 Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente
 49 para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su

1 ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas
2 en concreto reforzado (MR = 41 kg/cm²).

4 **Red de drenaje**

5 Se instalarán cunetas de concreto prefabricadas a ambos lados del vial a desviar,
6 para facilitar la escorrentía de las aguas. La pendiente transversal de los viales
7 facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán
8 sumideros a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas
9 hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a
10 distancias regulares.

12 **Señalización y balizamiento**

13 La señalización horizontal y vertical de las nuevas infraestructuras vialidades será
14 definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de
15 Colombia u otros según corresponda. Además esta señalización se completará
16 con paneles informativos que faciliten el acceso a las distintas zonas del
17 aeropuerto.

18 Para garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales hacia el edificio
19 terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante
20 señalización horizontal.

22 **Alumbrado**

23 Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una
24 altura de unos 10-15 metros.

- 26 • Construcción de parqueaderos Pasajeros: Los parqueaderos del Terminal de
27 pasajeros serán ampliados con objeto de adecuar la capacidad de los mismos
28 a la demanda prevista. A construir respetando las Especificaciones Generales
29 de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que
30 publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad
31 colombiana que pudiera ser de aplicación

33 **Capacidad de Parqueaderos**

35 El servicio de parqueadero existente se encuentra gestionado por la Alcaldía
36 Municipal en contraprestación por cesión de predial de orden municipal.

37 El parqueadero público cuenta con una superficie de unos 6.000 m² y
38 aproximadamente 100 plazas, existiendo además un parqueadero para
39 funcionarios con una extensión de unos 600 m².

40 Se plantea la reorganización de las explanadas actuales de parqueaderos, así
41 como su ampliación, construyendo nuevas zonas de parqueaderos, para
42 satisfacer la demanda futura hasta el periodo de intervención 5, donde se
43 ejecutará una nueva ampliación. Teniendo en cuenta el tráfico de pasajeros para
44 el año horizonte de la intervención 5 (2025).

45 Las necesidades de parqueaderos se resumen en la siguiente tabla:
46
47
48

PLAZAS PARQUEADEROS ARMENIA		
PARQUEADERO PASAJEROS VEHÍCULOS	Plazas	160
PARQUEADERO TAXI	Plazas	70
PARQUEADERO BUS	Plazas	5
PARQUEADERO ALQUILER DE AUTOS	Plazas	40
PARQUEADERO EMPLEADOS	Plazas	70

En caso de que el número de plazas destinadas para alquiler de autos, sea superior a la demanda real de este servicio, el Concesionario destinará estas plazas como parqueadero de pasajeros.

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parqueaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular, similar al de los parqueaderos existentes. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando: Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos pesados al día).

Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En el caso de las zonas destinadas a parqueaderos de autobuses, deberá considerarse la posibilidad de incrementar los espesores si dicha zona está sometida a un tráfico superior al considerado, utilizándose el mismo paquete que en los accesos.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su

1 ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán
2 construidas en concreto reforzado (MR = 41 kg/cm²).

4 **Red de drenaje**

5 La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas
6 que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados. En
7 las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y
8 parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de
9 al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las
10 aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

12 **Señalización y balizamiento**

13 La señalización horizontal y vertical será definida según el Manual de Señalización
14 Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros según corresponda.

15 En los parqueaderos se delimitarán las plazas de aparcamiento mediante
16 señalización horizontal. Se colocarán señales verticales y paneles informativos
17 que canalicen y faciliten la circulación de vehículos en el interior del parqueadero.
18 En los paraderos de autobús se colocarán además topellantas de concreto o
19 similar.

20 Para garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales hacia el edificio
21 terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante
22 señalización horizontal.

24 **Alumbrado**

25 La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero
26 eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias),
27 canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y
28 estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema
29 de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios
30 astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore
31 también el accionamiento manual.

33 **Control de accesos**

34 Se instalarán barreras de control de accesos y lectores de tarjetas, así como
35 casetas prefabricadas para vigilantes en los distintos parqueaderos.

37 **Mobiliario**

38 Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de
39 vehículos ligeros, así como en aquellas que van a ser reorganizadas. Las
40 marquesinas estarán constituidas por una estructura metálica y cubierta de tipo
41 parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

42 En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se
43 colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

45 **Cerramiento**

1 Los nuevos parqueaderos estarán delimitados por un cerramiento perimetral en
2 reja metálica de 2 metros de altura mínima sobre un antepecho en concreto
3 reforzado (3.000 psi).

4 Si los parqueaderos llegaren a ser colindantes con área restringida, su
5 cerramiento deberá cumplir lo establecido en el RAC 17 para cerramientos de
6 seguridad. Malla eslabonada, no en reja metálica.

7
8
9 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 10
11 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
12 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
13 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
14 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
15 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 3
16 y 4.

17 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

18 **Equipos:**

- 19 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
20 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
21 • Cañón de gas propano.
22 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
23 *y bird banger*).

24 **Provisiones**

- 25 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
26 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

27 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 28 • Repelentes biológicos
29 • Pantallas de CD 's.
30 • Tres jaulas de captura.
31 • Pértiga para control de animales.
32 • Cintas Holográficas

33 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
34 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 35
36 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la
37 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
38 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
39 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
40 contenedores).
41
42 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
43 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
44 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
45 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
46 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

47
48 **Adquisición de Áreas:**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

- Adquisición de Áreas: Se llevará a cabo la adquisición de áreas con objeto de llevar a cabo la ejecución de adecuación del SEI, TWR y la reconfiguración de accesos al Aeropuerto con nuevos parqueaderos, la adquisición será de aproximadamente 13.646 m².

Estudios y Diseños

- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

1
2 1.2.1.4 Periodo de Intervención 4
3
4

5 **Lado Tierra:**
6

7 **Infraestructura Terminal y Edificios Anexos:**
8

- 9 • Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control
10 Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas
11 aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que
12 hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.

13 La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control
14 de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la
15 total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.
16

- 17 • Nuevo Cuartel de Bomberos: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo
18 Cuartel de Bomberos.

19 El Concesionario, construirá unas nuevas instalaciones para el Servicio de
20 Extinción de Incendios, en el sitio más adecuado y que garanticen el tiempo
21 de respuesta establecido en el numeral 14.6.23 del RAC, estas instalaciones
22 deben garantizar espacios confortables y adecuados para el personal y los
23 equipos, como para los equipos, también realizará el suministro de los equipos
24 y dotación mínimos requeridos en el numeral 17.5.3 del RAC 14, de acuerdo
25 con la categoría del Aeropuerto.
26

27 Se dotará al nuevo edificio de las instalaciones necesarias entre las que cabe
28 destacar:

- 29 ○ Electricidad: se proyectará un tablero eléctrico principal de baja
30 tensión desde donde partirán líneas de alimentación a Tableros
31 secundarios. Asimismo, será necesaria la instalación de un equipo de
32 alimentación ininterrumpida centralizado para los servicios
33 indispensables. La instalación se realizará conforme a la NTC 2050.
34 ○ Sistema de iluminación. Se proyectarán las luminarias necesarias para
35 obtener los niveles de iluminación recomendados en las distintas
36 dependencias, teniendo en cuenta los factores de ahorro energético y
37 eficiencia de luminarias. Será necesaria iluminación de emergencia en
38 los recorridos de evacuación, las señales indicativas de salida y la
39 situación de los equipos y medios de protección existentes. Se
40 cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
41 ○ Instalación de protección contra incendios: se instalarán todos los
42 elementos necesarios en la parte de extinción y detección de incendio
43 de manera que se cumpla la normativa NFPA.
44 ○ Fontanería y saneamiento: instalación de tuberías, sanitarios y grifería
45 temporizada en los baños que se proyecten. Conforme NTC 1500.
46 ○ Aire acondicionado: este edificio estará formado por una zona de salas
47 y despachos. Lo más conveniente para este caso será instalar unidades
48 de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable para cada
49 dependencia. De esta forma, se puede independizar el aire
50 acondicionado para cada sala, ajustándose en todo momento el
51 consumo a la demanda. Se tendrán en cuenta las indicaciones
52 establecidas en la NTC 5316.

- Sistema de comunicaciones. La conexión del nuevo Cuartel de Bomberos con el resto de edificios del aeropuerto se realizará mediante fibra óptica.

- Demolición Cuartel de Bomberos existente. El Concesionario, ejecutará la demolición del Cuartel de Bomberos existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo.
- Vial SEI de acceso a pista: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo vial para el acceso a pista. A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Especial mención merece el hecho de que la capacidad portante del nuevo vial debe ser la adecuada para soportar el tránsito de los vehículos de bomberos.
- Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.

Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:

- Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 3 y 4.

Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

Equipos:

- Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
- Cañón de gas propano.
- Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren* y *bird banger*).

Provisiones

- Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
- Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

Elementos de Repulsión y hostigamiento

- Repelentes biológicos
- Pantallas de CD 's.
- Tres jaulas de captura.
- Pértiga para control de animales.
- Cintas Holográficas

Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 1 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
2 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
3 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
4 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
5 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
6

7 **Estudios y Diseños:**
8

- 9 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
10 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
11 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
12 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
13 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
14 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
15 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
16 impacto y monitoreo durante las obras.
17

1.2.1.5 Periodo de Intervención 5

Lado Aire:**Calles de rodaje existentes:**

- Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de las calles de rodaje existentes. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.
- Actualización de equipamiento de balizamiento de calle de rodaje, luces y tendido y sustitución de cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de trafos: Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente.
- Actualización de letreros (obligatorios-informativos) de la calles de rodaje: Reemplazo de los letreros obligatorios e informativos para rodaje de aeronaves ubicados en el aérea de movimiento por nuevos en la misma configuración y bajo consumo eléctrico. Los nuevos letreros deberán ser acordes a los requisitos de los RAC y OACI. Se sustituirán asimismo los cables primarios, cables secundarios, reguladores de corriente constante y transformadores de aislamiento.

Plataformas:

- Nueva Plataforma de Carga. Se llevará a cabo la ejecución de una nueva plataforma de carga, con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la demanda prevista. Incluye entre otros : el movimiento de tierras, nivelación, ejecución de firmes, adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos existentes que resulten afectados, canalizaciones, señalización horizontal (pintura) y vertical (letreros), balizamiento de borde, torres de iluminación. De acuerdo a lo establecido por la OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150, de la FAA. La sección de firme estará de acuerdo a lo establecido en el apartado 1.2.1.3.

- 1
2 • Renovación de señalización: Supone el repintado completo de plataforma, tal y
3 como se describe en el apartado anterior, para las calles de rodaje.

4
5
6 **Lado Tierra:**

- 7
8 • Nuevo terminal de Carga. El concesionario diseñará y construirá un nuevo
9 terminal de Carga para el manejo de carga, de paquetes de mensajería,
10 encomiendas, almacenamiento de artículos restringidos, y correo, con capacidad
11 adecuada para absorber la demanda proyectada. El edificio dispondrá de una
12 superficie construida total de 2.000 m² y debe incluir la zona única de inspección
13 El dimensionamiento de la Terminal de Carga ha sido realizado para obtener un
14 ratio de carga por metro cuadrado de 7,5 toneladas/año/m².
15 Este ratio ha sido determinado en base a la naturaleza de la carga del aeropuerto,
16 su tiempo de permanencia promedio y la prognosis de tráfico realizada. No
17 obstante, el ratio de espacio requerido ha de cumplir con las recomendaciones de
18 IATA, para un procesamiento manual.

19
20 El edificio terminal se debe definir con áreas específicas para:

- 21 ○ Almacén carga
22 ○ Áreas isoterma
23 ○ Áreas de mercancías peligrosas
24 ○ Áreas acorazadas
25 ○ Áreas de mercancías no reclamadas
26 ○ Zona única de inspección de Mercancías destinada a las entidades de
27 control
28 ○ Depósito de mercancías intervenidas
29 ○ Correo y paquetería urgente
30 ○ Instalaciones y dotaciones específicas para DIAN, INVIMA, ICA,
31 POLICÍA ANTINARCÓTICOS, MIGRACIÓN COLOMBIA.

32
33 En caso de que se determine en el futuro la necesidad de exportar o importar
34 carga refrigerada y control de animales y material vegetal, se debe definir
35 áreas adicionales específicas para:

- 36 ○ Zona Única Refrigerada
37 ○ Áreas Inspección y tránsito Agropecuario CITAG
38

39 En el diseño del edificio se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

- 40 ○ Fácil acceso de vehículos desde el lado tierra.
41 ○ Rapidez en la operación de carga/descarga. El parqueadero de descarga
42 debe permitir la aproximación directa de los distintos tipos de vehículo que
43 previsiblemente accederán a la Zona Única de Inspección.
44 ○ Modularidad en el diseño y facilidad de ampliación. Se debe prever un
45 espacio de reserva, de forma que sea posible el crecimiento futuro del
46 edificio y la compartimentación inmediata en transporte nacional e
47 internacional.
48 ○ Disponibilidad de áreas de clasificación y manipulación. Se debe disponer
49 un espacio intermedio junto al parqueadero de descarga de los camiones
50 para la realización de las labores de manipulación de la carga y otra banda
51 en el lado aire para facilitar las operaciones de transferencia desde el lado

1 aire diferente de las actividades de inspección de las autoridades de
2 inspección.

- 3 ○ Flexibilidad de utilización. La terminal debe ser lo más diáfana posible, con
4 objeto de flexibilizar la clasificación y zonificación de áreas destinadas a
5 las distintas actividades.
- 6 ○ Facilidad de comunicación con el resto del área de movimiento
- 7 ○ Sistema de cámaras de seguridad que garantice la trazabilidad del
8 vehículo y de la carga en esta zona.

9 El diseño funcional deberá realizarse según recomendaciones de la IATA, cuyo
10 manual indica que un elemento crítico del almacén de carga es la ubicación y
11 anchura de las puertas de acceso al lado aire. Cada puerta debe tener una
12 anchura y altura de 5 m para poder acomodar montacargas, carritos y palets. En
13 el lado tierra, las puertas de entrada serán acomodadas respecto a las
14 dimensiones del tráiler para la zona única de inspección se tendrán en cuenta los
15 requerimientos señalados en el protocolo de autoridades aeroportuarias que hace
16 parte del presente apéndice.

17 Estas puertas de acceso serán la parte más vulnerable del almacén de carga, por
18 lo cual se requiere que las puertas estén protegidas de los golpes que las
19 maquinarias de operación puedan causar. También es aconsejable tener puertas
20 de repuesto en caso de accidente.

21 Se deberá disponer de áreas de tratamiento de cargas especiales. Se trata de las
22 áreas de productos de consumo humano, de productos fitosanitarios y de
23 animales. Estas áreas están dotadas de cámaras, almacenes y espacios de
24 manipulación y control.

25 Se prevé que el terminal tenga una zona dedicada para paquetería. El
26 almacenamiento de carga media y pesada se realizaría en la zona más diáfana,
27 con posibilidad de dispositivos de almacenamiento en vertical y manipulación con
28 carretilla elevadora.

29 El nuevo edificio Terminal de Carga estará dotado de las siguientes instalaciones
30 (de acuerdo con las especificaciones indicadas en la Parte II Especificaciones
31 Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice):

- 32 ○ Sistema de extinción y detección de incendios (rociadores, extintores,
33 bocas de incendios, hidrantes...) que sea requerido por la normativa
34 NFPA (10-13-14-72E) y NSR-10. Se comprobará si el abastecimiento
35 de agua para los equipos de protección de incendios se puede realizar
36 a partir de la red de tuberías de incendios existente en el aeropuerto o
37 si es necesario el diseño de un depósito de almacenamiento de agua y
38 un grupo de presión para el edificio de carga.
- 39 ○ Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar
40 los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la
41 situación de los equipos y medios de protección existentes. Se
42 cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa vigente.
- 43 ○ Iluminación. Previamente a la instalación, se realizará un diseño de
44 luminarias en todas las superficies y se calcularán de los niveles de
45 iluminación mediante software. Para las distintas dependencias se
46 deberán obtener los niveles de luxes y la uniformidad recomendados
47 en el RETILAB la Guía Técnica Colombiana GTC 8, Principios de
48 Ergonomía Visual. Iluminación de Ambientes de Trabajo en Espacios
49

1 Cerrados. En la selección de luminarias se tendrán en cuenta los
2 equipos que funcionen con lámparas de alta eficiencia.

- 3 ○ Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños.
4 Engloba tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro
5 en consumo de agua.
- 6 ○ Instalaciones de cámaras frigoríficas tanto para mantenimiento como
7 congelación para la conserva de productos alimentarios, en caso de
8 requerirse. Acondicionado las zonas destinadas a este fin. Incluyendo
9 central de producción, incluido el aumento de potencia en las centrales
10 eléctrica y energética así mismo, disponer del área de zona única de
11 inspección refrigerada .
- 12 ○ Puertas de tipo industrial seccional, para la entrada de las mercancías,
13 así mismo, se tendrán en cuenta los requerimientos consignados en el
14 protocolo de las autoridades de control.
- 15 ○ Tablero eléctrico nuevo para la distribución de la energía en el edificio.
16 Incluyendo los elementos de protección térmica, diferencial y
17 sobretensión, con el cableado necesario. Diseño previo de distribución
18 eléctrica en el edificio para cálculo del cable de alimentación de
19 potencia necesario. Conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones
20 Eléctricas (RETIE) y a la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
- 21 ○ Puentes grúa de capacidad adecuada a las características y tipología
22 de la carga.
- 23 ○ Nueva subestación y sistemas de suplencia que cumplirán con la
24 normativa correspondiente. Incluirá los transformadores en función de
25 la potencia de la instalación, cambio de las cabinas sección y medida.
26 Interruptor automático de salida, barras generales, elementos de
27 medida y tendido de líneas desde subestación a tablero distribución.
28 Conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),
29 a la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano y a las Normas de la
30 Empresa de Energía Local.
- 31 ○ Red comunicaciones LAN para voz y datos, consistente en una red de
32 cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del
33 aeropuerto. El enlace entre la Nueva Terminal de Carga y el resto de
34 edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.
- 35 ○ Sistemas de Seguridad necesarios: Sistema de CCTV, Sistema de
36 Control de Accesos y Sistema de Intrusión.
- 37 ○ Equipos de inspección de equipajes y personas (máquinas de rayos X
38 y detectores de metales) necesarios.
- 39 ○ Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de
40 hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que
41 conecten el edificio con las redes existentes del aeropuerto.

42
43 Además, la Terminal de Carga deberá contar con la zona única de inspección
44 donde se ubicaran las autoridades del Gobierno Nacional que por competencia
45 deben realizar procesos de inspección y control en los lugares de arribo y
46 salida de mercancías , tales como, La Dirección de Impuestos y Aduanas
47 Nacionales – DIAN, La Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos – DIRAN,
48 Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y el Instituto Nacional de
49 Medicamentos y Alimentos – INVIMA y las futuras que establezca la ley.
50 La Zona única de Inspección es el área destinada para las entidades de control
51 con el fin de realizar el reconocimiento físico intrusivo y no intrusivo a la
52 carga, para determinar : su naturaleza, origen, estado, cantidad, valor,

1 clasificación arancelaria, tributos aduaneros aplicables, régimen aduanero y
2 tratamiento tributario.

3
4 Deberá incluir:

5
6 Zona de Inspección No Intrusiva que es el área destinada para las entidades
7 de control para realizar la operación de revisión no intrusiva a la carga, con el
8 fin de determinar la naturaleza, el estado, el número de bultos, el volumen,
9 el peso y demás características de la carga. Esta operación se aplicará a los
10 medios o unidades de carga, los embalajes y demás elementos de la cadena
11 logística que determinen las entidades de control, para lo cual se utilizarán
12 sistemas de alta tecnología que permitan visualizar estos aspectos a través
13 de imágenes (scanner), sin perjuicio de la facultad de realizar inspección física
14 cuando las circunstancias lo ameriten. Este lugar es un espacio diferente a la
15 zona única de inspección.

16
17 Centro de Inspección y Tránsito Agropecuario – CITAG. Área o establecimiento
18 bajo control del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, en el que se hace
19 Inspección, registro y control de animales y material vegetal para producción
20 y propagación, que ingresa al país o en tránsito por el terminal aéreo, en caso
21 de requerirse.

22
23 Puntos Operativos en la Zona única de Inspección. Son los espacios al interior
24 de la zona única de inspección, que permiten a las entidades de control
25 realizar las actuaciones informáticas o documentales del proceso de
26 inspección y emitir un dictamen.

27
28 Áreas Operativas en la Zona Única de Inspección. Son los espacios al interior
29 de la zona única de inspección que permiten realizar el proceso de inspección
30 física o no intrusiva y generar los movimientos de carga. tegoría 6A.

- 31 ○ Se presenta la relación de los Equipos de inspección no intrusiva
32 (según las especificaciones indicadas en la Parte II Especificaciones
33 Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice):
- 34 ■ Escáner tipo móvil OCR.
 - 35 ■ Escáner tipo fijo pallet.
 - 36 ■ Escáner tipo móvil pallet.
 - 37 ■ Identificador Gamma Neutron.
 - 38 ■ Identificador Espectroscópico.
 - 39 ■ Identificador Narco Químico de sobremesa.
 - 40 ■ Identificador Químico portátil.
 - 41 ■ Identificador de Explosivos portátil.
- 42 ○ los Equipos de inspección no intrusiva requeridos por la autoridad
43 aduanera deberán ser suministrados e instalarlos por el concesionario
44 quien además deberá garantizar su mantenimiento y funcionamiento
45 continuo.
- 46
47 ○ las características y requisitos técnicos mínimos generales de los
48 escáneres así como las características técnicas específicas de los
49 mismos y los equipos de cómputo para todas las soluciones, serán las
50 establecidas por el gobierno nacional de conformidad con lo establecido
51 en el Decreto 2155 de 2014 y las normas que lo complementen,
52 modifiquen o sustituyan.

- El concesionario deberá garantizar la ubicación de tomas de corriente para la conexión de los diferentes escáneres y de los computadores que se ubicaran en las mesas de atención aeroportuaria (atril) y los relacionados con la imagen institucional, consultando para el efecto la corriente requerida por los mencionados equipos.

El pavimento del paradero del terminal de carga será de concreto asfáltico. El espesor de dicho pavimento debe ser capaz de soportar el tránsito frecuente de vehículos pesados, así como operaciones frecuentes de arranque y parada.

- Revisión integral de mantenimiento y repotenciación (overhaul) de las máquinas de extinción de incendios.

Tipología Máquina	Cantidad
Máquina de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1

- Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad aeroportuario.
- Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2) carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

Construcción o mejoramiento de Infraestructuras Viabilidades:

- **Nuevas Vías Externas:** Tras la adquisición de áreas y las actuaciones previstas en dicha zona será necesario llevar a cabo el desvío de un tramo del vial público que comunica La Tebaida con Armenia. Además se construirán nuevos ramales de acceso y salida a los parqueaderos y el edificio terminal desde el nuevo tramo de vial público. Estos nuevos accesos incluyen varios cruces a distinto nivel. Finalmente se construirá un nuevo vial de acceso al terminal de carga.
Dicha intervención incluye la construcción de ramales de acceso y salida a parqueaderos y terminal, incluyendo varias estructuras para salvar pasos a distinto nivel.
Los trabajos se llevarán a cabo respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

Pavimento y capas granulares

El pavimento de los nuevos viales será de concreto asfáltico. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado y al terreno existente. A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

Volumen de tránsito entre 100 y 200 vehículos pesados al día.

Capacidad portante media de la subrasante (4 < CBR < 6).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En las estructuras de paso a distinto nivel se aplicará una mezcla asfáltica en caliente de 6-8 cm de espesor sobre la estructura de concreto.

Mezcla asfáltica en caliente 16
Base granular 25
Subbase granular 40

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

1 Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente
2 para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su
3 ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán
4 construidas en concreto reforzado (MR = 41 kg/cm²).

5 **Red de drenaje**

6 Se instalarán cunetas de concreto prefabricadas a ambos lados, para facilitar la
7 escorrentía de las aguas. La pendiente transversal de los viales facilitará la
8 recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán sumideros
9 a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas hacia los
10 colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a distancias
11 regulares.

12 Por último, en el caso de las estructuras de paso a distinto nivel, los sumideros
13 y/o canaletas verterán a bajantes, conectadas a la red de aguas pluviales
14 enterrada.

15 **Señalización y balizamiento**

16 La señalización horizontal y vertical de las nuevas infraestructuras vialidades será
17 definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de
18 Colombia u otros según corresponda. Además esta señalización se completará
19 con paneles informativos que faciliten el acceso a las distintas zonas del
20 aeropuerto.

21 Para garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales hacia el edificio
22 terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante
23 señalización horizontal.

24 **Alumbrado**

25 Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una
26 altura de unos 10-15 metros.

27 **Mobiliario**

28 En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se
29 colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

30 **Cerramiento**

31 Las nuevas estructuras de paso estarán delimitadas por barandillas metálicas de
32 acero galvanizado.

- 33
- 34
- 35 • Construcción de urbanización y parqueadores Zona de Carga: Se construirá la
36 urbanización y parqueaderos asociada al nuevo Edificio de Carga, con objeto
37 de adecuar la capacidad de los mismos a la demanda prevista. A construir
38 respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las
39 Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías
40 de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de
41 aplicación.
- 42

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parqueaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando: Un bajo volumen de tránsito (<= 50 vehículos pesados al día).

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados. En las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

Señalización y balizamiento

Se delimitarán las plazas de aparcamiento mediante señalización horizontal. Se colocarán señales verticales y paneles informativos que canalicen y faciliten la circulación de vehículos en el interior del parqueadero.

Alumbrado

La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias),

1 canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y
2 estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema
3 de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios
4 astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore
5 también el accionamiento manual.

6
7 **Control de accesos**

8 Se instalarán barreras de control de accesos, así como caseta prefabricada para
9 vigilante.

10
11 **Mobiliario**

12 Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de
13 vehículos ligeros. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura
14 metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

15
16 **Cerramiento**

17 Los nuevos parqueaderos estarán delimitados por un cerramiento perimetral en
18 reja metálica de 2 metros de altura mínima sobre un antepecho en concreto
19 reforzado (3.000 psi).

20 Si los parqueaderos llegaren a ser colindantes con área restringida, su
21 cerramiento deberá cumplir lo establecido en el RAC 17 para cerramientos de
22 seguridad. Malla eslabonada, no en reja metálica.

- 23
24
25 • Construcción de parqueaderos Pasajeros: Los parqueaderos del Terminal de
26 pasajeros serán ampliados con objeto de adecuar la capacidad de los mismos
27 a la demanda prevista. A construir respetando las Especificaciones Generales
28 de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que
29 publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad
30 colombiana que pudiera ser de aplicación.

31
32
33 Se adjunta resumen de las plazas a ejecutar en adición a las existentes:

PLAZAS PARQUEADEROS ARMENIA		
PARQUEADERO PASAJEROS VEHÍCULOS	Plazas	60
PARQUEADERO EMPLEADOS	Plazas	20

35
36
37 **Pavimento y capas granulares**

1 Las nuevas superficies de parqueaderos
2 estarán constituidas por un pavimento de
3 concreto asfáltico sobre base granular,
4 similar al de los parqueaderos existentes. El
5 espesor de dicho pavimento se adecuará al
6 tráfico esperado (fundamentalmente
7 vehículos ligeros). A modo indicativo se
8 propone la siguiente sección, considerando:
9 Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos
10 pesados al día).

Mezcla asfáltica en caliente 12

Base granular 20

Subbase granular 40

11 Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

12
13 Nota: espesores en cm.

14
15 En función de las características del terreno podría ser necesario un
16 mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en
17 obra de las capas granulares.

18
19 En el caso de las zonas destinadas a parqueaderos de autobuses, deberá
20 considerarse la posibilidad de incrementar los espesores si dicha zona está
21 sometida a un tráfico superior al considerado, utilizándose el mismo paquete que
22 en los accesos.

23 **Pisos**

24 Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi.
25 Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

26 En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se
27 construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de
28 aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de
29 peatones.

30 Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente
31 para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su
32 ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán
33 construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

34 **Red de drenaje**

35 La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas
36 que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados. En
37 las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y
38 parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de
39 al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las
40 aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

41 **Señalización y balizamiento**

42 La señalización horizontal y vertical será definida según el Manual de Señalización
43 Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros según corresponda.
44
45
46

1 En los parqueaderos se delimitarán las plazas de aparcamiento mediante
2 señalización horizontal. Se colocarán señales verticales y paneles informativos
3 que canalicen y faciliten la circulación de vehículos en el interior del parqueadero.
4 En los paraderos de autobús se colocarán además topellantas de concreto o
5 similar.

6 Para garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales hacia el edificio
7 terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante
8 señalización horizontal.

9 10 **Alumbrado**

11 La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero
12 eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias),
13 canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y
14 estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema
15 de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios
16 astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore
17 también el accionamiento manual.

18 19 **Control de accesos**

20 Se instalarán barreras de control de accesos y lectores de tarjetas, así como
21 casetas prefabricadas para vigilantes en los distintos parqueaderos.

22 23 **Mobiliario**

24 Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de
25 vehículos ligeros, así como en aquellas que van a ser reorganizadas. Las
26 marquesinas estarán constituidas por una estructura metálica y cubierta de tipo
27 parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

28 En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se
29 colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

30 31 **CERRAMIENTO**

32 Los nuevos parqueaderos estarán delimitados por un cerramiento perimetral en
33 reja metálica de 2 metros de altura mínima sobre un antepecho en concreto
34 reforzado (3.000 psi).

35 Si los parqueaderos llegaren a ser colindantes con área restringida, su
36 cerramiento deberá cumplir lo establecido en el RAC 17 para cerramientos de
37 seguridad. Malla eslabonada, no en reja metálica.

38 39 40 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 41
- 42 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
43 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
44 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
45 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
46 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
47 5,6,7 y 8.

1 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

2 **Equipos:**

- 3 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
4 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
5 • Cañón de gas propano.
6 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
7 y *bird banger*).

8 **Provisiones**

- 9 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
10 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

11 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 12 • Repelentes biológicos
13 • Pantallas de CD 's.
14 • Tres jaulas de captura.
15 • Pértiga para control de animales.
16 • Cintas Holográficas

17 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
18 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
19

- 20 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la
21 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
22 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
23 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
24 contenedores).
25
26 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
27 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
28 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
29 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
30 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

31 **Adquisición de Áreas:**

- 32
33 • Adquisición de Áreas: Se llevará a cabo la adquisición de áreas para nuevos
34 accesos, plataformas y edificios con una superficie aproximada de 118.940
35 m², conforme al plano-esquema Anexo 4.1.1 Areas Armenia Planos SO
36 2.5_Propuesta de Adquisición de Areas . En el caso particular de la adquisición
37 de estas áreas necesarias para la ejecución de los nuevos accesos, y teniendo
38 en cuenta los condicionantes técnicos, económicos y legales de estas áreas
39 específicas, el Concesionario desarrollará la alternativa que evita la
40 adquisición de terrenos en zona urbanizada y reduce la superficie de terrenos
41 a adquirir.
42
43

44 En caso que el **Concesionario** opte por una alternativa diferente a la prevista
45 en el presente apéndice, deberá obtener autorización previa del Interventor y
46 el Concedente para el desarrollo de la misma.
47
48
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estudios y Diseños

- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

1 1.2.1.6 Periodo de Intervención 6

2
3 **Lado Aire:**

4
5 **Pista 02-20:**

- 6
7 • Repavimentado de Pista, señalización horizontal y vertical: Se prevé ejecutar un
8 repavimentado completo de la pista, consistente en el saneo y reparación de las
9 patologías que hubieran aparecido así como el posterior extendido y
10 compactación en toda su superficie de una capa de mezcla densa asfáltica en
11 caliente, P-401 FAA, así como la utilización de geosintéticos (geomalla de
12 poliéster de alta tenacidad) . Se prevé la misma actuación en los márgenes de
13 pista. En aquellas zonas situadas en cabecera que se ejecutaron en pavimento
14 rígido, se efectuarán las reparaciones oportunas sobre aquellas patologías que
15 pudieran haber aparecido. La obra ejecutada se atenderá como mínimo a la
16 normatividad de la OACI, FAA y al RAC 14 Mención especial merece, el
17 cumplimiento de las normatividad en lo que a las pendientes, el coeficiente de
18 rozamiento o la textura superficial se refiere.

19 Actuaciones complementarias al Repavimentado de pista son la renovación
20 completa de la señalización horizontal afectada, la reposición del balizamiento
21 afectado y canalizaciones asociadas (luces, cable secundario de balizamiento,
22 encerramiento de transformadores de aislamiento, canalizaciones al borde, etc.).

- 23
24
25 • Actualización completa de equipamiento de balizamiento de pista, luces y
26 letreros, sistema de mando y control, reguladores, PAPIs, tendido y sustitución
27 de cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de
28 trafos, etc.: Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para
29 obtener unos sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación
30 y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
31 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría
32 del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán
33 todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil
34 en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente
35 reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten,
36 incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario,
37 cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces,
38 arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
39 balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el
40 Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos
41 existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a
42 confirmar por el concesionario):

43
44
45 **Lado Tierra:**

46
47 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**

- 48
49 • Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación
50 ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales,

1 incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida
2 útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado
3 estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems
4 (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj, y Sistema de gestión de las instalaciones
5 del edificio terminal.
6

7 • Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:

8 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
9 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
10 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los
11 Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para
12 la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios
13 prevista y asociada a la prognosis de tráfico.
14

15 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
16 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
17 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
18 de Protección Individual.

19 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
20 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC
21 de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento
22 y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual
23 completos.
24

25 • Suministro de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de
26 equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales,
27 detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con
28 capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus
29 equipajes, tanto facturados como de mano.
30

31 Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de
32 carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección
33 de explosivos, y equipos fijos de dección de explosivos en zona de seleccion
34 de equipajes (BHS) y zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción,
35 integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.
36

37 • Reposición de equipos de tratamiento de equipajes: reposición de equipos de
38 tratamiento y transporte de equipajes, que hayan cumplido su vida útil o estén
39 próximos a cumplirla incluyendo cintas transportadoras, clasificadores
40 verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los equipos
41 necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes capaz de
42 atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio terminal
43 con tres niveles de inspección. La intervención incluye:

44 Diseño de los niveles de seguridad.

45 Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento
46 del sistema.

47 Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).

48 Carruseles de manejo de equipaje.

49 Carruseles de reclamo de equipaje.

- 1 Bandas transportadoras de equipajes.
- 2 Sistema de ordenamiento de equipajes.
- 3 Instalaciones eléctricas asociadas.
- 4 Sistemas eléctricos y de control.
- 5 Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.
- 6 Interfase de comunicación en cuarto de control.
- 7 Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.
- 8 ○ Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento
- 9 del personal y puesta en marcha

Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:

- 10
- 11
- 12
- 13 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
- 14 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
- 15 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
- 16 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
- 17 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
- 18 5,6,7 y 8.

19 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

Equipos:

- 20
- 21 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
- 22 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
- 23 • Cañón de gas propano.
- 24 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
- 25 *y bird banger*).

Provisiones

- 26
- 27 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
- 28 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

Elementos de Repulsión y hostigamiento

- 29
- 30 • Repelentes biológicos
- 31 • Pantallas de CD 's.
- 32 • Tres jaulas de captura.
- 33 • Pértiga para control de animales.
- 34 • Cintas Holográficas

35 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de

36 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

37

- 38 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
- 39 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
- 40 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
- 41 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
- 42 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

Estudios y Diseños

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

1
2 1.2.1.7 Periodo de Intervención 7
3

4 **Lado Aire:**
5

6
7 **Calles de rodaje o salida:**
8

- 9 • Repavimentado de calles de rodaje A y B: Se efectuará un Repavimentado
10 completo de las calles A y B, con la utilización de geosintéticos (geomalla de
11 poliéster de alta tenacidad) incluyendo márgenes. Consiste en la reparación
12 previa de patologías y la posterior aplicación de un riego de liga y la extensión y
13 compactación de una capa de mezcla asfáltica densa en caliente P-401 FAA.
14 Son de obligado cumplimiento la normas OACI, FAA y RAC (nivelación,
15 coeficiente de rozamiento, textura superficial, etc) análogamente también es
16 obligatorio realizar todas aquellas actuaciones complementarias que sean
17 necesarias (renovación completa de la señalización horizontal afectada,
18 reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, drenaje,
19 encerramiento de transformadores de aislamiento, elementos dispuestos al
20 borde, etc.)
21

22
23
24 **Plataformas:**
25

- 26 • Repavimentado de plataforma comercial, incluida señalización horizontal. Se
27 efectuará un repavimentado completo de la plataforma comercial con la
28 utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Se efectúan
29 las mismas consideraciones, que se hicieron para el repavimentado previsto en
30 el apartado 1.2.1.3. (reparación de patologías, riego de liga, sobrecarpeta de
31 mínimo 8 cm P-401 FAA y aplicación de tratamiento anticarburante en el área
32 destinada a puestos de estacionamiento). Se resalta la obligatoriedad del
33 cumplimiento de la normatividad OACI, FAA, y RAC (resaltando todo aquello que
34 se refiere a nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial). Incluye las
35 actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación
36 completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento
37 afectado, de canalizaciones afectadas, drenaje afectado, encerramiento de
38 transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde si
39 necesario, etc.)
40

41
42 **Vías vehiculares internas:**
43

- 44
45 • Mantenimiento de viales perimetrales y vías del programa Buen Vecino. Se
46 llevará a cabo el mantenimiento completo en toda su longitud y anchura de
47 los viales perimetrales con capacidad de tránsito para los vehículos
48 operacionales del aeropuerto. Se realizará una reparación previa de todas las
49 patologías que pudieran haber aparecido, y se aplicará un tratamiento
50 superficial simple especificación art. 430 INVIAS. Asimismo, se adecuará el
51 vial en tierras "Programa Buen Vecino", reparando todas aquellas patologías
52 que pudieran haber aparecido. Construir respetando las Especificaciones
53 Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para

1 Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vía de Colombia, o aquella
2 normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.
3
4

5 **Lado Tierra:**
6

7 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**
8

- 9 • Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos
10 los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
11 servicio de sanidad aeroportuario.
12
13 • Reposición de counters de check-in: Sustitución de los counters de check-in
14 existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán
15 como mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación
16 de trabajo, silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según
17 recomendaciones de IATA en el Airport Development Reference Manual en su
18 edición vigente. Los mostradores existentes se dispondrán según normativa
19 de gestión de residuos.
20
21 • Reposición de mobiliario del edificio terminal: Sustitución de la totalidad del
22 mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. El nuevo mobiliario
23 será de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero.

24 El **Concesionario** determinará el diseño, suministro, montaje y
25 mantenimiento del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel
26 de servicio "C", de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference
27 Manual de la IATA. Esta renovación requerirá el suministro y montaje de los
28 muebles a adquirir por el **Concesionario** y serán suficientes en cantidad, con
29 una calidad adecuada al recinto aeroportuario y guardarán una armonía
30 arquitectónica de buen nivel con el edificio. No contendrán cajoneras o
31 depósitos con tapa o sectores huecos donde puedan ser colocados elementos
32 extrafinos sin que queden a la vista.

33 El Concesionario suministrará e instalará el mobiliario requerido de acuerdo
34 con los estándares IATA, como mínimo para las siguientes áreas:

- 35 ○ Salas de abordaje
36 ○ Inmigración
37 ○ Emigración
38 ○ Hall público
39 ○ Sala de recogida de equipajes

40 El proyecto de amoblamiento a adquirir por el Concesionario, tendrá directa
41 relación con el proyecto de adecuaciones del terminal, por lo que serán
42 coordinados y presentados simultáneamente.

- 43
44 • Nueva planta de energía. Suministro e instalación de dos nuevas plantas de
45 energía, que asumen la potencia de emergencia del aeropuerto.
46

47 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**
48

- 1 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
2 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
3 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
4 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
5 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
6 5,6,7 y 8.

7 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

8 **Equipos:**

- 9 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
10 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
11 • Cañón de gas propano.
12 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
13 *y bird banger*).

14 **Provisiones**

- 15 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
16 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

17 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 18 • Repelentes biológicos
19 • Pantallas de CD 's.
20 • Tres jaulas de captura.
21 • Pértiga para control de animales.
22 • Cintas Holográficas

23 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
24 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
25

- 26 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
27 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
28 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
29 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
30 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
31

32 **Estudios y Diseños:**

- 33
34 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
35 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
36 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
37 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
38 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
39 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
40 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
41 impacto y monitoreo durante las obras.
42

1 1.2.1.8 Periodo de Intervención 8

2
3 **Pista 02-20:**

- 4
- 5 • Renovación de señalización: Supone el repintado completo pista. A tal fin se
6 emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en
7 dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente
8 en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC
9 y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada
10 retroreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas y la
11 resistencia al deslizamiento necesaria.

12
13
14 **Lado Tierra:**

15
16 **Infraestructura Terminal y Edificios Anexos:**

- 17
- 18 • Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control
19 Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas
20 aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que
21 hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.

22 La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control
23 de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la
24 total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.

25
26
27 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 28
- 29 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
30 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
31 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
32 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
33 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
34 5,6,7 y 8.

35 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

36 **Equipos:**

- 37
- 38 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
39 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
 - 40 • Cañón de gas propano.
 - 41 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
42 *y bird banger*).

42 **Provisiones**

- 43
- 44 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
 - 45 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *bird banger*.

45 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 46
- 47 • Repelentes biológicos
 - 48 • Pantallas de CD 's.
 - 49 • Tres jaulas de captura.
 - Pértiga para control de animales.

- 1 • Cintas Holográficas

2 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
3 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 4
5 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
6 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
7 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
8 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
9 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

10
11 **Estudios y Diseños:**

- 12
13 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
14 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
15 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
16 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
17 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
18 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
19 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
20 impacto y monitoreo durante las obras.
21

1 **1.2.2 Intervenciones Aeropuerto de Benito Salas Neiva**

2
3
4 1.2.2.1 Periodo de Intervención 1

5
6 **Lado Aire:**


7
8 **Pista 02-20:**

- 9
10
11 • Nivelación de franja de Pista y calles de rodaje: Mismas consideraciones que en
12 el caso anterior. Se adecuará la nivelación de la franja de pista y márgenes,
13 respetando las pendientes establecidas por los RAC, RAC 14, y la OACI.
14 Actuaciones complementarias, se pueden citar, el drenaje, canalizaciones, o
15 equipamiento presente, (p.e. meteorológico). Se suprimirá todo aquel obstáculo
16 o elemento que perjudique la seguridad de las operaciones aéreas, al no cumplir
17 con las adecuadas condiciones de frangibilidad. No se permitirá ningún obstáculo
18 excepto los equipos necesarios para prestar ayuda a la navegación aérea (en las
19 adecuadas condiciones de frangibilidad). Se incluirá en dicha actuación el aporte
20 de material de préstamo en caso de necesidad, así como la retirada y transporte
21 a vertedero autorizado de aquel material excedente.

- 22
23
24 • Ampliación de pista y plataforma de viraje en cabecera 20, así como actuaciones
25 asociadas (desmontaje, traslado, puesta en macha y calibración de PAPI): Se
26 ejecutará una ampliación en la cabecera de pista con objeto de ampliar los
27 recorridos de despegue en 200 m. Dicha ampliación llevará asociada la ejecución
28 de Plataformas de Viraje. Incluye entre otros: el movimiento de tierras, aporte de
29 material en su caso, retirada y transporte a vertedero de material sobrante, el
30 drenaje, canalizaciones, desvío de servicios existentes, señalización horizontal,
31 balizamiento, luces, letreros, modificación del sistema de control y gestión del
32 balizamiento, tendido de cableado primario, encerramiento de trafos de
33 aislamiento. Se ejecutará respetando la normativa OACI, los Reglamentos
34 Aeronáuticos de Colombia o aquellas Advisory Circulars de la FAA que sean de
35 aplicación. Especial mención merecen, la concepción geométrica, el respeto a las
36 pendientes de nivelación en franjas y zonas pavimentadas, el drenaje, la textura
37 superficial del firme, los equipos de balizamiento y los materiales empleados al
38 pintar.

39
40 De acuerdo con la experiencia recabada en el Aeropuerto de actuaciones similares,
41 con la información disponible y con la prognosis de tráfico de aeronaves, se ha
42 estimado del espesor de firme necesario a ejecutar en la ampliación, los resultados
43 obtenidos se muestran a continuación, (para la rodadura se estima necesario
44 mezcla asfáltica modificada con polímeros). El adjudicatario de la concesión podría
45 optimizar su espesor, o proponer otro equivalente, siempre y cuando se justifique
46 técnicamente, siendo necesario previamente que la propuesta del concesionario
47 sea aprobada por la Interventoría y el Concedente.

48



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- Ampliación de pista y plataforma de viraje en cabecera 02, así como actuaciones asociadas: Se ejecutará una ampliación de las Cabeceras de Pista con objeto de ampliar los recorridos de despegue en 82 m. Dicha ampliación llevará asociada la ejecución de Plataformas de Viraje. Incluye entre otros :el movimiento de tierras, aporte de material en su caso, retirada y transporte a vertedero de material sobrante, el drenaje, canalizaciones, desvío de servicios existentes, señalización horizontal, balizamiento, luces, letreros, modificación del sistema de control y gestión del balizamiento, tendido de cableado primario, encerramiento de trafos de aislamiento. Se ejecutará respetando la normativa OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia o aquellas Advisory Circulars de la FAA que sean de aplicación. Especial mención merecen, la concepción geométrica, el respeto a las pendientes de nivelación en franjas y zonas pavimentadas, el drenaje, la textura superficial del firme, los equipos de balizamiento y los materiales empleados al pintar. El espesor de firme estimado sería el mismo que el que se ha propuesto para la cabecera 20. (El adjudicatario de la concesión podría optimizar su espesor, o proponer otro equivalente, siempre y cuando se justifique técnicamente, siendo necesario previamente que la propuesta del concesionario sea aprobada por la Interventoría y el Concedente).

Con las ampliaciones de pista realizadas en las cabeceras 02 y 20, las características de la pista serán las siguientes:

RWY	Distancias Declaradas (m)				Long. Total Pavimentada (m)
	TORA	ASDA	TODA	LDA	
02	1981	1981	2145	1845	2145
20	2009	2009	2145	1845	

- 1
2
3 • Instalación de Barreras de Chorro: Se llevará a cabo la instalación de Barreras de Chorro en Cabecera 20, con objeto de minimizar las afecciones producidas por el chorro de las Aeronaves. Se incluye la ejecución de basamento para su apoyo así como todos los materiales necesarios para una correcta y adecuada instalación.

7
8 **Plataformas:**

- 9
10 • Mejoramiento de la iluminación de la plataforma comercial: Al objeto de garantizar los niveles de iluminación correctos, será necesario disponer: nuevas torres (postes) de iluminación, fundaciones de las mismas, nuevos proyectores, canalizaciones, cableado de potencia, mejorar el sistema de control de apagado y el encendido, la toma de tierra, así como armarios a pie de torre preparados para su disposición a la intemperie, que incluyan en su interior el tablero eléctrico, las protecciones. El sistema de iluminación responderá a los requisitos mínimos marcados por OACI y RAC 14.
- 11
12
13
14
15
16
17
18
19 • Renovación de señalización vertical de plataforma existente: Se llevara a cabo la renovación de la señalización vertical existente, de acuerdo con los criterios marcados por OACI y RAC. Se adjunta enumeración a modo indicativo de los elementos disponibles (inventario a confirmar por el concesionario):
- 20
21
22
23
- 24 ○ Letreros en plataforma 4 unidades
 - 25 ○ Transformadores de aislamiento 4 unidades
 - 26 ○ Cableado primario y secundario asociado.
- 27
28 • Actualización del equipamiento de luces de borde en las plataformas (luces y letreros, sistema de mando y control, reguladores, cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y trafos de aislamiento).

29
30
31
32 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de plataforma en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos

1 existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a
2 confirmar por el concesionario):

- 3
- 4 o Luces de borde en plataforma 16 unidades
- 5 o Transformadores de aislamiento 16 unidades
- 6 o Cableado primario y secundario asociado.

7

8 **Vías vehiculares internas:**

9

10 Mantenimiento de vías perimetrales: Se llevará a cabo el mantenimiento, en toda su
11 longitud y anchura del vial perimetral existente, con capacidad de tránsito para
12 los vehículos operacionales del aeropuerto Consiste en la reparación previa de
13 todas las patologías existentes así como la aplicación de un tratamiento
14 superficial simple especificación art. 430 INVIAS. Construir respetando las
15 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de
16 Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o
17 aquellas normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

- 18
- 19 • Reconstrucción de Cerramiento Simple. Se llevará a cabo la reparación,
20 adecuación y reconstrucción del cerramiento simple en la zona del Barrio las
21 Granjas. Se incluirán todos los medios y materiales necesarios para la correcta
22 ejecución del nuevo tramo de cerramiento tal y como se especifica en la Parte II
23 Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice.
- 24
- 25 • Instalación de iluminación en el perímetro. La actuación consiste en la instalación
26 de iluminación de seguridad en el perímetro, que cumpla con los objetivos de
27 detección (Revelar la presencia de intrusos), disuasión (Disuadir de la intrusión)
28 y ocultación de defensas (Disimular la presencia de guardias o de equipos de
29 seguridad), de conformidad con lo establecido en el RAC 17 numeral 17.22.4.
- 30

31 **Lado Tierra:**

32

33 **Mantenimiento infraestructura Terminal y Edificios Anexos:**

34

- 35 • Adecuación de normativa nuevo Edificio Terminal, Centrales eléctricas
36 antiguas y nueva; para el cumplimiento de la NSR-10, "Título J – Requisitos
37 de Protección Contra Incendios en edificaciones: El Concesionario realizará los
38 estudios, diseños y construcción necesarios, para la adecuación del edificio
39 terminal de pasajeros y las centrales eléctricas antiguas y nuevas, a la
40 normativa contra incendios vigente (detección, iluminación emergencia,
41 señalización emergencia, adaptación puertas evacuación).
 - 42 o Adecuación conforme normativa NFPA del sistema de protección contra
43 incendios existente en el edificio terminal, tanto en materia de
44 extinción como de detección y alarma. (red de hidrantes, red de
45 rociadores en zona pública, detección y alarma de incendios,
46 señalización medios de extinción y evacuación). Actualmente existe
47 una red de gabinetes, un aljibe y un grupo de presión contra incendios
48 que deberán ser adecuados para su cumplimiento normativo.
 - 49 o Instalación de elementos para la maniobrabilidad de las puertas
50 situadas en los recorridos de evacuación para su accionamiento,

1 mediante el sistema de detección de incendio. Dotando las puertas de
2 sistema electromagnéticos y control, para la correcta acción.

- 3 ○ Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar
4 los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la
5 situación de los equipos y medios de protección existentes. Se
6 cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
- 7 ○ El Sistema de detección de incendio debe cumplir con las funciones de
8 control y supervisión de los dispositivos de detección y alarma que se
9 instalará e irán conectados a él. El sistema tiene como función la
10 generación (manual y/o automática) de las señales de alarma en caso
11 de detectarse un incendio.

- 14 • Adecuación del Antiguo Terminal de Pasajeros a Terminal de Carga y actividades
15 administrativas, Auditorio y Cantina, incluyendo adecuación del Centro de
16 Emergencias y Sanidad (incluida la adecuación de la antigua Central eléctrica al
17 RETIE): El **Concesionario** ejecutará una remodelación integral del Antiguo
18 Terminal de pasajeros para adaptarlo a Terminal de Carga, para esto presentará
19 al **Interventor** un **Proyecto** para la construcción, que identifique como mínimos
20 las siguientes zonas:

- 21 ○ **Terminal de carga en planta baja.** El **Concesionario** diseñará y
22 remodelará el antiguo edificio terminal para el manejo de carga, de
23 paquetes de mensajería, encomiendas, almacenamiento de artículos
24 restringidos, y correo, con capacidad adecuada para absorber la demanda
25 proyectada. El edificio contará con dependencias administrativas,
26 entidades de control de mercancías y de servicios y una superficie para
27 almacenamiento.

29 El dimensionamiento de la Terminal de Carga ha sido realizado para
30 obtener un ratio de carga por metro cuadrado inferior a 7
31 toneladas/año/m².

32 Este ratio ha sido determinado en base a la naturaleza de la carga del
33 aeropuerto, su tiempo de permanencia promedio y la prognosis de tráfico
34 realizada. No obstante, el ratio de espacio requerido ha de cumplir con las
35 recomendaciones de IATA.

- 37 ○ **Zonas administrativas, Auditorio y cantina en planta alta.** Las
38 actividades de esta planta podrán adaptarse a las necesidades que el
39 Concesionario considere adecuadas para satisfacer las necesidades de la
40 gestión de los pasajeros y aerolíneas, y maximizar los ingresos no
41 regulados, pero siempre teniendo en cuenta las indicaciones, directices y
42 necesidades de la Aerocivil, y las actuaciones de adecuación de
43 instalaciones a llevar a cabo en las antiguas oficinas de aerocivil.

45 En esta actuación se incluye también la adecuación de la antigua subestación
46 eléctrica al RETIE, conforme las nuevas necesidades del terminal remodelado.

48 Se estima una superficie aproximada total de 1.600 m².

50 La infraestructura se dotará como mínimo con las siguientes instalaciones:

- 1 ○ Sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones climáticas
- 2 de la zona y conforme la NTC 5316 Condiciones Térmicas de Inmuebles
- 3 para personas (ANSI/ASHRAE 55).
- 4 ○ Se tendrán en cuenta las instalaciones de cámaras frigoríficas tanto
- 5 para mantenimiento como congelación para la conserva de productos
- 6 alimentarios, en caso de requerirse. Acondicionado las zonas destinas
- 7 a este fin. Incluyendo central de producción, incluido el aumento de
- 8 potencia en las centrales eléctrica y energética.
- 9 ○ Sistema de ventilación para la zona de almacenamiento no perecedero,
- 10 y sistema de climatización según la zona climática para la zonas de
- 11 operación del terminal (administrativas, Entidades de control de
- 12 mercancías, servicios)
- 13 ○ Adecuación a normativa NFPA del sistema de protección contra
- 14 incendios existente, tanto en materia de extinción como de detección
- 15 y alarma.
- 16 ○ Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar
- 17 los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la
- 18 situación de los equipos y medios de protección existentes. Se
- 19 cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
- 20 ○ Instalación un sistema de iluminación. Se deberá obtener los niveles
- 21 de iluminación recomendados en las distintas dependencias, teniendo
- 22 en cuenta los factores de ahorro energético y eficiencia de luminarias.
- 23 Se instalarán luminarias tipo LEDs en zonas de difícil acceso y alto
- 24 número de horas de funcionamiento y luminarias de alta eficiencia para
- 25 el resto de zonas. Se seguirán las recomendaciones indicadas en la
- 26 GTC-8.
- 27 ○ Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños,
- 28 englobando tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada.
- 29 Conforme NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería.
- 30 ○ Se instalarán puerta de tipo industrial seccional, para la entrada de las
- 31 mercancías.
- 32 ○ Tablero eléctrico nuevo para la distribución de la energía en el edificio,
- 33 incluyendo los elementos de protección térmica, diferencial y sobre
- 34 tensión, con el cableado necesario. Con conexión de acometida
- 35 exterior hasta el tablero por medio de cable Resistente al Fuego.
- 36 Conforme NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
- 37 ○ Adecuación y ampliación de la red de comunicaciones.
- 38 ○ Instalación de equipos de inspección: máquinas de rayos x y
- 39 detectores de metales.
- 40 ○ Instalación de equipos de seguridad, CCTV y control de accesos.
- 41
- 42 • Adecuación a normativa instalaciones oficinas Aerocivil, antiguo edificio
- 43 terminal (incluido aumento potencia en CEN y CEL): El Concesionario realizará
- 44 los estudios, diseños y construcción necesarios, para la adecuación las
- 45 instalaciones de las oficinas Aerocivil del antiguo edificio terminal a la
- 46 normativa vigente.
- 47 Se llevará a cabo una adecuación a normativa de las instalaciones de
- 48 climatización, iluminación, fontanería y saneamiento, contraincendios (red de
- 49 gabinets, detección de incendios, iluminación emergencia, señalización),
- 50 comunicaciones (red de cableado estructurado) y seguridad de las zonas
- 51 administrativas del antiguo edificio terminal. De igual forma se ejecutará una
- 52 adaptación de la arquitectura con respecto a la normativa de accesibilidad

1 para personas con discapacidad, y a la normativa sismorresistente (a nivel
2 estructural y contraincendios).

3
4 • Refuerzo instalación ACC en zona pública, incluido aumento de potencia en
5 central energética y central eléctrica.

- 6 ○ Sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones climáticas
7 de la zona y conforme la NTC 5316 Condiciones Térmicas de Inmuebles
8 para personas (ANSI/ASHRAE 55).
9 ○ Se proyectará una instalación centralizada de producción de frío y calor
10 y distribución de manejadoras y splits para el tratamiento de aire en
11 cada zona. En los conductos de retorno de cada zona se instalará una
12 sonda de temperatura que regule la temperatura del aire de impulsión
13 según el valor de consigna.
14 ○ Conducto de dimensiones acordes a la superficie del local, con
15 compuerta de regulación para las necesidades de renovación de aire.

16 Las temperaturas del aire interior y humedad relativa deberán estar
17 comprendidas dentro del siguiente rango:

- 18 ○ Verano: 23-27°C, 45-60%.
19 ○ Invierno: 18-23°C, 40-50%

20 Para el diseño se tomarán las temperaturas de explotación siguientes:

- 21 ○ Verano: 26°C
22 ○ Invierno: 21°C

23
24 Actualmente el Aeropuerto el Benito Salas - Neiva dispone de una potencia
25 eléctrica instalada de aproximadamente 337 kVA.
26

27 Con objeto de valorar la necesidad de ampliación de las instalación eléctrica
28 existente, se ha desarrollado un pre-estudio de dimensionamiento de la
29 evolución del consumo eléctrico durante el periodo de concesión. Dicho
30 análisis se ha realizado considerando que el consumo de energía eléctrica, se
31 incrementa proporcionalmente de acuerdo a la siguiente función, la cual es
32 obtenida a través de parámetros actuales pertenecientes a otros aeropuertos
33 que pueden considerarse similares al que nos ocupa.
34

$$35 \text{ kWh anuales} = [1 \text{ a } 6] \times \text{Unidades de Tráficos Anuales (MPax).}$$

36
37 De acuerdo con la experiencia adquirida en infraestructuras similares, se
38 establece como coeficiente de cálculo: 1.
39

40 La potencia necesaria se considera correspondiente a un año compuesto de
41 3.650 horas de funcionamiento. Por consiguiente, se obtienen las siguientes
42 previsiones, para los distintos horizontes establecidos:
43

Fase	RATIO kW Anual	MPAX	KWh	KVA (cos fi=0,85)
Situación Actual Potencia instalada				337
Fase I: 2015	1	0,3983	3.983.000	1.284
Fase II: 2020	1	0,5648	5.648.000	1.820

Fase III: 2025	1	0,5813	5.813.000	1.874
Máximo desarrollo (2034)	1	0,611	6.110.000	1.969

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera necesario llevar a cabo un aumento de la potencia eléctrica instalada, durante el periodo de intervención nº 1, con el objeto de garantizar el suministro eléctrico de la infraestructura durante el proceso de **Concesión**.

En todo caso el **Concesionario** será el encargado de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas y demanda eléctrica, con el objeto de establecer la potencia de ampliación requerida de acuerdo con las ampliaciones previstas en las diferentes infraestructuras del Aeropuerto.

Se contemplan las siguientes actuaciones

- Ampliación de la potencia de entrada de la subestación, para ello cambio de los transformadores a la potencia como también las cabinas, celda de llegada de línea, celda de protección para transformador y celda de acoplamiento de barras. Para lograr un consumo sostenible enmarcado en el Reglamento Técnico de Normas Eléctricas - RETIE.
- Se procederá también a la nueva distribución de transformadores y el conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria, para aumentar la potencia para las nuevas ampliaciones.
- Se realizarán las modificaciones correspondientes en los tableros de distribución de potencia, para poder realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.

• Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:

Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento. Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.

Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.

- 1 • Adquisición de máquinas de extinción de incendios: Adquisición de máquinas
2 de extinción de incendios en número y características mínimos para el
3 cumplimiento de los RAC y la OACI para la demanda de tráfico prevista (El
4 **Concesionario** debe suministrar el número de vehículos ARFF que establece
5 la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la
6 establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores). En
7 todo caso el **Concesionario** determinará la capacidad extintora necesaria en
8 el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá
9 con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y
10 extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de
11 respuesta. Estos vehículos serán capaces de transportar una cantidad de agua
12 y agente espumógeno mínima según los RAC y OACI con un tiempo de
13 respuesta acorde a lo exigido por estas normas. Como mínimo se instarán los
14 siguientes equipos:

Tipología Máquina	Cantidad
Máquinas de bomberos, con capacidad mínima de 9.000 a 10.000 lts	1
Carro del comandante	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1

- 16
- 17 • Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos
18 los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
19 servicio de sanidad aeroportuario.
- 20
- 21 • Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte
22 Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad
23 aeroportuario.
- 24
- 25 • Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá
26 dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para
27 brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas,
28 para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra
29 a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes
30 y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades
31 aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el
32 **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo
33 camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres
34 acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros
35 elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el
36 aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al
37 suministrarse.

- 1 • Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición
2 de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este
3 vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para
4 conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente
5 equipados y serán nuevos al suministrarse.
- 6 • Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2)
7 carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del
8 aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4
9 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán
10 totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- 11
- 12 • Suministro de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de
13 equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales,
14 detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con
15 capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus
16 equipajes, tanto facturados como de mano. La intervención incluye:

Tipología Equipo	Cantidad
Máquina RX (equipaje de mano en salida nacional y acceso personal zonas restringidas)	2
Máquina RX (BHS)	1
Máquina RX acceso vehicular y peatonal	1
Pórtico Detector Automático de Objetivos	2
Detector Metales Manual	8
Equipo portátil detector de explosivos	2
Equipo fijo detector de explosivos	1

18

19 Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de carga
20 debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección de explosivos,
21 y equipos fijos de dección de explosivos en zona de selelección de equipajes (BHS) y
22 zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción, integración, pruebas,
23 entrenamiento del personal y puesta en marcha.

- 24
- 25 • Reposición de equipos de tratamiento de equipajes: reposición de equipos de
26 tratamiento y transporte de equipajes, incluyendo cintas transportadoras,
27 clasificadores verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los
28 equipos necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes
29 capaz de atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio
30 terminal con tres niveles de inspección, reemplazando al sistema actual. La
31 intervención incluye:
- 32 ○ Diseño de los niveles de seguridad.
 - 33 ○ Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y
 - 34 funcionamiento del sistema.
 - 35 ○ Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).

- Carruseles de manejo de equipaje.
- Carruseles de reclamo de equipaje.
- Bandas transportadoras de equipajes.
- Sistema de ordenamiento de equipajes.
- Instalaciones eléctricas asociadas.
- Sistemas eléctricos y de control.
- Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.
- Interfase de comunicación en cuarto de control.
- Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.
- Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.

Construcción o mejoramiento de infraestructuras, vialidades:

- Construcción Parquaderos y adecuación de viales existentes (señalización e iluminación, y sistema de control de accesos), e integración urbanística y paisajística de los accesos y circulación interna: Se construirán unos nuevos parquaderos y se adecuarán los existentes, las actuaciones incluirán la señalización, iluminación, de control de accesos y cajeros. A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

Capacidad de Parquaderos

Se plantea la construcción de nuevos parquaderos, para satisfacer la demanda futura para el año horizonte (2034) y se resumen en la siguiente tabla:

PLAZAS PARQUEADEROS NEIVA		
PARQUEADERO PASAJEROS	Plazas	186
PARQUEADERO ALQUILER AUTOS	Plazas	40
PARQUEADERO TAXI	Plazas	18
PARQUEADERO BUS	Plazas	4
PARQUEADERO EMPLEADOS	Plazas	100

En caso de que el número de plazas destinadas para alquiler de autos, sea superior a la demanda real de este servicio, el Concesionario destinará estas plazas como parqueadero de pasajeros.

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parquaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular, similar al de los parquaderos existentes. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

- Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos pesados al día).

- Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En el caso de los parqueaderos de autobuses, deberá considerarse la posibilidad de incrementar los espesores si dicha zona está sometida a un tráfico superior al considerado.

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por un bordillo prefabricado de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas con rejilla, que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados en PVC. En las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos

Señalización y balizamiento

Se delimitarán las plazas de estacionamiento mediante señalización horizontal. Se instalarán señales verticales y paneles informativos que canalicen y faciliten el acceso al aeropuerto, así como la circulación de vehículos en el interior del parqueadero. Dicha señalización será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros, según corresponda. Se habilitarán itinerarios peatonales para facilitar el acceso de los peatones al edificio terminal. Serán indicados mediante pasos de peatones.

Alumbrado

La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore también el accionamiento manual.

1
2
3 **Control de accesos**

4 Se instalarán barreras de control de accesos y lectores de tarjetas, así como
5 una caseta prefabricada para vigilancia.
6

7 **Mobiliario**

8 Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de
9 vehículos ligeros. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura
10 metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

11 En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se
12 colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

13 Por último en la zona de paradero de autobuses, se instalará una parada de
14 autobuses compuesta por estructura metálica y cubierta tipo parasol.
15

16 **Cerramiento**

17 El parqueadero estará delimitado por un cerramiento perimetral en reja
18 metálica de 2 metros de altura mínima, sobre un antepecho en concreto
19 reforzado (3.000 psi).
20

21 Los viales existentes y la urbanización se adaptarán a la nueva configuración
22 de accesos y salidas para los parqueaderos.
23

24 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 25
- 26 • Ejecución de Separadoras de Hidrocarburos: Ejecución de dos (2) separadoras
27 de hidrocarburos para evitar vertidos de hidrocarburos/grasas a cauces
28 naturales con la capacidad necesaria para tratar un caudal de aguas
29 proporcional a la superficie receptora de agua de lluvias.
30
 - 31 • Acometida para conexión con red de alcantarillado municipal, incluyendo
32 ejecución pozos de bombeo, demolición, excavación, retirada de residuos y
33 reposición de pavimento. Incluido el desmantelamiento del pozo séptico
34 existente junto al Cuartel de Bomberos y el desmantelamiento del pozo
35 séptico existente en la zona de Policía.
36
 - 37 • Adecuación de los Cauces Cucaracha y Coclí incluyendo ejecución de disipador
38 de energía. De conformidad al plan maestro y el plan de manejo ambiental
39 del aeropuerto, se contemplan las obras necesarias para mejorar el
40 revestimiento del cauce de la quebrada la cucaracha y Coclí. Igualmente se
41 contempla la rectificación del dimensionamiento de dichos cauces para
42 corroborar que este diseño evacue eficientemente y de manera normal, las
43 aguas que transportan.
 - 44 • Adecuación de Drenaje y construcción de Canales. Reconstrucción y mejora
45 de los canales de drenaje del aeropuerto en base a las nivelaciones necesarias,
46 con vistas a una correcta evacuación de las aguas pluviales. (incluida la
47 ejecución de cunetas a cielo abierto, cunetas de hormigón, cajones
48 prefabricados de hormigón, arquetas, pozos, tuberías de hormigón, y de
49 materiales termoplásticos). Se incluye la adecuación e instalación de rejas u
50 otro sistema de seguridad que evite intrusiones e incursiones a las áreas
51 restringidas y operacionales
52

- 1 • Reconformación de jarillón costado occidental, incluye relleno, compactado,
2 conformado y recubrimiento con suelo preparado para empedrado.
3 Adecuación del jarillón existente, el cual tiene 450 ML y se proyecta construir
4 1400 ML.
5
- 6 • Mejoras de insonorización en interior edificio terminal y en zona de hangares
7 frente Centro de Diálisis de la Cruz Roja. Mejoras necesarias en los edificios
8 existentes que aseguren en todo momento el cumplimiento de los niveles
9 establecidos por la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 y la Resolución
10 1792 de 1990.

11
12 El Plan de Manejo ambiental (2009) incluye la insonorización de salas de
13 abordaje, oficinas administrativas, áreas comunes, sanidad y bomberos.

14
15 La última interventoría ambiental realizada (2012) se detectó que quedaban
16 zonas por insonorizar en el edificio terminal.

- 17
- 18 • Mejora de instalaciones para instalación de residuos según Plan de Manejo
19 Ambiental incluyendo ejecución de nuevo almacén para residuos peligrosos.
20 El centro de acopio de residuos sólidos convencionales debe adaptarse a lo
21 especificado en el PMA: debe estar dividido según tipo de residuo, los
22 contenedores deben estar rotulados, el área señalizada y el piso debe ser en
23 baldosa o con recubrimiento en pintura epóxica.
24
- 25 • Ejecución de Diques de Contención de aceites y combustibles. Al servicio de
26 las instalaciones de la Subestación Eléctrica se encontraba un tanque de ACPM
27 que precisa de dique de contención con capacidad de almacenamiento del
28 110% del volumen del tanque. De igual forma, dentro de las instalaciones de
29 la subestación se observan contenedores de aceite mal almacenado que
30 deberán contar con dique de contención.
31
- 32 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
33 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
34 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
35 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
36 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 1
37 y 2.

38 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

39 **Equipos:**

- 40 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
41 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
42 • Cañón de gas propano.
43 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
44 *y bird banger*).
45

46 **Provisiones**

- 47 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
48 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

49 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 50 • Repelentes biológicos

- 1 • Pantallas de CD 's.
- 2 • Tres jaulas de captura.
- 3 • Pértiga para control de animales.
- 4 • Cintas Holográficas

5 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
6 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 7
- 8 • Limpieza de tiradero de basura y mantenimiento semestral incluyendo
9 recogida, traslado y vertido a botadero autorizado por parte de gestor
10 específico. El aeropuerto tiene una fuerte amenaza por presencia de aves de
11 carroña, relacionado al "botadero" de residuos y escombros que se ha
12 generado en área adjunta al aeropuerto del barrio Municipal, por lo cual es
13 urgente que se realice gestión al respecto con la comunidad y por parte del
14 aeropuerto y así evitar la posible ocurrencia de accidentes por la presencia de
15 estas aves.
- 16
- 17 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la
18 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
19 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
20 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
21 contenedores).
- 22
- 23 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
24 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
25 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
26 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
27 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
- 28
- 29

30 **Adquisición de Áreas:**

- 31
- 32 • Adquisición de Áreas: Se llevará a cabo la adquisición de áreas con objeto de
33 adecuar dichas zonas como parqueaderos, en una superficie aproximada de
34 1.388 m2.

35 **Estudios y diseños:**

- 36
- 37
- 38 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
39 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
40 impactos y monitoreo durante las obras): Durante el proceso de concesión se
41 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
42 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
43 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
44 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
45 impacto y monitoreo durante las obras.
- 46

1 1.2.2.2 Periodo de Intervención 2

2
3 **Lado Aire:**

4
5 **Vías vehiculares internas:**

- 6
7 • Construcción de Vial Perimetral y reparación de cerramiento: Se procederá a la
8 reparación del Cerramiento existente, así como a la ejecución de un nuevo tramo
9 de Vial Perimetral; con capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del
10 aeropuerto. Se propone una estructura de tratamiento superficial simple
11 especificación art. 430 INVIAS, sobre 20 cm de afirmado dispuesto sobre una
12 subrasante mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada
13 siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico.
14 Se requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente.
15 Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de
16 Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto
17 Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser
18 de aplicación. Incluye la iluminación, señalización horizontal (pintura) y vertical.

- 19
20 • Construcción de Área de Combustible

21
22 El concesionario diseñará y construirá una estación de combustible cerca de
23 la actual zona de combustible, con una superficie mínima de 600 m² y con
24 capacidad para dar servicio con las nuevas características del aeropuerto.

25 A la nueva estación de combustible se le facilitará:

- 26 ○ Acometida eléctrica con la potencia necesaria para abastecer los
27 equipos de bombeo, elementos de control requeridos en los tanques e
28 instalaciones de protección contra incendio.
29 ○ Tubería de suministro de agua para las instalaciones.
30 ○ Red de alcantarillado en toda la parcela.
31 ○ Red de comunicaciones

32 El concesionario de combustible será el encargado de instalar posteriormente
33 los tanques de combustible, los equipos de bombeo, la instalación de extinción
34 de incendio adecuada y todas las instalaciones específicas de este uso.

35
36 **Lado Tierra:**

37
38 **Mantenimiento Infraestructura Terminal y Edificios Anexos:**

- 39
40 • Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación
41 ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales,
42 incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida
43 útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado
44 estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems
45 (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj y Sistema de gestión de las instalaciones
46 del edificio terminal.

47
48 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 49
50 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
51 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal

1 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
2 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
3 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
4

5 **Estudios y diseños:**
6

- 7 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
8 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
9 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
10 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
11 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
12 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
13 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
14 impacto y monitoreo durante las obras.
15

1
2 1.2.2.3 Periodo de Intervención 3
3

4 **Lado Aire:**
5

6 **Pista 02-20:**
7
8

- 9 • Renovación de señalización Horizontal: Se renovará la totalidad de la señalización
10 horizontal de la pista, usando las pinturas, las lacas de imprimación, los
11 materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado
12 empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las
13 normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para
14 garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad
15 establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesarias.
16

17
18
19 **Plataformas:**
20

- 21 • Renovación de señalización horizontal: Se renovará la totalidad de la
22 señalización horizontal de la plataforma comercial, usando las pinturas, las
23 lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los
24 materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización
25 horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial
26 atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto
27 de la cromaticidad establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento
28 necesarias.
29

30 **Lado Tierra**
31

32 **Infraestructura Terminal y Edificios Anexos:**
33

- 34 • Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:
35

36 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
37 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
38 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos
39 de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría
40 del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y
41 asociada a la prognosis de tráfico.
42

43 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
44 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores
45 de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de
46 Protección Individual.

47 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
48 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de
49 acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y
50 extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.
51

- 1 • Reposición de counters de check-in: Sustitución de los counters de check-in
2 existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán como
3 mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación de trabajo,
4 silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según recomendaciones de IATA en
5 el Airport Development Reference Manual en su edición vigente. Los mostradores
6 existentes se dispondrán según normativa de gestión de residuos.

- 7
8 • Reposición de mobiliario del edificio terminal: Sustitución de la totalidad del
9 mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. El nuevo mobiliario será
10 de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero.

11 El **Concesionario** determinará el diseño, suministro, montaje y mantenimiento
12 del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel de servicio "C",
13 de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference Manual de la
14 IATA. Esta renovación requerirá el suministro y montaje de los muebles a adquirir
15 por el **Concesionario** y serán suficientes en cantidad, con una calidad adecuada
16 al recinto aeroportuario y guardarán una armonía arquitectónica de buen nivel
17 con el edificio. No contendrán cajoneras o depósitos con tapa o sectores huecos
18 donde puedan ser colocados elementos extrafinos sin que queden a la vista.

19 El Concesionario suministrará e instalará el mobiliario requerido de acuerdo con
20 los estándares IATA, como mínimo para las siguientes áreas:

- 21 ○ Salas de abordaje
22 ○ Inmigración
23 ○ Emigración
24 ○ Hall publico
25 ○ Sala de recogida de equipajes

26 El proyecto de amoblamiento a adquirir por el Concesionario, tendrá directa
27 relación con el proyecto de adecuaciones del terminal, por lo que serán
28 coordinados y presentados simultáneamente.
29

30 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 31
32
33 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
34 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
35 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
36 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
37 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 3
38 y 4.

39 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

40 **Equipos:**

- 41 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
42 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
43 • Cañón de gas propano.
44 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
45 *y bird banger*).

46 **Provisiones**

- 47 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
48 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

49 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 1 • Repelentes biológicos
- 2 • Pantallas de CD 's.
- 3 • Tres jaulas de captura.
- 4 • Pértiga para control de animales.
- 5 • Cintas Holográficas

6 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
7 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 8
- 9 • Limpieza de tiradero de basura y mantenimiento semestral incluyendo
10 recogida, traslado y vertido a botadero autorizado por parte de gestor
11 específico. El aeropuerto tiene una fuerte amenaza por presencia de aves de
12 carroña, relacionado al "botadero" de residuos y escombros que se ha
13 generado en área adjunta al aeropuerto del barrio Municipal, por lo cual es
14 urgente que se realice gestión al respecto con la comunidad y por parte del
15 aeropuerto y así evitar la posible ocurrencia de accidentes por la presencia de
16 estas aves.
- 17
- 18 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la
19 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
20 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
21 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
22 contenedores).
- 23
- 24 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
25 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
26 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
27 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
28 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
- 29

30 **Estudios y diseños:**

- 31
- 32 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
33 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
34 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
35 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
36 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
37 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
38 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
39 impacto y monitoreo durante las obras.
- 40

1 1.2.2.4 Periodo de Intervención 4
2
3

4 **Lado Tierra:**
5
6

7 **Mantenimiento de Infraestructura Edificio Terminal y Edificios Anexos**
8

- 9 • Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control
10 Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas
11 aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que
12 hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.
13 La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control
14 de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la
15 total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.
16
17 • Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos
18 los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
19 servicio de sanidad aeroportuario.

20 •
21

22 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**
23

- 24 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
25 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
26 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
27 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
28 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
29 5,6,7 y 8 .

30 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

31 **Equipos:**

- 32 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
33 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
34 • Cañón de gas propano.
35 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
36 y *bird banger*).

37 **Provisiones**

- 38 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
39 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

40 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 41 • Repelentes biológicos
42 • Pantallas de CD 's.
43 • Tres jaulas de captura.
44 • Pértiga para control de animales.
45 • Cintas Holográficas

46 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
47 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 1
2
3
4
5
6
7
- Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

8
9

Estudios y diseños:

- 10
11
12
13
14
15
16
17
18
- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

1 1.2.2.5 Periodo de Intervención 5
2

3 **Pista 02-20:**
4

- 5 • Repavimentado de Pista, incluida señalización horizontal: Se llevará a cabo un
6 repavimentado completo de la pista y de los márgenes con la utilización de
7 geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Incluye la reparación
8 previa de todas las patologías que pudiera haber presentes, así como la apliación
9 de un riego de liga, y la extensión y compactación de una mezcla asfáltica densa
10 en caliente, P-401 FAA de un espesor mínimo de 8 cm.

11
12 Será necesario el respeto y cumplimiento de normas OACI, FAA y RAC,
13 (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial, etc.) y la realización
14 de las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación
15 completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento
16 afectado, de canalizaciones afectadas, encerramiento de transformadores de
17 aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde).

- 18
19 • Actualización balizamiento de pista.
20

21 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
22 sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación y
23 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
24 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría
25 del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán
26 todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil
27 en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente
28 reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten,
29 incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario,
30 cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces,
31 arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
32 balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el
33 Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos
34 existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (a confirmar por el
35 concesionario):

- 36
37 ○ Sistema borde de pista 60 luces
38 ○ Sistema PAPI 8 unidades
39 ○ Umbral de pista 15 luces
40 ○ Extremo de pista 15 luces
41 ○ CCR 4 reguladores
42 ○ Cableado primario
43 ○ Cableado secundario
44 ○ Transformadores de aislamiento 216 unidades
45 ○ Señalización vertical 2 letreros
46 ○ Sistema de mando y control.

47
48 **Calles de rodaje existentes:**
49

- 50
51 • Repavimentado de calles de rodaje A y B, incluida señalización. Se llevará a cabo
52 un repavimentado de las calles de rodaje A y B y sus márgenes adyacentes, con

1 la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . A tal
2 efecto, se repararán previamente todas aquellas patologías que pudieran haber
3 aparecido para, posteriormente, proceder con la aplicación de un riego de liga y
4 la extensión y compactación de una mezcla densa en caliente P-401 FAA. Deberá
5 respetarse estrictamente el cumplimiento de normatividad OACI, FAA, y RAC
6 (entre la que se destacan los requerimientos de nivelación, coeficiente de
7 rozamiento, textura superficial, etc.). Se incluyen las actuaciones
8 complementarias que es necesario llevar a cabo para la correcta ejecución de esta
9 actuación (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición
10 del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, encerramiento de
11 transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde,
12 etc.).

- 13
- 14 • Renovación de señalización horizontal: Se llevará a cabo el repintado completo
15 de las calles de rodaje existentes. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de
16 imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de
17 postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo
18 con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para
19 garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad
20 establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
- 21
- 22 • Actualización del equipamiento de balizamiento de las calles de rodaje existentes
23 (luces, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de
24 cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de
25 trafos).


26 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
27 sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación y
28 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
29 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría
30 del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán
31 todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en
32 activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente
33 reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten,
34 incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario,
35 cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces,
36 arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
37 balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el
38 Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos
39 existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a
40 confirmar por el concesionario):

- 41
- 42 ○ Sistema Luces de borde de calle 34 unidades.
- 43 ○ Transformadores de aislamiento 34 unidades.
- 44 ○ Cableado primario y secundario.
- 45 ○ CCR 1 regulador.
- 46

- 1 • Renovación de señalización vertical de calle de rodaje: Se llevara a cabo la
2 renovación completa de la señalización vertical existente, Los nuevos letreros
3 serán de bajo consumo y cumplirán la normatividad OACI, FAA y los RAC.
4 Se adjunta enumeración a modo indicativo de los elementos disponibles
5 (inventario a confirmar por el concesionario):
6 ○ Letreros en calle de rodaje 6 unidades
7 ○ Transformadores de aislamiento 6 unidades.

8
9 **Plataformas:**

- 10
11 • Ampliación de Plataforma Comercial: Se llevará a cabo la ampliación de la
12 plataforma comercial con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la
13 demanda prevista. Incluye entre otros : el movimiento de tierras, nivelación,
14 ejecución de firmes, adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos
15 existentes que resulten afectados, canalizaciones, señalización horizontal
16 (pintura) y vertical (letreros), balizamiento de borde, torres de iluminación. A
17 ejecutar de acuerdo a lo establecido por la OACI, los Reglamentos Aeronáuticos
18 de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150, de la FAA. Se propone la misma
19 sección de firme que la propuesta en 1.2.2.1. para la ampliación de pista, siendo
20 necesario aplicar de un tratamiento anticarburante pero únicamente en las zonas
21 destinadas a puestos de estacionamiento de aeronaves.
22
23
24 • Nueva Plataforma de aviación general y helisuperficies. Se ejecutará una nueva
25 plataforma destinada para Aviación General y 2 zonas destinadas a helipuerto
26 conforme el clausulado de la OACI, y 14.4. "Helipuertos" del RAC14. Incluye entre
27 otros : el movimiento de tierras, nivelación, ejecución de firmes, adaptación del
28 drenaje, reposición de aquellos elementos existentes que resulten afectados,
29 canalizaciones, señalización horizontal (pintura) y vertical (letreros), balizamiento
30 de borde, torres de iluminación. De acuerdo a lo establecido por la OACI, por los
31 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150, de la
32 FAA. Empleando la información disponible, la experiencia recabada en
33 actuaciones similares y la prognosis de tráfico de aeronaves, se ha propuesto la
34 siguiente sección de firme:
35



En este caso en particular, la utilización de concreto asfáltico, hace necesaria la aplicación de un tratamiento anticarburante en la toda la superficie destinada a puesto de estacionamiento en la plataforma.

El concesionario puede proponer otra sección diferente a la propuesta, siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. El concesionario antes del inicio de la fase de ejecución de la la ampliación de la plataforma comercial deberá recabar la aprobación de la Interventoría y del Concedente, en lo que a la sección de firme y el tratamiento anticarburante a emplear se refiere.

- Repavimentado de plataforma comercial, incluida señalización horizontal: Se efectuará un repavimentado completo de la plataforma comercial con la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Para ello se efectuará una reparación previa de todas las patologías existentes para, a continuación aplicar un riego de liga y extender y compactar una capa de P-401 FAA. Se incluye asimismo a la ejecución de un tratamiento anticarburante protector en los puestos de estacionamiento de aeronaves.

Se cumplirán las normas OACI, FAA y RAC (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial). Se efectuarán todas aquellas actuaciones complementarias que sean precisas para completar esta actuación (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, adecuación de drenaje, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde etc.)

- 1
2
3 • Renovación de señalización vertical de plataforma existente: Se llevara a cabo la
4 renovación de la señalización vertical existente, reemplazando todos los letreros,
5 cumpliendo los criterios marcados por la normatividad OACI, FAA y RAC. Se
6 adjunta enumeración no a modo indicativo de los elementos disponibles (a
7 confirmar por el concesionario):

- 8 ○ Letreros en plataforma 4 unidades
9 ○ Transformadores de aislamiento 4 unidades

- 10
11
12 • Actualización del equipamiento de luces de borde en las plataformas (luces y
13 letreros, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de
14 cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de
15 trafos).

16
17 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
18 sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación y
19 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
20 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría
21 del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán
22 todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil
23 en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente
24 reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten,
25 incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario,
26 cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces,
27 arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
28 balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el
29 Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos
30 existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (a confirmar por el
31 concesionario):

- 32
33 ○ Luces de borde de plataforma 16 unidades
34 ○ Transformadores de aislamiento 16 unidades

35
36
37 **Lado Tierra:**

38
39 **Mantenimiento de Infraestructura Edificio Terminal y Edificios Anexos**

- 40
41 • Revisión integral de mantenimiento y repotenciación (overhaul) de las
42 máquinas:

43

Tipología Máquina	Cantidad
Máquina de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1

- 1 • Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte
2 Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad
3 aeroportuario.
- 4 • Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá
5 dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para
6 brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas,
7 para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra
8 a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes
9 y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades
10 aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el
11 **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo
12 camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres
13 acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros
14 elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el
15 aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al
16 suministrarse.
- 17
- 18 • Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición
19 de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este
20 vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para
21 conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente
22 equipados y serán nuevos al suministrarse.
- 23
- 24 • Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2)
25 carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del
26 aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4
27 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán
28 totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- 29
- 30 • Suministro de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de
31 equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales,
32 detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con
33 capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus
34 equipajes, tanto facturados como de mano. La intervención incluye:

Tipología Equipo	Cantidad
Máquina RX (equipaje de mano en salida nacional, y accesos personal zona restringida)	2
Máquina RX (BHS)	1
Máquina RX acceso vehicular y peatonal	1
Pórtico Detector Automático de Objetivos	2
Detector Metales Manual	8
Equipo portátil detector de explosivos	2
Equipo fijo detector de explosivos	1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección de explosivos, y equipos fijos de detección de explosivos en zona de selección de equipajes (BHS) y zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.

- Reposición de equipos de tratamiento de equipajes: reposición de equipos de tratamiento y transporte de equipajes, que hayan cumplido su vida útil o estén próximos a cumplirla incluyendo cintas transportadoras, clasificadores verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los equipos necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes capaz de atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio terminal con tres niveles de inspección. La intervención incluye:
 - Diseño de los niveles de seguridad.
 - Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento del sistema.
 - Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).
 - Carruseles de manejo de equipaje.
 - Carruseles de reclamo de equipaje.
 - Bandas transportadoras de equipajes.
 - Sistema de ordenamiento de equipajes.
 - Instalaciones eléctricas asociadas.
 - Sistemas eléctricos y de control.
 - Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.
 - Interfase de comunicación en cuarto de control.
 - Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.
 - Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha

Infraestructuras Viabilidades:

- Nuevos Viales Externos: Se llevará a cabo la construcción de nuevos viales externos para acceso al Aeropuerto, se incluye la iluminación nocturna, la señalización horizontal, así como la vertical, biondas y sistema de drenaje. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

La superficie de construcción de los nuevos viales será de 6.500 m².


Se propone la construcción de un vial de acceso al aeropuerto de doble calzada (dos carriles por sentido) desde la vía principal por el sur, con la misma sección que el existente, tal y como se indica en la siguiente imagen. Considerando el tráfico terrestre desde y hacia el aeropuerto, dicha carretera de doble vía ofrece un nivel de servicio suficiente.

1 Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán
2 construidas en concreto reforzado ($MR = 41 \text{ kg/cm}^2$).
3

4 **Red de drenaje**

5 La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o
6 canaletas con rejilla, que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de
7 colectores enterrados en PVC. En las zonas de estacionamiento son frecuentes
8 las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible,
9 siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos,
10 con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de
11 las nuevas zonas de parqueaderos.

12 En el caso del nuevo acceso al aeropuerto, se instalarán cunetas de concreto
13 prefabricadas a ambos lados del vial, para canalizar la escorrentía. La
14 pendiente transversal del vial facilitará la recogida de las aguas por las
15 cunetas. En ellas se instalarán sumideros para la recogida y evacuación de
16 dichas aguas hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de
17 inspección a distancias regulares.



18 **Detalle de drenaje tipo en nuevos viales.**

19 **Señalización y balizamiento**

20 Se delimitarán las plazas de estacionamiento mediante señalización
21 horizontal. Se instalarán señales verticales y paneles informativos que
22 canalicen y faciliten el acceso al aeropuerto, así como la circulación de
23 vehículos en el interior del parqueadero. Dicha señalización será definida
24 según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia
25 u otros, según corresponda. Se habilitarán itinerarios peatonales para facilitar
26 el acceso de los peatones al edificio terminal. Serán indicados mediante pasos
27 de peatones.
28

29 **Alumbrado**

30 La instalación de iluminación en viales estará formada por un tablero eléctrico
31 (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones,
32 conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán
33 montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de
34 accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios
35
36

1 astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore
2 también el accionamiento manual.

3 **Mobiliario**

4 Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de
5 vehículos ligeros. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura
6 metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

7 En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se
8 colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

9 Por último en la zona de paradero de autobuses, se instalará una parada de
10 autobuses compuesta por estructura metálica y cubierta tipo parasol.

11 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 12
- 13
- 14
- 15
- 16 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
17 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
18 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
19 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
20 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
21 5,6,7 y 8 .

22 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

23 **Equipos:**

- 24
- 25 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
 - 26 • Cañón de gas propano.
 - 27 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
28 *y bird banger*).

29 **Provisiones**

- 30
- 31 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
 - 32 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

33 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 34
- 35 • Repelentes biológicos
 - 36 • Pantallas de CD 's.
 - 37 • Tres jaulas de captura.
 - 38 • Pértiga para control de animales.
 - 39 • Cintas Holográficas

40 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
41 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 42 • Limpieza de tiradero de basura y mantenimiento semestral incluyendo
43 recogida, traslado y vertido a botadero autorizado por parte de gestor
44 específico. El aeropuerto tiene una fuerte amenaza por presencia de aves de
45 carroña, relacionado al "botadero" de residuos y escombros que se ha
46 generado en área adjunta al aeropuerto del barrio Municipal, por lo cual es
47 urgente que se realice gestión al respecto con la comunidad y por parte del
48 aeropuerto y así evitar la posible ocurrencia de accidentes por la presencia de
estas aves.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y contenedores).
 - Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

14

15

Estudios y diseños:

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

1
2 1.2.2.6 Periodo de Intervención 6
3

4 **Lado Aire:**

5
6 **Viales vehiculares internos:**

- 7
8 • Mantenimiento de vías perimetrales en afirmado y tratamiento superficial
9 simple. Se llevará a cabo el mantenimiento completo en toda su longitud y
10 anchura de los viales perimetrales, con capacidad de tránsito para los
11 vehículos operacionales del aeropuerto . Consiste en la reparación previa de
12 todas las patologías existentes así como la aplicación de un tratamiento
13 superficial simple especificación art. 430 INVIAS. Construir respetando las
14 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de
15 Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia,
16 o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.
17

18 **Lado Tierra:**

19
20 **Mantenimiento de Infraestructura Edificio Terminal y Edificios Anexos**

- 21
22 • Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación
23 ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales,
24 incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida
25 útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado
26 estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems
27 (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj, y Sistema de gestión de las instalaciones
28 del edificio terminal.
29

- 30 • Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:

31 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
32 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
33 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los
34 Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para
35 la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios
36 prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

37 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
38 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
39 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
40 de Protección Individual.

41 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
42 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC
43 de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento
44 y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual
45 completos.

46
47 **Infraestructuras Viabilidades:**

- 48
49 • Mantenimiento de parqueaderos y vías de acceso al aeropuerto: Se llevará
50 a cabo un Repavimentado de los parqueaderos y de mantenimiento y
51 actualización de sus instalaciones (señalización, alumbrado, control

1 accesos). Se efectúan las mismas consideraciones, respecto al
2 cumplimiento de normas (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura
3 superficial) y a las actuaciones complementarias que es necesario llevar a
4 cabo para su puesta en operación.

5
6 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 7
8 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
9 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
10 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
11 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
12 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
13 5,6,7 y 8 .

14 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

15 **Equipos:**

- 16 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
17 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
18 • Cañón de gas propano.
19 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
20 *y bird banger*).

21 **Provisiones**

- 22 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
23 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

24 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 25 • Repelentes biológicos
26 • Pantallas de CD 's.
27 • Tres jaulas de captura.
28 • Pértiga para control de animales.
29 • Cintas Holográficas

30 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
31 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
32
33

- 34 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
35 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
36 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
37 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento
38 del material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
39

40 **Estudios y diseños:**

- 41
42 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía,
43 Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de
44 mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso
45 de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo
46 en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se
47 incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías,

- 1 Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento
- 2 de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.
- 3

1
2 1.2.2.7 Periodo de Intervención 7
3

4 **Lado Aire:**

5
6 **Calle de rodaje:**

- 7
8
9 • **Construcción de nueva calle de rodaje.** Se llevará a cabo la construcción de
10 una nueva calle de rodaje hacia cabecera 02. Incluye entre otros: el
11 movimiento de tierras, el drenaje, canalizaciones, desvío de servicios
12 existentes, señalización horizontal, balizamiento, luces, letreros, modificación
13 del sistema de control y gestión del balizamiento, tendido de cableado
14 primario, encerramiento de trafos de aislamiento. Se ejecutará respetando la
15 normativa OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia o aquellas
16 Advisory Circulars de la FAA que sean de aplicación. Especial mención
17 merecen, la concepción geométrica, el respeto a las pendientes de nivelación
18 tanto en zonas pavimentadas como en franja, el drenaje, la textura superficial
19 del firme, los equipos de balizamiento y los materiales empleados al pintar.
20 Se propone a modo indicativo, la misma sección de firme que se muestra en
21 el apartado 1.2.2.1.
22

23 **Lado Tierra:**

24
25 **Mantenimiento de Infraestructura Edificio Terminal y Edificios Anexos**

- 26
27 • **Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad:** Suministro de todos
28 los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
29 servicio de sanidad aeroportuario.
30 •
31 • **Reposición de counters de check-in:** Sustitución de los counters de check-in
32 existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán
33 como mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación
34 de trabajo, silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según
35 recomendaciones de IATA en el Airport Development Reference Manual en su
36 edición vigente. Los mostradores existentes se dispondrán según normativa
37 de gestión de residuos.
38
39 • **Reposición de mobiliario del edificio terminal:** Sustitución de la totalidad del
40 mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. El nuevo mobiliario
41 será de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero.

42 El **Concesionario** determinará el diseño, suministro, montaje y
43 mantenimiento del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel
44 de servicio "C", de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference
45 Manual de la IATA. Esta renovación requerirá el suministro y montaje de los
46 muebles a adquirir por el **Concesionario** y serán suficientes en cantidad, con
47 una calidad adecuada al recinto aeroportuario y guardarán una armonía
48 arquitectónica de buen nivel con el edificio. No contendrán cajoneras o
49 depósitos con tapa o sectores huecos donde puedan ser colocados elementos
50 extrafinos sin que queden a la vista.

1 El Concesionario suministrará e instalará el mobiliario requerido de acuerdo
2 con los estándares IATA, como mínimo para las siguientes áreas:

- 3 ○ Salas de abordaje
- 4 ○ Inmigración
- 5 ○ Emigración
- 6 ○ Hall publico
- 7 ○ Sala de recogida de equipajes

8 El proyecto de amoblamiento a adquirir por el Concesionario, tendrá directa
9 relación con el proyecto de adecuaciones del terminal, por lo que serán
10 coordinados y presentados simultáneamente.

11
12 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

- 13
- 14 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar
15 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
16 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
17 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
18 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

19
20 **Mejoramiento de Infraestructura:**

- 21
- 22 • Mejoramiento Equipamiento de la Subestación Eléctrica y adquisición de UPS
23 y plantas de energía: Se llevará a cabo la renovación del equipamiento de la
24 subestación eléctrica, con objeto de adecuar los equipos a la nueva demanda.
25
 - 26 ○ Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes
27 (N+1.) Esto se refiere principalmente a la alimentación principal en Media
28 Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas
29 ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con
30 iluminación de pistas y torres de control.
 - 31 ○ Adquisición UPS para el suministro a la red de Emergencia, con potencia
32 en función de las necesidades. Instalación de un nuevo tablero de control
33 para la sincronización de las UPS, que incluirá en controlador apropiado
34 para este tipo de instalación.
 - 35 ○ Adquisición plantas de energía. Ampliación de la potencia de entrada de la
36 subestación, para ello cambio de los transformadores a la potencia como
37 también las cabinas, celda de llegada de línea, celda de protección para
38 transformador y celda de acoplamiento de barras. Para lograr un consumo
39 sostenible enmarcado en el Reglamento Técnico de Normas Eléctricas -
40 **RETIE.**
 - 41 ○ Actualización redes de distribución de energía (tableros de distribución).
42 Se procederá también a la nueva distribución de transformadores y el
43 conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria, para aumentar
44 la potencia para las nuevas ampliaciones.
 - 45 ○ Actualización transferencias.
 - 46 ○ Actualización de tableros de contadores. Se realizaran las modificaciones
47 correspondientes en los Tableros de distribución de potencia, para poder
48 realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.
 - 49 ○ Mejoramiento subestación. Se realizaran las modificaciones
50 correspondientes en los Tableros de distribución de potencia, para poder
51 realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.

- 1 ○ Instalación de climatización en las zonas administrativas y salas de
2 control.
3

4 **Estudios y diseños:**
5

- 6 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
7 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
8 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
9 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
10 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas
11 actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias
12 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
13 impacto y monitoreo durante las obras.
14

1
2 1.2.2.8 Periodo de Intervención 8
3

4 **Lado Aire:**

5
6 **Pista 02-20:**

- 7
8
9 • **Renovación de señalización horizontal:** Se renovará la totalidad de la señalización
10 horizontal de la pista, usando las pinturas, las lacas de imprimación, los
11 materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado
12 empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las
13 normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para
14 garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad
15 establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesarias.

16
17 **Calles de rodaje existentes:**

- 18
19 • **Renovación de señalización horizontal:** Supone el repintado completo de las calles
20 de rodaje existentes. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación,
21 los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado
22 empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las
23 normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para
24 garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad
25 establecida en normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.
26
27 • **Actualización del equipamiento de balizamiento de las calles de rodaje existentes**
28 (luces, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de
29 cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de
30 trafos).

31
32 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
33 sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación y
34 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
35 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría
36 del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán
37 todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil
38 en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente
39 reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten,
40 incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario,
41 cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces,
42 arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el
43 balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el
44 Concedente.

- 45
46 • **Renovación de señalización vertical de calle de rodaje existente:** Se llevara a cabo
47 la renovación de la señalización vertical existente, de acuerdo con los criterios
48 marcados por OACI y RAC.
49

1
2 **Plataforma:**
3

- 4 • Renovación de señalización horizontal: Se renovará la totalidad de la señalización
5 horizontal de la plataforma comercial, usando las pinturas, las lacas de
6 imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de
7 postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo
8 con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para
9 garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad
10 establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesarias.
11

12
13 **Lado Tierra:**
14

15 **Mantenimiento de Infraestructura Edificio Terminal y Edificios Anexos**
16

- 17 • Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control
18 Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas
19 aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que hayan
20 sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.
21 La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control de
22 accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la total
23 cobertura de todas las áreas del edificio terminal.
24

25 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**
26

- 27 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
28 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
29 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
30 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
31 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
32 5,6,7 y 8 .

33 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

34 **Equipos:**

- 35 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
36 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
37 • Cañón de gas propano.
38 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
39 *y bird banger*).

40 **Provisiones**

- 41 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
42 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

43 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 44 • Repelentes biológicos
45 • Pantallas de CD 's.
46 • Tres jaulas de captura.
47 • Pértiga para control de animales.
48 • Cintas Holográficas

1 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
2 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
3
4

- 5 • Educación y capacitación Ambiental. Durante toda la concesión, realizar acciones
6 educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal laboral, así
7 como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan interferir en la
8 correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del material informativo
9 ambiental a población laboral y pasajeros.

10
11
12 **Estudios y diseños:**
13

- 14 • Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos,
15 Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de
16 impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se
17 incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios,
18 Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones
19 los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos
20 así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo
21 durante las obras.
22


1
2 **1.2.3 Intervenciones Aeropuerto de Guillermo León Valencia-Popayán**
3

4 1.2.3.1 Periodo de intervención 1
5

6 **Lado Aire:**
7

8 **Pista de vuelos:**
9

- 10 • Ampliación de Pista de Vuelos en cabecera 26 y ejecución de plataformas de
11 viraje: Se prolongará la pista una longitud de 158 metros, ampliando la cabecera
12 26 e incluyendo la conformación y adecuación de la RESA. Incluye las tareas de
13 movimiento de tierras, adecuación de drenaje, nivelación de franja, ejecución de
14 firme, canalizaciones, luces, balizamiento. De acuerdo con la experiencia
15 recabada en actuaciones similares, la información disponible, y la prognosis de
16 tráfico disponible, se ha estimado del espesor de firme necesario a ejecutar (para
17 un CBR>8 de subrasante). Se compondría de una capa de rodadura de 10 cm de
18 mezcla densa en caliente P-401 FAA, sobre una base estabilizada de 20 cm de
19 mezcla densa en caliente P-401 FAA, sobre una sub-base granular (CBR>80) P-
20 209 FAA. El adjudicatario de la concesión podría optimizar su espesor, o proponer
21 otro equivalente, siempre y cuando se justifique técnicamente, siendo necesario
22 previamente que la propuesta del concesionario sea aprobada por la Interventoría
23 y el Concedente.
24



40 A ejecutar con arreglo a lo establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de
41 Colombia, RAC 14, la normatividad OACI, o aquellas Advisory Circulars, serie
42 150, de aplicación de la FAA.

44 Con la ampliación de pista realizada en la cabecera 26, las características de la
45 pista serán las siguientes:
46

RWY	Distancias Declaradas (m)				Long. Total Pavimentada (m)
	TORA	ASDA	TODA	LDA	
08	2032	2032	2032	1980	2238
26	2186	2186	2238	1980	

- Nivelación de franja de Pista y calles de rodaje: Se adecuará la nivelación de la franja de pista, calles de rodaje y adecuación de márgenes, respetando las pendientes establecidas por los RAC, RAC 14, y la OACI. Llevando a término las actuaciones que todo ello conlleva aparejadas, (drenaje, canalizaciones) Se suprimirá todo aquel obstáculo o elemento que perjudique la seguridad, al no cumplir con las adecuadas condiciones de frangibilidad.
- Renovación completa de luces de borde de pista y PAPI's, incluida nueva instalación PAPI cabecera 26 (actualización de luces, sistema de mando y control, reguladores, papi's, tendido y sustitución de cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de trafos):

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (a confirmar por el concesionario):

- Luces de borde de pista 66 luces.
- Sistema PAPI 8 unidades.
- Luces de umbral de pista 10 luces
- Extremo de pista 10 luces
- CCR 4 reguladores
- Cableado primario (4 circuitos)
- Cableado secundario
- Transformadores de aislamiento 216 unidades
- Señalización vertical 6 unidades
- Sistema de mando y control.

Calles de rodaje:

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de la calle de rodaje. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de post-mezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retro-reflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesarias.

10
11 **Plataforma:**

- 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
- Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de plataforma. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de post-mezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retro-reflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
 - Reconstrucción de canaletas de drenaje: Se reconstruirán todas las canaletas de drenaje presentes en la plataforma al objeto de garantizar el correcto desagüe de las aguas pluviales.
 - Mejoramiento de la iluminación de la plataforma comercial: Al objeto de garantizar los niveles de iluminación correctos, será necesario disponer: nuevas torres (postes) de iluminación, nuevos proyectores, canalizaciones, cableado de potencia, mejorar el sistema de control de apagado y el encendido, la toma de tierra, así como armarios a pie de torre preparados para su disposición a la intemperie, que incluyan en su interior el tablero eléctrico, las protecciones.

33
34 **Vías vehiculares internos:**

- 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
- Construcción vías internas (combustibles): Se llevará a cabo la construcción de un nuevo tramo de vial interno para conectar la red de viales internos existente con la nueva parcela de combustibles. Se propone una sección de firme de 6 cm de mezcla densa en caliente sobre 35 cm de base granular (CBR>80) dispuesto sobre una subrasante mejorada hasta alcanzar CBR>10. Se deberá construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación. Esta sección puede ser modificada siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente.
 - Construcción de nuevo vial de Acceso a Pista para SEI: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo vial para el acceso a pista. A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Especial mención merece el hecho de que la capacidad portante del nuevo vial

1 debe ser la adecuada para soportar el tránsito de los vehículos de bomberos.
2 Se propone una sección de firme de 10 cm de mezcla densa en caliente sobre
3 35 cm de base granular (CBR>80) dispuesto sobre una subrasante mejorada
4 hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre y cuando
5 se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se requerirá en
6 tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente.
7

- 8 • Reconstrucción de cerramiento simple - protección de seguridad: Se llevará a
9 cabo la reconstrucción de un tramo de Cerramiento Simple. En el lugar
10 apropiado del cerramiento, se prevén nuevas puertas de emergencia del SEI.
11

14 **Lado Tierra:**

16 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**

- 18 • Ampliación del Edificio Terminal: Se llevará a cabo una ampliación del edificio
19 terminal necesaria para satisfacer las necesidades causadas por el volumen
20 de tráfico mientras se realiza la construcción del nuevo edificio terminal.
21 El concesionario desarrollará los estudios, diseños, construcción y
22 amueblamiento de la ampliación del Terminal de Pasajeros.
23 Se propone:
 - 24 ○ Ampliación zona de reclamo equipaje, con una superficie de 100m².
 - 25 ○ Reubicación del servicio médico, con una superficie de 100m².
 - 26 ○ La ampliación exterior del vestíbulo de llegada, con una superficie de
27 aproximada de 50 m².

28
29 Se preverán nuevas instalaciones para satisfacer las necesidades de la
30 ampliación del terminal. Comprende principalmente:

- 31 ○ Ampliación de la instalación de aire acondicionado. Se proyectará una
32 instalación centralizada de producción de frío y calor y distribución de
33 manejadoras y splits para el tratamiento de aire en cada zona. En los
34 conductos de retorno de cada zona se instalará una sonda de
35 temperatura que regule la temperatura del aire de impulsión según el
36 valor de consigna. Se seguirán las prescripciones NTC 5316
37 Condiciones Ambientales Térmicas de Inmuebles para Personas
38 (ANSI/ASHRAE 55)
- 39 ○ Ampliación de la instalación eléctrica mediante nuevos Tableros
40 eléctricos que den servicio a las nuevas zonas y a los equipos de aire
41 acondicionado. Conforme a la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
- 42 ○ Instalación de iluminación que permita obtener los niveles de
43 iluminación recomendados en las distintas dependencias, teniendo en
44 cuenta los factores de ahorro energético y eficiencia de luminarias. Se
45 cumplirán los niveles indicados en la GTC-8.
- 46 ○ Iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos
47 de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación de
48 los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles
49 de iluminación indicados en normativa.
- 50 ○ Instalación de protección contra incendios, extinción y detección según
51 normativa NFPA.
- 52 ○ Tuberías de agua para suministro, evacuación de aguas fecales y aguas
53 pluviales.

- 1 ○ Ampliación y adecuación de la red de comunicaciones del terminal para
2 dar servicio a las nuevas zonas de ampliación.
3

4 Remodelación y adecuación de instalaciones de sanidad: El **Concesionario**
5 renovará equipamiento obsoleto y mejorará las instalaciones
6 correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad aeroportuaria, de
7 acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del Ministerio de
8 Protección Social, el RAC, además de lo recomendado en el Anexo 9 de la
9 OACI "Facilitación".

10 Se acondicionará la consulta existente si cumple con los requisitos normativos
11 o se construirá una nueva, que cumpla las siguientes características:

- 12 ○ La infraestructura debe estar dotada de sala espera, área de
13 enfermería, consultorio médico, sala procedimientos menores (mesón
14 con posetas para desinfección de materiales), sala observación, área
15 inspección mercancías peligrosas, área aseo, área de recolección
16 residuos hospitalarios, baños (hombre- mujer) uno de los baños con
17 ducha y con aditamentos para minusválidos.
18 ○ La ubicación de la Sanidad aeroportuaria debe tener acceso a
19 plataforma y área pública.
20 ○ La ubicación del parqueo de la ambulancia debe estar aledaña al
21 servicio de sanidad aeroportuaria y protegida del sol y agua
22

23 Los materiales empleados cumplirán las Especificaciones Técnicas indicadas
24 en la Parte II Especificaciones técnicas de Diseño y Modernización del presente
25 Apéndice.
26

- 27 • Nuevo edificio terminal de pasajeros, incluidas subestaciones eléctricas,
28 energética, potabilizadora y depuradora: de la infraestructura a la demanda
29 prevista. Se considera necesario la ejecución de un nuevo edificio Terminal de
30 3.000 m², conforme a los requerimientos IATA nivel de servicio C, la
31 normativa de accesibilidad para Personas con Discapacidad y a la normativa
32 sismorresistente NSR 10 (a nivel estructural y contra incendios), el cual se
33 deberá mantener como mínimo durante todo el tiempo que dure la concesión.
34

35 El diseño deberá incluir controles de seguridad en los puntos de acceso a las
36 áreas restringidas y en las zonas de seguridad se deben contar con sitios para
37 la inspección de personas en privado (RAC 17).
38

39 El Concesionario debe incluir en el proyecto y la construcción de un
40 estacionamiento público, señalización y paisajismo, siendo la materialidad de
41 construcción la más apropiada para las condiciones de temperatura y
42 humedad del lugar, el nuevo edificio terminal podrá estar ubicado al lado del
43 actual edificio terminal, en los predios recién adquiridos por la Aerocivil y
44 permitiendo la construcción inicial con una menor afectación en el servicio de
45 pasajeros.
46

47 El nuevo edificio terminal de pasajeros se dotará como mínimo de las
48 siguientes instalaciones

- 49 ○ Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de
50 cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del
51 aeropuerto. El enlace entre el Nuevo edificio terminal y el resto de
52 edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.

- 1 ○ Sistema de Seguridad: Sistema de CCTV, Sistema de Control de
- 2 Accesos, Sistema de Intrusión.
- 3 ○ Suministro e instalación de equipamiento de seguridad, incluyendo
- 4 arcos de detección de metales, detectores de metal manuales,
- 5 máquinas de rayos X y máquinas EDS con capacidad suficiente para
- 6 atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus equipajes, tanto
- 7 facturados como de mano.
- 8 ○ Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de
- 9 equipajes y de carga debe tener equipos portátiles de detección de
- 10 metales y de detección de explosivos, y equipos fijos de dección de
- 11 explosivos en zona de selelección de equipajes (BHS) y zona de carga.
- 12 ○ Sistema de Información de Vuelos (FIDS) y Sistema de Información de
- 13 Equipajes (BIDS).
- 14 ○ Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS).
- 15 ○ Sistema de Megafonía (PAS).
- 16 ○ Sistema Reloj
- 17 ○ Sistema de control y gestión de instalaciones.
- 18 ○ Máquinas de rayos x para la inspección de equipajes y detectores de
- 19 metales para la inspección de pasajeros, tanto tipo pórtico como
- 20 manual.
- 21 ○ Cintas y básculas de equipaje.
- 22 ○ Instalación de Aire Acondicionado. En la zona pública se proyectará un
- 23 sistema centralizado de producción de frío y calor, y distribución de
- 24 manejadoras y splits para el tratamiento de aire en cada zona. En los
- 25 conductos de retorno de cada zona se instalará una sonda de
- 26 temperatura que regule la temperatura del aire de impulsión según el
- 27 valor de consigna. Para la zona administrativa, será conveniente
- 28 instalar unidades de aire acondicionado de volumen de refrigerante
- 29 variable para cada dependencia. De esta forma, se puede independizar
- 30 el aire acondicionado para cada sala, ajustándose en todo momento el
- 31 consumo a la demanda.
- 32 ○ Electricidad: se calculará la demanda de energía eléctrica necesaria en
- 33 el nuevo edificio y se proyectarán los centros de transformación
- 34 necesarios. Existirán uno o varios Tableros generales de baja tensión
- 35 (dependiendo de la potencia resultante) asistidos por grupos
- 36 electrógenos y sistemas de alimentación ininterrumpida para los
- 37 servicios indispensables. Todo el sistema será centralizado y distribuirá
- 38 la energía eléctrica a partir de los Tableros secundarios. Conforme la
- 39 NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
- 40 ○ Instalaciones de fontanería y saneamiento. Engloba tuberías de
- 41 evacuación y suministro de agua, sanitarios y tuberías. Conforme a lo
- 42 indicado en el Código Colombiano de Fontanería.
- 43 ○ Actualización de instalación contra incendio existente, tanto en materia
- 44 de extinción como de detección y alarma.
- 45 ○ Iluminación: los niveles lumínicos se ajustarán a los valores
- 46 recomendados para cada zona, teniendo en cuenta los factores de
- 47 ahorro energético y eficiencia de luminarias.
- 48 ○ Se instalará un sistema de control de iluminación basado en detectores
- 49 de presencia para baños y pasillos, sensores de iluminación natural con
- 50 regulación lumínica para luminarias instaladas cerca de ventanas y
- 51 sistema de gestión central para apagado/encendido de luminarias en
- 52 zonas generales.

- Será necesaria iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación, las señales indicativas de salida y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa
- Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio con las redes existentes del aeropuerto.
- Instalación de ascensores y escaleras mecánicas entre los distintos niveles del edificio terminal. La capacidad de estos ascensores será como mínimo de ocho (8) personas a bordo, mejorando así el flujo entre plantas del edificio. Estos ascensores deberán estar adaptados para el acceso de personas discapacitadas.

Para el manejo de carga, de paquetes de mensajería, encomiendas, almacenamiento de artículos restringidos, y correo, el nuevo terminal de pasajeros dispondrá de un área específica de aproximadamente 50 m2 con capacidad adecuada para absorber la demanda proyectada, esta área deberá tener como mínimo:

- Area para trámites administrativos del manejo de carga y control de mercancías.
- Equipo de pesaje.
- Superficie bajo techo cerrada para almacenamiento, con sistema de extinción y detección de incendios, sistemas de iluminación para el uso y de iluminación de emergencia, sistema de seguridad (vigilancia y control de acceso) conectado al sistema CCTV.
- Equipos portátiles de detección de metales y explosivos, como equipos fijos de dección de explosivos.

Actualmente el Aeropuerto Guillermo León Valencia dispone de una potencia eléctrica instalada de aproximadamente 75 kVA.

Con objeto de valorar la necesidad de ampliación de las instalacioón eléctrica existente, se ha desarrollado un pre-estudio de dimensionamiento de la evolución del consumo eléctrico durante el periodo de concesión. Dicho análisis se ha realizado considerando que el consumo de energía eléctrica, se incrementa proporcionalmente de acuerdo a la siguiente función, la cual es obtenida a través de parámetros actuales pertenecientes a otros aeropuertos que pueden considerarse similares al que nos ocupa.

$$\text{kWh anuales} = [1 \text{ a } 6] \times \text{Unidades de Tráficos Anuales (MPax)}.$$

De acuerdo con la experiencia adquirida en infraestructuras similares, se establece como coeficiente de cálculo: 1.

La potencia necesaria se considera correspondiente a un año compuesto de 3.650 horas de funcionamiento. Por consiguiente, se obtienen las siguientes previsiones, para los distintos horizontes establecidos:

Fase	RATIO kW Anual	MPAX	KWh	KVA (cos fi=0,85)
Situación Actual Potencia instalada				75

Fase I: 2015	1	0,1196	1196000	385
Fase II: 2020	1	0,2298	2298000	741
Fase III: 2025	1	0,244	2440000	786
Máximo desarrollo (2034)	1	0,2653	2653000	855

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera necesario llevar a cabo una aumento de la potencia eléctrica instalada, durante el periodo de intervención nº 1, con el objeto de garantizar el suministro eléctrico de la infraestructura durante el proceso de **Concesión**.

En todo caso el **Concesionario** será el encargado de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas y demanda eléctrica, con el objeto de establecer la potencia de ampliación requerida de acuerdo con las ampliaciones previstas en las diferentes infraestructuras del Aeropuerto.

- Construcción Nueva Torre de Control. Se llevará a cabo la construcción de una nueva Torre de Control totalmente equipada, conforme a los requerimientos específicos de **Aerocivil** y **Concedente**.

El Concesionario diseñará, construirá y equipará una nueva torre de control. Tanto el fuste como la cabina de control mantendrán una armonía arquitectónica respecto al edificio terminal.

El emplazamiento y la altura del Fanal deberá situarse de manera que al nivel normal de los ojos (alrededor de 1,3 m del suelo del Fanal, posición sentado), el controlador pueda conseguir el campo de visión que permita discernir entre las aeronaves y entre éstas y los vehículos que se hallen en la misma pista o en distintas pistas o calles de rodaje, y observar asimismo, las aeronaves que circulen en las inmediaciones del aeródromo, especialmente los circuitos de tránsito, aeródromo y trayectorias de entrada/salida.

Para cumplir lo anterior el emplazamiento de la torre debe de cumplir como mínimo, lo establecido en el documento 6480.4 de la FAA (35 min, 1,02 %) siendo deseable que el punto de visión del controlador en el Fanal y a cada uno de los umbrales de las pistas del aeropuerto formen, una pendiente de al menos 1,5 % y conveniente el 1,6%.

De acuerdo con la ubicación propuesta para la torre y teniendo en cuenta las distancias existentes hasta cada uno de los umbrales, la torre de control deberá disponer de una altura mínima de 20 m, con objeto de que cumplan las prescripciones establecidas con respecto a visibilidad.

En caso de que el Concesionario realice alguna propuesta de modificación de ubicación, este deberá realizar un estudio de emplazamiento de la torre de control proyectada y de la ubicación de los Equipos de Navegación Aérea. El estudio de emplazamiento de la torre de control, deberá considerar aspectos como la visibilidad de los umbrales de pista del aeropuerto, interferencias con ayudas a la navegación, y zonas de sombras, entre otros, de acuerdo con las normas, recomendaciones y documentos de la OACI y FAA.

Características del Fanal.

El emplazamiento, la altura y la orientación del fanal, deberán facilitar desde el punto de vista ergonómico la tarea del controlador aéreo, siempre y cuando

1 las circunstancias operativas, físicas y orográficas lo permitan. De igual forma
2 ofrecerá espacio suficiente para acomodar las consolas de trabajo y elementos
3 integrantes.

4 El diseño e instalación de techos, ventanas, muros etc. Deberá tener la
5 capacidad de aislar acústicamente del ruido procedente del exterior
6 (aeronaves, equipos de climatización, etc.).

7 El diseño e instalación de las ventandas y cristales del fanal, se hará de forma
8 que se propociones la máxima visión de los circuitos de aeródromo y áreas de
9 maniobras del aeropuerto. Tendrán una inclinación de 15 ° respecto a la
10 vertical.

11 El acceso a la cabina se hará desde el piso inferior. La escalera de este acceso
12 deberá ir provista de pasamanos en ambos lados y de peldaños recubiertos
13 de material no deslizante, siendo su ancho libre de al menos 1 m entre
14 pasamanos. La inclinación de la misma no excederá los 35°. La dimensión del
15 peldaño no será inferior a 30 cm de fondo horizontal ni excederá los 18 cm de
16 altura.

17 Alrededor de la cabina se proporcionará una galería para facilitar la limpieza
18 externa de los cristales. El acceso a la misma se hará, a ser posible, por la
19 escalera de acceso a la cabina. Esta galería deberá estar dotada de una toma
20 de agua corriente con su correspondiente desagüe, para facilitar la limpieza
21 de los cristales. La anchura de la galería será suficiente para que las
22 operaciones de limpieza y mantenimiento del exterior de la cabina, se efectúe
23 de manera sencilla.

24 Entreplanta técnica.

25
26
27 En la entreplanta técnica se alojarán los baños de personal, aquellos equipos
28 electrónicos de apoyo a los equipos instalados en la cabina y que por sus
29 características deberán estar próximos entre sí.

30 Todos los elementos de suelos, techos, superficies y elementos interiores,
31 serán fácilmente registrables, desmontables o panelables.

32 Su altura libre no será inferior a 2,5 m. Desde ella podrá accederse al falso
33 suelo de la cabina en las zonas que sean necesarias y que se determinen.

34 En esta área estarán integrados, pero diferenciados, los siguientes espacios:

- 35
36 ○ Área para el equipamiento electrónico asociado a los radio-enlaces
37 directivos, área para albergar aquellos equipos cuyas características
38 requieren estar muy próximos a los equipos de la cabina, para lo que
39 se requieren 20 m².
- 40 ○ Área para los equipos de comunicaciones aeronáuticas.

41 Área de descanso

42
43
44 Se proporciona un área de descanso para el personal que presta servicio en
45 la Torre de Control y estará equipada con los elementos propios para este tipo
46 de uso, incluso taquillas (lockers). La ubicación de la misma dependerá de la
47 solución arquitectónica que se determine, teniendo en cuenta que debe
48 encontrarse a una distancia razonable del fanal y se dispondrá de aseo en esta
49 sala, o en sus proximidades.

50
51 Se dispondrá de un área de descanso nocturno con el numero de dormitorios
52 individuales necesarios de 10 m² cada uno, incluyendo cuarto de aseo con
53 ducha en cada uno de ellos.

1
2 El diseño de la Torre de Control, debe permitir la transición de los servicios
3 aeronáuticos, entre ambas Torres de Control, antigua y nueva. De tal forma
4 que puedan funcionar en paralelo durante un mínimo un (1) mes,
5 manteniendo los servicios mínimos en ambas torres. Con objeto de que la
6 transición se produzca asegurando el mantenimiento de la regularidad y
7 seguridad de las operaciones aeronáuticas.

8 9 Ascensor y montacarga

10
11 La torre de control estará dotada de un ascensor con capacidad para una
12 carga de 450 Kg, y estará preparado para hacer funciones de montacargas.
13 La velocidad será de 1 m/s.

14 Deberá estar previsto el acceso para los equipos a instalar en sala de equipos
15 teniendo en cuenta que las dimensiones de los racks pueden ser de hasta 800
16 x 800 x 2300 mm por tanto las puertas de acceso deberán tener unas
17 condiciones de altura distintas de la estándar.

18 Se preverá un ascensor lo más ancho posible para acceso al cabina de la torre.

19
20 El ascensor deberá estar dotado de un automatismo que en caso de
21 parada, falta de energía o emergencia, se posicione en la planta cero y abra
22 las puertas.

23 24 Instalaciones.

25
26 La nueva Torre de Control se dotará de las siguientes instalaciones:

- 27 ○ Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de
- 28 cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del
- 29 aeropuerto. El enlace entre la Nueva Torre de Control y el resto de
- 30 edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.
- 31 ○ Instalación de parasoles en vidrios de fanal para evitar reflejos.
- 32 ○ Preinstalación necesaria para los equipos de navegación aérea.
- 33 Incluyendo desvío de servicios afectados por el proyecto, e instalación
- 34 de redes de comunicaciones y radios ayudas conforme el RAC-19.
- 35 ○ Subestación eléctrica independiente alimentada de la red de suministro
- 36 de emergencia del Aeropuerto, así como instalación de planta de
- 37 energía alternativa para los equipos incluyendo esenciales de la Torre.
- 38 ○ Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de
- 39 hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que
- 40 conecten el edificio con la redes existentes del aeropuerto.
- 41 ○ Identificación, desvío y restitución de todos los servicios afectados por
- 42 el proyecto.
- 43 ○ Sistemas de Seguridad: Sistema de CCTV, Sistema de Control de
- 44 Accesos y Sistema de Intrusión.
- 45 ○ Instalación de equipos del sistema de protección contra incendio,
- 46 adaptados a normativa NFPA, tanto en materia de extinción como de
- 47 detección y alarma.
 - 48 ▪ Extintores.
 - 49 ▪ BIE's.
 - 50 ▪ Columna Seca.
 - 51 ▪ Sistema de Detección y Alarma de Incendio.
 - 52 ▪ Extinción automática en salas técnicas

- Se comprobará si el abastecimiento de agua para los equipos de protección de incendios se puede realizar a partir de la red de tuberías de incendios existente en el aeropuerto o si es necesario el diseño de un depósito de almacenamiento de agua y un grupo de presión para la Torre de Control.
- Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
- Iluminación. Previamente a la instalación, se realizará un diseño de luminarias en todas las superficies y se calcularán de los niveles de iluminación mediante software. Para las distintas dependencias se deberán obtener los niveles de luxes y la uniformidad recomendados en el RETILAB, la Guía Técnica Colombiana GTC 8, Principios de Ergonomía Visual. Iluminación de Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados. En la selección de luminarias se tendrán en cuenta los equipos que funcionen con lámparas de alta eficiencia.
- Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños. Engloba tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro en consumo de agua.
- Instalación de elementos para la maniobrabilidad de las puertas situadas en los recorridos de evacuación para su accionamiento, mediante el sistema de detección de incendio. Dotando las puertas de sistema electromagnéticos y control, para la correcta acción.
- Instalación de climatización en función del tipo de uso y zona climática (equipos independientes para fanal, salas de comunicaciones y equipos, y zonas administrativas).

- Demolición de Torre de Control existente: El Concesionario, ejecutará la demolición de la Torre de Control existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo. Se incluyen los gastos asociados a la retirada y transporte a vertedero autorizado de todo el material procedente de la demolición.

- Construcción Nuevo Cuartel de Bomberos: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo Cuartel de Bomberos con una superficie de 490 m². El Concesionario, construirá unas nuevas instalaciones para el Servicio de Extinción de Incendios, en el sitio más adecuado y que garanticen el tiempo de respuesta establecido en el numeral 14.6.23 del RAC, estas instalaciones deben garantizar espacios confortables y adecuados para el personal y los equipos, como para los equipos, también realizará el suministro de los equipos y dotación mínimos requeridos en el numeral 17.5.3 del RAC 14, de acuerdo con la categoría del Aeropuerto.

Se dotará al nuevo edificio de las instalaciones necesarias entre las que cabe destacar:

- Electricidad: se proyectará un tablero eléctrico principal de baja tensión desde donde partirán líneas de alimentación a Tableros secundarios. Asimismo, será necesaria la instalación de un equipo de alimentación ininterrumpida centralizado para los servicios indispensables. La instalación se realizará conforme a la NTC 2050.
- Sistema de iluminación. Se proyectarán las luminarias necesarias para obtener los niveles de iluminación recomendados en las distintas

1 dependencias, teniendo en cuenta los factores de ahorro energético y
2 eficiencia de luminarias. Será necesaria iluminación de emergencia en los
3 recorridos de evacuación, las señales indicativas de salida y la situación
4 de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles
5 de iluminación indicados en normativa.

- 6 ○ Instalación de protección contra incendios: se instalarán todos los
7 elementos necesarios en la parte de extinción y detección de incendio de
8 manera que se cumpla la normativa NFPA.
- 9 ○ Fontanería y saneamiento: instalación de tuberías, sanitarios y grifería
10 temporizada en los baños que se proyecten. Conforme NTC 1500.
- 11 ○ Aire acondicionado: este edificio estará formado por una zona de salas y
12 despachos. Lo más conveniente para este caso será instalar unidades de
13 aire acondicionado de volumen de refrigerante variable para cada
14 dependencia. De esta forma, se puede independizar el aire acondicionado
15 para cada sala, ajustándose en todo momento el consumo a la demanda.
16 Se tendrán en cuenta las indicaciones establecidas en la NTC 5316.
- 17 ○ Sistema de comunicaciones. La conexión del nuevo Cuartel de Bomberos
18 con el resto de edificios del aeropuerto se realizará mediante fibra óptica.
- 19 ○ Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes,
20 red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio
21 con las redes existentes del aeropuerto.

- 22
- 23 • Demolición del cuartel de bomberos actual: Una vez el nuevo edificio de
24 salvamento se encuentre operativo se procederá a demoler el actual. Se
25 dispondrá de los residuos generados por la demolición conforme a las
26 exigencias de gestión de residuos dispuesta en la normativa colombiana
27 nacional, regional y local aplicable al Aeropuerto.

- 28
- 29 • Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:

30 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
31 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
32 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los
33 Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para
34 la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios
35 prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

36

37 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
38 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
39 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
40 de Protección Individual.

41 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
42 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC
43 de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento
44 y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual
45 completos.

- 46
- 47 • Adquisición de máquinas de extinción de incendios: Adquisición de máquinas
48 de extinción de incendios en número y características mínimos para el
49 cumplimiento de los RAC y la OACI para la demanda de tráfico prevista (El
50 **Concesionario** debe suministrar el número de vehículos ARFF que establece
51 la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la
52 establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores). En
53 todo caso el **Concesionario** determinará la capacidad extintora necesaria en

el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta. Estos vehículos serán capaces de transportar una cantidad de agua y agente espumógeno mínima según los RAC y OACI con un tiempo de respuesta acorde a lo exigido por estas normas. Como mínimo se instarán los siguientes equipos:

Tipología Máquina	Cantidad
Máquinas de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Carro del comandante	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1


- Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.
- Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico) totalmente equipada para el servicio de sanidad aeroportuario.
- Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2) carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Construcción o Mejoramiento de Infraestructura Vialidades y Parqueaderos.

- **Construcción Nuevos Viales Externos:** Se llevará a cabo la construcción de nuevos viales externos para acceso al Aeropuerto, con una superficie total de 3.000m². Se incluye la iluminación nocturna, la señalización horizontal, así como la vertical, biondas y sistema de drenaje. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

La construcción del nuevo edificio terminal conlleva una re-estructuración de la urbanización existente. Se propone un vial de acceso de doble vía, con dos carriles por sentido, con un anillo de acceso al terminal, para carga y descarga de pasajeros, tal y como se indica en la siguiente imagen:



19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pavimento y capas granulares

El pavimento del nuevo acceso al aeropuerto será de concreto asfáltico. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado y al terreno existente. A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

- Volumen de tránsito entre 100 y 200 vehículos pesados al día.
- Capacidad portante media de la subrasante (4 < CBR < 6).

Mezcla asfáltica en caliente 16
Base granular 25
Subbase granular 40

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por un bordillo prefabricado de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado (MR = 41 kg/cm²).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas con rejilla que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados en PVC. En las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

En el caso del nuevo acceso al aeropuerto, se instalarán cunetas de concreto prefabricadas en ambos lados del vial, para facilitar la escorrentía de las aguas. La pendiente transversal del vial facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán sumideros a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a distancias regulares.

Señalización y balizamiento

La señalización horizontal y vertical del nuevo vial de acceso será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros, según corresponda. Además esta señalización se completará con paneles informativos que faciliten el acceso a las distintas zonas del aeropuerto.

Alumbrado

La instalación de iluminación en viales estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore también el accionamiento manual.

Mobiliario

En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

Los nuevos parqueaderos y viales contarán con el mobiliario urbano necesario para garantizar la comodidad y seguridad de los usuarios (bancos, papeleras, bolardos, zonas verdes...).

- Construcción de Área de Combustible y demolición de instalación existente.

1 El concesionario diseñará y construirá una estación de combustible cerca de
2 la nueva plataforma comercial. La estación de combustible tendrá una
3 superficie de 1.600m² y capacidad para dar servicio con las nuevas
4 características del aeropuerto.

5 A la nueva estación de combustible se le facilitará:

- 6 ○ Acometida eléctrica con la potencia necesaria para abastecer los
7 equipos de bombeo, elementos de control requeridos en los tanques e
8 instalaciones de protección contra incendio.
- 9 ○ Tubería de suministro de agua para las instalaciones.
- 10 ○ Red de alcantarillado en toda la parcela.
- 11 ○ Red de comunicaciones

12 El concesionario de combustible será el encargado de instalar posteriormente
13 los tanques de combustible, los equipos de bombeo, la instalación de extinción
14 de incendio adecuada y todas las instalaciones específicas de este uso.

15
16 El Concesionario, ejecutará la demolición de la estación de servicio existente,
17 con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional
18 y la adecuación de parcela en zona de ampliación de plataforma.

- 19
20 • Construcción Parquederos y adecuación de viales existentes (señalización e
21 iluminación, y sistema de control de accesos), e integración urbanística y
22 paisajística de los accesos y circulación interna:

23
24 Serán necesarios nuevos parquederos puesto que los actuales serán
25 ocupados por el nuevo edificio terminal.

26
27 Se construirán unos nuevos parquederos, las actuaciones incluirán la
28 señalización, iluminación, de control de accesos y cajeros._Construir
29 respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las
30 Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías
31 de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de
32 aplicación.

33 En este periodo de intervención se construirán los parquederos, para
34 satisfacer las necesidades para el año horizonte (2034). Se incluye un resumen
35 del número de plazas a destinar:
36

POPAYÁN Resumen parquedero		
ZONAS PARQUEADERO	Item	Número
PARQUEADERO PASAJEROS	Plazas	75
PARQUEADERO TAXI	Plazas	8
PARQUEADERO BUS	Plazas	2
PARQUEADERO ALQUILER DE AUTOS	Plazas	30
PARQUEADERO EMPLEADOS	Plazas	35

37
38 En caso de que el numero de plazas destinadas para alquiler de autos, sea
39 superior a la demanda real de este servicio, el Concesionario destinará estas
40 plazas como parquedero de pasajeros.

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parqueaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular, similar al de los parqueaderos existentes en la actualidad. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

- Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos pesados al día).
- Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En el caso de los parqueaderos de autobuses, deberá considerarse la posibilidad de incrementar los espesores si dicha zona está sometida a un tráfico superior al considerado.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por un bordillo prefabricado de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas con rejilla que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados en PVC. En las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

En el caso del nuevo acceso al aeropuerto, se instalarán cunetas de concreto prefabricadas en ambos lados del vial, para facilitar la escorrentía de las aguas. La pendiente transversal del vial facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán sumideros a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a distancias regulares.

Señalización y balizamiento

1 En los parqueaderos se delimitarán las plazas de estacionamiento mediante
2 señalización horizontal. Se colocarán señales verticales y paneles informativos
3 que canalicen y faciliten la circulación de vehículos en el interior del
4 parqueadero. En los paraderos de autobús se colocarán además topellantas
5 de concreto o similar.

6 Para garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales hacia el edificio
7 terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones
8 mediante señalización horizontal.
9

10 **Alumbrado**

11 La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero
12 eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias),
13 canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y
14 estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema
15 de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios
16 astronómicos, independientemente de que el tablero de mando incorpore
17 también el accionamiento manual.
18

19 **Control de accesos**

20 Se instalarán barreras de control de accesos y lectores de tarjetas, así como
21 una caseta prefabricada para vigilancia.
22

23 **Mobiliario**

24 Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de
25 vehículos ligeros. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura
26 metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

27 En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se
28 colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

29 Los nuevos parqueaderos y viales contarán con el mobiliario urbano necesario
30 para garantizar la comodidad y seguridad de los usuarios (bancos, papeleras,
31 bolardos, zonas verdes...).

32 Por último en la zona de paradero de autobuses, se instalará una parada de
33 autobuses compuesta por estructura metálica y cubierta tipo parasol.
34

35 **Cerramiento**

36 Los nuevos parqueaderos estarán delimitados por un cerramiento perimetral
37 en reja metálica de 2 metros de altura sobre un antepecho en concreto
38 reforzado (3.000 psi).

39 Si los parqueaderos llegaren a ser colindantes con área restringida, su
40 cerramiento deberá cumplir lo establecido en el RAC 17 para cerramientos de
41 seguridad. Malla eslabonada, no en reja metálica.
42

43 Los viales existentes y la urbanización se adaptarán a la nueva configuración
44 de accesos y salidas para los parqueaderos.
45
46

47 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**

- 48
- 49 • Establecimiento e implantación del sistema de control de aves: El aeropuerto
50 no cuenta con Programa de Gestión de Riesgos para el Control del Peligro
51 Aviario y Fauna y así mismo, no se tienen protocolos establecidos con respecto
52 al procedimiento a seguir en caso de ocurrencia de un incidente. Este

1 programa es necesario, ya que en el aeropuerto hay gran presencia de
2 especies faunísticas, relacionadas con aves.
3

- 4 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
5 del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y
6 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
7 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
8 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 1
9 y 2.

10 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

11 **Equipos:**

- 12 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
13 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
- 14 • Cañón de gas propano.
- 15 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
16 *y bird banger*).

17 **Provisiones**

- 18 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
- 19 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

20 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 21 • Repelentes biológicos
- 22 • Pantallas de CD 's.
- 23 • Tres jaulas de captura.
- 24 • Pértiga para control de animales.
- 25 • Cintas Holográficas

26 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
27 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
28

- 29 • Trasplante de especies arbóreas obstáculo para visibilidad desde TWR: Es
30 necesario el trasplante de árboles que suponen un problema de visibilidad
31 hacia la pista de la cabecera 08.
32
- 33 • Adecuación y mejora del centro de residuos sólidos convencionales para
34 cumplimiento del plan de manejo ambiental: El centro de acopio de residuos
35 sólidos del aeropuerto no cumple con las especificaciones técnicas necesarias
36 para su adecuado funcionamiento: no está señalizado, no tiene ventilación
37 suficiente, no está dividido por el tipo de residuo almacenado, los
38 contenedores son insuficientes, el piso no está en material que permita su
39 fácil limpieza y no cuenta con poceta de lavado. Por esta razón, se deben
40 gestionar los recursos necesarios y la contratación de empresa que haga los
41 diseños y obras para que el recinto se pueda adecuar y así cumpla con las
42 especificaciones mínimas del Plan de Manejo Ambiental.
43
- 44 • Ejecución de almacén de residuos peligrosos y residuos líquidos de tipo
45 industrial incluyendo diques de contención: El aeropuerto, no cuenta con un
46 lugar para dar un almacenamiento adecuado a estos residuos (aceites usados,
47 estopas impregnadas con hidrocarburos, filtros). Es necesario
48 adecuar/construir un lugar dentro del aeropuerto que sirva para este
49 propósito, teniendo en cuenta que el lugar debe quedar ubicado en espacio de

1 fácil acceso, las paredes y pisos deben estar enchapados para fácil limpieza,
2 debe ser un sitio ventilado y correctamente señalizado según los residuos que
3 allí se dispongan.
4

- 5 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Durante toda la
6 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
7 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
8 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
9 contenedores).

- 10
11 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
12 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
13 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
14 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
15 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
16

17 **Estudios y diseños:**
18

- 19 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
20 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
21 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
22 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante
23 todo el periodo de intervención.

1 1.2.3.2 Periodo de intervención 2

2
3 **Lado Aire:**4
5 **Pista de vuelos:**

- 6
-
- 7 •
- Renovación de señalización horizontal:**
- Supone el repintado completo de pista.
-
- 8 A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales
-
- 9 plásticos en dos componentes y los materiales de post-mezclado empleados
-
- 10 habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de
-
- 11 aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una
-
- 12 adecuada retro-reflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en
-
- 13 normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
-
- 14

15 **Plataforma:**

- 16
-
- 17 •
- Ampliación de Plataforma Comercial:**
- Se llevará a cabo la ampliación de la
-
- 18 plataforma comercial con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la
-
- 19 demanda prevista. Incluye entre otros: el movimiento de tierras, nivelación,
-
- 20 ejecución de firmes, adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos
-
- 21 existentes que resulten afectados, canalizaciones, señalización horizontal
-
- 22 (pintura) y vertical (letreros), balizamiento de borde, drenaje, torres de
-
- 23 iluminación. A ejecutar de acuerdo a lo establecido por la OACI, los
-
- 24 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150,
-
- 25 de la FAA. Sección de firme propuesta en el apartado 1.2.3.1 para la
-
- 26 ampliación de Pista de Vuelos en cabecera 26 y ejecución de plataformas de
-
- 27 viraje.
-
- 28

29
30 **Viales vehiculares internos:**

- 31
-
- 32
-
- 33 •
- Construcción vía perimetral en afirmado y tratamiento superficial simple:**
- Se
-
- 34 llevará a cabo la construcción de un nuevo tramo de vial perimetral, con
-
- 35 capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Se
-
- 36 propone una estructura de tratamiento superficial simple especificación art.
-
- 37 430 INVIAS, afirmado de 20 centímetros de espesor sobre una subrasante
-
- 38 mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre
-
- 39 y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se
-
- 40 requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del
-
- 41 Concedente. Construir respetando las Especificaciones Generales de
-
- 42 Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que
-
- 43 publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia.
-
- 44
-
- 45 •
- Nuevo Cerramiento Simple Protección de Seguridad:**
- Se llevará a cabo la
-
- 46 construcción de un nuevo cerramiento simple de seguridad, incluida la
-
- 47 ejecución de puertas de emergencia en cabeceras para el servicio SEI. Dicho
-
- 48 cerramiento se ejecutará según las especificaciones técnicas recogidas en la
-
- 49 Parte II Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente
-
- 50 Apéndice y deberá incluir la instalación de alumbrado y señalización a lo largo
-
- 51 de todo el cerramiento perimetral, incluyendo canalizaciones, cableado,
-
- 52 equipamiento, para su puesta en servicio conforme requerimientos del RAC
-
- 53 17.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Instalación de iluminación en el perímetro. La actuación consiste en la instalación de iluminación de seguridad en el perímetro, que cumpla con los objetivos de detección (Revelar la presencia de intrusos), disuasión (Disuadir de la intrusión) y ocultación de defensas (Disimular la presencia de guardias o de equipos de seguridad), de conformidad con lo establecido en el RAC 17 numeral 17.22.4.

10 **Lado Tierra:**

11

12 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- Demolición del edificio terminal actual y edificios anexos: Construido y puesto en funcionamiento el nuevo edificio terminal, se procederá con la demolición del antiguo y los edificios anexos. El Concesionario, ejecutará la demolición del edificio terminal existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo. Esta actuación puede ser implementada de manera distinta a lo descrito anteriormente de acuerdo con los diseños definitivos que le sean aprobados al Concesionario, siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente.

26 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**

- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 1 y 2.

34 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

35 **Equipos:**

- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
 - Cañón de gas propano.
 - Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren* y *bird banger*).

41 **Provisiones**

- 42
- 43
- Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
 - Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

44 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- Repelentes biológicos
 - Pantallas de CD 's.
 - Tres jaulas de captura.
 - Pértiga para control de animales.
 - Cintas Holográficas

1 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
2 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
3

- 4 • Adecuación de Drenaje y construcción de Canales. Reconstrucción y mejora
5 de los canales de drenaje del aeropuerto en base a las nivelaciones necesarias,
6 con vistas a una correcta evacuación de las aguas pluviales. (incluida la
7 ejecución de cunetas a cielo abierto, cunetas de hormigón, cajones
8 prefabricados de hormigón, arquetas, pozos, tuberías de hormigón, y de
9 materiales termoplásticos). Se incluye la adecuación e instalación de rejillas u
10 otro sistema de seguridad que evite intrusiones e incursiones a las áreas
11 restringidas y operacionales.
12
- 13 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
14 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
15 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
16 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
17 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
18

19 **Estudios y diseños:**
20

- 21 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
22 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
23 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
24 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante todo
25 el periodo de intervención.
26

1
2 1.2.3.3 Periodo de intervención 3
3

4 **Lado Aire:**
5

6 **Calle de rodaje:**
7

- 8 • **Repavimentado de calle de rodaje Alpha, incluida señalización horizontal:** Se
9 llevará a cabo un repavimentado completo de la calle de rodaje, incluida la
10 utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) y su
11 señalización horizontal. Se comenzará por la reparación de todas las
12 patologías existentes, para después aplicar un riego de liga, y extender y
13 compactar una capa de mezcla densa en caliente P-401 FAA.
14 La ejecución de los trabajos se realizará cumpliendo con la normatividad
15 OACI, FAA, y las RAC, (se resaltan las relativas a nivelación, coeficiente de
16 rozamiento, y textura superficial). Se incluyen también las actuaciones
17 complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación completa de la
18 señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado,
19 adecuación de drenaje y de canalizaciones afectadas, encerramiento de
20 transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde,
21 etc.)
22

23 **Plataforma:**
24

- 25 • **Renovación de señalización horizontal:** Supone el repintado completo de
26 plataforma. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los
27 materiales plásticos en dos componentes y los materiales de post-mezclado
28 empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las
29 normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para
30 garantizar una adecuada retro-reflexión, el respecto de la cromaticidad
31 establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
32

33 **Viales vehiculares internos:**
34

- 35 • **Construcción vía perimetral en afirmado y tratamiento superficial simple:** Se
36 llevará a cabo la construcción de un nuevo tramo de vial perimetral, con
37 capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Se
38 propone una estructura de tratamiento superficial simple especificación art.
39 430 INVIAS, afirmado de 20 centímetros de espesor sobre una subrasante
40 mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre
41 y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se
42 requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del
43 Concedente. Construir respetando las Especificaciones Generales de
44 Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que
45 publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia.
46
47 • **Nuevo Cerramiento Simple Protección de Seguridad:** Se llevará a cabo la
48 construcción de un nuevo cerramiento simple de seguridad. Se incluye la
49 ejecución de puertas de emergencia para el Servicio SEI. Dicho cerramiento
50 se ejecutará según las especificaciones técnicas recogidas en la Parte II
51 Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice.
52

1
2 **Lado Tierra:**
3
4

5 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**
6
7

- 8 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
9 del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y
10 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
11 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
12 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 3
13 y 4.

14 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

15 **Equipos:**

- 16 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
17 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
18 • Cañón de gas propano.
19 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
20 *y bird banger*).

21 **Provisiones**

- 22 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
23 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

24 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**



- 25 • Repelentes biológicos
26 • Pantallas de CD 's.
27 • Tres jaulas de captura.
28 • Pértiga para control de animales.
29 • Cintas Holográficas

30 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
31 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
32

- 33 • Instalación de separadora de hidrocarburos: Ejecución de 1 separadora de
34 hidrocarburos para evitar vertidos de hidrocarburos/grasas a cauces naturales
35 con la capacidad necesaria para tratar un caudal de aguas proporcional a la
36 superficie receptora de agua de lluvias.
37
38 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Durante toda la
39 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
40 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
41 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
42 contenedores).
43
44 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
45 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
46 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
47 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
48 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
49


Adquisición de áreas:

- **Adquisición de terrenos para incluir franja de pista en terrenos del Aeropuerto:**
Se procederá a adquirir áreas fuera del límite aeroportuario actual para incluir la franja de pista dentro de los terrenos propiedad del Aeropuerto, conforme al plano-esquema 4.5 Propuesta de Adquisición de Areas para el aeropuerto (A4.1.1_Areas Popayán.pdf), con una superficie aproximada de 4.818 m².
En el caso particular de la adquisición de áreas necesarias para la ampliación de la franja, y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos, económicos y legales de estas áreas específicas, el Concesionario deberá realizar un "Estudio Aeronáutico de Seguridad", que justifique la seguridad de las operaciones de aeronaves. Este Estudio de Seguridad seguirá el procedimiento de validación descrito en el apartado 2.4.9.3.3 de este apéndice.




Imágenes. Cabecera 08. Franja de 140 metros (no se adquieren los terrenos del Ejército Nacional)

1
2
3



4



5
6
7
8
9

Imágenes. Cabecera 26. Franja de 130 metros (no se adquieren los terrenos de la zona urbanizada)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

- Adquisición de terrenos para conformación de RESA 26 (cabecera 08): Se procederá a adquirir un área al oeste del Aeropuerto para poder desarrollar el área de seguridad de extremo de pista en la cabecera 08, conforme al plano-esquema 4.5 Propuesta de Adquisición de Areas para el aeropuerto (A4.1.1_Areas Popayán.pdf), con una superficie aproximada de 6.972 m2.

Estudios y diseños:

- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias

1 con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de
2 impacto y monitoreo durante las obras.
3

1
2
3 1.2.3.4 Periodo de intervención 4
4

5 **Lado Tierra:**
6

7 **Infraestructura terminal y edificios anexos:**
8

- 9 • Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:

10 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
11 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
12 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los
13 Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para
14 la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios
15 prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

16 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
17 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
18 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
19 de Protección Individual.

20 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
21 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC
22 de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento
23 y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual
24 completos.
25

- 26
27 • Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos
28 los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
29 servicio de sanidad aeroportuario.

30
31
32 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**
33

- 34 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
35 del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y
36 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
37 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
38 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención 3
39 y 4.

40 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

41 **Equipos:**

- 42 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
43 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
44 • Cañón de gas propano.
45 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
46 y *bird banger*).

47 **Provisiones**

- 48 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
49 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

1 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 2 • Repelentes biológicos
- 3 • Pantallas de CD 's.
- 4 • Tres jaulas de captura.
- 5 • Pértiga para control de animales.
- 6 • Cintas Holográficas

7 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de

8 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 9
- 10 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
- 11 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
- 12 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
- 13 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
- 14 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

15

16 **Estudios y diseños:**

- 17
- 18 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
- 19 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
- 20 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
- 21 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante todo
- 22 el periodo de intervención.
- 23

1
2 1.2.3.5 Periodo de intervención 5
34 **Lado Aire:**
56 **Pista**
7

- 8 •
- Repavimentado de la Pista, incluida la señalización horizontal
- : Se llevará a
-
- 9 cabo un Repavimentado completo de la Pista incluyendo, márgenes, la
-
- 10 utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) y la
-
- 11 señalización horizontal. Reparación de patologías existentes, aplicación de
-
- 12 riego de liga y extensión de una capa de un espesor mínimo de 8 cm de P-
-
- 13 401 FAA.

14 La obra ejecutada se atenderá a la normatividad de la OACI, a los RAC, RAC
15 14, o aquellas Advisory Circulars de la FAA que sean de aplicación. Mención
16 especial merece, el cumplimiento de la normatividad en lo que a las
17 pendientes, el coeficiente de rozamiento o la textura superficial se refiere.18 Se incluye también la reposición y adecuación del balizamiento que pudiera
19 resultar afectado por la propia reparación, salvo el de eje de pista. También
20 se incluye la renovación de la totalidad de la señalización horizontal de la pista,
21 usando las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos
22 componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en
23 la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y
24 OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada
25 retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas, y la
26 resistencia al deslizamiento necesaria. Asimismo se dejará preparada la
27 infraestructura civil para la instalación de balizamiento de eje de pista en el
28 futuro cercano.

- 29
-
- 30 •
- Actualización de equipamiento de balizamiento de pista (actualización del
-
- 31
- balizamiento de pista, luces y letreros, sistema de mando y control,
-
- 32
- reguladores, papi's, tendido y sustitución de cableado primario y secundario,
-
- 33
- ejecución de canalizaciones y disposición de trafos)
- :
-
- 34

35 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
36 sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación y
37 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
38 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una
39 auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y
40 reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado
41 o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán
42 obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de
43 balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente
44 constante, cableado primario, cableado secundario, conectores,
45 transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado
46 y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado
47 previamente por la Interventoría y el Concedente.
4849 **Calles de rodaje:**
50

- 51 •
- Renovación de señalización horizontal
- : Supone el repintado completo de la
-
- 52 calle de rodaje. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación,

1 los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de post-
2 mezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo
3 con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará
4 para garantizar una adecuada retro-reflexión, el respecto de la cromaticidad
5 establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
6

7 • Actualización balizamiento de calle de rodaje:

8 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
9 sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación
10 y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
11 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una
12 auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y
13 reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado
14 o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán
15 obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de
16 balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente
17 constante, cableado primario, cableado secundario, conectores,
18 transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado
19 y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado
20 previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título
21 informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser
22 intervenidos, en el Aeropuerto (a confirmar por el concesionario):

- 23 ○ Sistema Luces de borde 12 unidades
- 24 ○ Transformadores de aislamiento 12 unidades
- 25 ○ Cableado primario
- 26 ○ CCR 1 reguladores

27

28 • Actualización letreros de calle de rodaje y letreros: Se retiran o desmontan
29 los letreros existentes, y se dispone un equipamiento totalmente nuevo, tanto
30 letreros, como cableado primario, y transformadores de aislamiento. Los
31 nuevos letreros se sustituyen por otros de bajo consumo. Se adjunta
32 inventario no exhaustivo (a confirmar por el concesionario) de los elementos
33 que integran los letreros de la calle de rodaje.

- 34 ○ Letreros 4 unidades.
- 35 ○ Transformadores de aislamiento 4 unidades.
- 36 ○ Cableado primario y secundario.

37

38

39 **Plataforma:**

40

41 • Renovación completa de equipamiento de balizamiento de la plataforma
42 (luces, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de
43 cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de
44 trafos):

45

46 Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos
47 sistemas de balizamiento de plataforma en completo estado de operación y
48 funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás
49 elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una
50 auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y
51 reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado

o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (a confirmar por el concesionario):

- o Sistema Luces de borde 15 unidades
- o Transformadores de aislamiento 15 unidades.

- Renovación completa de equipamiento de letreros de la plataforma (letreros, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de trafos):

Mediante esta actuación se llevará a cabo una sustitución completa, con la adecuación y modernización del equipamiento actualmente existente en plataforma conforme a los RAC y OACI: todo el sistema de letreros completo, incluyendo equipos asociados, será sustituido por otro de bajo consumo eléctrico. Se adjunta inventario no exhaustivo (a confirmar por el concesionario) de los elementos que integran en balizamiento de la calle de rodaje.

- o Letreros 2 unidades
- o Transformadores de aislamiento 2 unidades.

Viales vehiculares internos:

- Mantenimiento de viales perimetrales, incluida señalización: Se llevará a cabo el mantenimiento completo en toda su longitud de los viales perimetrales. Reparación de patologías existentes, aplicación de estructura de tratamiento superficial simple especificación art. 430 INVIAS.

A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudieran ser de aplicación.

- Repavimentado de viales internos a zona de combustibles, incluida señalización:

Se llevará a cabo el Repavimentado completo en toda su longitud de los viales que dan acceso a la parcela de combustibles desde la plataforma de estacionamiento de aeronaves y al edificio de salvamento desde la pista. Reparación de patologías existentes, aplicación de riego de liga, y extensión y compactación de un mínimo de 6 cm de mezcla densa en caliente. A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudieran ser de aplicación.

Lado Tierra:

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- 1 • Revisión integral de mantenimiento y repotenciación (overhaul) de las
2 máquinas:

Tipología Máquina	Cantidad
Máquina de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1

- 4
5 • Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte
6 Asistencial Básico) totalmente equipada para el servicio de sanidad
7 aeroportuario.

- 8
9 • Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá
10 dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para
11 brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas,
12 para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra
13 a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes
14 y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades
15 aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el
16 **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo
17 camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres
18 acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros
19 elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el
20 aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al
21 suministrarse.

- 22
23 • Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición
24 de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este
25 vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para
26 conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente
27 equipados y serán nuevos al suministrarse.

- 28
29 • Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2)
30 carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del
31 aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4
32 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán
33 totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

34
35 **Mejoramiento de infraestructura vialidades y parqueaderos:**

- 36
37 • Mantenimiento de parqueaderos y vías de acceso al aeropuerto: Se llevará a
38 cabo un Repavimentado de los parqueaderos y el mantenimiento y
39 actualización de sus instalaciones (señalización, alumbrado, control accesos).
40 Se efectúan las mismas consideraciones, respecto al cumplimiento de normas
41 (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial) y a las actuaciones
42 complementarias que es necesario llevar a cabo para su puesta en operación.
43

1 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**
2

- 3 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
4 del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y
5 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
6 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
7 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
8 5,6,7 y 8.

9 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

10 **Equipos:**

- 11 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
12 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
13 • Cañón de gas propano.
14 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
15 *y bird banger*).

16 **Provisiones**

- 17 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
18 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

19 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 20 • Repelentes biológicos
21 • Pantallas de CD 's.
22 • Tres jaulas de captura.
23 • Pértiga para control de animales.
24 • Cintas Holográficas

25 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
26 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
27

- 28 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Durante toda la
29 concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental
30 necesaria para la correcta gestión del aeropuerto (Zonas con acceso
31 restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y
32 contenedores).
33
34 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
35 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
36 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
37 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
38 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.

39
40 **Áreas de apoyo Construcción o Mejoramiento de la Infraestructura**
41

- 42 • Mejoramiento Equipamiento de la Subestación Eléctrica.: Se llevará a cabo
43 una ampliación y modernización del equipamiento de la subestación eléctrica,
44 con objeto de adecuar los equipos a la nueva demanda.
45 ○ Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes
46 (N+1.) Esto se refiere principalmente a la alimentación principal en Media
47 Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas

1 ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con
2 iluminación de pistas y torres de control.

- 3 ○ Adquisición UPS para el suministro a la red de Emergencia, con potencia
- 4 en función de las necesidades. Instalación de un nuevo tablero de control
- 5 para la sincronización de las UPS, que incluirá en controlador apropiado
- 6 para este tipo de instalación.
- 7 ○ Adquisición plantas de energía.
- 8 ○ Actualización redes de distribución de energía (tableros de distribución).
- 9 ○ Actualización transferencias.
- 10 ○ Actualización de tableros de contadores y tableros de distribución
- 11 eléctrica.

12
13 **Estudios y diseños:**

- 14
- 15 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
- 16 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
- 17 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
- 18 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante todo
- 19 el periodo de intervención.
- 20

1
2 1.2.3.6 Periodo de intervención 6
3

4 **Lado Aire:**

5
6 **Plataforma:**

- 7
8 • Repavimentado de plataforma, incluida señalización: Se llevará a cabo un
9 repavimentado completo de la plataforma, con la utilización de geosintéticos
10 (geomalla de poliéster de alta tenacidad) e incluyendo la señalización de la
11 plataforma. Reparación de patologías, aplicación de riego de liga, extensión y
12 compactación de una capa de mínimo 8 cm de mezcla densa en caliente, y
13 aplicación de un tratamiento anticarburante en la zona destinada a puestos
14 de estacionamiento.

15
16 Se menciona especialmente, la obligatoriedad del cumplimiento de normas
17 FAA, OACI y RAC, (se resaltan especialmente las relativas a la nivelación,
18 coeficiente de rozamiento, y textura superficial). Será preciso llevar a cabo
19 actuaciones complementarias tales como la renovación completa de la
20 señalización horizontal afectada, la reposición del balizamiento afectado,
21 adecuación del drenaje, reposición de canalizaciones afectadas,
22 encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos
23 dispuestos al borde, etc.

24
25
26 **Lado Tierra:**

27
28 **Mantenimiento de Infraestructura Edificio Terminal y Edificios Anexos**

- 29
30 • Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación
31 ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales,
32 incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida
33 útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado
34 estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems
35 (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj, y Sistema de gestión de las instalaciones
36 del edificio terminal.
- 37
38 • Adecuación, modernización y ampliación sistema de CCTV y Control de
39 Acceso. El Concesionario será el responsable de la actualización y ampliación
40 de la instalación de elementos del sistema de seguridad existente: CCTV y
41 control de accesos en puertas de acceso restringido y todas aquellas que se
42 estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado
43 su vida útil o estén próximos a alcanzarla.
- 44
45 • Suministro de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de
46 equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales,
47 detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con
48 capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus
49 equipajes, tanto facturados como de mano.
- 50 Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de
51 carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección
52 de explosivos, y equipos fijos de detección de explosivos en zona de selección

1 de equipajes (BHS) y zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción,
2 integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.

- 3 • Reposición de equipos de tratamiento de equipajes: reposición de equipos de
4 tratamiento y transporte de equipajes, incluyendo cintas transportadoras,
5 clasificadores verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los
6 equipos necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes
7 capaz de atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio
8 terminal con tres niveles de inspección, reemplazando al sistema actual. La
9 actuación incluye:

- 10 ○ Diseño de los niveles de seguridad.
11 ○ Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento
12 del sistema.
13 ○ Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).
14 ○ Carruseles de manejo de equipaje.
15 ○ Carruseles de reclamo de equipaje.
16 ○ Bandas transportadoras de equipajes.
17 ○ Sistema de ordenamiento de equipajes.
18 ○ Instalaciones eléctricas asociadas.
19 ○ Sistemas eléctricos y de control.
20 ○ Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.
21 ○ Interfase de comunicación en cuarto de control.
22 ○ Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.
23 ○ Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del
24 personal y puesta en marcha

- 25
26 • Reposición de counters de check-in: Sustitución de los counters de check-in
27 existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán
28 como mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación
29 de trabajo, silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según
30 recomendaciones de IATA en el Airport Development Reference Manual en su
31 edición vigente. Los mostradores existentes se dispondrán según normativa
32 de gestión de residuos.

33
34
35 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**

- 36
37 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
38 del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y
39 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
40 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
41 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
42 5,6,7 y 8.

43 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

44 **Equipos:**

- 45 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
46 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
47 • Cañón de gas propano.
48 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
49 *y bird banger*).

1 **Provisiones**

- 2 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
3 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

4 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 5 • Repelentes biológicos
6 • Pantallas de CD 's.
7 • Tres jaulas de captura.
8 • Pértiga para control de animales.
9 • Cintas Holográficas

10 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
11 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- 12
13 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
14 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
15 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
16 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
17 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
18
19
20

21 **Estudios y diseños:**

- 22
23 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
24 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
25 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
26 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante todo
27 el periodo de intervención.
28

1
2 1.2.3.7 Periodo de intervención 7
3

4 **Lado Aire:**

5
6 **Pista de vuelos:**

- 7
8 • Construcción de RESA 26 (Cabecera 08) - Adecuación y nivelación zonas de
9 seguridad y extremo de Pista: Se adecuará la nivelación de la zona de
10 seguridad y de extremo de la pista (RESA 26), respetando las pendientes
11 establecidas por los RAC, RAC 14, y la OACI. Llevando a término las
12 actuaciones que todo ello conlleva aparejadas, (drenaje, canalizaciones) Se
13 suprimirá todo aquel obstáculo o elemento que perjudique la seguridad, al no
14 cumplir con las adecuadas condiciones de frangibilidad. Se incluye el aporte
15 de material en caso de ser necesario, así como la retirada y transporte a
16 vertedero autorizado del material sobrante.

17
18 **Calles de rodaje:**

- 19
20 • Repavimentado de calle de rodaje Alpha y señalización: Se llevará a cabo un
21 repavimentado completo de la calle de rodaje y márgenes, incluyendo la
22 utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) , así
23 como la señalización de las calles de rodaje. Reparación de patologías, riego de
24 liga y extensión de una capa de un espesor mínimo de 8 cm de mezcla densa
25 en caliente, P-401 FAA. Se contemplan también las actuaciones
26 complementarias que es necesario llevar a cabo para la correcta ejecución de
27 la unidad (renovación completa de la señalización horizontal afectada,
28 reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, adecuación
29 de drenaje, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de
30 elementos dispuestos al borde). A construir cumpliendo las normatividad
31 OACI, FAA y RAC, especialmente en lo relativo a nivelación, coeficiente de
32 rozamiento, y textura superficial.

33
34
35 **Lado Tierra:**

36
37 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**

- 38
39 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
40 del peligro aviario y fauna: Esta inversión es referida al cumplimiento y
41 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
42 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
43 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
44 5,6,7 y 8.

45 Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

46 **Equipos:**

- 47 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
48 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
49 • Cañón de gas propano.

- 1 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
2 *y bird banger*).

3 **Provisiones**

- 4 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
5 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

6 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 7 • Repelentes biológicos
8 • Pantallas de CD 's.
9 • Tres jaulas de captura.
10 • Pértiga para control de animales.
11 • Cintas Holográficas

12 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
13 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
14

- 15 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
16 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
17 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
18 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
19 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
20

21
22 **Estudios y diseños:**

- 23
24 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
25 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
26 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
27 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante todo
28 el periodo de intervención.
29

1
2 1.2.3.8 Periodo de intervención 8
3

4 **Lado Aire:**
5

6 **Pista de vuelos:**
7

- 8 • Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de pista.
9 A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales
10 plásticos en dos componentes y los materiales de post-mezclado empleados
11 habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de
12 aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una
13 adecuada retro-reflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en
14 normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
15

16 **Viales vehiculares internos:**
17

- 18 • Mantenimiento de viales perimetrales en afirmado y tratamiento superficial
19 simple: Se llevará a cabo el repavimentado completo en toda su superficie de
20 los viales perimetrales, con la reparación previa de todas las patologías que
21 pudieran haber aparecido, la posterior aplicación estructura de tratamiento
22 superficial simple especificación art. 430 INVIAS. A construir respetando las
23 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de
24 Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia,
25 o aquella normatividad colombiana que pudieran ser de aplicación.
26

27 **Lado Tierra:**
28

- 29 • Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:
30

31 Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las
32 labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento.
33 Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los
34 Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para
35 la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios
36 prevista y asociada a la prognosis de tráfico.
37

38 El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
39 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
40 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
41 de Protección Individual.

42 Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección
43 individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC
44 de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento
45 y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual
46 completos.

- 47 • Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos
48 los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
49 servicio de sanidad aeroportuario.
50

51 **Ambiental. Construcción o mejoramiento de infraestructura:**
52

- 1
2 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control
3 del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
4 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas
5 con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas
6 necesarias para el ahuyentado de aves, durante el periodo de intervención
7 5,6,7 y 8 .

8 Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

9 **Equipos:**

- 10 • Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia
11 aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
12 • Cañón de gas propano.
13 • Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren*
14 *y bird banger*).

15 **Provisiones**

- 16 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
17 • Mensualmente una caja x 100 Unidades de *y bird banger*.

18 **Elementos de Repulsión y hostigamiento**

- 19 • Repelentes biológicos
20 • Pantallas de CD 's.
21 • Tres jaulas de captura.
22 • Pértiga para control de animales.
23 • Cintas Holográficas

24 Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de
25 nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.
26

- 27 • Educación y capacitación Ambiental: Durante toda la concesión, realizar
28 acciones educativas necesarias para la capacitación ambiental del personal
29 laboral, así como programas educativos a poblaciones cercanas que puedan
30 interferir en la correcta gestión ambiental del aeropuerto. Mantenimiento del
31 material informativo ambiental a población laboral y pasajeros.
32

33 **Estudios y diseños:**

- 34 • Actualización y mejoras de la Señalización ambiental: Estudios, Diseños y
35 Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia,
36 licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y
37 monitoreo durante las obras) a llevar a cabo de manera continua durante todo
38 el periodo de intervención.
39
40
41

1.3 Prioridad de la Documentación

En caso de discrepancias entre los documentos referenciados entre este Apéndice y la demás documentación, se aplicará el siguiente orden de prioridades:

- Contrato de Concesión
- Parte I. Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización, dando prioridad al Anexo 2, Planes de Intervenciones
- Parte II, III, IV y V del presente Apéndice.
- Apéndice 5 - Gestión Ambiental

Las discrepancias deberán ser comunicadas a la Interventoría para su análisis y aclaración. Para cualquier efecto de cumplimiento del contrato por parte del concesionario primarán los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la norma nacional existente, así como los estándares OACI y las normas FAA que apliquen.

1.4 Especificaciones técnicas del Plan de Intervención

En el **Parte 2 Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del presente **Apéndice**, se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir el **Concesionario**, de acuerdo con las obras y suministros a ejecutar durante el periodo de la Concesión.

Dichas Especificaciones, serán aplicadas, durante la planeación, diseño y construcción de los Proyectos establecidos.

Dentro de estas especificaciones se hace referencia a materiales o estándares, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del **Concesionario** durante la ejecución de las obras.

1.5 Verificaciones por parte del Interventor

Es responsabilidad única y exclusiva del **Concesionario** elaborar y presentar los estudios, prediseños, anteproyectos, diseños, estudios de detalles, y proyectos necesarios dentro de los plazos establecidos en el Contrato y sus apéndices de todas las actuaciones incluidas en cada intervención. Todos los documentos será revisados por el **Interventor**, quién verificara el cumplimiento del Contrato, los apéndices y las normas aplicables.

El **Concedente** ejercerá el control técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable del **Contrato**, a través del **Interventor**, quien está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al **Concesionario** sobre los aspectos regulados dentro del **Contrato** de Concesión.

El **Interventor** está facultado para verificar, revisar y certificar la calidad y cantidad de los estudios, diseños, obras y suministros, cumplan con lo señalado en el **Contrato** de Concesión, Apéndices y anexos.

1.6 Consideraciones generales para el diseño y la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización

1 Serán obligaciones generales del **Concesionario** en lo que a las Actuaciones del Plan
2 de Intervenciones, Adecuación y Modernización del Aeropuerto se refiere:

- 3
- 4 1. Ejecutar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
5 de conformidad con lo previsto en el **Contrato** de Concesión y sus Apéndices.
- 6 2. Diseñar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
7 teniendo presente la normativa vigente, y la normativa y directivas específicas
8 del **Concedente**.
- 9 3. Diseñar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
10 teniendo presente como mínimo los planos actualizados del área de movimiento
11 y de los terminales y edificios auxiliares aeroportuarios, en los cuales se
12 identifican las áreas disponibles para ampliación, así como los estándares,
13 normatividad y especificaciones técnicas detalladas en la Parte II
14 **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del presente
15 Apéndice.
- 16 4. Las Obras de Construcción, Adecuación y Modernización de cada Terminal de
17 pasajeros deberán mejorar en forma integral la claridad, transparencia y
18 ambientación general de las áreas públicas y de acceso restringido, mantenimiento
19 en todo momento y como mínimo un nivel "C" de acuerdo con los requerimientos
20 de IATA. La generación, actualización y mantenimiento de la documentación
21 gráfica es responsabilidad del Concesionario.
- 22 5. Organizar los flujos de circulación de Pasajeros de modo tal que exista un
23 aprovechamiento más productivo de las zonas comerciales ubicadas dentro de
24 los Terminales de Pasajeros.
- 25 6. Efectuar, mediante la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones,
26 Adecuación y Modernización, la separación de los flujos de los Pasajeros
27 entrantes y salientes en el Terminal de Pasajeros.
- 28 7. Ejecutar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
29 que permitan la integración de las características arquitectónicas y de
30 infraestructura, para satisfacer un equilibrio adecuado entre las necesidades de
31 la seguridad de la aviación, los medios de protección, los requisitos
32 operacionales, los medios de facilitación y la puesta en práctica de medidas de
33 emergencia; teniendo en cuenta los Documentos OACI: Manual de Planificación
34 de Aeropuertos – Doc 9184; Manual de Diseño de Aeródromos Doc 9157 y
35 Manual de Seguridad para la protección de la Aviación Civil contra actos de
36 interferencia ilícita Doc 8973, especialmente el numeral de las medidas
37 relacionadas con el diseño de aeropuertos; RAC 17- Partes VII Modelos
38 aeroportuarios para el control de pasajeros y requerimientos mínimos de
39 infraestructura y XXI Infraestructura para la seguridad de la aviación civil y
40 Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil
41 Resolución 0222 de 2009 – Parte. XI Criterios guía para la Calidad de la
42 Infraestructura.
- 43 8. Ejecutar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
44 asociadas a las Autoridades de Seguridad del Aeropuerto y al Concedente de tal
45 manera que, como consecuencia de su ejecución, su ubicación permita el
46 desarrollo de sinergias entre éstas, entre sí y con el **Concesionario**, sin que su
47 ubicación afecte los procesos de salida y llegada de Pasajeros, ni el flujo dentro
48 de las Terminales de Pasajeros.
- 49 9. El **Concesionario** será el responsable de las adecuaciones y ampliaciones de
50 las zonas destinadas a las autoridades competentes (DIAN, Migración Colombia,
51 ICA, INVIMA, Policía Antinarcóticos, Policía Aeroportuaria) y del desarrollo de la
52 logística que optimice y mejore las conexiones y transbordos internacionales con
53 el fin de volver atractivo el aeropuerto de el El EDEN de Armenia.

- 1 10. Diseñar y ejecutar las Actuaciones del **Plan de Intervenciones, Adecuación**
2 **y Modernización** de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1618
3 del 27 de febrero de 2013 "Por medio de lo cual se establecen las disposiciones
4 para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad" y
5 complementado con el documento 9984 de la OACI – Manual sobre el acceso al
6 transporte aéreo de las personas con discapacidad, a todos los puntos de un
7 edificio público
- 8 11. **El Concesionario** será el responsable de realizar los estudios, ensayos, e
9 intervenciones necesarias para el cumplimiento del Reglamento Colombiano de
10 Construcción Sismo Resistente, denominado NSR-10, en su última edición
11 vigente.
- 12 12. El **Concesionario** será el responsable de realizar el levantamiento eléctrico,
13 plan de transición, estudios y diseños, ensayos, pruebas, intervenciones
14 necesarias, como la adquisición e instalación de equipos e insumos necesarios
15 para la independización de los servicios de energía eléctrica asociados a los
16 sistemas de los servicios aeroportuarios y aeronáuticos, todo lo anterior acorde
17 con la normatividad vigente. Así mismo la actualización y modernización de los
18 equipos, redes e insumos tanto de la Central Energética como de las
19 subestaciones y cuartos eléctricos de los servicios aeroportuarios y aeronáuticos
20 de conformidad con lo establecido en el apéndice 2 – Técnico. El concesionario
21 deberá implementar a su costo, un sistema de gestión, monitoreo y control
22 independiente para los sistemas eléctricos de los servicios aeroportuarios y
23 aeronáuticos.
- 24 13. El Concesionario deberá responder por daños ocasionados en la infraestructura
25 de radioayudas, comunicaciones, meteorología, MLAT, ADS-B por causa de
26 intervenciones que realice el mismo concesionario o contratistas de la concesión.
- 27 14. El Concesionario deberá garantizar el acceso a los funcionarios de Aerocivil que
28 tengan bajo su cargo la asistencia a los sistemas aeronáuticos que estén a cargo
29 de la Aerocivil, de tal manera que se garantice la seguridad operacional del
30 Aeropuerto.
- 31 15. Ejecutar proyectos paisajísticos que permitan el mejoramiento del entorno
32 urbano de las Terminales de Pasajeros y de Carga de los Aeropuertos con el
33 aprovechamiento de la vegetación nativa existente, elevando la imagen de las
34 Terminales de Pasajeros y de Carga dentro y fuera de la región, bajo el concepto
35 de la autopreservación de los recursos naturales.
- 36 16. El **Concesionario**, bajo su responsabilidad, está obligado a verificar en los
37 **Aeropuertos de Sur Occidente**, la veracidad de la información suministrada
38 y la precisión técnica de la misma. Se entiende que el **Concesionario**, al
39 momento de presentar la propuesta, ha efectuado bajo su responsabilidad la
40 revisión de la información suministrada y realizado el levantamiento de toda la
41 información necesaria para su presentación.
- 42 17. Las normas y parámetros que se establecen en este Parte corresponden a
43 mínimos que no excusan al **Concesionario** de la obtención de los resultados
44 establecidos en el **Contrato de Concesión** y sus Apéndices.
- 45 18. El Concesionario será el responsable de actualizar el permiso de operación y
46 realizar las actividades de su competencia tendientes a obtener la certificación
47 de aeródromo de que trata el numeral 14.2.3 del RAC 14, o las que sustituyan,
48 modifiquen, complementen o deroguen.
- 49
50 19. El **Concesionario** será el responsable del desarrollo de los estudios de bases
51 de diseño, estudios de detalle y las intervenciones necesarias, que puedan estar
52 ocasionadas por las reformas, modificaciones o nuevas normativas de obligado

1 cumplimiento nacional o internacional, en especial el **RAC (edición vigente y**
2 **circulares de aerocivil)**, cuya implementación sea necesaria para la operación
3 correcta de los **Aeropuertos**.

4 20. El **Concesionario** será el responsable del desarrollo, ejecución de la
5 actualización y mantenimiento **del Plan Maestro de cada Aeropuerto** con un
6 horizonte mínimo a 20 años, el cual deberá ser revisado cada tres (3) años y
7 actualizado cada seis (6) años conforme **resolución 3108 del 11 de junio del**
8 **2014**, según las especificaciones de la **Circular Técnica Reglamentaria 053**,
9 por la que se regulan los Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros
10 Aeroportuarios y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, los documentos
11 que los modifiquen, complementen o sustituyan. Se podrán considerar como
12 documentos de estudio los documentos OACI y IATA.

13 21. El **Concesionario** será el responsable de incluir en cada uno de los estudios de
14 detalle necesarios para la ejecución de las intervenciones, las actuaciones
15 necesarias para independizar los suministros de servicios de electricidad, agua
16 y telecomunicaciones, aire acondicionado de los locales y oficinas que sean
17 arrendables.

18 22. El **Concesionario** realizará las modificaciones necesarias de las infraestructuras
19 aeroportuarias disponibles a fin de que las dependencias que alberga a los
20 sistemas/equipos y profesionales/técnicos tanto de Aerocivil como del
21 Concesionario operen con absoluta independencia.

22 Lo anterior, no debe impedir el alto grado de complementariedad y coordinación
23 que debe primar entre dicho personal a la hora de asegurar la continuidad y
24 regularidad operacional de cada Aeropuerto. Asimismo, se deben realizar las
25 actividades necesarias para asegurar la absoluta independencia del suministro
26 de energía eléctrica primaria conforme a las resoluciones 156 y 157 de 2011 de
27 la CREG o la normatividad vigente.

28 23. El **Concesionario** deberá elaborar los planos de las superficies limitadoras de
29 obstáculos, servidumbres físicas, radioeléctricas y operacionales en
30 coordinación con la Aerocivil y el Concedente.

31 Toda intervención que pueda afectar a las superficies limitadoras de obstáculos,
32 servidumbres físicas, radioeléctricas y operacionales deberá contar con la
33 aprobación previa de la Aerocivil, como Autoridad Aeronáutica. De igual forma
34 el Concesionario aceptará lo señalado en los artículos 1821 y 1826 del Código
35 de Comercio, lo dispuesto en el RAC 14, lo señalado en el Anexo 14 expedido por
36 la OACI en el cual se determinan las normas y métodos recomendados relativos
37 a los aeródromos, cuyo capítulo 8 dispone lo relacionado con el diseño de
38 aeródromos, equipos e instalaciones, así como los Manuales expedidos por la
39 OACI relacionados con la planificación de aeropuertos (especificaciones,
40 características físicas y las superficies limitadoras de obstáculos con que deben
41 contar los aeródromos y otras instalaciones) y lo regulado en el artículo 68 de
42 la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996 (por la cual se adopta el Estatuto
43 Nacional de Transporte), manifiesta que el Modo de Transporte Aéreo, además
44 de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las
45 normas del Código de Comercio (Libro Quinto, Capítulo Preliminar y Segunda
46 Parte), por el Manual de Reglamentos Aeronáuticos que dicte la AEROCIVIL, y
47 por los tratados, convenios acuerdos y prácticas internacionales debidamente
48 adoptados o aplicados por Colombia.

49
50 24. El Concesionario deberá elaborar los Informes y planos de Huellas de Ruido
51 (curvas isofónicas) de los Aeropuertos, que incluyan la identificación de los
52 niveles sonoros actuales y medio-largo plazo (20 años-2034). Niveles de ruido

- 1 de 50dB, 55dB, 60dB, 65dB y 70dB. Identificación de la superficie afectada por
2 cada nivel sonoro en el entorno de cada uno de los aeropuertos.
- 3 25. El Concesionario deberá disponer de una Metodología de Actualización
4 Topográfica y Gráfica que asegure que la documentación gráfica (planos) que
5 se dispone es una documentación fiable y veraz. Para ello deberá realizar los
6 trabajos de topografía y delineación necesarios para la representación fidedigna
7 de la infraestructura del lado adire y lado tierra del área concesionada como de
8 la no concesionada.
- 9 26. El Concesionario deberá elaborar un Plan de Vigilancia de la Seguridad
10 Operacional y Operatividad de cada una de las actuaciones incluidas en el Plan
11 de Intervenciones, con objeto de mitigar o reducir la afección al safety y a la
12 operatividad, permitiendo la correcta operación de cada Aeropuerto durante la
13 fase de obras.
- 14 27. Los controles de seguridad AVSEC en todas las áreas de los Aeropuertos, tanto
15 actuales como nuevas (v.g Nueva Terminal de Aviación General y Cooperativa)
16 estarán a cargo y responsabilidad del concesionario.
- 17 28. Una vez adoptados los LAR dentro de los reglamentos aeronáuticos colombianos,
18 serán de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario para el desarrollo
19 de este proyecto de concesión durante toda la vigencia del mismo.
- 20 29. El Concesionario deberá ofrecer a los Tenedores de Espacio cuyas instalaciones
21 se vean afectadas por el desarrollo descrito en la Parte I, Plan de Intervenciones,
22 Adecuación y Modernización, por lo menos, la misma cantidad de área que
23 ocupaban en el área afectada, y en las mismas condiciones económicas, hasta
24 el vencimiento de los respectivos Contratos.
- 25 30. El Concesionario deberá elaborar un Plan A-SMGCS (Advanced Surface
26 Movement Guidance and Control Systems), que contenga los procedimientos de
27 rodaje durante los periodos de baja visibilidad, de acuerdo con las normas y
28 procedimientos establecidos, y en particular las circualres de Aerocivil, y el
29 documento OACI 98-30 AN/452.
- 30 31. El Concesionario será el responsable del desarrollo de los estudios de bases de
31 diseño, y estudios de detalle necesarios para la ejecución de las actuaciones de
32 las intervenciones, y en este sentido tendrá la libertad de presentar sus propias
33 soluciones optimizadas de cada una de las actuaciones, siempre y cuando se
34 cumplan los requisitos mínimos del Apéndice 2. Técnico y se demuestre el
35 cumplimiento de la normatividad vigente.

2 PARTE II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MODERNIZACIÓN

2.1 Definiciones

Para los fines de una correcta interpretación de este Parte, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en negrilla tendrán el significado que se les atribuye en esta sección, y de no encontrarse aquí definidos su significado estará en el resto de Partes de este Apéndice o en el Contrato de Concesión.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio de conformidad con su uso general.

Ampliación:

Extender o profundizar el área de un espacio para hacerlo más cómodo habitable.

Construcción:

Montaje, fabricación, instalación, remodelación, demolición o eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con desmonte del terreno, remoción de tierras y paisajismo.

Consideraciones Sísmicas:

El Concesionario hará todas las provisiones necesarias durante el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de las obras y suministros, de modo que cumplan con lo previsto en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Este reglamento aplica a nivel estructural y protección contra incendios en edificaciones.

Diseño de Detalle:

Conjunto de documentos que definen todos los detalles constructivos necesarios para la ejecución de cada una de las Intervenciones. Para su desarrollo se utiliza de base los Informes de bases de diseño aprobados por el Interventor y el Concedente. Es sinónimo de Diseño o Proyecto Constructivo.

EPC (Engineering, procurement and construction):

En un contrato EPC (ingeniería, compras, construcción), el contratista de construcción no solo construye sino que además, desarrolla la ingeniería y realiza las compras.

Fabricar:

Fabricación de materiales, equipo, o componente, con diseño personalizado especial al grado indicado incluyendo entrega al sitio, asistencia en forma de supervisión a esos materiales de instalación, equipo o componente. El término no incluye la instalación temporal o final del artículo.

Informe de Bases de Diseño:

1 Conjunto de documentos que describen con nivel de detalle suficiente cada una de
2 las Intervenciones para la verificación, por parte del Interventor, del cumplimiento
3 de las obligaciones del Concesionario. Estos informes serán la base de las
4 obligaciones de diseño y construcción subsiguientes asociados a cada actuación en el
5 periodo de Intervención. Es sinónimo de Prediseño, Proyecto Básico o Anteproyecto.
6

7 **Instalar:**

8 Colocación de los materiales, equipo, o componentes, incluyendo recepción,
9 descargue, transporte, almacenamiento, desembalar e instalar, y realización de
10 pruebas y trabajo terminado compatible con el grado de instalación especificado
11 completamente listo para uso.
12

13 **Agencia Independiente de Inspección/Prueba**

14 Un especialista técnico contratado por el **Concedente** para conducir, como sea
15 necesario, la supervisión de cumplimiento de los materiales de construcción usados
16 por el **Concesionario** en la implementación del proyecto.
17

18 **Memoria Técnica**

19 La Memoria Técnica corresponde a una herramienta para el desarrollo del proceso de
20 entrega de las Actuaciones y para la conservación del registro técnico de sus
21 características y, por tanto, la entrega de dicha Memoria Técnica por parte del
22 Concesionario al Concedente y al Interventor, no implica la aceptación por parte de
23 éstos de la obra, ni releva al Concesionario de su obligación de cumplir con las
24 obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesión para cada una de
25 estas actuaciones.
26

27 **Plan de Obras General**

28 Es el documento que entregará el Concesionario al Interventor que contendrá el
29 cronograma de obras discriminado por Períodos de Intervención y la forma como se
30 planearán las Intervenciones de manera que su ejecución finalice acorde con lo
31 señalado en numeral 5.2.1 del Apéndice 1 - Especial. El Plan de Obras será de
32 obligatorio cumplimiento para el Concesionario, aunque deberá ajustarse, por cuenta
33 y riesgo del Concesionario, siempre que ello sea necesario para el cumplimiento de
34 las obligaciones de resultado, en los plazos previstos, contenidas en este Contrato.
35

36 **Proveer:**

37 Fabricar, proveer e instalar, completamente y en el lugar, incluyendo los accesorios,
38 los acabados, las pruebas y los servicios requeridos para que el artículo especificado
39 esté completamente listo para su uso.
40

41 **Redes:**

42 Se refiere a las infraestructuras para el transporte y suministro de servicios públicos
43 o propios del Aeropuerto: telecomunicaciones, hidrocarburos y, en general, de
44 cualquier fluido o cable.
45

46 **Remodelación:**

47 Modificación, adecuación de un inmueble que implica modificaciones estructurales,
48 arquitectónicas, de trazado, de instalaciones y/o de paisaje.
49

50 **Suministro:**

1 Consecución o fabricación de componentes estándar para diseño especial de
 2 materiales, equipo o componentes, o funcionamiento de servicios al grado indicado.
 3 Cuando sea utilizado con respecto a los materiales, equipos o los componentes, el
 4 término incluirá entrega al sitio pero no incluirá la instalación temporal o final del
 5 artículo.
 6

AASHTO	Asociación Americana de Autopistas Estatales y Oficiales de Transportes.
ACI	Airports Council International
ADRM	Airport Development Reference Manual IATA
Adecuación	Se entenderá como la realización de las sustituciones, cambios, mejoramientos, reemplazo de partes defectuosas, embellecimientos y en general todas las acciones necesarias para garantizar excelentes acabados y la mejor imagen y nivel de confort para los usuarios.
AHM	Airport Handling Manual IATA
Anexo 14	Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI, Volumen I, Diseño y Operaciones de Aeródromos, 2º edición, julio 1995 o ediciones posteriores.
ANSI	Instituto Americano de Estándares Nacionales
AODB	Airport Operational Database
Área de Movimiento	de Área de Movimiento Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. Incluye pistas, calles de rodaje, calles de salida rápida, zonas de giro, zona de parada y plataformas.
Área Publica	Es el área del aeropuerto y los edificios en ella comprendidos al que tienen acceso las personas o los vehículos sin necesidad de autorización o permiso por parte del administrador o gerente del aeropuerto.
Área Restringida	Son las zonas dentro del Área aeroportuaria, cuyo acceso está limitado y requiere de permiso expedido por la autoridad competente, el administrador o gerente del Aeropuerto.
ARFF	Aircraf Rescue Fire Fighting
ASTM	Sociedad Americana de Prueba de Materiales
ATB	Automated Ticket and Boarding
ATRM	Airport Terminal Reference Manual - IATA
Ayudas a la navegación	Marcas, balizas, luces, letreros y elementos no visuales electrónicos que proporcionan referencias que ayudan a las aeronaves durante su desplazamiento en vuelo y en la superficie.
Calle de rodaje	Vía definida en un aeródromo destinada a la circulación en superficie de las aeronaves.
Calle de salida rápida	Calle de rodaje en ángulo agudo que permite que las aeronaves salgan de la pista a velocidades elevadas.
Calle de salida	Calle de rodaje, normalmente en ángulo recto, prevista para que las aeronaves abandonen la pista.
Calle de rodaje de acceso a un puesto de	Vía en la plataforma cuyo fin exclusivo es el que la aeronave circule desde otra calle a un puesto de estacionamiento.

estacionamiento

Clave Referencia	de	Clasificación de un aeródromo a partir de un número de Clave de 1 a 4, basado en rangos de longitud de campo de referencia y una letra de la A a la F basada en la envergadura o ancho de vía del tren principal. La clave se utiliza para fines de planificación y relaciona múltiples componentes de un aeropuerto
CCTV		Circuito Cerrado de Televisión
CUSS		Common Use Self Service
CUPPS		Common Use Passenger Processing Systems
DCS		Departure Control System
Distancias declaradas		Longitudes disponibles calculadas para cada pista en un aeropuerto determinado, son las siguientes: Recorrido de despegue, distancia de despegue, distancia de aceleración - parada y distancia de aterrizaje, cuyas abreviaturas son TORA, TODA, ASDA y LDA respectivamente. La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona de parada, si la hubiere.
Distancia aceleración parada	de	–
Distancia aterrizaje, LDA	de	Longitud que permite a una aeronave que cruza sobre el umbral de la pista a 15 m de altura y a su velocidad correcta detenerse utilizando el 60 % del largo de pista.
Distancia despegue	de	Distancia necesaria para que el avión que despegue alcance una altura de 10,5 metros (turbina)
Edificio terminal de pasajeros		Instalación en la que se desarrollan las actividades inherentes al cambio de modo de transporte de los pasajeros y se llevan a cabo las formalidades de embarque y desembarque, seguridad, manejo de equipaje entre otros.
EDS		Explosive Detection Systems
ETD		Explosives Trace Detector Equipos de seguridad capaces de detectar explosivos de pequeña magnitud
FAA		Departamento de Transporte de EEUU, Administración Federal de Aviación
Fuente Secundaria		Grupos generadores y de transferencia de energía eléctrica, destinados a proporcionar energía de respaldo a los sistemas de navegación e iluminación, en caso de falla en la fuente principal.
FIDS		Flight Information Display System (Sistema de Información de Vuelo).
FOD		Foreign Objects Debris Objetos o restos de objetos extraños sobre los pavimentos, que pueden ser succionados por las turbinas de las aeronaves o alojarse en los mecanismos o superficies móviles del fuselaje, afectando la operación de la aeronave.
Franja de pista		Superficie asociada a una pista prevista para reducir el daño en una aeronave que se saliera de ella o tuviera que sobrevolarla.

GSE	Se entenderá como el equipo de servicio en tierra por su sigla en inglés (Ground Support Equipment).
GUI	Grafical User Interface
HBS	Hold Baggage Screening
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA.
ICONTEC	Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
ILS	Instrument Landing System sigla en inglés de Sistema de Aterrizaje Instrumental
Lado Aire	Parte del aeropuerto integrada por las pistas, calles de rodaje, plataformas y su infraestructura asociada, además del espacio aéreo inmediato.
Lado Tierra	Parte del aeropuerto integrada por los edificios terminales, instalaciones de apoyo, vías de circulación vehicular, parqueaderos y accesos terrestres entre otros.
Letreros guía	Panel vertical con instrucciones obligatorias de dirección, ubicación, información en el área de movimiento de un aeródromo.
Longitud de campo de referencia	Longitud de campo mínima necesaria para el despegue de la aeronave de diseño, con masa máxima homologada en condiciones estándar al nivel del mar, sin viento, pista seca y pendiente efectiva horizontal.
Llave de volteo	Se conoce también como "plataforma de viraje en la pista" y corresponde a una superficie pavimentada destinada a que las aeronaves efectúen virajes de 180° en el extremo de las pistas.
LDA	Landing distance available o distancia de aterrizaje disponible: La longitud de la pista.
Manejo Ambiental	Conjunto de actividades destinadas a atenuar o a eliminar las afecciones del aeropuerto sobre la población humana, la fauna, la hidrología, la atmósfera, la vegetación y los suelos, mediante acciones correctoras a partir de procedimientos normativos medioambientales.
Margen	Banda de terreno pavimentada o acondicionada que bordea el pavimento estructural, como transición entre este y el suelo adyacente
NEMA	Asociación Nacional de fabricantes de Material Eléctrico (E.E.U.U.)
Nivel de Servicio	Apreciación que relaciona diferentes flujos y retrasos con las superficies disponibles en cada área de un terminal de pasajeros, desde el nivel A "excelente" hasta el nivel F "colapsado", con cuatro niveles intermedios, (IATA).
NOTAM	Notice to Air Men - Información temporal de cierre o restricción de instalaciones o servicios en el aeródromo, novedades respecto a hielo, nieve y/o agua actividades volcánicas o trabajos a realizar; cuyo conocimiento es de importancia previa a la iniciación de los vuelos y que debe estar publicada antes de la iniciación de cualquier actividad.
OACI	Organización De Aviación Civil Internacional.
Obstáculo	Todo objeto fijo (temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, que este situado en un área destinada al movimiento de aeronaves en la superficie, o que sobresalga

	de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo.
OCR	Optical Character Recognition
PAPI	Indicador de trayectoria visual de aproximación visual de precisión, (Precision Approach Path Indicador)
PAS	Sistema de Aviso a los Pasajeros, (Passenger Adress System)
Pavimento	Capas superiores del firme, de mayor calidad; generalmente mezclas de áridos con ligantes hidrocarbonados o cemento.
Pavimento flexible	Un pavimento consistente en una mezcla de materiales bituminosos y agregados sobre material granular.
Pavimento rígido	Losa de concreto portland sobre material granular.
Pista	Área rectangular en un aeródromo preparada para el despegue y aterrizaje de aeronaves.
Pista de vuelo instrumental	Pista servida por ayudas visuales y por una ayuda no visual que proporciona guía direccional adecuada para aproximación directa
Pista de vuelo visual	Pista destinada a operaciones de aeronaves utilizando solamente referencias visuales para la aproximación y aterrizaje.
Plataforma	Superficie destinada al aparcamiento de aeronaves para embarcar y desembarcar pasajeros y carga, abastecerse de combustible y otros elementos necesarios para el vuelo. Incluye las calles de rodaje en plataforma y las calles de acceso a los puestos de estacionamiento.
PLC	Programmable Logic Controller sigla en inglés de Controladores lógicos programables
PMA	Plan de Manejo Ambiental
RAC	Reglamento Aeronáutico Colombiano
RDB	Relational Datab
Recarpeteo	Aumento del espesor y nivelación (reperfilado) de un pavimento asfáltico
Reforzamiento estructural	Consiste en adecuar las construcciones existentes a los requerimientos estructurales necesarios para prevenir situaciones de riesgo en las edificaciones, en cumplimiento de la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR - 10), promulgado por el Decreto 926 de 19 de Marzo de 2010, o por aquellas normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan.
Reforzamiento estructural de pavimento	Recarpeteo cuyo fin básico es aumentar la capacidad portante de un pavimento.
REIL	Sistema consistente en dos luces de destellos por descarga de condensador, emplazadas a ambos lados de una pista para facilitar la identificación del umbral desde una aeronave en vuelo.
RESA	Área de seguridad de extremo de pista, (Runway End Safety Área)
Señalización	Elemento o grupos de elementos simbólicos en la superficie del área de movimiento para transmitir información aeronáutica. Normalmente se materializa con pintura.

TAT	Transitional Automated Ticket
Tenedores de espacios	Son los terceros suscriptores de los Contratos Cedidos que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro del área, así como aquellos terceros que celebren con el Concesionario Contratos para la explotación comercial o la operación, que implique el uso de algún espacio físico del área.
TODA	Take Off Distance Available o distancia de despegue disponible: La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si la hubiere.
TORA	Take Off Run Available o recorrido de despegue disponible: La longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que despega.
TSA	Transportation Security Administration
Umbral	Límite que indica en una pista el comienzo de la parte de esta utilizable para el aterrizaje. Normalmente coincide con el extremo físico de la pista de vuelo.
Vía de servicio	Área en la plataforma o en su periferia, destinada a la circulación de vehículos de servicio a las aeronaves.
Zona de parada (SWY)	Área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como una zona adecuada para que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido.
Zona libre de obstáculos (CWY)	Área rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo el control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada sobre la cual un avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada.

1

2

3

2.2 Abreviaturas

4

5

Las siguientes abreviaturas se utilizan en las especificaciones técnicas:

6

7

0 Grado (ángulos)

8

µm Micrómetro

9

A Amperio

10

AC Corriente Alterna

11

cfs Pies cúbicos por segundo

12

cu ft Pie cúbico

13

cu yd Yarda cúbica c/w Completo con

14

deg C Grado centígrado (Celsius)

15

deg F Grado Fahrenheit

16

dft Espesor del film seco

17

dia Diámetro

18

F.O.B. Libre a bordo

19

fpm Pies por minuto

20

(ft) (') Pie

21

g Gramo

22

ga Indicador

23

gal Galón (medida imperial)

24

ha Hectárea

1	hp	Caballos de fuerza
2	hr	Hora
3	Hz	Hercio
4	id	Diámetro interior
5	Igpd	Galones por día (medida imperial)
6	Igph	Galones por hora (medida imperial)
7	(in) (")	Pulgada
8	J	Julio
9	Kg	Kilogramo
10	km	Kilómetro
11	kN	Kilonewton
12	kPa	Kilopascal
13	kW	Kilovatio
14	L	Litro
15	L/s	Litro por segundo lb Libra
16	lb/ft	Libra por pie
17	lin ft	Pie lineal
18	m	Metro
19	m ²	Metro cuadrado
20	m ³	Metro cúbico
21	max	Máximo
22	MBF	Mil pies a bordo
23	MCC	Centro de control del motor
24	MH	Punto de mantenimiento
25	min	Mínimo
26	mm	Milímetro
27	MPa	Megapascal
28	N	Neutonio
29	N. m	Metro de neutonio
30	oc	En centro
31	od	Diámetro exterior
32	oz	Onza
33	PA	Pascal
34	psi	Libras por pulgada cuadrada
35	PVC	Cloruro de polivinilo
36	rev	Revisión
37	rpm	Revoluciones por minuto
38	s/seg	Segundo
39	scfm	Pies cúbicos estándar por minuto
40	sq ft	Pies cuadrados
41	sq mi	Milla cuadrada
42	sq yd	Yarda cuadrada
43	t	Tonelada
44	USgpm	Galones por minuto (medida de Estados Unidos)
45	V	Voltio
46	vt ft	Pie vertical
47	W	Vatio
48	yd	Yarda

49

50 **2.3 Introducción**

51

52 El presente Apéndice establece las normas y parámetros mínimos que deberá cumplir
53 el **Concesionario** al realizar sus propios estudios y diseños de detalle para la

1 ejecución de las Actuaciones de los Planes de Intervenciones, Adecuación y
2 Modernización de los **Aeropuertos de Sur Occidente**. Dichas especificaciones
3 constituyen los parámetros mínimos que deberá atender el **Concesionario** al
4 momento de la elaboración de sus propios estudios y diseños de detalle para las
5 Actuaciones de los Planes de Intervención, Adecuación y Modernización del
6 **Aeropuerto Concesionado**, y –cuando aplique– al momento de la ejecución de las
7 Intervenciones sin perjuicio de la autonomía que se le concede al **Concesionario**
8 mediante el presente **Contrato de Concesión** para que, en el marco de las
9 Especificaciones Técnicas de Diseño, elabore sus propios diseños bajo su entera
10 responsabilidad.

11
12 El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Diseño por parte del
13 **Concesionario** no lo exime del cumplimiento de las obligaciones de resultado
14 contenidas en el **Contrato de Concesión** y especialmente de las contenidas en la
15 Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

16 17 18 **2.4 Especificaciones Técnicas Generales**

19 20 **2.4.1 Alcance del Proyecto**

21 El proyecto cubierto por estas especificaciones comprende:

22
23 Las Intervenciones de la Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y
24 Modernización de los **Aeropuertos de Sur Occidente**, así como todas las tantas
25 actuaciones como sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada
26 Aeropuerto, en todos sus ámbitos: operacional, mantenimiento, safety, security,
27 comercial, ambiental y social.

28
29 Las Intervenciones serán ejecutadas por el **Concesionario** de conformidad con lo
30 señalado en el **Contrato de Concesión y Apéndices**. En todo caso, para los efectos
31 del **Contrato de Concesión**, las Intervenciones serán consideradas como
32 obligaciones de resultado.

33 34 **2.4.2 Desarrollo, actualización y mantenimiento del Plan Maestro**

35
36 El Concesionario será el responsable del desarrollo, ejecución de la actualización y
37 mantenimiento del Plan Maestro de cada Aeropuerto con un horizonte mínimo a 20
38 años, el cual deberá ser revisado cada tres (3) años y actualizado cada seis (6) años
39 conforme Resolución 3108 del 2014 de la Aerocivil, según las especificaciones de la
40 Circular Técnica Reglamentaria 053, por la que se regulan los Procedimientos para la
41 Elaboración de Planes Maestros Aeroportuarios y los Reglamentos Aeronáuticos
42 Colombianos, los documentos que los modifiquen, complementen o sustituyan. Se
43 podrán considerar como documentos de estudio los documentos OACI y IATA.

44 Según la Circular Técnica 053, el Plan Maestro tendrá la siguiente estructura:

- 45 • Introducción.
- 46 • Inventarios.
- 47 • Estadísticas y estudios socioeconómicos.
- 48 • Pronósticos de tráfico.
- 49 • Análisis de la capacidad de la demanda en el Lado Aire y en el Lado Tierra.

- 1 • Análisis de capacidad.
- 2 • Alternativas.
- 3 • Presupuesto.
- 4 • Planos esquemáticos.

5 Dicho Plan no podrá ser modificado sin surtir los procedimientos establecidos para el
6 efecto por la Aerocivil. Los gastos asociados a la revisión y/o actualización de los
7 Planes Maestro del Aeropuerto serán asumidos por el Concesionario.

8
9 Presentado el Plan Maestro al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará
10 con un término máximo de treinta (30) días para revisarlo y emitir una opinión
11 formal dirigida al **Concedente**.

12
13 Dentro de los cuarenta (40) Días siguientes a la entrega del Plan Maestro por parte
14 del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del **Interventor**
15 dará traslado de la solicitud a la Aerocivil como autoridad competente para aprobar
16 los Planes Maestros, de conformidad con el Decreto 260 de 2004, o las normas que
17 lo modifiquen, deroguen o adicionen. A su turno la Aerocivil contará con un plazo
18 máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse ante la ANI sobre la
19 solicitud presentada por el Concesionario a través del Concedente expresando su
20 aprobación o presentado las observaciones que estime pertinentes. En caso de que
21 Aerocivil presente observaciones así deberá informarlo a la ANI, quien a su turno en
22 un plazo no mayor a diez (10) días dará traslado al Concesionario para que efectúe
23 los ajustes necesarios en un plazo no mayor a treinta (30) días al vencimiento del
24 cual presentará el Plan Maestro debidamente ajustado ante el Concedente.

25
26 A su turno, la ANI nuevamente dará traslado a la Aerocivil en un plazo no mayor de
27 diez (10) días a la Aeronáutica para lo de su competencia, autoridad que en esta
28 ocasión contará con un plazo no mayor a treinta (30) días para su pronunciamiento.
29 En el evento en que persistieren observaciones, se dará cumplimiento nuevamente
30 al procedimiento antes descrito reducido en una tercera parte hasta que se obtenga
31 la respectiva aprobación.

32
33 La aprobación expresa por parte de la **Aeronáutica** del Plan Maestro presentado por
34 el Concesionario a través del Concedente, no servirá de excusa al Concesionario para
35 el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas de
36 Diseño y Modernización, o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus
37 obligaciones bajo este **Contrato**.

38 39 **2.4.3 Experiencia mínima del Contratista EPC.**

40
41 El **Concesionario** deberá acreditar ante el Concedente la suscripción del Contrato
42 EPC con un contratista que cuente con la experiencia requerida.

43 44 (a) Experiencia en diseño

45 Acreditar en un plazo de 10 años hasta antes de la fecha de publicación del Aviso
46 de Convocatoria a la Licitación , que ha facturado solo, o como integrante de un
47 Consorcio, Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación; por lo menos
48 la suma de COP 500.000.000, a pesos de diciembre del 2013 por concepto de
49 ejecución de un solo contrato, o de varios contratos siempre que éstos se refieran

1 a no más de dos (2) proyectos, el(los) cual(es) cuente(n) con las siguientes
2 características:

- 3 (i) Diseño o actualización de planes maestros aeroportuarios para
4 pasajeros nacionales e internacionales de mínimo 5.000 metros
5 cuadrados de edificaciones verticales. ; o
- 6 (ii) Diseño Arquitectónico de proyecto(s) inmobiliario(s) con un área
7 mínima de 20.000 metros cuadrados; o
- 8 (iii) Diseño de proyecto arquitectónico 1 de terminales aéreas para
9 pasajeros nacionales e internacionales de mínimo 5.000 metros
10 cuadrados; y

11 En caso de que el contratista EPC acredite la experiencia en diseño con
12 proyectos no aeroportuarios, deberá incluir durante la etapa de diseño un
13 arquitecto con experiencia en diseño de proyectos aeroportuarios y/o planes
14 maestros aeroportuarios de más de 5.000 metros cuadrados de edificaciones
15 verticales.

16 (b) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías y/o
17 pistas de aterrizaje en concreto flexible o concreto rígido:

18 (i) Acreditar que en un plazo de 10 años hasta antes de la fecha de publicación
19 del Aviso de Convocatoria a la Licitación , ha facturado solo, o como integrante
20 de un Consorcio, Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación; por
21 lo menos la suma de COP 12.000.000.000, a pesos de diciembre del 2013,
22 por concepto de ejecución de un solo contrato, o de varios contratos siempre
23 que éstos se refieran a no más de dos (2) proyectos, el(los) cual(es) cuente(n)
24 con las siguientes características:

- 25 a. la Construcción de carreteras nuevas y/o mejoramiento de carreteras
26 existentes y/o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías
27 existentes, cuyo total sea mínimo de diez (10) kilómetros de vía; o
- 28 b. la rehabilitación de mínimo doce (12) kilómetros de carreteras; o
- 29 c. La construcción y/o repavimentación de pistas de aterrizaje, cuyo
30 total sea de mínimo mil doscientos (1.200) metros lineales.

31
32 Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta dos (2)
33 contratos.

34 (ii) Cualquiera de los contratos que permitan acreditar la experiencia del o los
35 Contratista(s) de construcción, tendrá (i) que estar finalizado a más tardar el
36 31 de julio de 2014, y (ii) que haber sido firmado con posterioridad al primero
37 de enero de 1993.

38 (c) Experiencia en Construcción o remodelación de obras aeroportuarias:

39 Acreditar que en un plazo de 10 años hasta antes de la fecha de publicación
40 del Aviso de Convocatoria a la Licitación, ha facturado solo, o como integrante
41 de un Consorcio, Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación; por
42 lo menos la suma de COP 7.000.000.000, a pesos de diciembre del 2013, por
43 concepto de ejecución de un solo contrato, o de varios contratos siempre que

1 éstos se refieran a no más de dos (2) proyectos, el(los) cual(es) cuente(n)
2 con la siguiente característica:

- 3 a. En Terminales aéreas con un área mínima de 10.000 metros
4 cuadrados; o
- 5 b. Centros comerciales con un área mínima de 20.000 metros
6 cuadrados.

7 Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta,
8 deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación
9 de cada uno de ellos. Para la acreditación de la experiencia bajo consorcio,
10 unión temporal u otra forma conjunta, se aplicará lo previsto en el literal b)
11 numeral 6.2 del Contrato Parte General.

12
13 Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá
14 adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del
15 proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga
16 constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas,
17 la referida certificación deberá suscribirse por su representante legal y,
18 además, por el contador público o el revisor fiscal, según sea el caso. Si se
19 trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas y
20 por contador público.

21
22 Para los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán
23 presentar los contratos, certificaciones o documentos equivalentes en su país
24 de origen.

25 26 **2.4.4 Personal**

27
28 El personal contratado por el **Concesionario** o por los subcontratistas, para ejecutar
29 las labores técnicas, operativas, administrativas, de instalaciones, montaje y otras
30 requeridas para el desarrollo de la **Concesión**, deberán contar con la competencia
31 laboral en el desempeño de la función asignada, esto es demostrar la experiencia,
32 formación, entrenamiento y habilidades requeridas.

33
34 Las empresas contratadas por el **Concesionario** deberán acreditar la solvencia
35 técnica (trabajos similares, certificados de buena ejecución) y financiera adecuada
36 para desarrollar las obras previstas.

37
38 El **Concesionario** será el responsable de Mantener el Sistema de Gestión y Control
39 de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente del Aeropuerto, conforme a las ISO 9001
40 y 14001, realizando las jornadas necesarias de inducción y capacitación en las
41 obligaciones que deben cumplir y normas que deben acatar para respetar y dar
42 cumplimiento a lo establecido en los procesos certificados.

43 44 **2.4.5 Instalaciones Temporales**

45 46 **2.4.5.1 Acceso y Campamento del Concesionario**

47 Todos los trabajos de acondicionamiento de los accesos, el área de campamento de
48 obra, y sus instalaciones auxiliares serán responsabilidad del **Concesionario**. El
49 **Concesionario** designará una zona del aeropuerto como "campamento del
50 **Concesionario**" a fin de almacenar equipos, materiales y vehículos, alojamientos
51 del **Concesionario**, del **Interventor**, y alojar cobertizos de almacenaje y servicios
52 sanitarios y de seguridad para los empleados.

1
2 El campamento no será usado para amontonar grandes cantidades de material de
3 relleno de exceso a menos que sea indicado de otra manera por el **Interventor**. La
4 asignación específica de espacio será definida en el sitio por el **Concesionario** con
5 la aprobación del **Interventor**. El **Concesionario** será responsable de la
6 construcción y mantenimiento de los trabajos en superficie y drenaje para el
7 "campamento del **Concesionario**". La obra incluirá pero no se limitará a:

- 8
9
- 10 • Nivelar y acondicionar toda el área del campamento a una norma aceptable que
11 cumpla con o exceda la capacidad de soporte de todo el equipo previsto de
12 construcción, camiones, remolques, vehículos de pasajeros, estructuras.
 - 13 • Proveer bases niveladas y estables usando materiales granulares con asfalto o
14 concreto para todas las superficies de tráfico, de estacionamiento, para cobertizos
15 y kioscos, y el acceso al campamento.
 - 16 • Asegurar el drenaje correcto en toda el área del campamento y redirigir las zanj
17 de drenaje como se requiera. Proveer zanj
18 as cubiertas de césped /zanjas
19 sembradas, alcantarillas, tubos de drenaje, empedrados u otras medidas o
20 dispositivos que se requieran o como sea indicado por el **Interventor**.
 - 21 • Acondicionar un parqueadero de maquinaria, una zona de acopio, y un vertedero
22 provisional para la obra.
 - 23 • Proveer una zona acondicionada para el lavado de maquinaria y vehículos.
 - 24 • Proveer de instalaciones provisionales al campamento de obras.
 - 25 • Proveer de cerramiento provisional de seguridad de la zona de obras, con un
26 control de accesos para toda persona ajena a la obra.

27 2.4.5.2 Transporte y Almacenamiento de Materiales

28 El **Concesionario** cumplirá con las siguientes disposiciones:

- 29 • Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte
30 contarán con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros.
- 31 • Establecerá un plan de riegos de agua de caminos con el objeto de evitar el
32 levantamiento de polvo, sobre todo en la zona del área de movimiento y zona de
33 maniobras que pueda afectar a la operatividad del aeropuerto.
- 34 • El **Interventor** ordenará el retiro de los camiones que no cumplan con esta
35 disposición.
- 36 • Organizar las vías de acceso a los campamentos y lugares de obra de acuerdo
37 con un trazado que no afecte a la operatividad del Aeropuerto y a la Seguridad
38 Operacional, dichos accesos y trazados deberían ser aprobados por el
39 **Concedente**.
- 40 • No utilizará caminos de acceso a las plantas de producción o lugares distintos a
41 los especificados. Se ordenará la recuperación de aquellas áreas que hayan sido
42 innecesariamente transitadas, por cuenta del **Concesionario**.
- 43 • El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o
44 peligrosas tales como combustibles, lubricantes y todo tipo de tóxicos que
45 constituyan riesgo o peligro deberán cumplir con la norma vigente para su
46 transporte.

47 2.4.6 Redes

48 Se entiende por Redes, Redes Mayores, Redes Menores, lo establecido en el Contrato
49 Parte General, numeral 1.1.
50

51

1 a) El Concesionario deberá efectuar un inventario de las Redes que se
2 encuentren dentro del Aeropuerto Concesionado o en las zonas aledañas que
3 puedan verse afectadas por las distintas actuaciones descritas en el Plan de
4 Intervenciones. Este inventario constará en un acta debidamente suscrita por
5 las Partes y el Interventor. Además de la información que debe recabarse de
6 las entidades que puedan ser titulares de dichas redes, el Concesionario
7 deberá realizar sondeos y adoptar otros procedimientos que, de acuerdo con
8 el estado de la técnica, le permitan identificar la real existencia de Redes que
9 puedan ser afectadas por las Intervenciones.

10
11 b) Al momento de efectuar los Estudios y Diseños, el Concesionario deberá evitar
12 en lo posible la afectación de Redes.

13
14 c) El Concesionario deberá asumir los costos del traslado o manejo constructivo
15 de las Redes (salvo cuando dichos costos deban ser asumidos por los titulares
16 de las Redes o por otro tercero, de conformidad con cualquier convenio
17 suscrito entre el Concedente y dicho tercero o de conformidad con la Ley
18 Aplicable).

19 20 2.4.6.1 Afectación o interferencia de las Redes

21 Se presumirá que una Red se ve afectada por una Intervención cuando por causa o
22 con ocasión de su implementación se pudieren causar impactos que pongan en
23 peligro la integridad de una Red y/o la prestación del servicio asociada a la misma.

24 El Concesionario será el responsable de solicitar toda la información y realizar las
25 gestiones necesarias con las empresas públicas para identificar las Redes incluidas
26 dentro de las zonas aledañas del Aeropuerto que puedan verse afectadas por las
27 distintas actuaciones.

28 Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar
29 cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin
30 limitarse, a:

- 31 (i) Traslado definitivo de la Red.
- 32 (ii) Protección durante construcción de la Red.
- 33 (iii) Protección definitiva de la Red.
- 34 (iv) Reposición de la Red.
- 35 (v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la
36 Red.

37 En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto con
38 el titular, gestor o administrador de la Red –según sea el caso- qué constituye una
39 afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución técnica para
40 resolverla.

41 42 2.4.6.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan 43 afectar por las Intervenciones.

44 **Durante la Elaboración de los Informes de Bases de Diseño y Diseños de** 45 **Detalle**

46 a) El Concesionario deberá realizar la vigilancia de la superficie del Aeropuerto
47 y zonas aledañas y en caso de detectar alguna situación irregular o
48 sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de la superficie
49 del Aeropuerto Concesionado (actual o futura durante el período de

1 Concesión) deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva
2 Red.

3
4 b) Inventario de Redes

5 (i) Con posterioridad a la obtención de la no objeción por parte de la
6 Interventoría a los Estudios de Detalle, el Concesionario deberá realizar
7 un inventario de las Redes que se encuentren dentro de la superficie
8 del Aeropuerto Concesionado y que resulte afectada por los Estudios
9 y Diseños. En la realización de dicho inventario, el Concesionario
10 deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el
11 estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes
12 que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin
13 perjuicio de la obligación del Concesionario de desarrollar los Estudios
14 y Diseños evitando, en lo posible, la afectación de Redes con base en
15 el desarrollo de inventarios preliminares.

16
17 (ii) Los objetivos del inventario serán:

- 18 1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso.
- 19 2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los
20 documentos que la soportan.
- 21 3) Describir las características técnicas de las Redes, sus
22 materiales y el nivel de afectación a las mismas por las
23 Intervenciones.
- 24 4) Identificar los propietarios de las Redes.
- 25 5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la
26 persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo
27 con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad
28 de la servidumbre o franja por donde transita.
- 29 6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
30 respecto al desarrollo del Proyecto.
- 31 7) Cualquier otra información relevante respecto de la situación
32 jurídica o técnica de la Red.

33
34 (iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los
35 recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

36
37 (iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará un acta
38 en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Aeropuerto
39 Concesionado para cada Intervención, junto con los soportes
40 documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta
41 deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

- 42 1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías,
43 ductos, cables), longitud afectada y entidad propietaria y/o
44 encargada de la operación.
- 45 2) La existencia o no de convenios vigentes para intervención de
46 Redes con empresas propietarias o administradoras de las
47 mismas, así como la descripción de las especificaciones y
48 normativas aplicables a cada Red.
- 49 3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas
50 a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
51 propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
52 modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las
53 afectaciones o interferencias detectadas. Adicionalmente se

- 1 deberán presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
2 shape (*.shp).
- 3 4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de
4 vídeo.
- 5 5) La cuantificación de los elementos y componentes de la
6 canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar
7 el estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad
8 de componentes con que cuenta el corredor. Estos deberán
9 incluir las acometidas domiciliarias.
- 10 6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
11 las empresas propietarias y/o administradoras.
- 12 7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
13 logrados con las empresas propietarias o administradoras de
14 las Redes durante el inventario.
- 15 8) Otros aspectos que se evidencien de importancia.
- 16
- 17 (v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen
18 denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el modelo
19 que el Concedente provea para tal efecto diligenciado por Intervención
20 y por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- 21 1) Identificación del Contrato.
- 22 2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
- 23 3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
- 24 4) Intervención y sector donde se encuentra localizada la Red.
- 25 5) Ubicación dando PR inicial a PR final.
- 26 6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.
- 27 7) Relación con la zona afectada, si la red está paralela, cruce,
28 subterráneo o paralelo.
- 29 8) El uso de la red.
- 30 9) Razón social del propietario o administrador de la Red.
- 31 10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública,
32 privada, mixta, concesionario, asociación, etc.)
- 33 11) Dirección del propietario o administrador de la Red.
- 34 12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o
35 interferencia de la Red.
- 36 13) Teléfono de la persona en contacto.
- 37 14) Correo de la persona de contacto.
- 38 15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano
39 y su fecha.
- 40 16) Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupación
41 temporal otorgado por alguna entidad estatal.
- 42 17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y su
43 fecha de expedición.
- 44 18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación.
- 45 19) Tipo de servidumbre donde se ubica la red.
- 46 20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales como
47 tipo, material, diámetro, entre otros.
- 48 21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o
49 interferencia.
- 50 22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación.
- 51 23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
52 longitud con permiso.

- 1 24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
2 pueden ubicarse en otra casilla.
3 25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
4 inventario.
5 26) Describir la posible solución para la afectación de la Red y/o la
6 solución específica propuesta por el Concesionario, junto con
7 justificación.
8 27) Información de quién elaboró y revisó la ficha.
9 28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas
10 administradoras o prestadoras del servicio.
11 29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de
12 confidencialidad para el manejo y uso de la información
13 suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar.
14
- 15 (vi) El inventario de Redes y el Acta derivada se incluirán en los Informes
16 de Bases de Diseño y en los Estudios de Detalles, según corresponda,
17 y, por tanto, deberán cumplir con los plazos de entrega y revisión
18 establecidos en los numerales correspondientes a dichos Informes y
19 Estudios.
20
- 21 (vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de:
22 1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
23 resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada
24 Intervención se identifiquen nuevas Redes dentro del área del
25 Aeropuerto Concesionado original y/o se modifique el trazado o
26 diseño geométrico del Proyecto. Esta actualización será
27 consignada en una nueva acta que seguirá lo establecido en la
28 anteriormente.
29 2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
30 con el estado del arte, permitan identificar las Redes que
31 puedan verse afectadas por las Intervenciones durante todo el
32 período de Concesión.
33
- 34 (viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por
35 parte del Concedente y/o del Interventor de que las actividades
36 ejecutadas por parte del Concesionario para el desarrollo del inventario
37 son las indicadas, de acuerdo con el estado del arte, para la
38 identificación de la Redes dentro de la superficie del Aeropuerto
39 Concesionado.
40
- 41 c) Gestiones con las empresas titulares de las Redes
42
- 43 (i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o
44 administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su
45 cuenta y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos para acordar,
46 mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al
47 diseño definitivo, costeo, pago e implementación de las soluciones
48 respectivas.
49 (ii) Con anterioridad a la formalización de cualquier acuerdo entre el
50 Concesionario y las empresas titulares de la Redes relativo a la
51 determinación de los valores relacionados con las obras, adquisiciones
52 y demás inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo

1 de las Redes a cargo del Concesionario se deberá solicitar la aprobación
2 del Interventor. Este deberá verificar que ese valor corresponde a
3 condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

4 (iii) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de
5 soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, que deberán
6 ser anexados al acta.
7

8 d) Plan para el traslado y/o manejo de Redes
9

10 (i) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo
11 establecido, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
12 contendrá la descripción detallada de las soluciones constructivas a
13 realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes
14 identificadas en el inventario, así como su responsable, el cronograma
15 de ejecución de estas y su valor.

16 (ii) Específicamente, el plan deberá contener:

17 1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de
18 solución sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
19 o afectación, así como incluir el diseño de la solución
20 seleccionada con detalles constructivos. Este diseño deberá
21 estar aprobado por la empresa propietaria o administradora de
22 la Red objeto del estudio el cual deberá incluir los detalles y
23 escalas necesarias para el proceso constructivo. En el diseño de
24 la solución se deben prever los accesos para el ingreso de
25 maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras
26 de la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
27 mantenimiento o reparación.

28 2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i) las
29 actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
30 diseños aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia,
31 iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los
32 responsables del mismo. El presupuesto deberá establecer los
33 precios unitarios de acuerdo con el tipo de solución por metro
34 lineal y su justificación.

35 3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las
36 actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así
37 como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
38 seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

39 4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido
40 aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
41 prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el protocolo
42 de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
43 señalización requerida y demás información relevante.

44 5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
45 tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención debe
46 realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
47 gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos
48 realizados por el Concesionario para la solución.

49 6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los
50 procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
51 para la atención de emergencias generadas por daños en las
52 Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el
53 cual deberá mantenerse actualizado, corregido y con mejoras

1 constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y
2 protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras de
3 la Red, así como los protocolos de comunicación de emergencia
4 ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se
5 deberá contemplar que en el caso en que se produzca un daño
6 a alguna Red ubicada dentro de la superficie del Aeropuerto
7 Concesionado, se deberá describir cómo se adelantarán seguir
8 los siguientes procesos:

- 9 • Información y coordinación con las empresas
10 propietarias y/o administradoras de la red, y a las
11 autoridades competentes.
 - 12 • Condiciones de cierre y apertura de los viales afectados.
 - 13 • Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
 - 14 • Registro de los daños en la red y de terceros afectados.
 - 15 • Condiciones para desarrollar las medidas de
16 intervención para la reparación del daño y restitución del
17 servicio con las empresas propietarias y/o
18 administradoras de la red.
 - 19 • Reparación de señalización.
 - 20 • Retiro de material excedente resultante de daños a las
21 Redes.
 - 22 • Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria
23 para la reparación de la Red afectada.
 - 24 • Registrar la investigación de causas de los daños
25 causados en la Red e investigación de incidentes y/o
26 accidentes si se presentan.
 - 27 • Si el daño fuere imputable al Concesionario, los
28 procedimientos mediante los que se cuantificarán y
29 realizarán los pagos o en su defecto se activarán los
30 siniestros de las pólizas de seguros existentes.
- 31 e) Este Plan de traslado y manejo de Redes se incluirá en los Informes de Bases
32 de Diseño y en los Estudios de Detalles, según corresponda, y, por tanto,
33 deberá cumplir con los plazos de entrega y revisión establecidos en los
34 numerales correspondientes a dichos Informes y Estudios

36 **Durante la Ejecución de las actuaciones de las Intervenciones**

- 37 a) El Concesionario deberá realizar la vigilancia de la superficie del Aeropuerto
38 y zonas aledañas y en caso de detectar alguna situación irregular o
39 sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de la superficie
40 del Aeropuerto Concesionado (actual o futura durante el período de
41 Concesión) deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva
42 Red.
- 43
- 44 b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con
45 el plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar
46 directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias
47 para que las empresas titulares de la Red lleven a cabo el traslado y/o manejo
48 de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan.
- 49
- 50 c) Si durante la ejecución de las actuaciones de cada Intervención se
51 identificaren Redes afectadas por las Intervenciones que no hubieren sido
52 identificadas en los Estudios y Diseños, el Concesionario deberá adelantar las

1 actividades descritas y entregar las actas y planes respectivos en los plazos
2 determinados por el Interventor.

- 3 d) El Concesionario deberá realizar la actualización del estado del Inventario de
4 las Redes.

5 6 **2.4.7 Suministros e Instalación**

7 Los equipos suministrados por el **Concesionario**, durante el período de la
8 **Concesión**, cumplirán con los siguientes requisitos generales indispensables:

- 9
10 • La realización de las correspondientes pruebas de aceptación y lo trámites de
11 ingreso a su lugar de bodegaje dentro del **Aeropuerto Concesionado**.
- 12 • La instalación conforme a las Especificaciones de este Parte y los Estudios y
13 Diseños aprobados por el **Concedente** de acuerdo con el **Contrato de**
14 **Concesión**.
- 15 • Capacitación en el uso, mantenimiento, operación y almacenamiento.
16 Mantenimiento de acuerdo a lo señalado en la Parte IV **Especificaciones**
17 **Técnicas de Mantenimiento** del presente Apéndice.
- 18 • Para cada equipo suministrado se deberá:
- 19 Anexar ficha técnica, de cada uno de los bienes suministrados en la cual como
20 mínimo se indique:
- 21 ○ Marca
 - 22 ○ Modelo o referencia
 - 23 ○ Características físicas
 - 24 ○ Adjuntar lista de Normas vigentes que cumple (Certificaciones y
25 Estándares)
 - 26 ○ Año de fabricación
 - 27 ○ Presentar información original del fabricante, particularmente catálogos,
28 los cuales serán utilizados para comprobar las características técnicas.
 - 29 ○ Garantizar por escrito, que cada uno de los elementos componentes serán
30 nuevos, originales de fábrica y acordes con las especificaciones y
31 tolerancias dadas por los fabricantes.
- 32

33 Los suministros incluirán la más completa y detallada información, tal como: folletos
34 descriptivos, videos, discos y toda aquella información que facilite un adecuado
35 análisis técnico y comparativo de los diferentes equipos ofrecidos, la cual será
36 preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en idioma inglés.

37
38 El **Concesionario** entregará al **Concedente** cinco (5) juegos de documentación
39 (formato papel y formato digital ambos inclusive) completo en idioma castellano o
40 inglés, éste incluirá manuales de operación, servicio y mantenimiento, diagramas,
41 lista de partes que se necesiten para efectuar un óptimo mantenimiento, operación
42 y calibración de los equipos suministrados.

43 44 **2.4.8 Actualización Tecnológica**

45 Si durante el período de ejecución de la **Concesión** y antes de la entrega de los
46 bienes, estos son actualizados tecnológicamente, el **Concesionario** entregará la
47 versión mejorada de los mismos, una vez se cumpla la vida útil de los bienes
48 existentes, previo concepto favorable del **Interventor**.

49 El **Concesionario** entregará al **Concedente** las certificaciones del fabricante o
50 desarrollador del bien donde consten las actualizaciones y la concordancia con los
51 equipos instalados.

52

1 Los equipos suministrados deben ser fabricados de acuerdo con las últimas
2 tecnologías desarrolladas en el mercado.

3
4 En caso que el **Concesionario** solicite el reemplazo de los equipos originalmente
5 contratados, por motivos de actualización tecnológica de los mismos, el
6 **Concesionario** hará la solicitud al **Interventor**, manifestando las conveniencias del
7 cambio propuesto. El **Interventor** emitirá el correspondiente concepto al
8 **Concedente** dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud formulada por el
9 **Concesionario**.

10
11 Una vez recibido el concepto de parte del **Interventor**, el **Concedente** tendrá un
12 plazo de diez (10) días Hábiles para pronunciarse respecto de la solicitud de
13 modificación. En todo caso, de ser aceptada la modificación solicitada por el
14 **Concesionario**, los costos adicionales que se puedan causar quedan a cargo de éste.

15
16 Cada uno de los equipos incluirá al momento de la puesta en funcionamiento, el
17 conjunto completo de partes que, a juicio del fabricante, se consideren necesarias
18 para garantizar la operación y su óptimo funcionamiento. Por lo tanto no se aceptará
19 ningún reclamo por parte del **Concesionario**, referente al requerimiento de algún
20 elemento, accesorio o módulo adicional que se requiera para que los equipos cumplan
21 con las características y condiciones de **Operación** requeridas.

22 23 **2.4.9 Presentación de Estudios y Diseños**

24 25 2.4.9.1 Permiso de Construcción

26
27 Todo proyecto de construcción o reforma de un aeródromo, aeropuerto o helipuerto,
28 incluyendo pistas o instalaciones, deberá contar con un permiso de construcción
29 previo, que forma parte del proceso de expedición o modificación del permiso de
30 operación definitivo, en cumplimiento del numeral 14.2.2 del RAC 14.

31
32 Este Permiso de Construcción será expedido por la expedido por la Subdirección
33 General de la Aerocivil En cumplimiento del numeral 14.2.2.1 de la parte 14 de los
34 RAC.

35 El Concesionario será el responsable de realizar todas las gestiones necesarias para
36 la obtención del Permiso de Construcción para la realización de todas las actuaciones
37 de cada Intervención.

38 39 40 2.4.9.2 Plan de Obra General

41 2.4.9.2.1 Plazo para la entrega y la revisión del Plan de Obra General

42
43 El **Concesionario** presentará el Plan de Obra General dentro de los doce (12) meses
44 tras la firma del Acta de Inicio.

45 Presentado el Plan de Obra al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará
46 con un término máximo de quince (15) días calendario para revisarlo y emitir una
47 opinión formal dirigida al **Concedente**.

48 Dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la entrega del Plan de Obra
49 por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del
50 **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho Plan de Obra, si cumple con todas

1 las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al
2 **Concesionario** su adecuación.

3 El desarrollo de este procedimiento no se entenderá como aprobación o
4 desaprobarción del Plan de Obras y no servirá de excusa al Concesionario para el no
5 cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas o
6 cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.

7 2.4.9.2.2 Contenido mínimo

8 En general, el Plan de Obras deberá contener un cronograma con todas de las
9 Intervenciones, consolidado para todo el período de Concesión, donde se estudie
10 claramente las fases de obra y las zonas afectadas en cada una de ellas.

11 Para la determinación del plazo de ejecución de la obra, se procederá a la confección
12 de una red PERT o gráfico análogo, en el que figurarán las máximas actividades
13 posibles que permitan el control de cumplimiento de los plazos parciales que se exijan
14 y el plazo total, ajustado a lo previsto en el numeral 5.2.1 del Apéndice 1 - Especial.

15 Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener un capítulo en el cual se justifique
16 técnicamente cómo los recursos humanos y maquinarias previstas en el mismo
17 permiten el desarrollo de las Intervenciones en los tiempos y condiciones
18 establecidos.

19 En todo caso, el Plan de Obras no podrá contradecir lo establecido en el Contrato y/o
20 sus Especificaciones Técnicas.

21 Adicionalmente, el Concesionario entregará para cada Intervención un Plan de Obra
22 Detallado donde se especifique la relación de todos los ítems de obra de cada
23 actuación con sus precedencias, tiempos de ejecución, recursos de personal y
24 requerimientos de equipos. En todo caso, el Plan de Obras no podrá contradecir lo
25 establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas. Este Plan de Obras
26 detallado formará parte de los Estudios de Diseño y se entregará en el plazo
27 correspondiente establecido.

29 2.4.9.3 Presentación de Informe de Bases de Diseño

31 El **Concesionario** deberá elaborar y presentar al **Interventor** y al **Concedente**,
32 dentro del plazo establecido a continuación, todos los informes de bases de diseño
33 correspondientes a cada una de las Intervenciones previstas en la Parte I Planes de
34 Intervenciones, Adecuación y Modernización del presente Apéndice, a un nivel de
35 detalle suficiente para que el Interventor verifique el cumplimiento de las obligaciones
36 del Concesionario de conformidad con lo establecido en el **Contrato de Concesión**
37 y sus Apéndices. Después de su verificación, este informe, junto con el **Contrato de**
38 **Concesión** y sus apéndices, será la base de las obligaciones de diseño y construcción
39 subsiguientes, asociados con la implementación del Proyecto.

40 El informe describirá las obras planteadas para cada actuación en cada una de las
41 intervenciones, con un grado de detalle suficiente para que el **Interventor** y el
42 **Concedente** verifiquen el cumplimiento de las obligaciones del **Concesionario** de
43 conformidad con lo establecido en el Contrato y sus apéndices.

45 El concesionario deberá presentar el estudio del cálculo de PCN que resultaría del
46 desarrollo de las actuaciones en Pista, Calles de Rodaje y Plataformas en cada uno
47 de los aeropuertos.
48

1 2.4.9.3.1 Plazo para la presentación de los Informes de Bases de Diseño

2
3 **Actuaciones del primer año de la Intervención I**

4 En el caso de las Actuaciones incluidas en el primer año de la primera Intervención,
5 el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Informes de
6 Bases de Diseño a los cuatro (4) meses de la firma del Acta de Inicio. El Concesionario
7 será el responsable de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos
8 necesarias para la redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle
9 exigido.

10
11 **Actuaciones del segundo año de la Intervención I**

12 En el caso de las Actuaciones incluidas en el segundo año de la primera Intervención,
13 el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Informes de
14 Bases de Diseño a los seis (6) meses de la firma del Acta de Inicio. El Concesionario
15 será el responsable de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos
16 necesarias para la redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle
17 exigido.

18
19 **Resto de Actuaciones**

20 Para el resto de Actuaciones, el Concesionario presentará al **Interventor** y al
21 **Concedente** los Informes de Bases de Diseño dentro de los doce (12) meses tras la
22 firma del Acta de Inicio.
23

24 2.4.9.3.2 Contenido de la presentación de los Informes de Bases de Diseño.

25
26 Estos informes deberán presentarse en castellano y cubrirán, como mínimo, lo
27 siguiente para cada uno de los Aeropuertos:

- 28
29 a) Memoria justificada de los estándares aeroportuarios y normatividad vigente
30 considerados en la definición de las soluciones propuestas. Se incluirá una
31 justificación de que la definición de las obras proyectadas cumple todas las
32 disposiciones legales y normativa técnica vigente aplicables.
33
34 b) Estudios previos y Servicios afectados para cada una de las soluciones. Se
35 verificará que el inventario de todos los servicios afectados (camino,
36 acequias, Redes, líneas eléctricas, telefónicas), coincide con lo realizado y que
37 se ha procurado que no sean afectados por la obra, o previniendo en caso
38 contrario su reposición o traslado.
39
40 c) Inventario y Acta de Redes afectadas Plan de traslado. Plan para el traslado
41 y/o manejo de redes.
42
43 d) Memoria descriptiva del concepto arquitectónico y estructural de los edificios
44 e instalaciones, con planos a escala 1:200. Esta memoria definirá el objeto de
45 la obras proyectadas y justificará el objeto de las mismas, identificando los
46 servicios afectados. Se incluirá también una enumeración de los antecedentes
47 que justifiquen la redacción del Proyecto, tanto administrativos como técnicos.
48
49 e) Memoria justificada de la aplicación de las Especificaciones Técnicas de Diseño
50 para cada una de las especialidades señaladas en éstas.
51

- 1 f) Anteproyecto de servicios básicos e instalaciones interiores y exteriores
2 (iluminación, electricidad, agua potable, alcantarillado, climatización,
3 comunicaciones, seguridad), incluyendo planos y anejos justificativos
4 conforme estándares y normativa vigente, ajustándose en lo posible al
5 siguiente índice:
- 6 ▪ De estudios básicos: topográficos, geotécnicos, climatológicos, nivel
7 freático, análisis de agua.
 - 8 ▪ De cálculos: geométricos (trazado de viales y replanteo).
 - 9 ▪ Descriptivos: de reposición de servicios e instalaciones provisionales
10 para el mantenimiento del Aeropuerto en servicio durante las obras.
 - 11 ▪ Programa de trabajo, en el que se estudie claramente las fases de obra
12 y las zonas afectadas en cada una de ellas. Para la determinación del
13 plazo de ejecución de la obra, se procederá a la confección de una red
14 PERT o gráfico análogo, en el que figurarán las máximas actividades
15 posibles que permitan el control de cumplimiento de los plazos
16 parciales que se exijan y el plazo total.
 - 17 ▪ En cada una de las actividades deberán figurar el número de unidades
18 a realizar, el número de equipos a emplear y su rendimiento,
19 obteniéndose el tiempo necesario.
 - 20
 - 21 ▪ Este antoproyecto irá acompañado de los planos del concepto de
22 diseño correspondientes, no siendo necesaria la realización de planos
23 de detalle. Se realizarán planos de concepto a nivel de obra civil,
24 arquitectura, instalaciones, redes y servicios afectados.
25 Las características de estos planos dependerán de las actuaciones a
26 realizarse.
 - 27
- 28 g) Memoria justificada de la aplicación de las Especificaciones Técnicas de Diseño
29 para el alojamiento y equipamiento del edificio terminal y sus instalaciones
30 (mobiliario, decoración, señalización, iluminación, equipos electromecánicos,
31 equipos de comunicaciones, equipos de seguridad). Esta memoria definirá el
32 objeto de la obras proyectadas y justificará el objeto de las mismas,
33 identificando los servicios afectados. Se incluirá también una enumeración de
34 los antecedentes que justifiquen la redacción del Proyecto, tanto
35 administrativos como técnicos. No es necesaria la inclusión de planos, aunque
36 se permitirá la elaboración de croquis si fuera necesario para la justificación
37 de la solución.
- 38
- 39 h) Memoria justificada de los estándares de infraestructura horizontal que hagan
40 parte de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y
41 Modernización (vialidad, estacionamientos) con planos a escala 1:200.
- 42
- 43 i) Memoria justificada de la aplicación de las Especificaciones Técnicas de Diseño
44 de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
45 que no se encuentren ubicadas en la Terminal de pasajeros de cada uno de
46 los Aeropuertos. Esta memoria definirá el objeto de la obras proyectadas y
47 justificará el objeto de las mismas, identificando los servicios afectados. Se
48 incluirá también una enumeración de los antecedentes que justifiquen la
49 redacción del Proyecto, tanto administrativos como técnicos. No es necesaria
50 la inclusión de planos, aunque se permitirá la elaboración de croquis si fuera
51 necesario para la justificación de la solución.
- 52

- 1 j) Propuesta de calles de servicio de vehículos en las Plataformas de los
2 aeropuertos de conformidad con lo señalado en el **Parte 3 Especificaciones**
3 **Técnicas de Operación** del presente Apéndice.
- 4 k) Plan de Obra de cada actuación/intervención. En este Plan se deberán
5 describir las líneas básicas de ejecución que caractericen la actuación,
6 detallando la relación de todos los ítems principales que definen cada
7 actuación con sus precedencias, tiempos de ejecución, y línea crítica.
8
- 9 l) Plan de Vigilancia de Seguridad operacional específico para cada
10 actuación/intervención. El contenido mínimo estará formado por los siguientes
11 apartados:
12
- 13 a. Objeto del contrato
 - 14 b. Información de la empresa adjudicataria
 - 15 c. Implicados y responsabilidades
 - 16 d. Descripción de los trabajos
 - 17 e. Localización de los trabajos y condiciones de acceso
 - 18 f. Gestión de riesgos
 - 19 g. Formación
 - 20 h. Comunicación de incidencias
 - 21 i. Comunicación y análisis de incidentes aeroportuarios
 - 22 j. Control de subcontratas y proveedores
 - 23 k. Indicadores
 - 24 l. Vigilancia de la seguridad operacional
 - 25 m. Reuniones de seguimiento
 - 26 n. Aceptación del Plan de Vigilancia de Seguridad operacional
 - 27 o. Actualización y mantenimiento
 - 28 p. Permisos de trabajo
- 29
- 30 m) Plan de entregas de los diseños de detalle de los distintos proyectos de cada
31 actuación incluidas en el Plan de Intervenciones.
32
- 33 n) Un Plan de transición que incluya las previsiones de afectación de
34 construcción, y que muestre todas las instalaciones temporales requeridas de
35 tal forma que se minimice el impacto de las obras en las operaciones del
36 Aeropuerto. Incluyendo como mínimo los siguientes aspectos: accesos en
37 áreas de construcción y el flujo de pasajeros, las áreas restringidas al público
38 y las medidas de seguridad a implementar, las modificaciones temporales a
39 las vías de acceso, parqueaderos, y el plan de manejo de materiales y
40 escombros.
- 41
- 42 o) Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 43
- 44 p) Estudio de Impacto Ambiental.
45
46

47 Todo informe de bases de diseño elaborado por el concesionario debe cumplir con las
48 Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización y cualquier otra norma o
49 estipulación prevista en el **Contrato de Concesión** y sus Apéndices.
50

1 Este Estudio de Detalle tendrá en general la perfecta definición de todos los servicios
2 que hayan de ser objeto de aprobación por Organismos Oficiales. Se organizará de
3 tal manera que sea susceptible de separarse en apartados para poder ser enviados
4 a los distintos Organismos afectados.
5

6 2.4.9.3.3 Proceso de revisión de los Informes de Bases de Diseños por parte del
7 Concedente.
8

9 **Actuaciones del primer año de la Intervención I**

10 Presentado el informe de bases de diseño al **Interventor** y al **Concedente**, el
11 **Interventor** contará con un término máximo de quince (15) días calendario para
12 revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.
13

14 Dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la entrega del informe de bases
15 de diseño por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión
16 formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho informe, si cumple con
17 todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al
18 **Concesionario** la adecuación del informe a las Especificaciones Técnicas de Diseño
19 y Modernización o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente
20 **Contrato de Concesión** y sus apéndices.
21

22 **Actuaciones del segundo año de la Intervención I**

23 Presentado el informe de bases de diseño al **Interventor** y al **Concedente**, el
24 **Interventor** contará con un término máximo de quince (15) días calendario para
25 revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.
26

27 Dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la entrega del informe de bases
28 de diseño por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión
29 formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho informe, si cumple con
30 todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al
31 **Concesionario** la adecuación del informe a las Especificaciones Técnicas de Diseño
32 o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato de**
33 **Concesión** y sus apéndices.
34

35 **Demás Actuaciones**

36 Presentado el informe de bases de diseño al **Interventor** y al **Concedente**, el
37 **Interventor** contará con un término máximo de treinta (30) días calendario para
38 revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.
39
40

41 Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del informe de
42 bases de diseño por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión
43 formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho informe, si cumple con
44 todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al
45 **Concesionario** la adecuación del informe a las Especificaciones Técnicas de Diseño
46 o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato de**
47 **Concesión** y sus apéndices.
48

49 Si el **Concedente** no se pronuncia dentro de los plazos especificados en los párrafos
50 anteriores treinta días (30) para las actuaciones del primer y segundo año de la

1 Intervención I y sesenta (60) días para el resto de actuaciones), se entenderá que el
2 informe de bases de diseño cumple con todas las condiciones previstas en el
3 **Contrato**, con los efectos que se prevén en esta cláusula. Sin embargo, para que tal
4 aprobación produzca efectos, el **Concesionario** deberá notificar por escrito al
5 **Concedente** que, en desarrollo de lo previsto en este **Contrato**, se entiende
6 verificado el informe de bases de diseños.

7
8 En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el
9 **Concedente** formule observaciones al informe, el Concesionario deberá dar
10 respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas– dentro
11 de los siguientes quince (15) Días calendario en el caso de las Actuaciones del primer
12 y segundo año de la Intervención I y dentro de los treinta (30) días calendario en el
13 caso del resto de Actuaciones a la fecha de la comunicación contentiva de las
14 observaciones formuladas por el **Concedente**.

15
16 En el evento en que el Concesionario manifiestare por escrito su desacuerdo con las
17 observaciones formuladas por el **Concedente** en los términos señalados en el párrafo
18 anterior, éste deberá profundizar en la sustentación de dichos aspectos al momento
19 de la presentación de los estudios y diseños definitivos, de conformidad con el
20 procedimiento previsto en este Parte y si, de acuerdo con el concepto del Interventor
21 y del **Concedente**, de tal sustentación no se concluye el efectivo cumplimiento de
22 las obligaciones del Concesionario en cuanto a los estudios y diseños, el **Concedente**
23 podrá improbar los estudios y diseños definitivos, en los términos previstos en la
24 mencionada cláusula.

25
26 Una vez definido el informe de bases de diseño en los términos de este numeral, se
27 entenderá que los estudios, diseños, planos, mapas y demás elementos que los
28 compongan son propios del Concesionario y por lo tanto la responsabilidad de los
29 mismos será asumida en su totalidad por el Concesionario.

30
31 La aprobación expresa por parte del **Concedente** del informe de bases de diseño
32 presentado por el Concesionario, no servirá de excusa al Concesionario para el no
33 cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas de Diseño
34 y Modernización, o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones
35 bajo este **Contrato**.

36
37 En consecuencia, el Concesionario deberá adecuar y/o modificar en cualquier
38 momento su propio informe de bases de diseño, a su costo y bajo su responsabilidad,
39 con el objeto de obtener los resultados previstos en el **Contrato**, considerando que
40 el Concesionario mantiene siempre la obligación de cumplir con el Plan de
41 Intervenciones, Adecuación y Modernización en los términos y condiciones
42 establecidos en este **Contrato**, especialmente en lo que a los resultados señalados
43 en las Especificaciones Técnicas de Modernización se refiere.

44 45 2.4.9.4 Presentación de Diseños de Detalle

46
47 La responsabilidad por la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la
48 ejecución de las actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización,
49 será del Concesionario. Como consecuencia de lo anterior, éste asume tanto la
50 responsabilidad por el resultado de los diseños, así como los riesgos derivados de la
51 ejecución de la obra con base en éstos.

52

1 Sin perjuicio de lo anterior, los estudios y diseños deberán ser presentados al
2 Interventor y al **Concedente**, en las condiciones que se detallan en el presente
3 apartado.

4
5 Además se deberá presentar un Cronograma de las Actuaciones incluidas en cada
6 una de las Intervenciones del **Parte I, Plan de Intervenciones, Adecuación y**
7 **Modernización** del presente Apéndice. Este Cronograma deberá ser aprobado por
8 el Interventor y el Concedente al momento de la no objeción de los Diseños de Detalle
9 de dichas Actuaciones y actividades.

10
11 El incumplimiento reiterado de este Cronograma será considerado como un
12 incumplimiento de las obligaciones del Concesionario.
13

14 2.4.9.4.1 Plazo para la presentación de los Diseños de Detalle

15 **Actuaciones del primer año de la Intervención I**

16 En el caso de las Actuaciones incluidas en el primer año de la primera Intervención,
17 el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Diseños de
18 Detalle en los tres (3) meses siguientes a la fecha de la aprobación del
19 correspondiente Informe de Bases de Diseño. El Concesionario será el responsable
20 de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos necesarias para la
21 redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle exigido.
22
23

24 **Actuaciones del segundo año de la Intervención I**

25 En el caso de las Actuaciones incluidas en el segundo año de la primera Intervención,
26 el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Diseños de
27 Detalle en los cuatro meses y medio (4,5) siguientes a la fecha de la aprobación del
28 correspondiente Informe de Bases de Diseño. El Concesionario será el responsable
29 de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos necesarias para la
30 redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle exigido.
31

32 **Resto de Actuaciones**

33 Como mínimo doce (12) meses antes de la firma del Acta de Inicio de cada
34 Intervención de acuerdo con lo previsto en el Cronograma de Obra, el Concesionario
35 deberá presentar al **Interventor** y al **Concedente** todos los estudios y diseños a
36 nivel de detalle de dicha Intervención.
37

38 2.4.9.4.2 Contenido de la presentación de los Diseños de Detalle

39
40 En todo caso la entrega de estos diseños a nivel de detalle deberá contener, por lo
41 menos, los siguientes elementos:

- 42
43 1. Lista completa de los **contratos** de diseño, ejecución y adquisición de sus
44 componentes (incluyendo entre otros el acero estructural, la cimentación, el
45 sistema eléctrico, el sistema mecánico y los sistemas especiales). Cada
46 **contrato** debe tener un número de referencia que lo identifique.
47
- 48 2. Cinco (5) juegos completos de dibujos / planos a nivel de ingeniería de detalle
49 en formato AutoCAD a un desarrollo del 100% de la obra y firmados por el
50 Ingeniero Civil o Arquitecto autorizado para realizarlos. Se debe utilizar la
51 versión de AutoCAD más reciente. Igualmente suministrar los planos en CD

- 1 con los archivos digitales en formatos AutoCAD (extensión .dwg) y Acrobat
2 (extensión .pdf) y con su respectivo número de contratación para fácil
3 identificación. Los Dibujos / Planos deben describir todos los componentes de
4 la obra incluyendo la arquitectura a escala 1:50, detalles de obra civil a escala
5 1:20, los sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y sistemas especiales.
- 6
- 7 3. Un documento de especificaciones técnicas con cada entrega, explicando
8 claramente cuando existan diferencias en cuanto a productos y métodos de
9 instalación respecto a lo consignado en esta Parte. El documento debe ser
10 presentado en cinco (5) copias físicas más una versión digital en formato
11 Word (extensión .doc o .docx) y Acrobat (extensión .pdf).
- 12
- 13 4. Una lista de los proveedores considerados para suministrar los equipos y
14 sistemas especiales. Los sistemas incluyen, pero sin limitarse a ellos, equipos
15 de inspección de equipaje, sistema de detección de explosivos, elementos del
16 sistema eléctrico y mecánico, sistema de CCTV, FIDS y BIDS. En todo caso
17 los equipos que se relacionen como parte de las bases de diseño, así como
18 los que efectivamente sean dispuestos por el Concesionario con ocasión del
19 **Contrato de Concesión** deberán ser nuevos y en ningún caso resultará
20 admisible la inclusión, instalación o disposición de equipos usados,
21 remanufacturados o reutilizados.
- 22
- 23 5. Planos / Dibujos de las construcciones definitivas de las obras en formato
24 AutoCAD (en su versión más reciente) a escala 1:20. Se deben suministrar
25 cinco (5) copias físicas más una (1) copia digital en CD y en formato AutoCAD
26 dwg y formato Acrobat pdf.
- 27
- 28 6. Una (1) copia física y digital en formato Word y Adobe Acrobat pdf. de los
29 manuales de operación y mantenimiento de todos los sistemas y equipos
30 implementados.
- 31
- 32 7. Plan de Obra, en el que se estudie claramente las fases de obra y las zonas
33 afectadas en cada una de ellas. Para la determinación del plazo de ejecución
34 de la obra, se procederá a la confección de una red PERT o gráfico análogo,
35 en el que figurarán las máximas actividades posibles que permitan el control
36 de cumplimiento de los plazos parciales que se exijan y el plazo total. Este
37 documento deberá incluir la relación de todos los ítems de obra de cada
38 actuación con sus precedencias, tiempos de ejecución, recursos de personal
39 y requerimientos de equipos. En todo caso, el Plan de Obras no podrá
40 contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas.
- 41 Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener:
- 42 (i) El desglose de los frentes de trabajo en cada Actuación.
43 (ii) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
44 (iii) Fechas por Actuación e Intervención.
45 (iv) La descripción detallada del personal, detallando su cargo, especialidad
46 y frente donde laborará.
47 (v) La identificación del responsable dentro de la organización para cada
48 Intervención.
49 (vi) La identificación de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus
50 características, descripción, cantidades y ubicación de cada frente de

1 trabajo, con su respectiva programación. Así también, se deberá
2 indicar la disponibilidad de los equipos en obra.

3 (vii) La descripción de todas las instalaciones que se utilizarán para
4 la ejecución de las Intervenciones, indicando su ubicación, número y
5 duración –de no ser permanentes-.

6 (viii) Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener un capítulo
7 en el cual se justifique técnicamente cómo los recursos humanos y
8 maquinarias previstas en el mismo permiten el desarrollo de las
9 Intervenciones en los tiempos y condiciones establecidos.

10 La anterior información deberá ser organizada de tal forma que permita la
11 identificación de la siguiente información por cada ítem de obra:

12 (i) Nombre del ítem.

13 (ii) Cantidad a ejecutar.

14 (iii) Inicio y terminación.

15 (iv) Unidad de obra.

16 (v) Duración estimada.

17 (vi) Holgura total

18 (vii) Precedencias.

19
20 8. Si, de acuerdo con lo señalado en el inciso final del apartado anterior, el
21 Concesionario se hubiere opuesto a las observaciones formuladas por el
22 **Concedente** frente al informe de bases de diseño, deberá presentar una
23 justificación detallada de las razones por las cuales los estudios y diseños
24 definitivos se ajustan a las condiciones previstas en el **Contrato** de
25 **Concesión**, Especificaciones Técnicas de Diseño y la regulación aplicable a la
26 construcción y operación de aeropuertos.

27
28 9. Con objeto de tener una base de datos de precios, el **Concesionario**
29 entregará al **Concedente** y a la **Interventoría**, un presupuesto detallado de
30 cada una de las partidas ejecutadas en el proyecto, con un desglose de precios
31 unitarios, conforme los precios de mercado.

32
33 10. Plan de Vigilancia de Seguridad operacional específico para cada
34 actuación/intervención.

35
36 11. Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) Específico para cada Actuación de
37 cada Intervención.

38
39 12. Plan de Mitigación de Impactos.

40
41 Todos los diseños a nivel de detalle deben cumplir con las especificaciones de este
42 Apéndice, y cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato** de
43 **Concesión** u otros Apéndices.

44
45 2.4.9.4.3 Proceso de revisión de los diseños por parte del Concedente

46
47 **Plazo para la revisión de los diseños de detalle de las Actuaciones del primer**
48 **año de la Intervención I**

49 Presentados los diseños a nivel de detalle al Interventor y al **Concedente**, el
50 Interventor contará con un término máximo de quince (15) Días calendario para

1 revisarlos y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**, quien contará con un
2 término de treinta (30) Días calendario contado desde la entrega de los diseños a
3 nivel de detalle por parte del Concesionario para emitir su concepto respecto de los
4 diseños presentados por el Concesionario.
5

6 **Actuaciones del segundo año de la Intervención I**

7 Presentados los diseños a nivel de detalle al Interventor y al **Concedente**, el
8 Interventor contará con un término máximo de quince (15) Días calendario para
9 revisarlos y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**, quien contará con un
10 término de treinta (30) Días calendario contado desde la entrega de los diseños a
11 nivel de detalle por parte del Concesionario para emitir su concepto respecto de los
12 diseños presentados por el Concesionario.
13

14 **Plazo para la revisión de los diseños de detalle del resto de las Actuaciones**

15 Presentados los diseños a nivel de detalle al Interventor y al **Concedente**, el
16 Interventor contará con un término máximo de treinta (30) Días calendario para
17 revisarlos y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**, quien contará con un
18 término de sesenta (60) Días calendario contado desde la entrega de los diseños a
19 nivel de detalle por parte del Concesionario para emitir su concepto respecto de los
20 diseños presentados por el Concesionario.
21

22 **No objeción de los diseños o formulación de observaciones**

23 Vencido el plazo máximo especificado en los párrafos anteriores contados desde la
24 entrega de los diseños a nivel de detalle por parte del Concesionario, al **Concedente**,
25 con base en la opinión formal del Interventor y en su propio estudio no objetará
26 dichos diseños, si cumplen con todas las condiciones previstas para los mismos en
27 este **Contrato**.
28

29 Si el **Concedente** considerase que los estudios y diseños presentados no satisfacen
30 los requerimientos previstos en las Especificaciones Técnicas de Diseño, en el informe
31 de bases de diseño al que se refiere el numeral anterior o cualquier otra disposición
32 del **Contrato**, solicitará al Concesionario la adecuación de los diseños a las
33 especificaciones requeridas en este Apéndice, o a cualquier otra norma o estipulación
34 prevista en el presente **Contrato de Concesión** y otros Apéndices.
35

36 **Trámite de las observaciones a los diseños**

37 En el evento en que se formulen observaciones a los diseños, el Concesionario deberá
38 dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–
39 dentro de los siguientes quince (15) Días calendario para las Actuaciones del primer
40 y segundo año de la Intervención I y dentro de los siguientes treinta (30) días
41 calendario para el resto de Actuaciones a la fecha de la comunicación contentiva de
42 las observaciones formuladas por el **Concedente**. En caso de controversia, la misma
43 será sometida al **Amigable Compondor**, o cualquier otro mecanismo de solución
44 de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del concesionario de
45 terminar la Actuación en los plazos previstos en el Cronograma de Obra, y con las
46 condiciones y especificaciones previstas en las Especificaciones Técnicas de
47 Modernización, las Especificaciones Técnicas de Diseño y las demás disposiciones del
48 **Contrato de Concesión**. Ni las obligaciones derivadas del Cronograma de Obra ni
49 las derivadas del **Contrato de Concesión**, las Especificaciones Técnicas de
50 Modernización y/o las Especificaciones Técnicas de Diseño, se verán modificadas,
51 suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del **Amigable**
52 **Compondor** o de cualquier otro mecanismo de solución de controversias.

1
2 Una vez presentados y no objetados los estudios y diseños a nivel de detalle en los
3 términos de este numeral, se entenderá que los estudios, diseños, planos, mapas y
4 demás elementos que los compongan son propios del Concesionario y por lo tanto la
5 responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el Concesionario.
6

7 2.4.9.4.4 Efectos de la No Objeción de los estudios y diseños

8
9 La verificación expresa por parte del **Concedente** en cuanto a que los diseños de
10 detalle elaborados por el Concesionario cumplen con las obligaciones contenidas en
11 el **Contrato de Concesión**, las Especificaciones Técnicas de Modernización y las
12 Especificaciones Técnicas de Diseño, es requisito necesario para dar inicio a la
13 ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.
14

15 Verificado por parte del **Concedente** el cumplimiento de tales condiciones, se
16 entenderá otorgado el permiso de que trata el artículo 1821 del Código de Comercio.
17

18 La no objeción por parte del **Concedente** de los diseños a nivel de detalle
19 presentados por el Concesionario, no servirá de excusa al Concesionario para el no
20 cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas de
21 Modernización y en las Especificaciones Técnicas de Diseño, o para el no
22 cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo este **Contrato**.
23

24 En consecuencia, el Concesionario deberá adecuar y/o modificar en cualquier
25 momento sus propios estudios y diseños de detalle, a su costo y bajo su
26 responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el **Contrato**,
27 considerando que el Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar las
28 actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización en los términos
29 y condiciones establecidos en este **Contrato**, especialmente en lo que a los
30 resultados señalados en las Especificaciones Técnicas de Modernización y en las
31 Especificaciones Técnicas de Diseño se refiere.
32

33 2.4.9.4.5 Modificación de los estudios y diseños

34
35 Sin perjuicio de lo señalado en los numerales anteriores, cualquier ajuste y/o
36 modificación que realice el Concesionario a sus propios estudios y diseños de detalle,
37 en los términos del párrafo anterior, deberá ser no objetado por el **Concedente**
38 dentro de los cuarenta y cinco (45) Días Hábiles siguientes a la solicitud, no objeción
39 con la cual se entenderá otorgado el permiso a que se refiere el artículo 1821 del
40 Código de Comercio. Lo anterior salvo cuando la modificación, según concepto escrito
41 del Interventor, no afecte las especificaciones previstas en este **Contrato** ni los
42 Reglamentos Aeronáuticos aplicables en Colombia.
43

44 Si el **Concedente** no se pronuncia dentro de los cuarenta y cinco (45) Días
45 calendario siguientes a la solicitud para no objetar los ajustes y/o modificaciones de
46 que trata el párrafo anterior, se entenderán no objetadas las modificaciones a los
47 diseños de detalle presentadas por el Concesionario para el hito correspondiente, con
48 los efectos previstos en la presente cláusula. Sin embargo, para que tal no objeción
49 produzca efectos, el Concesionario deberá notificar por escrito al **Concedente** que,
50 en desarrollo de lo previsto en este **Contrato**, se entiende otorgada la no objeción

1 de los ajustes y/o modificaciones a los estudios y diseños presentados al
2 **Concedente.**

3 4 2.4.9.5 Procedimiento para su Ejecución

5
6 Solo se podrá llevar a cabo la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones,
7 Adecuación y Modernización si no han sido objetados por el **Concedente** los
8 Informes de Bases de Diseño y Estudios de Detalle, de acuerdo a las especificaciones
9 elaboradas por el **Concesionario** y conforme a las directrices de la **Interventoría** y
10 las indicaciones del **Concedente.**

11
12 Al comenzar cualquier obra civil se deberá informar con anterioridad al **Concedente,**
13 **Interventoría,** usuarios de la Terminal de Pasajeros ó infraestructuras afectadas,
14 de conformidad con lo establecido en el **Parte III, Especificaciones Técnicas de**
15 **Operación** del presente Apéndice.

16
17 Cada intervención que se genere de obra nueva deberá estar programada de manera
18 tal que se genere el menor impacto para el funcionamiento **Operación** de cada
19 Aeropuerto.

20 Todo el persona que esté involucrado antes, durante y después de la ejecución diaria
21 y continua de las obras deberá estar capacitado, certificado y poseer todos los
22 requerimientos que se exijan a nivel de seguridad social y prestaciones de ley.

23 24 **2.4.10 Comité de Seguimiento**

25 Con objeto de crear un diseño que cumpla con las expectativas de la comunidad y
26 gremios interesados, durante el proceso de diseño se conformará un Comité de
27 Seguimiento que pueda realizar comentarios y/o sugerencias a los diseños
28 presentados por el Concesionario.

29 Este comité no poseerá la facultad de cancelar o retrasar el proceso de no objeción
30 de los Informes de Bases de Diseño y/o Diseños de Detalle. De igual manera, el
31 Concesionario no podrá imputar a este Comité retrasos en los plazos establecidos.

32 Los integrantes de este Comité serán acordados entre el Concesionario y la Cámara
33 de Comercio de Armenia, Neiva o Popayán, según corresponda, al inicio del período
34 de Concesión. No obstante, con posterioridad y durante todo el período de Concesión
35 se podrán incorporar a este comité distintos agentes productivos que se consideren
36 adecuados.

37 38 **2.4.11 Pruebas y Ensayos**

39
40 El **Concedente** y el **Interventor** pueden exigir al **Concesionario,** que se verifiquen
41 los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que estime pertinentes
42 independientemente de los realizados por el contratista para su control de la obra,
43 independientemente de los obligados por Ley.

44 45 46 **2.4.12 Seguimiento de la ejecución de las Actuaciones del Plan de** 47 **Intervenciones, Adecuación y Modernización.**

48
49 El avance en la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación
50 y Modernización será consignado en la bitácora de Obra, los informes mensuales
51 presentados por el Concesionario al Interventor y al Concedente y en la Memoria
52 Técnica tal como se describe a continuación.

1
2 2.4.12.1 Bitácora de obra
3

4 El Contratista EPC deberá llevar una bitácora de Obra para cada una de las
5 Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización; el
6 Concesionario deberá hacerlo en el caso de las Obras Complementarias Voluntarias,
7 cuando las mismas no fueren ejecutadas por el Contratista EPC en la que se
8 consignen las incidencias diarias de la ejecución de éstas, entre las cuales se
9 encuentran:

- 10
11 a) Plan de cada una de las Obras, incluyendo el avance de las mismas.
12 b) Ejecución de procesos de construcción.
13 c) Procesos de implementación de sistemas eléctricos, mecánicos, electrónicos
14 o informáticos.
15 d) Pruebas de materiales.
16 e) Pruebas de estructuras.
17 f) Pruebas de sistemas.
18 g) Accidentes en obra.
19 h) Observaciones del Interventor.
20 i) Otras eventualidades en el desarrollo de las obras.
21

22 La bitácora de obra deberá llevarse por escrito en medio físico y electrónico, y estará
23 dispuesta en todo momento para su verificación y copia para el Concedente y el
24 Interventor.
25

26 2.4.12.2 Informes Mensuales
27

28 Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada periodo mensual, el
29 Concesionario deberá entregar al Interventor un informe donde conste el estado de
30 avance de todas las Actuaciones, en el cual se incluirá como mínimo, la siguiente
31 información de todas las actuaciones ejecutadas desde la fecha de suscripción del
32 Acta de Inicio y hasta el último día del período mensual al que se refiere el informe.
33

34 *Cuadro de relación de actuaciones*
35

36 En esta parte del informe mensual, el Concesionario indicará las características
37 técnicas de cada una de las actuaciones ejecutadas o los sistemas dispuestos,
38 indicando particularmente el tipo y la cantidad de materiales utilizados, vida útil de
39 la obra o equipo, capacidad de utilización de la obra y demás características técnicas
40 que resulten relevantes en cada caso particular.
41

42 *Características técnicas de las Actuaciones*
43

44 En esta parte del informe mensual se consignarán aquellos estudios adicionales
45 realizados para adelantar las actuaciones correspondientes, así como los ajustes que
46 se llegaren a efectuar en los estudios y diseños de detalle. Entre los elementos que
47 habrán de ser contenidos en esta Parte se incluirán los siguientes:

- 48 a) Diseños finales para la construcción y métodos de cálculo empleados.
49 b) Modificaciones introducidas a los estudios y diseños de detalle.
50 c) Diseños complementarios, explicación y justificación.

1 d) Dificultades eventuales encontradas durante la ejecución de las actuaciones
2 por diseños, especificaciones, cantidades de obra, materiales, equipo,
3 personal entre otros.
4

5 *Aspectos ambientales*

6
7 El concesionario habrá de presentar el registro del cumplimiento de las disposiciones
8 adoptadas por las autoridades ambientales competentes en las respectivas licencias
9 o permisos ambientales, en los términos señalados en el **Apéndice 5 Gestión**
10 **Ambiental**.

11 12 2.4.12.3 Memoria Técnica

13
14 El **Concesionario** presentará al **Concedente** y al **Interventor** todos los
15 documentos de importación y nacionalización de los equipos ofrecidos como
16 productos de importación, como requisito indispensable para la recepción.
17

18 Previamente a la entrega del bien, con una antelación no inferior a cuatro (4)
19 semanas, el **Concesionario** entregará al **Interventor** la relación de pruebas a
20 realizarse, así como también copia del material audio visual y escrito, en el cual se
21 indique todo lo relacionado con el uso, mantenimiento, operación y almacenamiento
22 del bien a suministrar, esta información será denominada como "Memoria Técnica".
23

24 El **Interventor**, las analizará y, si es del caso, introducirá las modificaciones que
25 considere pertinentes para su aprobación.
26

27 La información a presentar dentro de la **Memoria Técnica** deberá estar iniciada con
28 una hoja de presentación en la que se indique los datos relevantes del expediente, a
29 saber:

- 30 • Número y nombre del expediente.
- 31 • Nombre de la Contrata adjudicataria de la obra.
- 32 • Nombre de la **Interventoría**
- 33 • Nombre del Director de la Obra del **Concedente**
- 34 • Otra información de relevancia.
35

36 Posteriormente, se deberá incluir un índice completo de toda la documentación
37 entregada como **Memoria Técnica** En el caso de ser una entrega parcial, deberá
38 quedar clara la información que se presenta y la que quede por entregar. El
39 **Concesionario** entregará un total de cinco (5) copias en formato papel y digital de
40 cada una de las actuaciones, o suministros realizados.
41

42 La Memoria Técnica corresponde a una herramienta para el desarrollo del proceso de
43 entrega de la actuación y para la conservación del registro técnico de sus
44 características y, por tanto, la entrega de dicha Memoria Técnica por parte del
45 Concesionario a Aerocivil y al Interventor, no implica la aceptación por parte de éstos
46 de la actuación, ni releva al Concesionario de su obligación de cumplir con las
47 obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesión para cada una de
48 estas actuaciones.
49

50 2.4.12.3.1 Documentación Legal

1 En base a la normativa en vigor, el Contratista está obligado a realizar las
2 legalizaciones pertinentes de las instalaciones ejecutadas en la obra. Según los casos,
3 para la legalización deberá redactarse un dossier informativo, o un Proyecto de
4 legalización completo y ser remitido para la aprobación del Órgano Administrativo
5 correspondiente. Finalmente la instalación deberá pasar una inspección realizada por
6 una Entidad Colaboradora del Estado con licencia para realizar este tipo de
7 inspecciones cuyo informe determinará la legalización de la instalación en cuestión

8 2.4.12.3.2 Documentación técnica

9 Finalmente, en este grupo se incluirá toda la documentación que esté relacionada
10 con la parte técnica del expediente. La propuesta de índice de documentación básico
11 de este grupo se presenta a continuación:
12

- 13 • **Proyecto "as built"**: Incluirá los siguientes:
 - 14 • Una breve Memoria Descriptiva del objeto de la obra, así como una indicación de
 - 15 los cambios acometidos con respecto al proyecto de construcción y los motivos
 - 16 sobre los que se llevaron a cabo. La Memoria irá acompañada de los anexos que
 - 17 se consideren necesarios tanto de cálculos demostrativos o de comprobación,
 - 18 como de descripción en detalle de las actuaciones de la obra.
 - 19 • Pliego de Prescripciones Técnicas, únicamente de aquellas unidades de obra
 - 20 nuevas o aquellas que hayan sufrido cualquier tipo de modificación aprobada por
 - 21 la Dirección de Obra.
 - 22 • Planos "as built".
 - 23 • Presupuesto: el presupuesto constará de las mediciones finales de cada una de
 - 24 las unidades de obra, cursadas a través de las correspondientes certificaciones
 - 25 de obra. Se presentará de igual forma un presupuesto comparativo entre el
 - 26 proyecto constructivo original y la obra finalmente ejecutada.
 - 27 • Documentación técnica adicional: dentro de la documentación técnica adicional a
 - 28 incluir se contempla la siguiente:
 - 29 ○ Copia de las pruebas realizadas a equipos e instalaciones y/o certificado
 - 30 de satisfacción.
 - 31 ○ Copia de los resultados de los ensayos llevados a cabo durante las obras.
 - 32 ○ Certificados de calibración de los equipos con los que se llevaron a cabo
 - 33 los ensayos y pruebas.
 - 34 ○ Hoja del fabricante con las características de los materiales y productos
 - 35 utilizados, así como de los equipos e instalaciones ejecutados.
 - 36 ○ Hoja de garantía de dichos materiales, equipos e instalaciones. Estándares
 - 37 y Certificados de los fabricantes.
 - 38 ○ Manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos e
 - 39 instalaciones realizadas en obra.
 - 40 ○ Certificados de garantía de los equipos instalados.
 - 41 • Bitácora de la obra, hasta el momento de su terminación.
 - 42 • La información contenida en los Informes Mensuales.
 - 43 • Documentación relacionada con el seguimiento del Medioambiente en obra
 - 44 ○ Acta de Aprobación del Plan Ambiental de la obra.
 - 45 ○ Documento acreditativo de adhesión de los subcontratistas al Plan
 - 46 Ambiental de la obra.
 - 47 ○ Fotocopia de las anotaciones efectuadas en el Diario Ambiental de la Obra.
 - 48 ○ Partes o informes periódicos que acrediten el seguimiento del Plan
 - 49 Ambiental de la obra.
 - 50 ○ Se solicitará la inclusión dentro de la **Memoria Técnica** de la recepción
 - 51 de la obra por parte de la **Interventoría** y la Dirección del **Concedente**.

- 1 • Otra documentación que solicite por parte de la **Interventoría** o el Director de
2 expediente del **Concedente** y que complemente a la anteriormente indicada.
3

4 **2.4.13 Control de Calidad por Parte del Concesionario**

5 El **Concesionario** debe asegurar la calidad de los estudios, diseños, ensayos,
6 proyectos, planos, suministros, instalaciones, preinstalaciones, montajes,
7 construcciones y general todas las actividades que se ejecuten en desarrollo de las
8 Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización, mediante la
9 conformación de un equipo de control de calidad y la elaboración de manuales,
10 procedimientos, instructivos, formatos y registros, que evidencien y documenten la
11 calidad de las actividades ejecutadas.
12

13 El **Concesionario** presentará al **Interventor, junto con cada Estudios de Diseño,**
14 un Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) Específico para cada Actuación de cada
15 Intervención, donde se documenten las actividades que debe desarrollar para el
16 cumplimiento de los requisitos de calidad y las acciones preventivas, correctivas y de
17 mejora en el desarrollo de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y
18 Modernización.
19

20 El Plan de Aseguramiento de Calidad debe considerar al menos las siguientes
21 actividades:
22

- 23 • Responsabilidades gerenciales
 - 24 • Control de diseño
 - 25 • Control de documentos y datos
 - 26 • Compras
 - 27 • Control de suministros
 - 28 • Revisión de Contratos
 - 29 • Identificación y trazabilidad
 - 30 • Control de procesos
 - 31 • Inspección y ensayo
 - 32 • Control de equipos de medición y ensayo
 - 33 • Estado de inspección y ensayo
 - 34 • Control de producto no conforme
 - 35 • Acción correctiva y preventiva
 - 36 • Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega
 - 37 • Control de registros de calidad
 - 38 • Auditorías de calidad
 - 39 • Entrenamiento
- 40

1
2 **2.5 Estándares y aspectos específicos**

3
4 **2.5.1 Estándares**

5
6 El **Concesionario** diseñará y construirá el **Proyecto** de conformidad con los
7 requisitos contenidos en el presente documento, el cual describe los estándares
8 aplicables que rigen el sitio, que pueden incluir pero sin limitaciones, el Código
9 Internacional de Construcción (IBC2003).

10
11 Los estudios, diseños y construcción se regirán por las Normas Técnicas Colombianas
12 - Ingeniería Civil y Arquitectura, la Norma Colombiana de Diseño y Construcción
13 sismorresistente NSR-10, NTC 2500, Uso de la Madera en la Construcción, la
14 reglamentación y normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional
15 (OACI), la reglamentación y normativa de la International Air Transport Association
16 (IATA) y la Federal Aviation Administración, Reglamentación de la Aeronáutica Civil
17 y sus Circulares y las demás normas nacionales y/o internacionales que apliquen y
18 se encuentren vigentes, así como las normas que las complementen, modifiquen o
19 sustituyan.

20

Estándar	Descripción
RAC	Reglamento Aeronáutico Colombiano vigente, y las demás normas nacionales y/o internacionales que apliquen.
Aeronáutica Civil	Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaría de Sistemas Operaciones de la UAE de Aeronáutica Civil; así como las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan
OACI	Anexo 10 Volumen I Volumen II Volumen III Volumen IV Volumen V Anexo 17. Anexo 14, Manuales de Diseño Aeroportuaria (Doc. 9157) Parte 1 – Pistas Parte 2 – Calles de Rodaje, Plataformas y Bahías de Espera Parte 3 – Pavimentos Parte 4 – Ayudas Visuales Parte 5 – Sistemas Eléctricos ern Parte 6 – Frangibilidad

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Estándar	Descripción
	<p>Manual de servicios de aeropuertos parte 8 Servicios operacionales de aeropuerto, Doc 9137-AN/898 de la CACI</p> <p>Manual de servicios de aeropuertos Parte 9 Métodos de mantenimiento de aeropuertos, Doc 9137-AN/898</p>
IBC 2003	Código Internacional de Construcción y Códigos Referenciados.
NFPA	Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
FAA	<p>Circulares</p> <p>150/5320-6D Diseño y Evaluación de Pavimento de Aeropuertos (1-30-96, cambio 1: 1-30-96, cambio 2: 6-3-02, cambio 3: 4-30-04)</p> <p>150/5320-5B Drenaje en Aeropuertos (7-1-70)</p> <p>150/5345-42G Specification for Airport Light Bases, Transformer Housings, Junction Boxes, and Accessories</p> <p>150/5300-13A Airport Design</p> <p>150/5345-43G Specification for Obstruction Lighting Equipment</p> <p>150/5345-53D Airport Lighting Equipment Certification Program</p> <p>150/5340-30G Design and Installation Details for Airport Visual Aids</p> <p>150/5370-10F Standards for Specifying Construction of Airports</p> <p>150/5370-11B Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport Pavements</p> <p>150/5345-28G Precision Approach Path Indicator (PAPI) Systems</p> <p>150/5345-56B Specification for L-890 Airport Lighting Control and Monitoring System (ALCMS)</p> <p>150/5345-39D Specification for L-853, Runway and Taxiway Retroreflective Markers</p> <p>150/5335-5B Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength – PCN</p> <p>150/5345-3G Specification for L-821, Panels for the Control of Airport Lighting</p> <p>150/5345-10G Specification for Constant Current Regulators and Regulator Monitors</p> <p>150/5345-44J Specification for Runway and Taxiway Signs</p> <p>150/5345-51B Specification for Discharge-Type Flashing Light Equipment</p> <p>150/5340-1K Standards for Airport Markings</p> <p>150/5340-18F</p> <p>Standards for Airport Sign Systems</p>

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Estándar	Descripción
	<p>150/5210-5D Painting, Marking, and Lighting of Vehicles Used on an Airport</p> <p>150/5320-6E Airport Pavement Design and Evaluation</p> <p>150/5340-26B Maintenance of Airport Visual Aid Facilities</p> <p>150/5345-54B Specification for L-884, Power and Control Unit for Land and Hold Short Lighting Systems</p> <p>150/5380-9 Guidelines and Procedures for Measuring Airfield Pavement Roughness</p> <p>150/5210-17B Programs for Training of Aircraft Rescue and Firefighting Personnel</p> <p>150/5345-46D Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures</p> <p>150/5210-18A Systems for Interactive Training Of Airport Personnel</p> <p>150/5370-12A Quality Control of Construction for Airport Grant Projects</p> <p>150/5370-16 Rapid Construction of Rigid (Portland Cement Concrete) Airfield Pavements</p> <p>150/5380-6B Guidelines and Procedures for Maintenance of Airport Pavements</p> <p>150/5345-13B Specification for L-841 Auxiliary Relay Cabinet Assembly for Pilot Control of Airport Lighting Circuits</p> <p>150/5345-49C Specification L-854, Radio Control Equipment</p> <p>150/5345-55A Specification for L-893, Lighted Visual Aid to Indicate Temporary Runway Closure</p> <p>150/5320-5C Surface Drainage Design</p> <p>150/5380-7A Airport Pavement Management Program</p> <p>150/5320-17 Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating Manuals</p> <p>150/5345-27D Specification for Wind Cone Assemblies</p> <p>150/5210-22 Airport Certification Manual (ACM)</p> <p>150/5345-7E Specification for L-824 Underground Electrical Cable for Airport Lighting Circuits</p> <p>150/5370-14^a Hot Mix Asphalt Paving Handbook</p> <p>150/5320-12C Measurement, Construction, and Maintenance of Skid Resistant Airport Pavement Surfaces</p> <p>150/5360-13 Planning and Design Guidelines for Airport Terminal Facilities</p> <p>150/5360-9 Planning and Design of Airport Terminal Facilities at Non-Hub Locations</p>
IATA	Manual de Referencia para Aeropuertos, 9ª Edición.

Estándar	Descripción
INVIAS	Vías y puentes - Especificaciones de diseño y construcción Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Resolución 2662 de Junio de 2002. Manual de Señalización Vial (2004)
IDU	Vías, puentes y lotes de parqueaderos para automóviles - Especificaciones de diseño y construcción Reglamento Técnico para el Sector Viario Urbano de Bogotá - Resolución 10767 de Septiembre de 2004.
AASHTO	AASHTO LRDFR Especificaciones para diseño de puentes (2ª Edición, Unidades SI). Especificaciones estándar para puentes de vías (17ª Edición) Guía de especificaciones para diseño de aislamiento sísmico AASHTO Guía de especificaciones - Efectos térmicos en puentes de superestructuras de concreto. AASHTO LRDFR Especificaciones para construcciones de puentes (1ª Edición)
DAPD	Espacio público: Cartilla de Andenes – Decreto 1003 de 2000 Cartilla de Mobiliario Urbano – Decreto 170 de 1999 Capítulo 10 Sistema de Espacio Público, subcapítulos 2, 4, 5, 6, 7, 8 – Decreto 190 de 2004 Plan Maestro de Espacio Público – Decreto 215 de 2005. Estacionamientos Normas generales para los Estacionamientos de servicio público – Decreto 321 de 1992 Accesibilidad Peatonal Normas para puentes y enlaces peatonales – Art. 268 Decreto 190 de 2004 Parámetros para el diseño de las zonas bajas y alledañas a los puentes peatonales y vehiculares – Art 268 Decreto 190 de 2004
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP	Reglamentos técnico de Iluminación y Alumbrado Público
RETEL	Reglamento técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones
Código eléctrico	Código Eléctrico Colombiano NTC 2050

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Estándar	Descripción
Normativa Sismo Resistente	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, promulgado por el Decreto 926 de 19 de marzo de 2010. Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008
ACI	ACI-301 Concreto Estructural para Edificios ACI 305 Concreto para Climas Cálidos ACI 347 Diseño y Construcción de Cimbras ANSI/ACI 315-Detalles del Refuerzo para el Concreto. ACI 530 - Requerimientos del Código de Construcción para Estructuras de Mampostería
ASTM	ASTM C150 Cemento Portland ASTM C260-Aditivos para aire confinado en el Concreto. ASTM A572 ASTM B88M-85
ANSI/TIA/EIA	ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1: General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specifications for category 6 cabling. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10- ultimo draft Transmission performance specification for 4 pair 100 ohm Augmented Category 6 Cabling ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Fibre optical Cabling and Components Standard ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard ANSI/TIA/EIA-526-14 ^a Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Planta ISO/IEC 11801
AEROCIVIL	Circular Técnica Reglamentaria 004 - Guía procedimiento para el mantenimiento de las terminales aeroportuarias. Circular Técnica Reglamentaria 017 - Guía para cables de media tensión 5 kv aislamiento xlp/xlpe 8 awg, para uso en iluminación de pistas.

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Estándar	Descripción
	<p>Circular Técnica Reglamentaria 018 - Mantenimiento de las ayudas visuales en los aeropuertos</p> <p>Circular Técnica Reglamentaria 053 Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros Aeroportuarios.</p> <p>Circular Técnica Reglamentaria 061 - Guía de mantenimiento infraestructura del área de movimiento – pavimentos</p>
	<p>Programa Nacional de Control de Calidad (Resolución 0222 de 2009 o posterior que la reemplace, adicione o modifique).</p> <p>Programa Nacional de Instrucción de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil (Acuerdo 20 de 2007 o posterior que la reemplace, adicione o modifique).</p> <p>Decreto 1601 de 1984según artículo 30, ítem 11, estipula que los aeropuertos categoría II deben prestar servicio médico programado</p> <p>Ley 10 de 1990, con la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud</p> <p>Resolución No 000840 de marzo del 2004, Artículo 59 por la cual se crea y organiza el grupo de Sanidad Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil</p> <p>Decreto 1011 del 2006 y Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social- Habilitación servicios de salud, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio de salud para habilitar sus servicios</p> <p>Ley 1150 de 2007 Artículo 6º</p> <p>Resolución No 03478 del 8 de julio de 2010, por la cual se adopta el programa Único de Prevención Y Control de sustancias Psicoactivas de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil</p> <p>Circular Normalizada No 027 (vigente) – Manual Guía de Operaciones Aeroportuarias</p> <p>Resolución No 1019 del 12 de marzo de 2012, correspondiente a la Clasificación de aeropuertos en categorías I, II, III, expedida por la Aeronáutica Civil</p>
OMS	Reglamento Internacional Sanitario- RIS--de la OMS
LAR	Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) 134, 153, 154
INFRAESTRUC TURAS DE TRANSPORTE	Ley 1682 de 2013 ; Por el cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias
EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA	Ley 1450 de 2011 y el Decreto nº2155 del 2014 , donde se definen los estándares unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva, y se crea la Comisión Intersectorial para la implementación y seguimiento de los Sistemas de Inspección No intrusiva y se dictan otras disposiciones.

1 En la medida en que los estándares suplementarios y las prácticas recomendadas
2 contenidas en CSA, ASTM, SEI, SEAOC, IEC, IEEE, IESNA, ACI, y AWWA faciliten
3 cumplir o exceder los estándares internacionales expuestos en la tabla anterior, los
4 mismos se podrán aplicar mientras no violen ninguna ley, regla, regulación o derecho
5 colombiano aplicable.

6 El **Concesionario** será el responsable del desarrollo de los estudios de bases de
7 diseño, estudios de detalle y las intervenciones necesarias, que puedan estar
8 ocasionadas por las reformas , modificaciones o nuevas normativas de obligado
9 cumplimiento nacional o internacional, en especial el **RAC (edición vigente y**
10 **circulares de aerocivil)**, cuya implementación sea necesaria para la operación
11 correcta del **Aeropuerto**.

12 13 14 15 **2.5.2 Aspectos Relativos a la Certificación**

16
17 Los gobiernos que han suscrito el Convenio de Chicago deben adelantar el proceso
18 de certificación de sus aeropuertos, en cumplimiento de las disposiciones de la OACI,
19 el "Manual de Certificación de Aeródromos (Doc. 9774-AN/969)", RAC 14 y la Circular
20 de Aerocivil (edición vigente) relativa al "Manual para la Certificación de Operación
21 de Aeródromos".

22
23 **El Aeropuerto el Edén de Armenia** tiene **operación internacional** mediante la
24 **Resolución número 4116 de 2007** por la cual se declara punto abierto para **el**
25 **transporte público nacional e internacional, regular y no regular**.

26
27
28 En este sentido el **Concesionario** será el responsable de realizar a su propio costo
29 todas las gestiones y actuaciones de su competencia tendientes a obtener la
30 certificación de aeródromo de que trata el numeral 14.2.3 del RAC 14, o las que
31 sustituyan, modifiquen, complementen o deroguen.

32
33
34 El proceso a adelantar debe incluir como mínimo las siguientes actividades:

- 35
- 36 • Solicitud y presentación de los documentos a la AEROCIVIL.
- 37 • Elaboración y valoración de la información técnica de las instalaciones del
- 38 aeródromo, en el cual se muestren las características y su correspondencia
- 39 con las normas de la OACI.
- 40 • Solicitar la inspección de las instalaciones, para la verificación de
- 41 cumplimiento, por parte del **Concesionario**, de las exigencias en cuanto a
- 42 instalaciones, equipamiento y servicios.
- 43 • Realizar todas las gestiones tendientes a obtener la certificación del
- 44 Aeropuerto.
- 45 • Publicación Internacional mediante los servicios de información aeronáutica.
- 46

47 48 **2.5.3 Aspectos Relativos a la Normativa Sismoresistente**

49 La normatividad colombiana en materia de sismo resistencia está integrada por las
50 siguientes disposiciones:
51
52

- 1 • La ley 400 del 19 de agosto de 1997, modificada por la Ley 1229 del 16 de
- 2 julio de 2008.
- 3 • Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, denominado NSR-
- 4 10, promulgado por el Decreto 926 de 19 de marzo de 2010.
- 5 • El decreto 926 de 19 de marzo de 2010, mediante el cual se reglamenta la
- 6 ley 400 de 1997, modificado parcialmente y adicionado por el decreto 340 de
- 7 2012.
- 8 • Las resoluciones emitidas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen
- 9 de Construcciones sismo resistentes, creada en los términos señalados en el
- 10 artículo 39 de la ley 400 de 1997.
- 11 • Para la aplicación de las normas relacionadas con la sismo resistencia, la ley
- 12 400 de 1997 y su Decreto reglamentario, agrupan los diferentes tipos de
- 13 construcción en cuatro categorías diferentes, en función de la utilización
- 14 asignada a cada una de estas estructuras. En efecto, el numeral A.2.5.1 de la
- 15 NRS-10, define los siguientes grupos de uso:
- 16
- 17 ○ Edificaciones Indispensables
- 18 ○ Edificaciones de Atención a la Comunidad
- 19 ○ Estructuras de Ocupación Especial
- 20 ○ Estructuras de Ocupación Normal

21

22 El **Concesionario** hará todas las provisiones necesarias durante la explotación de

23 cada uno de los aeropuertos, así como en el diseño, ejecución y puesta en

24 funcionamiento de las obras y suministros, de modo que cumplan con lo previsto en

25 la Norma Colombiana NSR-10 "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo

26 Resistente", a nivel estructural y protección contra incendios en edificaciones,

27 teniendo en cuenta para las antiguas edificaciones construidas antes de la entrada

28 en vigor de la NSR-10, el capítulo A.10 "Evaluación e intervención de edificaciones

29 construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento".

30

31 **2.5.4 Resumen de Especificaciones Técnicas**

32

33 Las especificaciones técnicas incluidas en este documento pueden no indicar ni

34 describir todos los requisitos de funcionamiento, los estándares de material o las

35 actividades requeridas para terminar el trabajo. En caso de inconsistencia o conflicto

36 dentro de los documentos especificados y otros materiales técnicos de soporte, se

37 realizará consulta a la **Interventoría** que será la encargada de realizar las

38 aclaraciones oportunas, siempre en consenso con el **Concedente**.

39

40 Las especificaciones técnicas de este documento no pretenden ser una descripción

41 detallada de los métodos de instalación, pero sirven para establecer e indicar los

42 requisitos mínimos estándar que serán alcanzados en el trabajo final.

43

44 La responsabilidad de determinar qué subcontratista o proveedor proporcionará el

45 trabajo, material, productos, equipo y servicios para terminar el resto del trabajo es

46 solamente del **Concesionario**.

47

48 Sobre la base general de información aquí dada, el **Concesionario** suministrará

49 todos los artículos requeridos para el diseño y construcción apropiados en el

50 **Proyecto**.

51

52 Será responsabilidad del **Concesionario** la definición de las especificaciones técnicas

53 de cada uno de los materiales que se utilizarán en las obras, realizando una "Memoria

1 de Calidades”, donde los materiales elegidos serán de una calidad superior y estándar
2 apropiado para el uso Aeroportuario, materiales respetuosos con el medio ambiente,
3 la eficiencia energética , y teniendo en cuenta que estas especificaciones particulares
4 de cada diseño, deberán ser auditadas por la **Interventoría** y aprobadas por el
5 **Concedente**.
6

2.6 Especificaciones Técnicas particulares del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización

La descripción de los procesos, los métodos y las características de materiales constructivos son de referencia y se deben considerar como los mínimos que se deben tener en cuenta. El concesionario deberá aplicar las nuevas técnicas y tecnologías que estén en el mercado a la fecha de la intervención, que mejoren las condiciones de la infraestructura requerida, siempre y cuando, las propuestas del concesionario demuestren que sus técnicas constructivas, elementos y materiales superen los resultados de los mínimos en el pliego, para que puedan ser aceptados por la interventoría.

2.6.1 Especificaciones Obras Civiles

2.6.1.1 Estándares de referencia, normatividad en obras civiles.

En este apartado es de obligatorio cumplimiento la normatividad colombiana, en concreto se resaltan como de obligado cumplimiento las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia.

Por otra parte son de obligatorio cumplimiento los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, especial mención merece el RAC 14 "Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos."

Asimismo, es de obligado cumplimiento la normativa OACI, en la parte que sea de aplicación, de la cual se pueden citar, entre otros, los siguientes documentos:

Anexo 14 – Aeródromos

Doc. 9137 – Manual de servicios de aeropuertos. Parte 2 – Estado de la superficie de los pavimentos

Doc. 9137 – Manual de servicios de aeropuertos. Parte 6 – Limitación de obstáculos.

Doc. 9157 – Manual de diseño de aeródromos

Parte 1 – Pistas.

Parte 2 – Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera.

Parte 3 – Pavimentos.

Parte 4 – Ayudas visuales.

Parte 5 – Sistemas eléctricos.

Parte 6 – Frangibilidad.

De la misma forma, son también de obligado cumplimiento las Advisory Circulars (AC's) Series 150 for Airport Project de la FAA, de entre las cuales se resaltan las siguientes:

150/5345-42G	Specification for Airport Light Bases, Transformer Housings, Junction Boxes, and Accessories
150/5300-13A	Airport Design
150/5345-43G	Specification for Obstruction Lighting Equipment
150/5345-53D	Airport Lighting Equipment Certification Program
150/5340-30G	Design and Installation Details for Airport Visual Aids
150/5370-10F	Standards for Specifying Construction of Airports

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

150/5370-11B	Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport Pavements
150/5345-28G	Precision Approach Path Indicator (PAPI) Systems
150/5345-56B	Specification for L-890 Airport Lighting Control and Monitoring System (ALCMS)
150/5345-39D	Specification for L-853, Runway and Taxiway Retroreflective Markers
150/5335-5B	Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength - PCN
150/5345-3G	Specification for L-821, Panels for the Control of Airport Lighting
150/5345-10G	Specification for Constant Current Regulators and Regulator Monitors
150/5345-44J	Specification for Runway and Taxiway Signs
150/5345-51B	Specification for Discharge-Type Flashing Light Equipment
150/5340-1K	Standards for Airport Markings
150/5340-18F	Standards for Airport Sign Systems
150/5210-5D	Painting, Marking, and Lighting of Vehicles Used on an Airport
150/5320-6E	Airport Pavement Design and Evaluation
150/5340-26B	Maintenance of Airport Visual Aid Facilities
150/5345-54B	Specification for L-884, Power and Control Unit for Land and Hold Short Lighting Systems
150/5380-9	Guidelines and Procedures for Measuring Airfield Pavement Roughness
150/5210-17B	Programs for Training of Aircraft Rescue and Firefighting Personnel
150/5345-46D	Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures
150/5210-18A	Systems for Interactive Training Of Airport Personnel
150/5370-12A	Quality Control of Construction for Airport Grant Projects
150/5370-16	Rapid Construction of Rigid (Portland Cement Concrete) Airfield Pavements
150/5380-6B	Guidelines and Procedures for Maintenance of Airport Pavements
150/5345-13B	Specification for L-841 Auxiliary Relay Cabinet Assembly for Pilot Control of Airport Lighting Circuits
150/5345-49C	Specification L-854, Radio Control Equipment
150/5345-55A	Specification for L-893, Lighted Visual Aid to Indicate Temporary Runway Closure
150/5320-5C	Surface Drainage Design
150/5380-7A	Airport Pavement Management Program
150/5320-17	Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating Manuals
150/5345-27D	Specification for Wind Cone Assemblies
150/5210-22	Airport Certification Manual (ACM)
150/5345-7E	Specification for L-824 Underground Electrical Cable for Airport Lighting Circuits
150/5370-14A	Hot Mix Asphalt Paving Handbook
150/5320-12C	Measurement, Construction, and Maintenance of Skid Resistant Airport Pavement Surfaces
150/5360-13	Planning and Design Guidelines for Airport Terminal Facilities
150/5360-9	Planning and Design of Airport Terminal Facilities at Non-Hub Locations

1
2

1 2.6.1.2 Despeje de material vegetal

2 Generalidades

3 El despeje consiste en talar árboles y recortar el crecimiento vegetal hasta una altura
4 especificada por encima del terreno y disponer de los árboles talados, árboles y
5 tocones previamente desarraigados, y desechos de la superficie. Incluye la
6 excavación y remoción de tocones y raíces, pedregones y fragmentos de roca de
7 tamaño especificado hasta una profundidad especificada.

8 Almacenamiento y protección: El Concesionario evitará daños a cercas, árboles,
9 paisaje, características naturales, puntos de referencia (bench marks),
10 construcciones y pavimento existentes, redes de servicios públicos, cursos de agua
11 y raíces de árboles que van a permanecer.

12 Reparará con la aprobación del Interventor, cualquier ítem estropeado.

13 Reemplazará cualquier árbol designado a permanecer, si el Interventor lo considera
14 estropeado.

15 Ejecución

16 Preparación:

- 17 • Inspeccione el sitio y verifique los ítems designados a permanecer
- 18 • Tramitar las autorizaciones y permisos correspondientes expedidos por la
19 autoridad ambiental correspondiente para la remoción y tala de los árboles.
- 20 • Localizar y proteger las redes de servicios públicos. Preservar en condiciones
21 de operación activa las redes que atraviesan el sitio.
- 22 • Notificar a todas las autoridades y empresas de servicios públicos

23 Antes de empezar a despejar y cavar:

- 24 • Despeje toda el área dentro de los límites de nivelación o donde la
25 vegetación viole la superficie de limitación de obstáculos.
- 26 • Deje la superficie del terreno en condiciones adecuadas para operaciones
27 inmediatas de nivelación.

29

30 2.6.1.3 Nivelación del sitio

31 **Generalidades**

32 La nivelación del sitio generalmente incluye la excavación del material nativo y el
33 relleno de materiales aprobados según sean requeridos para la construcción de
34 edificios, pavimentos y zonas de seguridad de acuerdo con las recomendaciones
35 resultantes de las investigaciones Geotécnicas que debe realizar el Concesionario
36 antes de iniciar la construcción.

37 **Condiciones existentes**

38 Las condiciones existentes deben ser verificadas por una investigación de subsuelo a
39 llevarse a cabo por un Asesor Geotécnico cualificado y pagado por el Concesionario.

40 **Protección**

41 Proteger y/o trasplantar cercas, características naturales, marcas de referencia,
42 construcciones, pavimento y redes de servicios públicos en superficie o bajo tierra
43 que van a permanecer. Si se estropea alguno de estos ítems, restaure como mínimo
44 a las condiciones originales a menos que se especifique otra cosa.

1 Mantenga vías de acceso y evite la acumulación de desechos relacionados con la
2 construcción.

3 **Productos**

4 Material de relleno y material seleccionado y aprobado de la excavación o material
5 nivelado existente en el sitio que puede ser usado como relleno para el trabajo de
6 nivelación de la franja y RESA, en caso de requerirse.

7 **Ejecución**

8 Remoción de la capa superficial del suelo (Topsoil).

9 No maneje la capa superficial mientras ésta se encuentre en condición húmeda o en
10 cualquier otra forma que afecte negativamente su estructura.

11 Comience removiendo la capa superficial del suelo en todas las áreas de corte y
12 relleno designadas para pavimento y estructuras de construcción después de que el
13 área haya sido despejada de árboles bajos, arbustos, matorrales, malezas y pastos.

14 Remueva la capa superficial del suelo según las instrucciones del Asesor Geotécnico.
15 Evite mezclar la capa superficial con el subsuelo.

16 **Nivelación**

17 Nivele hasta perfiles y contornos que permitan el tratamiento de la superficie.

18 Nivele hasta las siguientes profundidades, por debajo de los grados de terminado, a
19 menos que se acuerde de otra manera con el Interventor.

20 Antes de colocar el relleno sobre el terreno existente, escarifique la superficie.
21 Mantenga el relleno y la superficie existente con el mismo contenido de humedad
22 para facilitar adhesión.

23 Compacte lo relleno y las áreas intervenidas a una densidad máxima en seco como
24 se indica a continuación, a menos que sea ordenado de otra manera por el Asesor
25 Geotécnico.

- 26 • Bajo las áreas de paisaje: 85% de Proctor Modificado (ASTM D1557)
- 27 • Bajo pavimento y áreas para caminar: 95% de Proctor Modificado (ASTM
28 D1557)
- 29 • Bajo construcciones: 95% de Proctor Modificado (ASTM D1557)

30 **Pruebas**

31 La inspección y pruebas de la compactación del suelo serán realizadas por el
32 Concesionario, como parte de su control de calidad, usando un laboratorio de pruebas
33 aprobado y monitoreado por el Interventor.

34 **Material Excedente**

35 Disponga del material excedente y del material inadecuado para relleno y nivelación
36 en las áreas designadas específicamente para ello por las autoridades ambientales
37 correspondientes (La autoridad ambiental correspondiente).

38

39 2.6.1.4 Nivelación del campo aéreo

40 **Generalidades**

41 Las nivelaciones del campo aéreo incluyen la excavación de materiales nativos y el
42 relleno con materiales aprobados según sea necesario para la construcción de pistas,
43 calles de rodaje y plataforma y la nivelación de las márgenes y de la franja limitada
44 por la cerca del perímetro del campo aéreo.

1 Aseguramiento de la calidad

2 Estándares de Referencia: A menos que se especifique de otro modo, el trabajo de
3 esta sección cumplirá con las porciones aplicables de las siguientes Especificaciones:

- 4 • ASTM- Sociedad Americana de Pruebas y Materiales
- 5 • AASHTO æ Asociación Americana de Oficiales Estatales de Transporte de
- 6 Autopistas
- 7 • OACI- Organización Internacional de Aviación Civil
- 8 • RAC- Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
- 9 • FAA- Administración Federal de Aviación

10 Clases de excavación: dos clases de excavación serán mencionadas; excavación de
11 roca y excavación común.

12 Excavación de roca: Excavación de material a partir de masas sólidas de roca ígnea,
13 sedimentaria, metamórfica o coralina, la cual, antes de su remoción, era parte
14 integral de la masa precursora, y pedregones o fragmentos de roca que tienen un
15 volumen individual en exceso de 1 m³.

16 Excavación común: Excavación de materiales de cualquier naturaleza, no incluidos
17 bajo la denominación de excavación de roca, incluyendo material no clasificado
18 consistente en mezcla heterogénea de arcilla, limo, grava y rocas y capas compactas
19 de suelo.

20 Ejecución

21 Remoción de la capa superficial del suelo (Topsoil).

22 Comience la remoción de la capa superficial del suelo en todas las áreas de corte y
23 de relleno después de que el área haya sido despejada de árboles bajos, arbustos,
24 matorrales, maleza y pastos.

25 Remueva la capa superficial del suelo hasta la profundidad designada del subsuelo.
26 No mezcle la capa superficial del suelo con el subsuelo y los desechos.

27 Salve y acumule la capa superficial del suelo en el sitio.

28 Colocación del relleno

29 Use solamente material apropiado resultante de la excavación en el sitio, o bien
30 precedente, caso de ser necesario materiales de otras áreas. Antes de traer
31 materiales prestados desde otras áreas, utilice completamente, en las áreas de
32 relleno, materiales apropiados resultantes de la excavación. El material precedente
33 de otras áreas deberá de ser aprobado por el Interventor.

34 Mantenga una superficie terminada en cúspide durante la construcción para
35 asegurarse de que siempre corra el agua de la superficie. No coloque material en
36 agua estancada. Drene las áreas bajas, antes de colocar el material.

37 Selección del material:

38 Se utilizará el material de relleno en los espesores y especificaciones indicadas en el
39 Estudio de Suelos y Geotecnia elaborado por el Concesionario y aprobado por el
40 Interventor. Sitúe y compacte a ancho completo en capas uniformes que no excedan
41 un espesor compacto de 150 mm, las capas más gruesas, pueden ser autorizados, si
42 se puede alcanzar la compactación especificada.

43

44 2.6.1.5 Drenaje de aguas de lluvias

45 General

1 Esta sección describe los requisitos para los drenajes, alcantarillas, cunetas y
2 cámaras de captación de aguas lluvias y todos los accesorios a ser construidos como
3 parte de este proyecto.

4 **Productos**

5 Tubería de Concreto: Se utilizará tubería de concreto reforzado para todos los
6 drenajes de aguas lluvia mayores a 250 mm en diámetro.

7 Tubería Plástica: Toda la tubería con diámetro de 250 mm y más pequeñas será
8 tubería plástica así como sus accesorios.

9 Alcantarillas: Las alcantarillas se construirán en tuberías de drenaje de concreto pre-
10 vaciado (con lecho de concreto), tuberías de acero corrugado revestidos de concreto
11 o secciones de alcantarillas en caja de concreto. Se proporcionarán tratamientos
12 finales al extremo de entrada y salida de cada alcantarilla. Las alcantarillas tendrán
13 suficiente fuerza para soportar las cargas de las aeronaves.

14 Las alcantarillas debajo del pavimento con clasificación de carga de aeronaves se
15 instalarán con un soporte de concreto.

16 Las alcantarillas bajo pavimentos de zonas verdes y que no soporten carga de
17 aeronaves, se instalarán con un lecho granular.

18 Alcantarilla de Inspección: Las alcantarillas de inspección se instalarán a una
19 distancia máximo de 50 m una de otra o donde se requiera, para acomodar los
20 requisitos de drenaje de aguas lluvia de acuerdo con los planos elaborados por el
21 Concesionario y aprobados por el Interventor.

22 Las alcantarillas de inspección deben estar diseñadas para soportar cargas aplicables
23 (ej.: cargas vehiculares para lado terrestre y cargas de aeronaves cuando estén bajo
24 pistas, calles de rodaje y plataforma.)

25

26 2.6.1.6 Sub-drenajes

27 **General**

28 Esta sección describe los requisitos para los desagües inferiores generalmente
29 encontrados en el borde del pavimento de pistas, calles de rodaje, plataformas y a
30 lo largo del perímetro por debajo de las planchas de los edificios, y dentro de casi
31 todas las estructuras.

32 **Productos**

33 Tuberías: Se utilizará tubería de concreto reforzado para todos los drenajes de aguas
34 lluvia mayores a 250 mm en diámetro.

35 Material de filtro granular debe seguir los siguientes requisitos: Material grueso de
36 filtro, gravilla o piedra limpia triturada, de naturaleza dura con partículas durables y
37 con gradación uniforme en tamaños desde 9.5 hasta 16 mm.

38 Material geo textil de filtro: según sea especificado por el ingeniero geotécnico.

39 Concreto: allí donde sea especificado en los planos.

40 **Ejecución**

41 Zanjeo:

42 Realizar el zanjeo de excavación y relleno

43 Instalar el geotextil especificado en la zanja, colocar el material grueso de filtro sobre
44 todo el ancho de la zanja hasta alcanzar la altura de diseño y finalmente cerrar el

1 geotextil y por ultimo tapar la estructura de filtro como lo indiquen los planos
2 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

3

4 2.6.1.7 Agregados

5 **General**

6 *Aprobación de la Fuente*

7 El Concesionario debe informar al Interventor sobre las pruebas efectuadas a las
8 fuentes propuestas de agregado y facilitar el acceso para la toma de muestras como
9 mínimo tres (3) semanas antes de iniciar la producción. Proporcionar datos históricos
10 de las fuentes de agregado propuestas para su revisión. Con base en la información
11 entregada, el Interventor se reserva el derecho de prescindir del muestreo.

12 Si, la opinión del Interventor, es que los materiales de la fuente propuesta no
13 cumplen, o no se pueden procesar razonablemente para satisfacer los requisitos
14 especificados, se debe ubicar una fuente alternativa o demostrar que el material de
15 la fuente en cuestión se puede procesar para satisfacer los requisitos especificados.

16 En caso de que se proponga un cambio de la fuente de materiales durante el trabajo,
17 se debe dar aviso previo al Interventor dos (2) semanas antes del cambio para
18 permitir la realización de muestreo y pruebas.

19 La aceptación del material en la fuente no excluye un posible rechazo posterior si se
20 determina que carece de uniformidad o no es conforme a los requisitos especificados,
21 o si su desempeño en el campo no es satisfactorio.

22 *Muestras*

23 Se debe permitir el muestreo continuo al Interventor, facilitando el acceso a la fuente
24 y al material procesado para tomar muestras en caso que lo soliciten.

25 **Productos**

26 *Materiales*

27 Calidad del Agregado: material sólido, fuerte, durable y libre de partículas suaves,
28 delgadas, alargadas o laminadas, material orgánico, grumos de arcilla o minerales,
29 o cualquier otra sustancia que pueda actuar en forma perjudicial para el uso
30 intencionado.

31 Las partículas planas y alargadas del agregado grueso de acuerdo con las normas
32 ASTM

33 La dimensión mayor no excederá cinco veces la dimensión menor.

34 Los agregados finos serán uno o mezcla de los siguientes:

- 35 • Arena Natural.
- 36 • Arena fabricada.

37 Los agregados gruesos serán uno de los siguientes:

- 38 • Piedra Triturada, o
- 39 • Gravilla triturada compuesta de partículas formadas naturalmente de piedra.

40 La reutilización de los materiales granulares excavados del sitio se permitirán en
41 calidad de material de sub-base granular únicamente y siempre y cuando los
42 materiales excavados sean aceptados por el Interventor y mientras se cumplan las
43 propiedades físicas y gradaciones especificadas.

44 **Ejecución**

1 *Procesamiento:*

2 Procese el agregado uniformemente utilizando métodos que eviten la contaminación,
3 la segregación y degradación.

4 Mezclar los agregados, en caso necesario hasta obtener los requisitos de gradación,
5 el porcentaje de partículas trituradas o formas de partículas, según sea especificado.

6 Lavar los agregados, si es necesario para satisfacer las especificaciones.

7 *Manejo*

8 Manipule y transporte los agregados de forma que se evite la segregación,
9 contaminación y degradación.

10 *Almacenamiento de Reservas*

11 No almacenar en superficies completas de pavimento.

12 Almacenar en capas uniformes. No derramar material en los bordes de la pila.

13 Los sitios de almacenamiento serán a nivel, con buen drenaje, y con capacidad de
14 carga y estabilidad adecuadas para soportar los materiales almacenados y el manejo
15 del equipo.

16 Almacenar en una base aprobada que evite la contaminación y permita la
17 diferenciación entre la base y el material almacenado.

18 Separar los diferentes agregados por medio de (bulkheads) de profundidad, o
19 almacenar con distancia de separación suficiente para prevenir entremezcla.

20

21 2.6.1.8 Base estabilizada de cemento

22 **Generalidades**

23 Este trabajo cubre la construcción de capa de base estabilizada con cemento en todas
24 las áreas donde se van a construir zonas de plataforma, calles de acceso y calles de
25 rodaje en concreto de cemento portland.

26 **Productos Materiales**

27 Cemento Portland: normal, obtenido de un solo fabricante.

28 Agregado: según Sección Agregados: General y además según los siguientes
29 requerimientos:

30 Piedra triturada o gravilla.

- 31 • Gradaciones deben estar dentro de los límites especificados según ASTM.
- 32 • Límite líquido: según ASTM.
- 33 • Índice de Plasticidad: según ASTM.
- 34 • Degradación Los Ángeles: según ASTM.

35 Firmeza: según ASTM. Agua: limpia y libre de cantidades dañinas de aceite, ácido,
36 álcali, materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.

37 Mezclas según especificaciones y diseño realizados por el Concesionario y aprobados
38 por el Interventor

39

40 2.6.1.9 Afirmado

41 **Generalidades**

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

Productos

Los agregados para la construcción del afirmado deberán satisfacer los requisitos de calidad indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300 de la especificaciones del INVIAS para dichos materiales. Además, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

T A M I Z		% QUE PASA	
Normal	Alterno	A-1	A-2
37.5 mm	1 1/2"	100	-
25 mm	1"		100
19 mm	3/4"	65-100	-
9.5 mm	3/8"	45-80	65-100
4.75 mm	No.4	30-65	50-85
2.0 mm	No.10	22-52	33-67
425 m	No.40	15-35	20-45
75 m	No.200	10-25	10-25

Ejecución

Preparación de la Capa Subrasante.

La capa subrasante se revisará y será aceptada para la tolerancia de gradación antes de comenzar las operaciones de colocación y esparcimiento. Cualquier surco o lugar suave de deformación ocasionada por condiciones de drenado inadecuado, arrastre o cualquier otra causa, será corregido antes de colocar la capa de base en el mismo.

Extensión, mezcla y conformación del material

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si la capa se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se combinarán para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, el Concesionario empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos.

A menos que en el proyecto figure algo diferente o el Interventor lo ordene, el material de afirmado deberá ser distribuido en una sola capa y en todo el ancho de la corona, de tal manera que al extenderse, la capa resulte de espesor uniforme, con

1 una pendiente transversal entre tres por ciento (3%) y cuatro por ciento (4%), para
2 facilitar el escurrimiento de aguas superficiales.

3 *Compactación*

4 Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado
5 debidamente, se compactará con el equipo aprobado hasta lograr la densidad
6 especificada. Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su
7 proximidad a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se
8 utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las
9 densidades que se alcancen, no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

10 La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes
11 exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no
12 menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas,
13 la compactación se hará del borde inferior al superior.

14

15 No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la
16 nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente.
17 Tampoco se permitirán los trabajos, si la temperatura ambiente a la sombra es
18 inferior a dos grados Celsius (2oC) o en instantes en que haya lluvia o fundados
19 temores de que ella ocurra.

20

21 2.6.1.10 Base granular y sub-base granular

22 **Generalidades**

23 Esta sección consiste de una capa base compuesta de agregados triturados
24 contruidos en una capa preparada conforme con las especificaciones descritas.

25 **Productos**

26 Agregados: Los agregados consistirán de partículas limpias, completas y durables de
27 piedra triturada, gravilla triturada o escoria triturada, estarán libres de capas de
28 arcilla, sedimentos y material vegetal y no pueden contener bolas de arcilla. El
29 agregado fino que pase el tamiz de 4.75 mm será de finos resultantes de triturar el
30 agregado grueso.

31 En caso necesario, se puede agregar fino para producir la gradación adecuada. El
32 agregado fino se producirá al triturar piedra o gravilla de agregado grueso que
33 satisfaga los requisitos especificados de desgaste y solidez.

34 La porción del agregado triturado que se retiene en el tamiz de 4.75 mm no debe
35 contener por peso más del 15 por ciento de piezas planas o alargadas según se define
36 en el ASTM

37 El porcentaje de desgaste no será mayor a 45 por ciento cuando se pruebe conforme
38 con la norma ASTM

39 La fracción que pasa el tamiz de 0.42 mm tendrá un límite líquido y un índice de
40 plasticidad de acuerdo con la norma ASTM

41 *Muestras y Pruebas*

42 Todas las pruebas del agregado inicial, necesarias para determinar el cumplimiento
43 con los requisitos de las especificaciones, serán proporcionadas al Interventor.

44 Las muestras de los agregados serán entregadas por el Concesionario al inicio de la
45 producción y en distintos intervalos durante la producción. Estas muestras serán la

1 base de la aprobación de lotes específicos de agregados desde el punto de vista de
2 los requisitos de calidad de esta sección.

3 Requisitos de Gradación. La gradación de la mezcla final estará dentro de los rangos
4 de diseño indicados en la norma ASTM.

5 **Ejecución**

6 *Preparación de la Capa Subrasante.*

7 La capa subrasante se revisará y será aceptada para la tolerancia de gradación antes
8 de comenzar las operaciones de colocación y esparcimiento. Cualquier surco o lugar
9 suave de deformación ocasionada por condiciones de drenado inadecuado, arrastre
10 o cualquier otra causa, será corregido antes de colocar la capa de base en el mismo.

11 *Mezcla.*

12 El agregado se mezclará uniformemente durante las operaciones de trituración o la
13 mezcla en planta. La planta combinará y mezclará los materiales para satisfacer las
14 especificaciones y asegurar el contenido adecuado de humedad para la compactación.

15 *Colocación.*

16 El material base del agregado triturado se colocará en el sub-nivel humedecido en
17 capas de grosor uniforme utilizando un medio mecánico.

18 La profundidad máxima de una capa compactada será de 150 mm. Si la profundidad
19 total del material compactado es mayor a 150 mm, se construirá en dos o más capas.

20 En la construcción de múltiples capas, la capa base se colocará en capas de
21 profundidad similares.

22 La capa previamente construida se limpiará de todo material suelto o extraño antes
23 de colocar la siguiente capa. La superficie del material compacto se conservará
24 húmeda hasta que se cubra con la siguiente capa.

25 *Compactación*

26 Inmediatamente al terminar las operaciones de esparcimiento, el agregado triturado
27 se compactará cuidadosamente. El número de compactadores, tipo y peso será el
28 suficiente para compactar el material a la densidad deseada.

29 El contenido de humedad del material durante las operaciones de colocación no será
30 inferior o superior a 1-1/2 puntos porcentuales sobre el contenido óptimo de
31 humedad según se determina en la norma ASTM.

32 *Tolerancias de Superficie.*

33 La superficie terminada no variará más de 9 mm cuando se pruebe con una paralela
34 de 5.0 m de bordes rectos con ángulos hacia la línea central. Cualquier desviación
35 que exceda este monto será corregida previa aprobación del Interventor.

36

37 2.6.1.11 Pavimentos

38 *Pavimento de concreto de cemento portland*

39 **Generalidades**

40 Este trabajo será acerca de pavimento compuesto de concreto de cemento Portland,
41 sin refuerzo, construido sobre una superficie preparada de acuerdo con estas
42 especificaciones y con los lineamientos, niveles, grosor y secciones transversales
43 típicas mostradas en los planos.

1 **Productos**

2 *Agregados*

3 Reactividad. El agregado estará libre de sustancias que sean nocivamente reactivas
4 con los álcalis del cemento en una cantidad suficiente para producir expansión
5 excesiva del concreto. El agregado aceptable se basará en evidencia satisfactoria
6 proporcionada por el Concesionario de que el agregado se encuentra libre de tales
7 materiales. Esta evidencia incluirá los registros de servicio de concreto de
8 propiedades comparables bajo condiciones similares de exposición y/o registros
9 certificados de pruebas ejecutados por un laboratorio de pruebas que cumpla con lo
10 requerido por la norma ASTM.

11 Se puede confiar en los agregados de pozos y canteras operacionales sólo si existe
12 evidencia de que la naturaleza del agregado no ha cambiado al irse agotando la
13 cantera.

14 Agregado Fino. El agregado fino estará de acuerdo con lo requerido por la norma
15 ASTM.

16 Agregado grueso. El agregado grueso estará de acuerdo con lo requerido por la
17 norma ASTM.

18 Los agregados llevados al mezclador estarán formados por roca triturada, gravilla
19 triturada o no triturada, escorias siderúrgicas enfriadas con aire, pavimento triturado
20 de concreto reciclado o una combinación de ellos. El agregado estará compuesto de
21 partículas limpias, duras, no cubiertas y cumplirá con lo requerido sobre sustancias
22 nocivas en la norma ASTM.

23 El porcentaje de desgaste no será mayor que el permitido en la norma ASTM.

24 *Cemento*

25 El cemento estará de acuerdo con lo requerido por la norma ASTM. Si por cualquier
26 razón, el cemento se reseca parcialmente o contiene grumos de cemento endurecido,
27 será rechazado. El cemento recuperado de sacos que han sido rechazados o usados
28 no se utilizará.

29 *Relleno Premoldeado para Junta de Expansión*

30 El relleno premoldeado para juntas de expansión cumplirá con lo requerido por las
31 normas ASTM y tendrá orificios para insertar a través de ellos los pasadores donde
32 lo requieran los planos. El relleno para cada junta se suministrará en una sola pieza
33 según la profundidad y el ancho total requeridos para la junta.

34 Cuando se requiere la utilización de más de una pieza para una junta, los extremos
35 confinantes se ajustarán firmemente y mantendrán la forma con precisión mediante
36 engrapado u otro ajuste seguro.

37 *Sellador de Junta*

38 El sellador de junta para las juntas en el pavimento de concreto será resistente al
39 combustible.

40 *Pasadores y Varillas de Unión*

41 Las varillas de unión serán de acero corrugado y cumplirán con los requerimientos
42 de las normas ASTM.

43 Los pasadores serán barras lisas de acero conformes con las normas ASTM y estarán
44 libres de protuberancias u otras deformaciones que restrinjan el deslizarse en el
45 concreto.

1 Su disposición estará de acuerdo con el Doc. 9157 — Manual de diseño de
2 aeródromos. Parte 3 — Pavimentos de la OACI.

3 *Agua*

4 El agua usada en las operaciones de mezcla o curado será limpia y libre de aceite,
5 sal, ácido, álcali, azúcar, vegetales u otras sustancias perjudiciales para el producto
6 terminado. Se probará el agua de acuerdo con los requerimientos de la norma
7 AASHTO. En general, se considera adecuada el agua que sea apta para el consumo
8 humano.

9 *Material de Cubierta para el Curado*

10 Los materiales de curado estarán de acuerdo con una de las siguientes
11 especificaciones:

12 Los compuestos líquidos que forman membranas para el correcto curado del concreto
13 estarán de acuerdo con lo requerido por la norma ASTM.

14 La película de polietileno blanca para el correcto curado del concreto estará de
15 acuerdo con lo requerido por la norma ASTM.

16 *Aditivos*

17 El Concesionario proporcionará certificados que indiquen que el material que se va a
18 suministrar cumple con los requisitos indicados adelante. Además, el Interventor
19 puede requerir que el Concesionario suministre datos de prueba completos de un
20 laboratorio aprobado que demuestren que el material que se va a suministrar cumple
21 con todos los requisitos de las especificaciones citadas.

22 Las pruebas subsiguientes se pueden hacer a partir de muestras tomadas por el
23 Interventor de la provisión de material que se ha suministrado o propuesto para ser
24 usado en el trabajo a fin de determinar si el aditivo impermeabilizante es uniforme
25 en calidad con el que ha sido aprobado.

26 *Resina Epóxica*

27 La resina epóxica usada para anclar los pasadores y las varillas de unión en los
28 pavimentos estarán de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM.

29 *Aceptación de Material*

30 Antes de usar los materiales, el Concesionario suministrará, al Interventor, reportes
31 de prueba certificados para aquellos materiales propuestos que se van a usar durante
32 la construcción. La certificación mostrará la(s) prueba(s) apropiada(s) de la norma
33 ASTM para cada material, los resultados de las pruebas y una declaración acerca de
34 si el material pasó o falló.

35 El Interventor puede solicitar muestras para ser probadas, antes y durante la
36 producción, para verificar la calidad de los materiales y para asegurar el cumplimiento
37 con las especificaciones aplicables.

38 *Proporciones de Diseño de la Mezcla*

39 El concreto se diseñará para que logre una resistencia a flexotracción a los veintiocho
40 (28) días de tal forma que no más del veinte por ciento (20%) del concreto producido
41 caerá por debajo de la resistencia a flexotracción determinada en los planos.

42 La mezcla se diseñará usando los procedimientos que están contenidos en el Parte 7
43 del manual de la Asociación de Cemento Portland, —Diseño y Control de Mezclas de
44 Concreto.

1 El Concesionario tomará nota de que para asegurar que no más del veinte por ciento
2 (20%) del concreto realmente producido caerá por debajo de la resistencia
3 especificada, la resistencia promedio del diseño de la mezcla, o sea la resistencia
4 característica real de ésta, debe ser más alta que la resistencia especificada. La
5 cantidad necesaria de sobre diseño para cumplir con los requisitos de la especificación
6 depende de la desviación estándar del fabricante en los resultados de la prueba a
7 flexotracción y de la precisión en ese valor que se pueda estimar de los datos
8 históricos para los mismos materiales o similares.

9 Antes de iniciar las operaciones de pavimentación y después de la aprobación de todo
10 el material que se va a usar en el concreto, el Concesionario someterá a aprobación
11 un diseño de mezcla que muestre las proporciones y la resistencia a flexotracción
12 obtenida del concreto a los siete (7) y veintiocho (28) días. El diseño de la mezcla
13 incluirá copias de los reportes de prueba, con las fechas de las pruebas y una lista
14 completa de los materiales que incluya el tipo, la marca, la fuente y la cantidad de
15 cemento, cenizas volantes, escoria triturada, agregado grueso, agregado fino, agua
16 y aditivos. Se mostrarán también el módulo de finura del agregado fino y el contenido
17 de aire. El diseño de mezcla será suministrado al Interventor al menos diez (10) días
18 antes del inicio de las operaciones. La producción no comenzará hasta que se apruebe
19 el diseño de la mezcla.

20 Si se efectúa un cambio en las fuentes o en los aditivos agregados o retirados de la
21 mezcla, se debe someter un nuevo diseño de la mezcla al Interventor para su
22 aprobación.

23 Se prepararán las muestras de la prueba de resistencia a flexotracción de acuerdo
24 con la norma ASTM.

25 **Ejecución**

26 *Equipo*

27 El Concesionario suministrará todo el equipo y las herramientas necesarias para
28 manipular los materiales y realizar todas las partes del trabajo.

29 Planta de Lotes de Concreto y Equipo. La planta de lotes y el equipo estarán de
30 acuerdo con los requisitos de la norma ASTM.

31 Mezcladores y Transporte del Concreto: El concreto se puede mezclar en una planta
32 central, o también completa o parcialmente en camiones mezcladores. Cada
33 mezclador tendrá una plaqueta con el nombre del fabricante que muestre la
34 capacidad del tambor en términos de volumen de concreto mezclado y la velocidad
35 de rotación del tonel o paletas de mezcla.

36 Planta Central de Mezcla: Las plantas centrales de mezcla estarán de acuerdo con los
37 requisitos de la norma ASTM.

38 Equipo de Acabado y Vibrado: Los equipos de acabado y vibrado serán de peso y
39 potencia suficientes para un acabado apropiado del concreto.

40 Formaletas Laterales: Las formaletas laterales rectas serán elaboradas en acero y
41 suministradas por secciones de no menos de tres metros (3 m) de longitud y su altura
42 será igual al espesor del pavimento por construir.

43 Colocación de Formaletas: Las formaletas se colocarán suficientemente por
44 adelantado a la colocación del concreto para asegurar una operación de
45 pavimentación continua. Después de que las formaletas se han colocado en el terreno
46 preparado correcto, la superficie de apoyo preparada se apisonará perfectamente, ya
47 sea mecánicamente o a mano, tanto en los bordes interiores como exteriores de la

1 base de las formaletas. La fijación de las formaletas al suelo se hará mediante
2 pasadores de anclaje que mantengan la formaleta en posición para la colocación del
3 concreto.

4 El alineamiento de las formaletas y niveles del terreno preparado se verificarán y el
5 Concesionario realizará las correcciones inmediatamente antes de colocar el
6 concreto.

7 *Limitaciones de la Mezcla y su Colocación*

8 Cuando la luz natural es insuficiente no se debe mezclar, colocar o acabar concreto,
9 a menos que se opere un sistema de iluminación artificial adecuado y aprobado.

10 Tiempo Caliente. Durante los periodos de tiempo caliente cuando la temperatura del
11 aire máxima excede los treinta grados C (30°C), se deben tomar las siguientes
12 precauciones:

13 Las formaletas y/o la superficie de apoyo preparada se rociarán con agua
14 inmediatamente antes de colocar el concreto. El concreto se aplicará a la temperatura
15 practicable más fría y en ningún caso la temperatura del concreto en el momento de
16 aplicar excederá los treinta y cinco grados C (35°C). Los agregados y/o agua de
17 mezcla serán enfriados según sea necesario para mantener la temperatura del
18 concreto en no más del máximo especificado.

19 Las superficies acabadas del pavimento recientemente aplicado se mantendrán
20 húmedas por aplicación de vapor de agua o niebla con equipo de rociado aprobado
21 hasta que el pavimento se encuentre cubierto por el medio curador.

22 Cuando las condiciones son tales que problemas relativos al agrietamiento de
23 material en estado plástico pueden esperarse, y particularmente si cualquier
24 agrietamiento de material en estado plástico empieza a ocurrir, el Concesionario
25 tomará inmediatamente medidas adicionales como sean necesarias para proteger la
26 superficie del concreto.

27 Tales medidas consistirán en protectores de viento, rociados de niebla más efectivos
28 y medidas similares que se inicien inmediatamente tras la máquina pavimentadora.
29 Si estas medidas no son efectivas para prevenir el agrietamiento de material en
30 estado plástico, se detendrán inmediatamente las operaciones de pavimentación.

31 *Colocación del Concreto*

32 El Concesionario tiene la opción de efectuar la pavimentación utilizando o formaleta
33 lateral (fija) o bien formaleta deslizante. En cualquier punto en el transporte del
34 concreto, la máxima caída libre vertical del concreto desde un punto a otro o hacia
35 la superficie preparada será de un metro (1 m).

36 El concreto se depositará tan cerca a las juntas de expansión y contracción como sea
37 posible sin alterarlas pero no será descargado desde la cubeta o cangilón de
38 descargue hacia la armadura de la junta a menos que la cubeta se haya centrado por
39 encima de la armadura de la junta.

40 El concreto se consolidará completamente contra y a lo largo de las superficies de las
41 formaletas y del concreto que se ha colocado previamente y a lo largo de la longitud
42 total a ambos lados de todas las armaduras de junta, por medio de vibradores
43 insertados en el concreto. No se permitirá que los vibradores entren en contacto con
44 una armadura de junta, con el terreno, o la formaleta lateral. En ningún caso se
45 operará el vibrador por más de veinte segundos (20 s) en cualquiera de las
46 ubicaciones, ni se usarán los vibradores para mover el concreto.

47 *Nivelación de Concreto y Colocación de Refuerzo*

- 1 Enseguida de su colocación, el concreto será nivelado para conformar la sección
2 transversal que se ve en los planos y hasta una elevación tal que cuando el concreto
3 se consolide y acabe apropiadamente, la superficie del pavimento se encuentre en la
4 elevación que se muestra en los planos.
- 5 El acero de refuerzo, en el momento en que se coloca el concreto, estará libre de
6 lodo, aceite, u otra materia orgánica que pueda afectar adversamente o reducir el
7 curado. El acero de refuerzo con herrumbre, virutas de fabricación o una combinación
8 de ambas se considerará satisfactorio, siempre y cuando las dimensiones mínimas,
9 peso y propiedades de tensión de un espécimen de prueba cepillado con cepillo de
10 alambre a mano no sean menores que los requisitos de la especificación ASTM
11 aplicable.
- 12 *Juntas*
- 13 Las juntas se construirán como se muestra en los planos y de acuerdo con estos
14 requisitos. Todas las juntas se construirán con sus caras perpendiculares a la
15 superficie del pavimento y se les dará acabado o se bordearán como se muestra en
16 los planos.
- 17 Todas las juntas serán preparadas, acabadas o cortadas para proporcionar una
18 ranura de anchura y profundidad uniformes.
- 19 Juntas de construcción. Las juntas de construcción longitudinal tendrán formaletas
20 deslizantes o se formarán contra formaletas laterales con o sin ranuras.
- 21 Se instalarán juntas de construcción transversales al final de cada día de operaciones
22 de colocación y en cualquier otro punto dentro del carril de pavimentación cuando la
23 colocación de concreto se interrumpa por más de treinta (30) minutos o que parezca
24 que el concreto obtendrá su endurecimiento inicial antes de que llegue el concreto
25 fresco.
- 26 Si la colocación del concreto se detiene, el Concesionario quitará el exceso de
27 concreto de vuelta a la junta planeada previamente.
- 28 Juntas de contracción. Las juntas de contracción se instalarán a las dimensiones
29 requeridas por la formación de una ranura o fisura en la parte alta de la plancha
30 mientras el concreto esté aún en estado plástico, o aserrando una ranura en la
31 superficie del concreto después de que el concreto se ha endurecido. Cuando la
32 ranura se forma en el concreto en estado plástico, los lados de las ranuras se
33 acabarán de manera pareja y suave con una herramienta de bordeado. Si se usa un
34 material de inserto, la instalación y acabado del borde se hará de acuerdo con las
35 instrucciones del fabricante. A la ranura se le dará acabado o se limpiará el corte
36 para que se evite la fragmentación en las intersecciones con otras juntas. La
37 formación de ranuras o el aserrado producirán una muesca de al menos tres
38 milímetros (3 mm) de ancho y hasta la profundidad que se muestra en los planos.
- 39 Juntas de expansión. El relleno premoldeado se extenderá por la profundidad y
40 anchura completa de la plancha en la junta, excepto por el espacio para el sellante
41 en la parte superior de la plancha. El relleno estará estacado con seguridad o ajustado
42 en posición perpendicular a la superficie de acabado propuesta. Se proveerá una
43 cubierta para proteger el borde superior del relleno y para permitir ubicar y darle
44 acabado al concreto. Después de que el concreto ha sido colocado y nivelado, la tapa
45 se retirará cuidadosamente dejando espacio sobre el relleno premoldeado. Se dará
46 acabado y se trabajará con herramientas los bordes de la junta mientras que el
47 concreto se encuentra aún en estado plástico. Cualquier concreto que esté haciendo
48 puente en el espacio de la junta será removido a la anchura y profundidad total de
49 la junta.

1 Instalación de Elementos de las Juntas. La parte superior de un elemento de junta
2 ensamblado se colocará a la distancia apropiada por debajo de la superficie del
3 pavimento y se verificará la elevación. Tales elementos serán alineados en la posición
4 requerida y se mantendrán seguros en el lugar con estacas u otros medios en las
5 tolerancias máximas permisibles durante la colocación y acabado del concreto. Donde
6 se use material premoldeado para junta, se colocará y mantendrá en posición
7 vertical; si se construye por secciones, no habrá desplazamientos entre las unidades
8 adyacentes.

9 Los pasadores y su armadura se revisarán en cuanto a posición y alineamiento.
10 Durante la operación de colocación del concreto, es aconsejable colocar concreto en
11 estado plástico directamente sobre las armaduras de pasadores inmediatamente
12 antes de que pase la máquina pavimentadora para ayudar a mantener la posición del
13 pasador y el alineamiento dentro de las tolerancias máximas permisibles.

14 *Nivelación, Consolidación y Acabado Finales*

15 Secuencia. La secuencia de operaciones será la nivelación, compensación y remoción
16 de lechado, perfilado de bordes y acabado de la superficie final. No se permite la
17 adición de agua a la superficie del concreto para ayudar en las operaciones de
18 acabado.

19 Acabado de Juntas. El concreto adyacente a las juntas se compactará o colocará
20 firmemente sin vacíos o segregación contra el material de la junta; se colocará
21 firmemente sin vacíos o segregación bajo y alrededor de todos los dispositivos de
22 transferencia de carga, unidades de ensamble de junta y otras características
23 diseñadas para integrarse en el pavimento.

24 Acabado con la Máquina. El concreto se esparcirá tan pronto como se coloque, y será
25 nivelado y retocado por una máquina de acabado. La máquina pasará sobre cada
26 área muchas veces y en tales intervalos como sea necesario para proporcionar una
27 consolidación apropiada y para producir una superficie de textura uniforme. Se
28 evitará la operación excesiva sobre un área dada. Durante el primer paso de la
29 máquina de acabado, se mantendrá una cresta uniforme de concreto hacia delante
30 de la enrasadora frontal por la extensión completa.

31 Cuando se encuentre en operación la enrasadora se moverá hacia adelante con
32 movimiento de cepillado longitudinal y transversal combinado, siempre moviéndose
33 en la dirección en la cual está progresando el trabajo y manipulada de una forma que
34 ningún extremo se levante de las formaletas laterales durante el proceso de
35 nivelación. Si es necesario, esto se repetirá hasta que la superficie tenga una textura
36 uniforme, en un todo conforme con el terreno preparado y la sección transversal, y
37 libre de áreas porosas.

38 Acabado a mano. No se permitirán métodos de acabado a mano, excepto bajo las
39 siguientes condiciones: en el evento de avería del equipo mecánico, se pueden usar
40 los métodos manuales para acabar el concreto que ya se ha depositado en el terreno
41 preparado; y en las áreas angostas o de dimensiones irregulares donde la operación
42 del equipo mecánico es impracticable. El concreto, tan pronto como es colocado, se
43 nivela y retoca. Se usará una enrasadora aprobada portátil. Se proporcionará una
44 segunda enrasadora para nivelar la capa inferior del concreto cuando se use refuerzo.

45 Prueba con Regla Recta y Corrección de Superficie. Después de que el pavimento se
46 ha nivelado y mientras el concreto aún está en estado plástico, será probado en
47 cuanto a finura con una regla recta proporcionada por el Concesionario de cuatro
48 metros con ochenta centímetros (4.80 m) operada de manijas un metro (1 m) más
49 largas que la mitad de la anchura de la plancha. El borde recto estará en contacto

1 con la superficie en posiciones sucesivas paralelas a la línea central y sobre el área
2 completa yendo de un lado a otro de la plancha, como sea necesario. El avance será
3 en etapas sucesivas de no más de la mitad de la longitud de la regla. Cualquier agua
4 y lechado en exceso de tres milímetros (3 mm) de grosor se removerá y desechará
5 de la superficie del pavimento. Cualquier tipo de depresiones se llenarán
6 inmediatamente con concreto recién mezclado, y será nivelado, consolidado y
7 refinado. Las áreas más altas se recortarán y se les volverá a dar acabado.

8 *Desformateado*

9 A menos que se especifique de otra manera, las formaletas no se removerán del
10 concreto recién colocado hasta que se haya endurecido suficientemente para permitir
11 la remoción sin astillado, fragmentación o rasgadura. Después de que se han
12 removido las formaletas, los lados de la plancha se deben curar. Las áreas con
13 mayores orificios se considerarán defectuosas y se removerán y reemplazarán.

14 *Protección del Pavimento*

15 El Concesionario protegerá el pavimento y sus accesorios contra el tráfico público y
16 el tráfico producido por los empleados y agentes del Concesionario.

17 Cuando haya amenaza de lluvia inminente, todas las operaciones de pavimentación
18 se deben detener y todo el personal disponible debe empezar a cubrir la superficie
19 del concreto no endurecido con la cubierta protectora.

21 *Tratamiento Superficial Simple*

22 *Descripción*

23 Este trabajo consiste en la aplicación de un riego de material bituminoso sobre una
24 superficie, seguido por la extensión y compactación de una capa de agregado pétreo,
25 de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas y
26 secciones indicados en los planos o determinados por el Interventor.

27 *Materiales*

28 *Agregados pétreos*

29 Los agregados pétreos para la ejecución del tratamiento deberán cumplir todas las
30 exigencias establecidas para ellos en el numeral 400.2.1 del Artículo 400. Los
31 agregados pétreos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración
32 físicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que
33 presumiblemente se puedan dar en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen,
34 con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas
35 del pavimento, o contaminar corrientes de agua. El Concesionario, como responsable
36 de los materiales que suministre para la ejecución de los trabajos, deberá realizar
37 todos los ensayos necesarios para establecer la calidad e inalterabilidad de los
38 agregados por utilizar, independiente y complementariamente de los que
39 taxativamente se exigen en estas especificaciones. Además, los agregados triturados
40 y clasificados deberán presentar una gradación ajustada a alguna de las franjas
41 indicadas en la Tabla 430.1. de las especificaciones del INVIAE

42 La franja por utilizar corresponderá a la establecida en los estudios del proyecto o la
43 determinada por el Interventor. Se podrán emplear otras franjas, si así lo establecen
44 las especificaciones particulares del proyecto. El material que produzca el
45 Concesionario, deberá dar lugar a una curva sensiblemente paralela a los límites de
46 la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior
47 del tamiz adyacente y viceversa.

1 *Material bituminoso*

2 Será una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida del tipo CRR-2 o una emulsión
3 modificada con polímeros del tipo CRR-2m, la cual deberá cumplir los requisitos de
4 calidad establecidos en el numeral 400.2.4 o en el numeral 400.2.5 del Artículo 400,
5 según corresponda. El tipo de emulsión por aplicar será el definido en los documentos
6 técnicos del proyecto. Instituto Nacional de Vías Artículo 430-07 2

7 *Aditivos mejoradores de adherencia*

8 Cuando se requieran, se deberán ajustar a lo descrito en el numeral 400.2.7 del
9 Artículo 400 y en el Artículo 412 de las especificaciones del INVIAS.

10 *Equipo*

11 Para la ejecución del tratamiento superficial simple se requieren, básicamente,
12 equipos para la explotación de agregados, una planta de trituración, clasificación y
13 eventual lavado de agregados; equipo para la limpieza de la superficie, distribuidor
14 del material bituminoso, esparcidor de agregado pétreo, compactadores neumáticos
15 y herramientas menores.

16 *Equipo para la elaboración y clasificación de agregados triturados*

17 La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria y una trituradora
18 secundaria; deberá incluir también una clasificadora y, de ser necesario, un equipo
19 de lavado. Además, deberá estar provista de los filtros necesarios para prevenir la
20 contaminación ambiental.

21 *Equipo para la aplicación del ligante bituminoso*

22 Consistirá en un carrotanque irrigador de las características descritas en el numeral
23 420.3 del Artículo 420 de las especificaciones del INVIAS. Para áreas inaccesibles al
24 carrotanque y para retoques y aplicaciones mínimas, se usará una caldera regadora
25 portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una extensión del carrotanque
26 con boquilla de expansión que permita un riego uniforme.

27 *Equipo para la extensión del agregado pétreo*

28 Se podrán emplear esparcidoras autopropulsadas o extendedoras mecánicas
29 acopladas a volquetas, que garanticen una adecuada y homogénea distribución del
30 agregado pétreo sobre la superficie. Instituto Nacional de Vías Artículo 430-07 3
31 430.3.4.

32 *Equipo multidistribuidor de asfalto y agregado*

33 En lugar del carrotanque irrigador y del equipo de extensión del agregado pétreo,
34 descritos en los numerales 430.3.2 y 430.3.3 de la Especificación INVIAS, se podrá
35 emplear un equipo multidistribuidor que permita la aplicación conjugada de la
36 emulsión asfáltica y el agregado en una sola operación.

37 *Equipo de compactación*

38 Se emplearán rodillos neumáticos de un peso superior a cinco toneladas (5 t), cuya
39 presión de inflado de las llantas deberá tener la aprobación del Interventor. Todos
40 los compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados de dispositivos para
41 la limpieza de sus llantas durante la compactación, así como inversores de marcha
42 suaves.

43 *Equipo de barrido* Se deberá disponer de barredoras mecánicas de cepillo. En caso
44 de que las autoridades ambientales no permitan su utilización, el Interventor
45 determinará el equipo por utilizar.

1 *Ejecución De Los Trabajos*

2 *Explotación de materiales y elaboración de agregados*

3 Rige lo establecido en el numeral 400.4.1 del Artículo 400 de las Especificaciones del
4 INVIAS.

5 *Dosificación del tratamiento*

6 Salvo justificación en contrario, la dosificación por utilizar se encontrará dentro de
7 los límites indicados en la Tabla 430.2 Tabla 430.2 Dosificación para tratamientos
8 superficiales simples de las Especificaciones del INVIAS.

9 De acuerdo con las características de la superficie sobre la cual se aplicará el
10 tratamiento, las condiciones climáticas del lugar y el tránsito previsto, el
11 Concesionario hará un diseño preliminar del tratamiento por algún método empírico
12 reconocido, cuyos resultados servirán de base para las primeras pruebas.

13 La dosificación definitiva del tratamiento superficial simple, incluyendo las adiciones
14 que eventualmente se requieran para mejorar la adherencia entre el ligante y el
15 agregado, será establecida por el Concesionario y aprobada por el Interventor,
16 dependiendo de las características de la obra y a la vista de los resultados de la fase
17 de experimentación y previo el cumplimiento de los requisitos indicados en el numeral
18 400.4.2 del Artículo 400. 430.4.3 de las especificaciones del INVIAS.

19 *Preparación de la superficie existente*

20 La construcción del tratamiento no comenzará hasta que se compruebe que la
21 superficie sobre la cual se va a colocar, tenga la densidad apropiada y las cotas
22 indicadas en los planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que
23 excedan las tolerancias establecidas en la especificación respectiva, se deberán
24 corregir de acuerdo con lo establecido en el Artículo correspondiente a la unidad de
25 obra de que se trate. Si la construcción del tratamiento requiere una imprimación
26 previa de la superficie, ella se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo
27 420 de las especificaciones del INVIAS.

28 No se permitirá la construcción del tratamiento mientras el riego de imprimación no
29 haya completado su curado y, en ningún caso, antes de veinticuatro horas (24 h),
30 transcurridas desde su aplicación. En el momento de aplicar el ligante bituminoso, la
31 superficie deberá estar seca y libre de cualquier sustancia que resulte objetable a
32 juicio del Interventor.

33 *Fase de experimentación*

34 Rige lo establecido en el numeral 400.4.3 del Artículo 400. de las especificaciones del
35 INVIAS.

36 *Aplicación del ligante bituminoso*

37 Antes de la aplicación del ligante se marcará una línea guía en la calzada para
38 controlar el paso del distribuidor y se señalará la longitud de la carretera que quedará
39 cubierta, de acuerdo con la cantidad de emulsión asfáltica disponible en el distribuidor
40 y la capacidad de extensión del esparcidor de agregados pétreos. La dosificación
41 elegida del ligante se aplicará de manera uniforme a una temperatura que
42 corresponda a una viscosidad Saybolt-Furol comprendida entre veinticinco y cien
43 segundos (25 sSF-100 sSF), evitando duplicaciones de dotación en las juntas
44 transversales de trabajo, para lo cual se colocarán fajas de papel grueso, de ancho
45 no menor a un metro (1.0 m), bajo los difusores, en aquellas zonas donde comience
46 o se interrumpa la aplicación. Al comienzo de cada jornada de trabajo se deberá
47 verificar la uniformidad del riego. Si fuere necesario, se calentarán las boquillas de

1 irrigación antes de cada descarga. La bomba y la barra de distribución se deberán
2 limpiar al final de la jornada. Durante la aplicación del ligante se deberán proteger
3 todos los elementos que señale el Interventor, tales como bordillos, vallas o árboles.
4 En trabajos de prueba o de limpieza de los equipos, no se permitirá descargar el
5 material bituminoso en zanjas o zonas próximas a la vía. No se permitirá ningún tipo
6 de tránsito sobre el ligante aplicado.

7 *Pavimentación concreto asfáltico, mezcla al calor*

8 **Generalidades**

9 El presente ítem se refiere a una capa para superficie, de base y nivelación compuesta
10 de agregados minerales y materiales bituminosos combinados en una planta de
11 mezclas centralizada y colocados en una capa preparada de acuerdo con las
12 presentes especificaciones técnicas. Cada capa estará construida de acuerdo con los
13 diseños realizados por el Concesionario y aprobados por el Interventor, la
14 profundidad, corte típico o cotas requeridas, y será terminada y aprobada antes de
15 la instalación de la capa siguiente.

16 **Productos**

17 *Agregado*

18 Los agregados estarán conformados por piedra triturada, grava triturada o escoria
19 triturada con o sin arena u otros agregados minerales inertes divididos finamente.

20 Agregado Grueso. El agregado grueso consiste en partículas sólidas, fuertes y
21 durables, libres de películas adherentes de materia que pudieren evitar el
22 revestimiento y cohesión completos con el material bituminoso y estarán libres de
23 materia orgánica y otras sustancias de acuerdo con la norma ASTM.

24 Agregados Finos. Los agregados finos consistirán en partículas limpias, sólidas,
25 durables, de forma angular, producidas mediante trituración de piedra, escoria o
26 grava y que cumplan con los requisitos de desgaste y solidez especificados para los
27 agregados gruesos. Las partículas de agregado estarán libres de revestimientos de
28 arcilla, sedimentos u otras materias y no podrá contener bolas de arcilla.

29 La arena natural se puede utilizar para obtener la granulometría de la mezcla de
30 agregado o para mejorar las condiciones de trabajo de dicha mezcla. La cantidad de
31 arena que deba agregarse se ajustará para producir mezclas que estén de acuerdo
32 con los requisitos descritos en esta especificación. El agregado fino no tendrá más
33 del veinte por ciento (20%) de arena natural por peso de agregados totales.

34 El agregado tendrá valores equivalentes de arena de treinta y cinco (35) o más, al
35 probarse según la norma ASTM.

36 Muestreo. Se utilizará el sistema requerido en la norma ASTM para el muestreo de
37 agregados gruesos, finos y rellenos minerales.

38 Rellenos Minerales: Si es necesario utilizar relleno, además del agregado que se
39 encuentre de forma natural, éste cumplirá con los requisitos establecidos en la norma
40 ASTM.

41 *Material Bituminoso.*

42 El material bituminoso estará de acuerdo con el material adherente clasificado para
43 alto rendimiento según las especificaciones de la norma AASHTO.

44 El Concesionario aportará informes de prueba, certificados del proveedor para cada
45 uno de los lotes de materiales bituminosos enviados al sitio del proyecto. El informe
46 certificado de pruebas expedido por el proveedor para los materiales bituminosos,

1 podrá utilizarse en el proceso de aceptación, o, alternativamente, los materiales
2 podrán ser probados por el Interventor.

3 Aceptación Preliminar de Materiales

4 Con anterioridad a la entrega de los materiales al sitio del proyecto, el Concesionario
5 presentará certificación para los materiales siguientes:

- 6 • Agregados Gruesos
- 7 • Porcentaje de desgaste
- 8 • Solidez
- 9 • Agregados Finos
- 10 • Límite de líquidos
- 11 • Índice plástico
- 12 • Equivalente de arena
- 13 • Relleno Mineral
- 14 • Material Bituminoso.

15 Las certificaciones indicarán la prueba o pruebas adecuadas de la norma ASTM para
16 cada uno de los materiales, resultados de prueba y una declaración en el sentido de
17 que los materiales cumplen con los requisitos estipulados en las especificaciones.

18 *Composición de la Mezcla*

19 La mezcla, hecha en la planta, de materiales bituminosos estará conformada por una
20 combinación de agregados de alta clasificación, con relleno si se requiere, y material
21 bituminoso. Las porciones de los diversos agregados se dimensionarán, manejarán
22 en grupos separados por tamaños, y se combinarán en las proporciones precisas a
23 fin de que la mezcla resultante cumpla con los requisitos de alta clasificación de la
24 fórmula relativa a trabajos de mezcla.

25 *Concreto Asfáltico Reciclado*

26 El concreto asfáltico reciclado consistirá en pavimento de asfalto recuperado,
27 agregados gruesos, agregados finos, rellenos minerales, cemento asfáltico, y agente
28 del reciclado si fuere necesario. El pavimento de asfalto recuperado se puede utilizar
29 para las capas de base y nivelación.

30 El pavimento de asfalto recuperado será de una granulometría y contenido asfáltico
31 consistentes. El Concesionario podrá obtener este pavimento de asfalto recuperado
32 del sitio de obra o de una fuente existente.

33 Todos los agregados nuevos utilizados en la mezcla reciclada y el nuevo material
34 bituminoso cumplirán con los requisitos establecidos en la norma ASTM.

35 El Concesionario presentará documentación al Interventor, demostrando que el
36 equipo de mezclado propuesto es adecuado para mezclar el valor porcentual de
37 pavimento de asfalto recuperado indicado en la fórmula relativa al trabajo de mezcla,
38 y que se satisfacen todas las regulaciones ambientales tanto locales como nacionales.

39 *Laboratorios de Prueba*

40 El laboratorio utilizado para desarrollar la fórmula relativa al trabajo de mezcla
41 cumplirá los requisitos de la norma ASTM. Se presentará, con anterioridad al inicio
42 de la construcción, al Interventor una certificación firmada por el director del
43 laboratorio en la cual se estipule que se satisfacen tales requisitos.

44 **Ejecución**

45 *Planta de Mezcla de Materiales Bituminosos*

1 Las plantas utilizadas para la preparación de mezclas bituminosas cumplirán con los
2 requisitos de la norma ASTM, incluyendo los siguientes cambios:

3 *Requisitos para todas las Plantas.*

4 Inspección de Planta. El Interventor tendrá acceso permanentemente a la totalidad
5 de las áreas de la planta para revisar la suficiencia de los equipos e inspeccionar las
6 operaciones de la planta verificando pesos, proporciones y propiedades de los
7 materiales, verificando igualmente la temperatura mantenida durante la preparación
8 de las mezclas.

9 *Equipos de Transporte*

10 Los camiones utilizados para el transporte de mezclas bituminosas poseerán
11 compartimientos herméticos, limpios y metálicos lisos. Cuando fuere necesario, para
12 garantizar que la mezcla se entregue en el sitio de trabajo a la temperatura
13 específica, los compartimientos de los camiones tendrán aislamiento o calor
14 adecuado, y las cubiertas se sujetarán perfectamente.

15 *Máquinas Pavimentadoras con Materiales Bituminosos*

16 Estos pavimentadores deben ser auto-impulsados, con palustradora maniobrable, y
17 dotados de calefacción en caso necesario, y tendrán la capacidad de extender y dar
18 pulimento a las capas de material bituminoso mezclado en planta para satisfacer sus
19 condiciones específicas de espesor, uniformidad y nivelación. La máquina
20 pavimentadora debe tener suficiente potencia para impulsarse a sí misma y al camión
21 o volqueta transportadora sin afectar negativamente la superficie terminada.

22 La máquina pavimentadora dispondrá de una tolva receptora de capacidad suficiente
23 para permitir una operación uniforme de extensión del material. La tolva estará
24 provista de un sistema óptimo de distribución para colocar uniformemente la mezcla
25 frente a la palustradora o plancha sin producir segregación. La palustradora producirá
26 efectivamente una superficie terminada de la uniformidad y textura requeridas, sin
27 desgarrar, empujar o estriar la mezcla.

28
29 Si se utiliza un dispositivo de control automático de nivel, la máquina de
30 pavimentación estará provista de un sistema de control capaz de conservar
31 automáticamente la elevación especificada de la palustradora. El sistema de control
32 se accionará automáticamente desde una línea de referencia y/o a través de un
33 sistema de sensores mecánicos, o mecanismos, o dispositivos dirigidos por sensores,
34 los cuales mantendrán la palustradora de la máquina de pavimentación a una
35 inclinación transversal predeterminada y a la elevación apropiada para obtener la
36 superficie requerida. El controlador de la inclinación transversal tendrá la capacidad
37 de mantener la palustradora a la inclinación deseada dentro de más o menos una
38 décima por ciento (0,1%).

39 *Aplanadoras*

40 Las aplanadoras o compactadores que se utilicen serán del tipo vibratorio, rueda de
41 acero y llanta neumática. Estas máquinas estarán en buenas condiciones y operarán
42 a bajas velocidades para evitar el desplazamiento de la mezcla bituminosa. El
43 número, tipo y peso de las aplanadoras, serán los suficientes para compactar la
44 mezcla a la densidad requerida mientras mantiene aún esté en condiciones de ser
45 trabajada.

46 *Preparación de Materiales Bituminosos*

47 El material bituminoso se calentará de tal manera que se evite el sobrecalentamiento
48 local y se proporcione un suministro continuo del material bituminoso al equipo

1 mezclador a una temperatura uniforme. La temperatura del material bituminoso que
2 se suministre al equipo mezclador será suficiente para proporcionar una viscosidad
3 adecuada que logre el revestimiento correcto de las partículas del agregado, sin
4 exceder ciento sesenta grados Celsius (160°C).

5 *Preparación del Agregado Mineral*

6 El agregado para la mezcla se calentará y secará con anterioridad a la introducción
7 dentro del equipo mezclador. La temperatura máxima y la rata de calentamiento
8 serán tales que no ocurra ningún daño en los agregados.

9 *Preparación de la Mezcla Bituminosa*

10 Los agregados y el material bituminoso serán pesados o medidos e introducidos en
11 el equipo mezclador en las cuantías especificadas con base en la fórmula relativa al
12 trabajo de mezcla.

13 Los materiales combinados se mezclarán hasta cuando el agregado obtenga una capa
14 uniforme de bitumen y sea distribuido completamente por toda la mezcla. El tiempo
15 de mezclado en húmedo será el más corto posible para producir una mezcla
16 satisfactoria.

17 El tiempo de mezclado en húmedo para todos los lotes será establecido por el
18 Concesionario, con base en el procedimiento utilizado para la determinación del valor
19 porcentual de partículas revestidas que se describe en la norma ASTM.

20 *Preparación de la Superficie Inferior*

21 Justo antes de colocar la mezcla bituminosa, se limpiará la capa inferior de polvo y
22 escorias.

23 *Transporte, Colocación y Terminado*

24 La mezcla bituminosa será transportada desde la planta de mezclado al sitio de
25 trabajo en vehículos. Las entregas serán programadas de tal manera que la
26 colocación y compactación de la mezcla sean uniformes con un mínimo de
27 interrupciones y arranques de la máquina de pavimentación.

28 Se suministrará luz artificial adecuada durante los trabajos de colocación nocturnos.
29 No se permitirá el acarreo sobre material recientemente colocado, sino hasta cuando
30 el material haya sido compactado, de acuerdo con lo especificado, y se haya dejado
31 enfriar a temperatura ambiente.

32 El Concesionario podrá decidir si utiliza o no un vehículo de transferencia de
33 materiales para la depositar la mezcla en el equipo de pavimentación.

34 La mezcla será colocada y compactada a una temperatura adecuada para obtener la
35 densidad, uniformidad de superficie y demás requisitos específicos, no menor que
36 ciento siete grados Celsius (107°C).

37 Desde el momento de su llegada, la mezcla debe ser colocada a todo lo ancho
38 utilizando una pavimentadora para material bituminoso. La mezcla debe aplicarse en
39 una capa uniforme de tal profundidad que, cuando se complete el trabajo, tenga el
40 espesor requerido y esté de conformidad con los grados de inclinación y el contorno
41 indicados en los planos y diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el
42 Interventor. La velocidad de la pavimentadora será regulada con el fin de eliminar el
43 estiramiento y rompimiento del material bituminoso. A menos que se permita un
44 procedimiento distinto, la colocación de la mezcla se iniciará a lo largo de la línea
45 central de una sección cumbre o en el lado elevado de áreas con inclinación de una
46 sola vía. La mezcla será colocada en franjas adyacentes consecutivas con un ancho

1 mínimo de treinta y cinco metros (35 m) excepto cuando las fajas del borde requieran
2 un ancho menor para completar el área.

3 En áreas donde las irregularidades u obstáculos inevitables hagan impráctico el uso
4 de medios mecánicos para extender y perfeccionar la mezcla, ésta puede ser
5 extendida con herramientas manuales.

6 *Compactación de la Mezcla*

7 Después de la colocación, la mezcla será compactada total y uniformemente por la
8 aplicación de aplanadoras. La superficie se compactará tan pronto como sea posible
9 cuando la mezcla alcance suficiente estabilidad, de tal manera que el proceso de
10 compactación no cause desplazamientos indebidos, fisuras o fuerzas indebidas. La
11 secuencia de las operaciones de compactación y el tipo de aplanadoras utilizadas
12 serán a criterio del Concesionario.

13 La velocidad de la aplanadora será siempre suficientemente lenta para evitar el
14 desplazamiento de la mezcla caliente y para que la compactación sea efectiva. Los
15 desplazamientos que ocurran como resultado de reversar la dirección de la
16 aplanadora, o por cualquier otra causa, se corregirán inmediatamente.

17 Para evitar adherencia de la mezcla a la aplanadora, las ruedas se mantendrán
18 humedecidas apropiadamente (raspadores serán utilizados), sin embargo no se
19 permitirá agua en exceso.

20 La mezcla que se vuelva poco compacta y quebradiza, que se mezcle con mugre, o
21 que de alguna manera sea defectuosa será retirada y reemplazada por mezcla
22 caliente fresca y será inmediatamente compactada para cumplir con las condiciones
23 del área circundante. No se permite el parcheo superficial.

24 *Empalmes*

25 La formación de todos los empalmes se harán de tal manera, que se garantice un
26 enlace continuo entre las capas y se obtenga la densidad requerida. Todos los
27 empalmes tendrán la misma textura que las demás secciones de la capa y cumplirán
28 con los requerimientos de nivelación y grado de inclinación.

29 Los empalmes longitudinales que estén irregulares, dañados, sin compactación o
30 defectuosos por cualquier otro motivo, se cortarán nuevamente para exponer una
31 superficie limpia y sólida a fin de lograr la profundidad completa del curso de
32 aplicación del material. Todas las superficies de contacto recibirán una capa de
33 material bituminoso antes de la aplicación de mezcla fresca contra el empalme.

34 *Criterios de Aceptación*

35 La aceptación se dará con base en las siguientes características de la mezcla
36 bituminosa y pavimentación terminada al igual que en la implementación del Manual
37 de calidad del Concesionario y los resultados de las pruebas:

38 El Interventor en cualquier momento, no obstante la aceptación previa de la planta,
39 rechazará y exigirá que el Concesionario, elimine cualquiera de los lotes de mezcla
40 bituminosa que resulte inadecuada para su uso debido a: contaminación,
41 segregación, capa incompleta de agregados o temperatura inadecuada de mezcla.
42 Estos rechazos y exigencias se pueden basar solamente en inspecciones visuales o
43 en mediciones de temperatura.

44 **Control de calidad del concesionario**

1 El Concesionario desarrollará un Manual de Calidad. El programa se referirá a todos
2 los elementos que afectan la calidad del pavimento incluyendo, pero no limitándose,
3 a:

- 4 • Diseño de la Mezcla
- 5 • Clasificación del Agregado
- 6 • Calidad de los Materiales
- 7 • Manejo del Acopio de Materiales
- 8 • Distribución
- 9 • Mezclado y Transporte
- 10 • Colocación y Pulimiento
- 11 • Empalmes
- 12 • Compactación
- 13 • Uniformidad de la Superficie

14 Laboratorio de Pruebas

15 El Concesionario suministrará un laboratorio de asfalto totalmente equipado ubicado
16 en la planta o en el sitio de la obra. Este laboratorio estará disponible para uso
17 conjunto tanto del Concesionario para pruebas de control de calidad como para el
18 Interventor en las pruebas de aceptación, y tendrá equipos adecuados para la
19 ejecución de las pruebas requeridas por estas especificaciones. El Interventor tendrá
20 prioridad en la utilización del equipo necesario para las pruebas de aceptación.

21 Pruebas de control de calidad

22 El Concesionario ejecutará todas las pruebas de control de calidad necesarias para
23 controlar los procesos de producción y de construcción aplicables a estas
24 especificaciones, y como ha sido presentado en el Manual de Calidad. El programa
25 de pruebas incluirá, pero no estará necesariamente limitado a, pruebas para el
26 control de contenido de asfalto, clasificación de agregados, temperaturas, humedad
27 del agregado, compactación en campo y uniformidad de la superficie. Un Plan de
28 Pruebas de Control de Calidad se desarrollará como parte del Manual de Calidad.

29 Contenido de Asfalto. Se realizará un mínimo de dos pruebas de extracción de
30 material por lote de acuerdo con la norma ASTM para determinar el contenido de
31 asfalto.

32 Clasificación del Agregado. Las clasificaciones del agregado se determinarán como
33 mínimo dos veces por lote a partir del análisis mecánico de agregados extraídos de
34 acuerdo con las norma ASTM.

35 Contenido de Humedad del Agregado. El contenido de humedad del agregado
36 utilizado para la producción se determinará como mínimo una vez por lote de acuerdo
37 con la norma ASTM.

38 Contenido de Humedad de la Mezcla. El contenido de humedad de la mezcla se
39 determinará una vez por lote de acuerdo con la norma ASTM.

40 Temperaturas. Las temperaturas serán verificadas al menos cuatro veces por lote,
41 en los puntos necesarios para determinar las temperaturas del secador, el bitumen
42 en el tanque de almacenamiento, la mezcla en la planta y la mezcla en el sitio de la
43 obra.

44 Monitoreo de la Densidad en Sitio. El Concesionario ejecutará todas las pruebas
45 necesarias para asegurar que la densidad especificada esté siendo lograda. Se podrá
46 utilizar un calibrador nuclear para monitorear la densidad del pavimento de acuerdo
47 con la norma ASTM.

48 Muestreo

1 De acuerdo con instrucciones, el Concesionario ejecutará un muestreo y probará
2 cualquier material que parezca inconsistente con un material similar que está siendo
3 muestreado, a menos que tal material sea voluntariamente removido y reemplazado
4 o que las deficiencias sean corregidas por el Concesionario. Todo el muestreo se hará
5 de acuerdo con los procedimientos estándar especificados.

6 **Gráficos de Control**

7 El Concesionario mantendrá gráficas de control lineal tanto para las mediciones
8 individuales como el rango (es decir, diferencias entre las mediciones máximas y
9 mínimas) de la clasificación de agregados y del contenido de asfalto.

10 Estas gráficas de control estarán colocadas en un lugar muy visible y se mantendrán
11 actualizadas. Como mínimo, las gráficas de control identificarán el número del
12 proyecto, el número de la prueba, cada parámetro de la prueba, como también los
13 Límites de Ejecución o Suspensión de la Prueba aplicable a cada parámetro de la
14 prueba, y los resultados de prueba del Concesionario. El Concesionario usará las
15 gráficas de control como parte de un sistema de control de procesos para identificar
16 problemas potenciales y determinar sus causas antes de que aquellos ocurran.

17 Mediciones Individuales. Las gráficas de control para mediciones individuales se
18 establecerán, para mantener un sistema de control del proceso dentro de la
19 tolerancia para la clasificación del agregado y del contenido de asfalto.

20 Acción Correctiva. El Manual de Calidad indicará que una acción apropiada se tomará
21 cuando el proceso se considere fuera de tolerancia. El Manual contendrá conjuntos
22 de regulaciones para estimar cuando un proceso está fuera de control y detallar qué
23 acción será tomada para volver a traer el proceso dentro de control.

24

25 *Criterios de diseño infraestructuras viales en pavimento flexible.*

26

CRITERIOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURAS VIALIDADES	NÚMERO DE VEH. COMERCIALES DIA	NEE (Número de ejes equivalentes de 8.2 T) para 10 años (pavim. Flexible)	Periodo de diseño	CBR subrasante
Infraestructuras vialidades (viales de acceso)	100 < VDP ≤ 200	1.235.000 < NEE < 2.470.000	10 años	4 < CBR < 6
Parqueaderos	VDP ≤ 50	NEE ≤ 615.000	10 años	4 < CBR < 6

27

28 2.6.1.12 Instalación de Geomalla

29

30 **Geomalla**

1 Se deberá utilizar una geomalla biaxial de poliéster de alta tenacidad, altamente
2 resistente a la temperatura, a la tensión y a la carga cíclica, impregnada con un
3 copolímero bituminoso, del tipo FORTGRID ASPHALT 100 o equivalente.

4 La tabla siguiente presenta las propiedades mínimas de la geomalla, requeridas para
5 la función de refuerzo de capas asfálticas en valores VMPR

6

Propiedad	Norma	Unidad	Valor
Resistencia última mínima	ASTM D 6637	kN/m	107
Elongación última máximo	ASTM D 6637	%	12
Resistencia mínima a las altas temperaturas (punto de ablandamiento) mínima	ASTM D 276	°C	240
Resistencia mínima a UV (% de retención a 500 horas) mínimo	ASTM D 4355	%	98
Resistencia a carga dinámica en 1000 ciclos de 0,1 % de elongación @ 1,0 % (% de pérdida máximo)	ASTM D 7556	%	20
Tamaño de abertura mínimo	Medido	mm	24,4 x 20,4

7

8 **Ligante asfáltico**

9 El material que se utilizará para impregnar la geomalla, además de garantizar una
10 adecuada adhesión de esta a la capa inferior y a la nueva capa de pavimentación o
11 repavimentación, podrá ser un cemento asfáltico de penetración 60-70 ó una
12 emulsión asfáltica con suficiente residuo asfáltico, de tal forma que satisfaga la
13 cuantía establecida por el diseñador. Cuando se utilicen emulsiones catiónicas o
14 aniónicas la geomalla se podrá colocar solo después del correspondiente rompimiento
15 de la emulsión. Emulsiones o diluciones las cuales contienen solventes no deberán
16 ser usadas. El tipo del cemento asfáltico especificado para el diseño de la mezcla
17 caliente en cada localización geográfica es generalmente el material más aceptable.

18

19 **Equipo**

20

21 Se deberá disponer de los equipos necesarios para la colocación del riego de liga en
22 forma continua y homogénea, la instalación de la geomalla y la colocación y
23 compactación del concreto asfáltico de la capa superior. El irrigador de asfalto debe
24 ser capaz de rociar el asfalto a la tasa de aplicación especificada en forma uniforme.
25 No se permiten salpicaduras, saltos ni veteados. El irrigador también debe estar
26 equipado con un aspersor manual de boquilla sencilla y válvula de interrupción
27 positiva.

28 El equipo mecánico o manual de instalación de la geomalla debe ser capaz de
29 instalarla uniformemente.

30 Se deben suministrar los siguientes equipos misceláneos: Escobas de cerda rígida o
31 rodillos para uniformizar la superficie de la geomalla; tijeras o cuchillas para cortar

1 la geomalla; cepillos para aplicar el sellador asfáltico a los traslapes de la geomalla y
2 grapas o puntillas aceradas para adosar la geomalla a la superficie inferior

3 Puede requerirse, para ciertos trabajos, de equipos de compactación neumática para
4 uniformizar la adherencia de la geomalla con el riego de liga, operación que debe
5 hacerse con las llantas humedecidas. El emparejar con compactadores neumáticos
6 es requerido especialmente en trabajos donde se coloquen capas delgadas o sobre
7 superficies irregulares. El emparejamiento con compactación ayuda a la adhesión de
8 la geomalla a las capas de pavimento adyacentes en la ausencia de peso y calor
9 asociados con capas más gruesas de pavimento asfáltico.

10

11 **Ejecución de los trabajos**

12

13 Generalidades

14 El Interventor exigirá al Concesionario que los trabajos se efectúen con una adecuada
15 coordinación entre las actividades de limpieza de la superficie de la capa asfáltica
16 antigua o base granular preparada, la reparación de grietas, la colocación del riego
17 de liga, la instalación de la geomalla y la colocación de la capa de repavimentación o
18 pavimentación, de manera que se minimice el tiempo de duración de la obra.

19 En caso de que la geomalla se deba instalar sobre una superficie imprimada, se
20 deberá evaluar la necesidad de colocar un mínimo riego de liga para su instalación,
21 el cual deberá incrementarse en caso de que la superficie haya sido expuesta al
22 tránsito.

23 Será responsabilidad del Concesionario la colocación de elementos de señalización
24 preventiva en la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las
25 veinticuatro (24) horas del día.

26

27 Limpieza de la superficie y reparación de grietas

28

29 La colocación del riego de liga e instalación de la geomalla sólo serán autorizadas por
30 el Interventor cuando la limpieza de la superficie y la reparación de las grietas se
31 hayan realizado, de acuerdo a los trabajos indicados en el proyecto y a lo ordenado
32 por el Interventor.

33 Para garantizar que la adhesión de la geomalla a la capa inferior y a la de
34 pavimentación o repavimentación sea la adecuada, deberá preverse que la superficie
35 sobre la cual se colocarán los rollos de geomalla esté libre de elementos tales como
36 mugre, agua, vegetación y escombros que pudiesen entorpecer el contacto entre el
37 ligante asfáltico y la capa vieja. Los equipos utilizados en este tipo de operaciones
38 son compresores neumáticos con boquillas adecuadas para limpieza o incluso, se
39 permite la utilización de escobas; también se usan equipos de barrido mecánico.

40 Después de terminar el proceso de limpieza, las grietas que excedan los tres
41 milímetros (3 mm) de ancho deberán ser rellenadas con morteros asfálticos.

42

43 Tasa y forma de aplicación del ligante asfáltico

44

1 La cantidad de ligante asfáltico a utilizar depende de la porosidad relativa del
2 pavimento antiguo y de la geomalla a utilizar en el proceso de repavimentación, para
3 garantizar el desempeño del conjunto. La cantidad de ligante asfáltico deberá ser la
4 suficiente para satisfacer los requerimientos de adherencia de la geomalla a la capa
5 inferior.

6 Adicionalmente, se debe incluir la cantidad necesaria para adherir la cara superior de
7 la geomalla a la nueva capa asfáltica. Para esto se recurrirá a los modelos
8 matemáticos existentes que son parte de la práctica de mantenimiento vial. En
9 ningún caso se podrá utilizar una cantidad inferior a 0,5 litros/m² de emulsión
10 asfáltica.

11 Sobre la superficie tratada, se deberá extender el ligante asfáltico seleccionado, de
12 tal forma que se obtenga una distribución uniforme de la tasa calculada. Las técnicas
13 de imprimación requieren que los equipos coloquen el ligante a una tasa uniforme,
14 siendo conveniente el uso de equipos mecánicos, tales como los tanques o camiones
15 irrigadores.

16 Cuando se utilicen equipos manuales se puede lograr una aplicación adecuada del
17 ligante, teniendo en cuenta que ésta deberá ser homogénea y uniforme, sin permitir
18 chorreaduras, gotas o cualquier otra forma diferente a una uniforme capa distribuida
19 de ligante.

21 Temperaturas de trabajo

22 Para los cementos asfálticos la temperatura mínima debe ser de 145°C. Los patrones
23 de riego con emulsiones asfálticas son mejorados con calentamiento. Es deseable un
24 rango de temperaturas entre 55°C y 70°C. No debe excederse una temperatura de
25 70°C puesto que a partir de ésta puede romperse la emulsión.

26 Ni el sellador asfáltico ni la geomalla deben colocarse cuando las condiciones del
27 tiempo a juicio del interventor no sean las adecuadas. Las temperaturas del aire y
28 del pavimento deben ser las suficientes para permitir que el sellante asfáltico haga
29 que la geomalla permanezca adherida en su sitio. Para los cementos asfálticos la
30 temperatura ambiente debe ser de 10°C o mayor. Para las emulsiones asfálticas la
31 temperatura debe ser de 15°C o mayor.

33 Colocación de la geomalla

34 La geomalla deberá ser colocada directamente sobre el ligante asfáltico, corrigiendo
35 las posibles arrugas antes que el ligante o cemento asfáltico se enfríe y pierda
36 adhesividad.

37 La colocación de la geomalla podrá realizarse manual o mecánicamente, mediante
38 equipos especiales para la colocación de los rollos y así de esta manera se podrá
39 eliminar al máximo la formación de arrugas.

40 Los cuidados principales para el tratamiento de las arrugas incluyen los siguientes:

- 41 - Las arrugas y dobleces de más de 25 mm deberán rasgarse y aplanarse
42 siempre en el sentido del avance de los equipos utilizados en la
43 repavimentación, para evitar levantamientos.
- 44 - En el caso de que la arruga o doblez sobrepase los 50 mm, este exceso
45 deberá ser eliminado.

- 1 - El traslapo de la geomalla en reparación de arrugas deberá contemplar el
2 uso de ligante adicional para lograr la adhesión mencionada anteriormente.
- 3 Para evitar problemas de riegos inadecuados e insuficientes para lograr satisfacer los
4 requerimientos de adhesión al concreto asfáltico, deberá contemplarse la menor
5 dimensión posible para la conformación de los traslapos entre rollos adyacentes.
- 6 Los traslapos, tanto en el sentido longitudinal como transversal deben ser de 10 cm.
7 En las zonas de traslapos se deberá hacer una impregnación adicional con ligante
8 asfáltico para garantizar la adherencia en todas las caras de las geomallas que
9 convergen a la junta.
- 10 Para facilitar un mayor contacto de la geomalla y el ligante, eliminando las arrugas
11 de la geomalla, se podrán utilizar equipos mecánicos como los compactadores
12 neumáticos en condición húmeda. Esto es de especial interés cuando se usarán capas
13 delgadas de repavimentación o en el caso de tratamientos superficiales. Luego del
14 paso repetidas veces del compactador de llantas, se coloca el concreto asfáltico y se
15 procede a compactar, al igual que en cualquier proceso de pavimentación.

16

17 Colocación de la nueva capa asfáltica

18

19 La capa nueva de pavimentación o repavimentación de concreto asfáltico podrá ser
20 colocada inmediatamente después de haber sido instalada la geomalla. La única
21 precaución que se debe tener en cuenta es que los equipos de construcción no
22 deberán realizar movimientos bruscos sobre la geomalla y la levante o le genere
23 arrugas. Para facilitar el tránsito de vehículos de la obra puede esparcirse mortero
24 asfáltico sobre la superficie aunque no es de práctica constante, y evitar así la
25 adherencia entre las llantas de los equipos y la geomalla recién saturada.

26 El espesor de la capa de concreto asfáltico que cubre la geomalla, debe satisfacer el
27 requerimientos de espesor para lograr una adecuada compacidad del material, el cual
28 debe ser por lo menos tres veces el tamaño máximo del agregado.

29 Se deben tener cuidados especiales con las condiciones climatológicas, no se podrá
30 instalar la geomalla cuando la capa de pavimento existente esté en condiciones
31 húmedas.

32 En el caso de querer hacer grandes avances en la instalación de geomalla es
33 necesario prever que no lloverá en la zona. Esta es la única condición que puede
34 llegar a afectar el avance de obra.

35

36 **Condiciones para el recibo de los trabajos**

37 Controles

38 Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes
39 controles:

- 40 - Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el
41 Concesionario.
- 42 - Verificar la limpieza de la superficie de la base granular preparada o la capa
43 asfáltica antigua y la correcta reparación de las grietas existentes, de
44 acuerdo a lo definido en la ejecución de los trabajos de esta especificación.
- 45 - Vigilar la correcta dosificación de la cantidad de ligante asfáltico según las

- 1 - especificaciones particulares del proyecto y las previsiones consideradas en
2 esta especificación.
3 - Verificar la correcta colocación de la geomalla, los tratamientos de las
4 arrugas y los traslajos entre los rollos de geomalla, de acuerdo a lo descrito
5 en la ejecución de los trabajos de esta especificación.
6 - Verificar la colocación y la compactación de la capa de pavimentación o
7 repavimentación y sus dimensiones según lo especificado en el diseño.
8 - Supervisar la correcta aplicación del método aceptado.
9 - Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos de
10 calidad exigido por la presente especificación.
11 - Vigilar las condiciones climáticas durante los procesos de imprimación e
12 instalación de la geomalla y la colocación de la capa de repavimentación.
13 - Efectuar ensayos de control sobre la geomalla, el ligante asfáltico, los
14 agregados pétreos y el material de la capa de pavimentación o
15 repavimentación. Los ensayos de control relacionados con la geomalla,
16 deberán hacerse de conformidad con lo establecido en las normas INV E-
17 909 e INV E-908.
18 - Verificar mediante la toma de núcleos que las capas asfálticas queden
19 ligadas.
20 - Verificar que cada rollo de geomalla tenga en forma clara la información del
21 fabricante, el número del lote, la referencia del producto así como la
22 composición química de la geomalla.
23 - Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, la geomalla
24 tenga los empaques que lo proteja de la acción de la intemperie, agua, lodo,
25 polvo y otros materiales que puedan afectar sus propiedades.
26 - Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a su
27 satisfacción.
28

29 **Condiciones específicas para el recibo y tolerancias**

30

31 Calidad del ligante asfáltico

32 En el caso de utilizar cemento asfáltico como ligante, éste deberá cumplir los
33 requisitos de calidad especificados en el diseño (penetración, viscosidad,
34 temperatura, ductilidad y adherencia) y controlar estrictamente la temperatura de
35 colocación que no sobrepase los valores admisibles.

36 Para las emulsiones asfálticas se deberá controlar el cumplimiento de las
37 especificaciones de diseño y el porcentaje residual de asfalto según lo indicado en el
38 diseño.

39

40 Calidad de la geomalla

41 Cada despacho de geomalla deberá estar acompañado de una certificación o
42 declaración del laboratorio del fabricante que garantiza que el producto satisface las
43 exigencias indicadas en los documentos del proyecto.

44 Por ningún motivo se aceptarán geomallas rasgadas, agujereadas o usadas. Las
45 especificaciones de las geomallas deben presentarse en valores mínimos promedio
46 por rollo (VMPR).

47

48 Declaración del fabricante de la geomalla con respecto a su producto

1 El Concesionario suministrará al Interventor una declaración donde se establezca el
2 nombre del fabricante, el nombre del producto, composición química relevante de los
3 filamentos o cintas y otra información pertinente que describa totalmente a la
4 geomalla.

5 El fabricante es responsable de establecer y mantener un programa de control de
6 calidad. Este deberá estar disponible cuando se requiera, mediante un documento
7 que describa el programa de control de calidad de la producción.

8 La declaración del fabricante hace constar que la geomalla suministrada ofrece
9 valores mínimos promedio por rollo "VMPR", de acuerdo a lo establecido en su hoja
10 de

11 especificaciones de producto, obtenidos bajo el programa de control de calidad del
12 fabricante. La declaración deberá ser extendida por una persona que tenga el
13 reconocimiento legal, de tal forma que comprometa al fabricante. Un error en el
14 etiquetado o de presentación de los materiales, será razón suficiente para rechazar
15 estas geomallas.

16

17 Calidad del producto terminado

18 El Interventor aceptará todos los trabajos de pavimentación o repavimentación donde
19 las dimensiones y los lineamientos se ajusten a los requerimientos del proyecto y
20 cuyos materiales y procedimientos de ejecución se ajusten a lo establecido en esta
21 especificación.

22

23 2.6.1.13 Sellante de uniones o juntas

24 **General**

25 Esta sección incluye el suministro e instalación de un relleno sellante de juntas de
26 dilatación y debe ser: adhesivo, fuerte y elástico, capaz de sellar efectivamente las
27 juntas y las grietas en los pavimentos.

28 **Productos**

29 Sellantes de uniones o juntas

30 Los materiales del sellantes de uniones o juntas deben cumplir los requisitos del
31 ASTM D 1854.

32 **Requisitos de Materiales**

33 ASTM D 1854 Sellante de Uniones de Concretos resistente al combustible de
34 aeronave (Jet Fuel), tipo elástico vertido en caliente.

35 **Ejecución**

36 Tiempo de Aplicación

37 Las uniones se sellarán tan pronto como se complete el periodo de curación y antes
38 de que el pavimento se abra al tráfico, incluyendo el equipo de construcción.

39 La temperatura del pavimento será sobre 10 C en el momento del vertimiento del
40 material sellante de uniones.

41 Preparación de Uniones

42 Inmediatamente antes del sellado, las uniones se limpiarán de cualquier compuesto
43 de curación, y otros materiales extraños. La limpieza se logrará por medio del chorro
44 de arena (sandblasting) o cepillo de alambre. Al terminar la limpieza, las uniones se

1 soplarán con aire comprimido. Las caras de las uniones estarán secas cuando se
2 aplique el sello.

3 Antes del resellamiento de las uniones, el material de unión existente será removido
4 hasta la profundidad mostrada en los planos. Si se especifica un sellante diferente al
5 usado originalmente, se debe retirar todo el sellante de unión existente.

6 **Instalación de Sellantes**

7 Las uniones serán inspeccionadas para el ancho, profundidad, alineación y
8 preparación adecuadas.

9 Los sellantes se instalarán conforme a los siguientes requisitos: Sellantes de Vertido
10 en Caliente. El sellante de las uniones se aplicará uniformemente, de abajo hacia
11 arriba, y se llenará sin formaciones de aire atrapado o burbujas. Se debe colocar un
12 material de soporte, el cual no debe ser adhesivo al concreto o al material del
13 sellante. La caldera será de tipo de calentamiento indirecto, construida en forma de
14 ebullición doble. Se proporcionará un control de temperatura positiva y agitación
15 mecánica. Cualquier sellante que se derrame sobre la superficie del pavimento debe
16 ser retirado inmediatamente.

17

18 2.6.1.14 Cerramientos. Cerramiento en malla eslabonada

19 **Generalidades**

20 Esta sección consistirá en el suministro e instalación de cerramientos en malla
21 eslabonada de acuerdo con estas especificaciones.

22 **Productos**

23 *Malla*

24 La malla será tejida con un alambre de acero galvanizado de calibre-nueve (9)
25 recubierta con una película plástica, en una trama de cincuenta milímetros (50 mm)
26 y cumplirá los requisitos de la norma ASTM.

27 *Alambre de Púas*

28 El alambre de púas será de alambre recubierto de zinc de dos hilos y de calibre doce
29 y medio (12²), con púas de cuatro (4) puntas y cumplirá los requisitos de la norma
30 ASTM.

31 *Postes, Rieles y Abrazaderas*

32 Los postes, rieles y abrazaderas suministrados para uso en conjunto con una malla
33 de acero recubierta de zinc, recubierta de una aleación metálica de aluminio y zinc-
34 al-cinco por ciento (5%), o revestida de aluminio, serán de estructura de acero
35 revestido de zinc, de acero revestido de zinc / polímero, o de una aleación metálica
36 de aluminio y zinc-al-cinco por ciento (5%).

37 Postes, rieles y abrazaderas serán de tubo de acero galvanizado en cumplimiento con
38 los requisitos de la norma ASTM.

39 Postes, rieles y abrazaderas demostrarán su capacidad para soportar la prueba de
40 rociamiento con sal, de acuerdo con la norma ASTM.

41 *Puertas*

42 Los marcos de las puertas consistirán de tubería de acero galvanizado y se ajustarán
43 a las especificaciones para el mismo material. La malla será del mismo tipo de
44 material que se utilice en el cerramiento.

1 *Amarres de Alambre y Alambres en Tensión*

2 Los amarres de alambre para uso con un tipo dado de malla serán del mismo material
3 y peso del recubrimiento identificado con el tipo de malla. El alambre en tensión será
4 un alambre ondulado de calibre-siete (7) con el mismo recubrimiento como el tipo
5 de malla y estará conforme a la norma ASTM. Todos los materiales estarán conformes
6 con la norma FAA. Especificación RR-F-191/4

7 *Accesorios Misceláneos y Herrajes*

8 Todos los accesorios y herrajes de acero se protegerán con un recubrimiento de zinc
9 aplicado de acuerdo con la norma ASTM. Los brazos de soporte del alambre de púas
10 soportarán una carga de ciento trece kilogramos (113 kg) aplicada verticalmente al
11 extremo del brazo.

12 *Concreto*

13 El concreto será de una clasificación comercial con un mínimo de resistencia a la
14 compresión de diez y siete mil doscientos cuarenta kilo Pascales (17240 kPa a los
15 veintiocho días (28 d).

16 **Ejecución**

17 *Despeje de la Zona de cerramiento.*

18 Todos los árboles, arbustos, tocones, troncos y otros escombros que interferirían con
19 la construcción correcta de la cerca, según la localización requerida, serán removidos
20 dentro de un ancho mínimo de sesenta centímetros (60 cm) a cada lado de la línea
21 central de la cerca, antes de iniciar las operaciones de cercado.

22 *Instalación de Postes*

23 Todos los postes se anclarán en concreto. El concreto será compactado totalmente
24 alrededor de los postes por vibración, y tendrá un terminado liso ligeramente más
25 alto que el piso y con inclinación para el escurrimiento de agua de los postes. Todos
26 los postes se fijarán verticalmente, y al nivel y alineación requeridos. Ningún material
27 será instalado en los postes, ni se les causará ningún movimiento dentro de los siete
28 días (7) después de que la base individual de cada poste haya sido construida.

29 *Instalación de los Rieles Superiores*

30 El riel superior será continuo y pasará a través de los topes de los postes. El acople
31 usado para unir las longitudes de riel superiores permitirá expansiones.

32 *Instalación de Abrazaderas*

33 Rieles horizontales con abrazaderas, con varillas tirantes diagonales y tornillos, serán
34 instalados en todos los postes terminales.

35 *Instalación de la Malla*

36 La malla de alambre será firmemente fijada a los postes y asegurada con
37 abrazaderas. Todos los alambres serán tensionados en forma tirante y se instalarán
38 a los niveles requeridos. La cerca generalmente seguirá el contorno del terreno, con
39 la parte inferior de la malla a no menos de veinticinco milímetros (25 mm) ni a más
40 de cien milímetros (100 mm) de la superficie del terreno.

41 Donde sea necesario se ejecutará una nivelación para dar una buena apariencia.

42 *Conexiones a Tierra Eléctricas*

43 Las conexiones a tierra eléctricas serán construidas a intervalos de ciento cincuenta
44 metros (150 m). La puesta a tierra será ejecutada con una varilla revestida de cobre

1 de doscientos cuarenta centímetros (240 cm) de largo y con un mínimo de ciento
2 cincuenta milímetros (150 mm) de diámetro, hundida verticalmente en el terreno
3 hasta que la parte superior esté a ciento cincuenta milímetros (150 mm) debajo de
4 la superficie del terreno. Un conductor sólido de cobre número seis (6) AWG será
5 asegurado a la varilla y a la cerca de tal manera que cada elemento de la cerca esté
6 puesto a tierra.

7 8 2.6.1.15 Señalización horizontal

9 El presente Artículo tiene por objeto especificar las características de los materiales
10 a emplear en el pintado de la señalización horizontal, ya sea de la pista, de las calles
11 de salida, en las calles de rodaje o en la plataforma, definiendo los criterios que
12 permitan evaluar y controlar el nivel de calidad de las marcas. Se aplicarán de
13 acuerdo con las especificaciones aquí señaladas, lo establecido en el RAC 14 y las
14 recomendaciones en el Anexo 14 de la OACI, y la normativa FAA en lo que a las
15 especificaciones técnicas de la pintura a emplear.

16 Este apartado comprende las características técnicas generales que deben cumplir
17 las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes
18 y los materiales de postmezclados empleados en la señalización horizontal de
19 aeropuertos.

20 21 **1. Pinturas**

22 Las pinturas a emplear serán de naturaleza acrílica y cumplirán con los requisitos
23 especificados por la norma FAA, OACI, o el RAC 14, color a elegir.

24 El documento de la CIE que lleva por título "Recommendations for Surface Colours for
25 Visual Signalling" (Recomendaciones para colores de superficie para la Señalización
26 Visual) Publicación número 39-2 (TC-106) 1983, contiene orientación sobre los
27 colores de superficie.

28 Las tolerancias geométricas de la señalización horizontal no sobrepasarán en ningún
29 caso el cinco (5) por ciento sobre la dimensión de la que se trata, al realizarse tanto
30 la aplicación de la pintura como la determinación de las zonas a pintar.

31 Toda pintura de esta naturaleza, para poder ser adquirida para la obra, deberá haber
32 sido calificada como "pintura acrílica de emulsión para señalización de pistas de
33 aterrizaje".

34 La calificación requiere la comprobación mediante los ensayos correspondientes de
35 la composición y requisitos reseñados en los párrafos ya descritos anteriormente.

36 Cualquier cambio no autorizado en la composición, en la calidad de las materias
37 primas o en el proceso de fabricación, será motivo de nueva calificación.

38 Asimismo, se aceptará la calificación si está de acuerdo y así consta con la Federal
39 Specification (Especificación Federal) TT-P-85

40 El suministro se realizará en envase apropiado de 4 o 20 litros. Podrá ser almacenada
41 de 5 a 30 °C durante un periodo de un año, conservando todas sus propiedades.

42 43 **2. Laca de imprimación**

44 Las lacas de imprimación serán de naturaleza acrílica, transparentes, de baja
45 viscosidad y de alta resistencia a los álcalis.

1 El ensayo de resistencia a los álcalis se realizará después de haber mantenido
2 sumergida la probeta durante siete días en condiciones normales, utilizando como
3 líquido de inmersión una solución de hidróxido sódico al 5% en peso. La probeta no
4 mostrará burbujas, ampollas, desprendimiento o falta de adherencia ni cualquier otro
5 defecto superficial.

6 7 **3. Plásticos en frío de dos componentes**

8 Los plásticos en frío en dos componentes se utilizarán para aplicación automática
9 bien por mezcla previa, en las proporciones determinadas por el fabricante y
10 aplicados mediante pulverización con o sin aire, o por postmezclado cuando el
11 componente A se aplica mediante pulverización, con o sin aire, y el componente B en
12 forma sólida.

13 Estos materiales cumplirán con lo especificado por la normativa colombiana de los
14 materiales a utilizar en la Señalización Horizontal sobre pavimentos de hormigón,
15 para los llamados plásticos de aplicación en frío.

16 Para colores distintos del blanco, que quedan fuera del Pliego mencionado, todas las
17 características permanecen iguales, excepto el color y el factor de luminancia. Los
18 vértices de los espacios de color coordenadas cromáticas (x, y) definidos para los
19 colores amarillo, azul, negro y rojo, y sus factores de luminancia mínimos, son los
20 mismos especificados en la Tabla para pinturas.

21 22 **4. Productos de postmezclado.- Microesferas de vidrio**

23 Cumplirán los requisitos de la Especificación Federal TT-B-1325 B, de bajo índice de
24 refracción tipo 1 apartado 3.2.3. y granulometría tipo III-A apartado 3.2.5. de dicha
25 especificación.

26 Cuando el endurecedor se aplique en forma sólida, éste puede presentarse mezclado
27 con las esferas, o como tratamiento superficial de las mismas, o de otros productos
28 de postmezclado.

29 30 **5. Dosificaciones**

31	Pintura	720 g/m ²
32	Microesferas de vidrio	480 g/m ²
33	Lacas de imprimación	200 g/m ²
34	Plásticos en dos componentes con mezcla previa:	
35	↪ Componente líquido	800 g/m ²
36	↪ Microesferas de vidrio	500 g/m ²
37	Plásticos en dos componentes por postmezclado:	
38	↪ Componente líquido	500 g/m ²
39	↪ Microesferas de vidrio	800 g/m ²

40 **6. Requisitos especiales**

41 *Visibilidad nocturna*

42 Se determina mediante la evaluación del "coeficiente de luminancia retrorreflejada"
43 o "retroreflexión" (R1), empleando un retrorreflectómetro de geometría 3,5°/4,5° y

1 una fuente de luz con una distribución espectral como la del iluminante patrón CIE
2 A.

3 *Visibilidad diurna*

4 Se determina mediante la evaluación del factor de luminancia (B) y del color a través
5 de sus coordenadas cromáticas (x, y) empleando como observador el patrón,
6 geometría de medida 45/0 y una fuente de luz con una distribución espectral como
7 la dada por el iluminante patrón CIE D65.

8 *Resistencia al deslizamiento*

9 Se determinará mediante la evaluación del coeficiente de resistencia al deslizamiento
10 (SRT), mediante el péndulo de rozamiento de la TRRL, y se llevará a cabo sólo en
11 símbolos, leyendas, flechas, pasos de peatones y en las zonas interiores próximas a
12 los accesos públicos.

13 Los valores mínimos exigidos para estas características figuran en la siguiente Tabla.

14

	Antes de los 15 primeros días	Durante el período de garantía
Visibilidad nocturna en mcd/lx m ²	> 300	> 150
Visibilidad diurna - Color	Siempre dentro del polígono de color correspondiente	
Factor de luminancia		
- Blanco	> 0,40	>0,30
- Amarillo	> 0,40	>0,20
- Azul	> 0,10	>0,10
- Negro	' 0,05	'0,09
- Rojo	> 0,09	> 0,09
Resistencia al deslizamiento	>0,45 SRT	>0,45 SRT

15

7. Ejecución:

16

Limitaciones de Condiciones de Clima

17

La pintura debe aplicarse únicamente cuando la superficie esté seca y la temperatura
18 atmosférica esté por encima de 7°C y si las condiciones atmosféricas no presentan
19 nubosidades o vientos excesivos.

20

Equipos

- 1 Todos los equipos para el trabajo incluirán los aparatos necesarios para limpiar
2 apropiadamente la superficie existente, utilizando una máquina de marcaciones
3 mecánicas y los equipos manuales auxiliares para pintura en la medida de lo
4 necesario para realizar un trabajo completo y satisfactorio.
- 5 El marcador mecánico será un equipo tipo spray de atomización adecuado para
6 aplicación de pintura para tráfico. Este equipo producirá una película con espesor
7 uniforme en la cobertura que se requiera y estará diseñado de manera que se puedan
8 aplicar marcas de cortes transversales uniformes y bordes bien definidos sin que se
9 corra o salpiquen.
- 10 Preparación de la Superficie
- 11 Justo antes de la aplicación de la pintura, la superficie estará: seca, libre de mugre,
12 grasa, caucho, aceite y cualquier material extraño que pudiere reducir las condiciones
13 de pegamento entre la pintura y el pavimento. El área que deba pintarse se limpiará
14 mediante barrido y soplado o utilizando otros métodos requeridos para remover todo
15 el mugre y materiales sueltos.
- 16 La pintura no podrá aplicarse a pavimentos de concreto y cemento Portland hasta
17 cuando el concreto, en las áreas que deban pintarse estén limpias de materiales de
18 curación. Se podrá utilizar lavado por chorro de arena o agua a altas presiones para
19 remover el material de curación que se encuentre adherido a las superficies de
20 concreto.
- 21 Distribución de las Marcas
- 22 En las secciones del pavimento en donde no se disponga de marcas anteriores que
23 puedan servir de guías, las marcas propuestas se establecerán por anticipado a las
24 aplicaciones de pintura.
- 25 Aplicación
- 26 Se suministrará un mínimo de 2 capas de pintura.
- 27 La pintura debe mezclarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y aplicarse
28 al pavimento utilizando un equipo de marcado a razón de 9 a 10 metros cuadrados
29 por litro. La adición de (thinner) no se permite. Debe transcurrir un período de 24
30 horas entre la colocación de una base de superficie bituminosa o capa de sellado y la
31 aplicación de la pintura.
- 32 Los bordes de las marcas no podrán variar a partir de una línea recta, en más de 12
33 mm durante 15 metros y las dimensiones podrán estar dentro de límites de tolerancia
34 de más o menos 5%. Las esferas de vidrio deben distribuirse sobre la superficie de
35 las áreas marcadas inmediatamente después de la aplicación de la pintura. Se
36 suministrará un dispensador de esferas de vidrio diseñado de tal forma que se
37 conecte al equipo de marcado. La proporción de esferas de vidrio aplicada sea de
38 1.2kg. por litro de pintura.
- 39 El Concesionario suministrará informes certificados de las pruebas de los materiales
40 enviados al sitio del proyecto. Los informes no podrán interpretarse como base de
41 aceptación final.
- 42 Protección
- 43 Después de la aplicación de la pintura, todas las marcas estarán protegidas contra
44 daños hasta cuando la pintura quede seca y las superficies deberán estar protegidas
45 contra desfiguración por salpicaduras, derrames o goteos de la pintura.
- 46

1 2.6.1.16 Materiales de balizamiento

2 Se exigirá que todos los materiales, equipos, balizas, conectores de cables de
3 balizamiento, cables secundarios cumplan las últimas actualizaciones la normativa de
4 la OACI, de la FAA, y de citadas en el RAC 14.

5 Subsidiariamente los materiales de balizamiento cumplirán, de acuerdo con lo
6 estipulado en este documento, las especificaciones de la FAA (Federal Aviation
7 Administration).

8 El cumplimiento de estas especificaciones se demostrará con certificado (uno por
9 cada equipo de balizamiento), de reconocida solvencia que se acompañará a la
10 proposición y sin cuyo requisito no se tomará en consideración la misma.

11 Cada certificado deberá indicar las pruebas y ensayos a los que ha sido sometido el
12 equipo, describiendo el mismo de forma inequívoca por el tipo, nombre comercial y
13 descripción completa y los resultados obtenidos, certificándose de acuerdo a los
14 mismos el exacto cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas
15 correspondientes.

16 No se admitirán certificados cuyas fechas tengan una antigüedad superior a tres (3)
17 años de la fecha de publicación del Proyecto. La fecha de calibración de los aparatos
18 de medida, el laboratorio y los patrones empleados para realizar se deberán figurar
19 como anexo al protocolo de las pruebas y ensayos efectuados.

20 Asimismo, los certificados de los distintos tipos de balizas, detallarán los ensayos
21 fotométricos realizados en las mismas y el cumplimiento de los valores mínimos
22 reseñados en el Anexo 14 de OACI, tanto en cuanto a los valores de la intensidad
23 luminosa se refieren, como a la distribución de la misma en el espacio, debiendo
24 especificar los valores obtenidos y los métodos y aparatos de medida empleados.

25 Las obras objeto de este Proyecto se realizarán con arreglo a lo estipulado en el
26 presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Para aquellas unidades de obra que no
27 estén contenidas en este Pliego, se atenderá a lo que indique el Interventor.

28
29 *Ayudas visuales del lado aire.*

30
31 La configuración y funcionalidad del equipo estarán de acuerdo con lo establecido en
32 el RAC y lo recomendado por la OACI en el Anexo 14 y otras normas de la OACI. Las
33 Ayudas Visuales que se suministrarán se definirán por el Interventor, y estarán como
34 máximo formadas por los siguientes sistemas:

- 35
- 36 • Sistemas de iluminación de aproximación
 - 37 • Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación
 - 38 • Luces de identificación de umbral de pista
 - 39 • Luces de borde de pista
 - 40 • Luces de umbral de pista y de barra de ala
 - 41 • Luces de extremo de pista
 - 42 • Luces de eje de pista
 - 43 • Luces de zona de toma de contacto en la pista
 - 44 • Luces indicadoras de calle de salida rápida
 - 45 • Luces de zona de parada
 - 46 • Luces de eje de calle de rodaje
 - 47 • Luces de borde de calle de rodaje

- 1 • Luces de plataforma de viraje en la pista
- 2 • Barras de parada
- 3 • Luces de punto de espera intermedio
- 4 • Luces de protección de pista
- 5 • Iluminación de plataforma con proyectores
- 6 • Sistema de guía visual para el atraque
- 7 • Sistema avanzado de guía visual para el atraque
- 8 • Luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de
- 9 aeronaves
- 10 • Luces de punto de espera en la vía de vehículos
- 11 • Letreros con instrucciones obligatorias
- 12 • Letreros de información
- 13 • Letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo
- 14 • Letrero de identificación de aeródromo
- 15 • Letrero de identificación de los puestos de estacionamiento de aeronaves
- 16 • Letrero de punto de espera en la vía de vehículos
- 17 • Balizas de borde de zona de parada
- 18 • Balizas de borde de calle de rodaje
- 19 • Luces de Obstáculos

20

21 Todo el equipo elevado instalado dentro de las zonas de los límites de obstáculos de
22 la pista y las calles de rodaje serán de peso liviano sobre bases montadas frangibles.
23 Las luces de la superficie (luces de inserción), donde se requieran, soportaran carga
24 y estarán diseñadas y ajustadas para que soporten el paso de las ruedas de una
25 aeronave sin daño para la aeronave o de las luces mismas.

26 Los aditamentos de iluminación del campo de aterrizaje estarán equipados con
27 elementos de iluminación de bajo consumo, tipo LED's o tecnología similar.

28 Todo el equipo de iluminación funcionará apropiadamente.

29

30 **Productos**

- 31 • Ductos Subterráneos Enterrados Directamente
- 32 ○ Acoples, reductores, aditamentos de extremo en campana, tapones,
- 33 tapas, adaptadores según se requieran para realizar una instalación
- 34 completa incluyendo repuestos de construcción.
- 35 • Ductos cubiertos de concreto

36

37 **Bases de Luz de Inserción (Inset Light):**

38 Las bases de luz, encerramientos de transformador o fosos de empuje (pullpits) y
39 accesorios para las áreas del pavimento; serán del tamaño que se indique.

40 Las Bases /cubiertas y accesorios serán para soporte de carga, en las áreas de tráfico
41 de aeronaves y para bajo soporte de carga, para otras áreas.

42 Todas las bases de luz se instalarán estrictamente de acuerdo con las
43 recomendaciones del fabricante. Aplicaran las siguientes normas:

44 FAA con respecto a los detalles de construcción, dimensiones y prueba. Anexo 14 de
45 OACI

46 Asegure las siguientes tolerancias de instalación: Nivelado.

- 1 • La base se colocará de tal manera que la luz salga hacia la zona de
2 aproximación en línea paralela a la línea central de la pista de aterrizaje en
3 ± 0.50 .
4 • El centro de la luz debe estar alineado longitudinalmente a la pista y en el
5 área de la zona de contacto, una a otra en 1/4" (6.3 mm).
6 • El centro de la luz estará alineado longitudinalmente a la pista y en el área de
7 zona de contacto, una a otra en 1" (25 mm).

8 **Bases de Luz Elevada y Cubiertas Multi-transformador**

- 9 • Cámaras de Cable
10 • Cable Primario
11 • Conector de Empalme Cable Primario
12 • Cable Secundario
13 • Conector Secundario
14 • Transformador de Aislamiento
15 • Alambre de Puesta a Tierra
16 • Equipo de Conexión a Tierra

17 **Prueba**

- 18 • Iluminación del Borde de la Pista de Aterrizaje Iluminación de Borde de la
19 Calle de Rodaje Iluminación de eje de Pista
20 • Iluminación de Zona de Contacto Señales de Orientación de Aeronave
21 Cableado de Campo
22 • Controles de Iluminación
23 • Iluminación de Plataforma
24 • Otras áreas de estacionamiento activas
25 • Iluminación de Obstáculos

26 **Sistemas Visuales Indicadores De Pendiente**

27 El sistema consiste en una barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples
28 de transición definida situados a intervalos iguales, que constan de luces rojas y
29 blancas, las cuales determinan la manera como el piloto realiza la aproximación.

30 Debe estar colocado de ser posible al lado izquierdo de la pista.

31 El sistema debe ser adecuado tanto para operación diurna como nocturna.

32 La transición de colores en el plano vertical será tal que para un observador situado
33 a una distancia no inferior a 300 metros ocurra dentro de un ángulo vertical no
34 superior a 3°.

35
36 2.6.1.17 Iluminación de plataforma.

37

38 **Objeto**

39 El objeto de esta primera parte es definir y explicar los equipos y materiales que
40 forman el conjunto que ilumina las áreas de estacionamiento de aeronaves.

41

42 **Alcance**

43 Será de aplicación en cualquier obra de nueva construcción de plataforma de
44 estacionamiento de aeronaves, así como en ampliaciones, reformas y en general
45 anterior en cualquier actuación que modifique las primitivas características del
46 conjunto de materiales y equipos iluminantes.

47

48 **Definiciones.**

- 1 Mástil.- Poste derecho en el que se fija el soporte de luminarias.
2 Soporte de luminarias.- Conjunto rígido en el que se montan las luminarias.
3 Luminaria, foco o proyector.- Unidad de iluminación excluyendo la lámpara.
4 Tableros.- Conjunto continente de todos los elementos eléctricos y electromecánicos
5 constituyentes del equipo iluminante.
6 Circuitos.- Elementos eléctricos y electromecánicos que accionan y activan el
7 conjunto iluminante.
8 Torre de iluminación.- Conjunto formado por todos los elementos definidos
9 anteriormente.

11 Documentos aplicables

- 12 • Anexo 14. Aeródromos (OACI).
- 13 • Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.
- 14 • Manual de Diseño de Aeródromos. Parte IV. Ayudas Visuales.
- 15 • Norma IP-55. Protección a la estanqueidad.
- 16 • Norma IP-65. Estanqueidad total.
- 17 • Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- 18 • Reglamento electrotécnico para alta tensión.

20 Torres de iluminación

22 Mástil

24 Podrá estar construido en concreto o metálico dependiendo de las características
25 medioambientales existentes en la zona de ubicación del aeropuerto. En cualquier
26 caso se garantizará una vida útil superior a 20 años.

28 La altura máxima y emplazamiento dependerá de:

- 29 a) dimensiones de la plataforma
- 30 b) disposición de los puestos de estacionamiento de aeronaves
- 31 c) disposición de las calles de rodaje y configuración del tráfico.
- 32 d) áreas y edificios adyacentes, especialmente TWR
- 33 e) emplazamiento y condición de las pistas y de las áreas de aterrizaje para
34 helicópteros.

36 I. Si la construcción es de hormigón tendrá las siguientes características:

38 Presentará una resistencia a compresión de cuatrocientos kilogramos por centímetro
39 cuadrado (400 Kg/cm²) (H-400).

41 La armadura estará formada por barras de acero redondo nervado de 65 Kg/mm² de
42 límite elástico. Irán dispuestas longitudinalmente y unidas mediante soldadura con
43 anillos de acero a intervalos de 70 a 80 cm.

45 Todo el conjunto irá envuelto por alambres de acero de 65 Kg/mm² de resistencia a
46 la tracción, dispuestos en dos hélices opuestas de 6 cm de paso.

48 El espesor de las paredes debe ser muy regular y con un agujero interior de diámetro,
49 aproximadamente, la mitad del diámetro total.

51 En ambos casos, deberá garantizarse el perfecto acabado exterior.

1 Por otra parte, cualquiera que sea el tipo elegido, el mástil irá equipado con casquillos
2 roscados, registros y herrajes adecuados para acoplarle los demás elementos
3 mecánicos. Todos ellos serán altamente resistentes a la corrosión.

4
5 II. Si la construcción es metálica tendrá las siguientes características:

6
7 El conjunto del mástil ha de ser de gran esbeltez y ligereza, fácilmente transportable,
8 de montaje sencillo y rápido, por lo tanto el fuste será metálico, construido en acero
9 tipo A52 (carga de rotura: 52,70 Kg/mm² y límite elástico >36 Kg./mm²)

10 *Soporte de luminarias*

11
12
13 Estará constituido por perfiles laminados y planchas de acero de las mismas
14 características y tratamiento galvánico igual que el fuste, con todos sus elementos
15 de ensamblado y montaje en acero galvanizado.

16
17 La configuración en tipo viga, corona o plataforma espacial dependerá del número de
18 proyectores a soportar y de la distribución que se pretenda adoptar para los mismos.

19
20 La estructura irá perfectamente anclada al sistema electromecánico encargado de la
21 elevación de la misma y se deslizará por una guía base a lo largo del fuste vertical,
22 adaptándose a las distintas secciones del mismo quedando garantizada la estabilidad
23 del conjunto incluso actuando sobre la misma el viento tipo a considerar en los
24 cálculos.

25
26 Las liras de sujeción y la tornillería deberán ser de acero inoxidable altamente
27 resistente a la corrosión.

28
29 El soporte dispondrá de tablero de distribución situado en su parte central y posterior,
30 cumpliendo:

- 31 • Norma IP 65 (estanqueidad total).
- 32 • Material inalterable a los agentes atmosféricos, preferiblemente de polyester
33 reforzado con fibra de vidrio.
- 34 • Las entradas de conductores al tablero se realizarán con prensa/estopa y por
35 la parte inferior del mismo.

36
37 Este soporte poseerá un sistema electromecánico de elevación con elementos de
38 seguridad incorporados.

39 **Luminarias, focos o proyectores**

40
41 Se atenderá a la siguiente distinción:

42 *Luminarias principales*

43
44 El número de ellas y su orientación por cada mástil de torre será el adecuado en cada
45 caso para cumplir con lo indicado en el RAC y la normativa OACI.

46
47 La luminaria, foco o proyector será de construcción cerrada y la carcasa será de
48 aluminio fundido o extruido de bajo contenido en cobre y con una refrigeración
49 adecuada para la correspondiente disipación de calor. Así mismo cumplirá con la
50 norma IP65 de estanqueidad total. Pintura exterior en polyester y tornillería auxiliar
51 en acero inoxidable.
52
53

1 *Luminarias de emergencia*

2 Tendrán las mismas características técnicas que las especificadas para luminarias
3 principales.

4 Se instalarán en proporción de 4 a 1 con un mínimo de dos por torre de iluminación
5 con una distribución lógica en el soporte de luminarias.

6 Deberá activarse automáticamente su operatividad y permanecerá en ese estado
7 durante el período de tiempo en el que no lo estén las luminarias principales.

8 Las torres de iluminación de plataforma de estacionamiento deben estar señalizadas
9 mediante luces de obstáculos siguiendo las indicaciones del Anexo 14. Parte 6 para
10 cada caso.

11
12 **Lámparas**

13
14 Las lámparas a utilizar serán:

15
16 *Luminarias principales*

17
18 De halogenuros metálicos, tipo LED o vapor sodio alta presión con casquillo rosca E-
19 40 o estándar de tal forma que se pueda intercambiar con otros modelos de
20 fabricación.

21 La lámpara serán estandarizada de potencia mínima 1000 W o bien de potencias
22 menores comerciales siempre que se cumpla la normativa vigente y la propia de esta
23 directriz.

24
25 Se mantendrá una uniformidad en cuanto a utilización de lámparas de vapor sodio o
26 halogenuros metálicos, no pudiendo usarse ambas para una misma zona iluminada.

27
28 *Luminarias de emergencia*

29
30 Se utilizarán lámparas de tungsteno/halógeno de potencia 1500W de encendido
31 rápido y casquillo estándar.

32
33 **Tableros**

34
35 Las propiedades del armario propuesto se describen a continuación:

36
37 IP-55 a 65, alta resistencia a los impactos mecánicos, autoextinguibles, temperaturas
38 extremas de servicio de -50 a 150° C.

39
40 Resistentes a los principales agentes químicos y atmosféricos corrosivos.

41
42 Circuitos

43
44 Protección general de salida del tablero en Subestación o C.E. Tendrá una
45 salida/protección por torre, estando ésta compuesta por un interruptor
46 magnetotérmico con una intensidad nominal del doble al máximo consumo en
47 régimen permanente de la carga que se ha de alimentar y con unas características
48 de cortocircuito que correspondan al punto de conexión de dicho interruptor, con
49 respecto a la curva de selectividad a seleccionar deberá ser acorde con las elegidas
50 para los interruptores instalados aguas arriba y aguas abajo.

51
52 Acometida general del tablero a pie de torre

53

1 Ésta deberá ser única (desde el tablero general) con una manguera de 4 cables de
2 Cu (con igual sección de todos los cables) y una sección suficiente para poder ser
3 ampliado, debiendo estar protegido por un interruptor magnetotérmico con una
4 potencia del doble al máximo consumo en régimen permanente de la carga que se
5 ha de alimentar, y con unas características de cortocircuito que correspondan al
6 punto de conexión de dicho interruptor, con respecto a la curva de selectividad a
7 seleccionar.

8
9 Distribución eléctrica del tablero de pie de torre

10
11 Una vez situada la protección general de pie de torre se procederá a distribuir los
12 diferentes circuitos eléctricos, siendo estos como mínimo los siguientes:

- 13
- 14 • Circuito de luces de obstáculos (tanto la situada a pie de torre en los armarios
15 de Tableros, como la situada junto a los proyectores).
- 16 • Circuito de proyectores de emergencia (de Cuarzo-Iodo).
- 17 • Circuito de proyectores de iluminación de plataforma (de Vapor Sodio o de
18 Halogenuro Metálico) éstos podrá ser tantos como el proyectista crea
19 necesarios para tener una correcta iluminación de dicha plataforma (o de las
20 diferentes áreas en que se quiera dividirla) el número de circuitos será como
21 mínimo de dos (extensivos e intensivos) y como máximo del número de
22 proyectores a colocar.
- 23 • Circuito del motor reductor para la subida y bajada de la corona.
- 24 • Circuito de enchufe general y alumbrado interior del tablero.

25
26 Protección equipotencial

27
28 En cada una de las torres se colocarán una o varias (según sean necesarias para
29 alcanzar una resistencia de tierra < 10 Ohm) picas de tierra, situadas en una arqueta,
30 debiendo conectar todas las partes metálicas de la instalación, Tableros, torres,
31 vianda.

32 33 **2.6.2 Especificaciones Edificación**

34 35 2.6.2.1 Concreto

36 *Concreto fundido en el sitio*

37 38 **Entregables:**

39 Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes
40 de prueba y certificados. Informes de mantenimiento y manuales, manuales de
41 operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en
42 concordancia con este Apéndice.

43 44 **Diseño de Mezcla de Concreto**

45 Entregar para revisión, los diseños de la mezcla para cada clase de concreto por lo
46 menos 15 días antes de comenzar los trabajos.

47
48 El Concesionario asume la completa responsabilidad por la resistencia, consistencia,
49 razón cemento-agua y manejo del concreto. Deberá diseñar las mezclas de acuerdo
50 con las normas ACI 211.1 y ACI 211.2.

51

1 El concreto cumplirá con la resistencia a la compresión especificada a los 28 días
2 según se indique en los planos. En aquellos casos en que no se especifica la
3 resistencia, cumplirá con 28 Mpa.

4
5 La Obra de concreto será sometida a una inspección detallada y a pruebas tanto en
6 el sitio de fabricación, como en el sitio de la Obra. Todas las inspecciones en campo
7 y pruebas de laboratorio serán realizadas por un Inspector Independiente/Agente de
8 Pruebas contratado por el Concesionario.

9
10 El Concesionario facilitara el trabajo de los inspectores y empresas de pruebas y
11 cooperara con ellos en todo momento. Notificara al inspector cuando el acero de
12 refuerzo haya sido colocado y facilitara su inspección cuando éste lo considere
13 necesario. No se vaciara el concreto hasta que las inspecciones se hayan llevado a
14 cabo y se corrijan, a satisfacción del inspector, cualquier deficiencia que éste haya
15 reportado.

16 **Condiciones de la Obra**

17
18 Clima: Se protegerá el concreto de daños y reducción de la resistencia o desempeño
19 por causa de condiciones climáticas extremas durante la mezcla, vaciado y curado.
20 Clima Cálido: El concreto, para fundir, debe estar por debajo de 270C.

21 **Productos**

22 **Materiales:**

23
24 Cemento Portland: ASTM C150, Tipo I generalmente o Tipo II para masas de concreto
25 especificadas en el diseño final.

26 Aditivos: Aire confinado: De conformidad con la norma ASTM.

27 Aditivo para Reducir el contenido de Agua: De conformidad con la norma ASTM.

28 Aditivo para Reducir el contenido de Agua de Alta Gama: De conformidad con la
29 norma ASTM

30 Agua

31 Agregado Fino: De conformidad con la norma ASTM. Agregado Grueso:

32 Hierro de Refuerzo: según norma ASTM. Malla Electrosoldada: según norma ASTM.

33 Material de Curado: Compuesto que forma una membrana liquida, ASTM; formulado
34 para desintegrarse después de 28 días y garantizando que no afectara la adhesión
35 de los acabados aplicados.

36 Tamaño Máximo del Agregado de Conformidad con norma ACI.

37 Cochadas, Mezcla y Entrega del Concreto Premezclado

38 De conformidad con las especificaciones estándar para concreto premezclado de
39 ASTM.

40 **Ejecución**

41 **Inspección**

42
43 El instalador debe examinar las formaletas, soportes, y las condiciones en las cuales
44 se va a realizar el trabajo. No se debe proceder hasta que todas aquellas condiciones
45 insatisfactorias para el trabajo se hayan corregido.

46 **Formaletas**

47
48 Se debe construir y asegurar la formaleta de manera segura para proveer elementos
49 de concreto y en los tamaños, formas, elevaciones, perfiles, alineaciones y posiciones
50 determinadas en los planos y dentro de las tolerancias indicadas.

51

1 Inmediatamente antes de colocar el concreto se debe limpiar y ajustar las formaletas.
2 Aplique un agente liberador de formaletas antes de colocar el acero de refuerzo para
3 facilitar la quitada de las formaletas.
4

5 Eliminar agua de la formaleta antes de colocar el concreto. Humedezca la tierra
6 inmediatamente antes de vaciar el concreto, pero sin ablandar las superficies de
7 soporte.
8

9 **Refuerzo**

10 Se debe colocar y amarrar el refuerzo en su posición asegurándolo ante posibles
11 desplazamientos. Amarrar todos los empalmes y por lo menos el 25% de todas las
12 intersecciones, pero en todo caso no amarrar menos de lo necesario para conseguir
13 una posición segura. Traslapar los empalmes al menos 40 diámetros de la varilla.
14 Escalonar los empalmes en varillas adyacentes.

15 Proporcionar asientos o espaciadores como sea necesario para mantener un
16 recubrimiento mínimo del concreto sobre el acero. Proporcionar accesorios con punta
17 de plástico donde el trabajo terminado quede expuesto a la vista. Voltear las puntas
18 del alambre de amarre hacia el centro de la formaleta para evitar su exposición a la
19 vista.

20
21 Colocar la malla electrosoldada de refuerzo en las láminas más grandes disponibles
22 y traslapes por lo menos 250 mm. Soportar la malla electrosoldada por lo menos 900
23 mm entre centros en cada dirección. Ladrillos de concreto pueden ser utilizados en
24 lugar de almohadones para soportar la malla.

25 No doble o trabaje nuevamente acero de refuerzo en el sitio de la obra.
26

27 **Juntas**

28 Proporcionar juntas de construcción, aislamiento, contracción y de control cuando
29 sean necesarias para controlar agrietamiento y/o asentamientos diferenciales
30 Proporcionar dovelas de transferencia y llaves de acero galvanizado en las juntas de
31 construcción y en las juntas de control.
32

33 **Elementos Embebidos**

34 Colocar dentro de la obra todos aquellos elementos indicados y requeridos para ser
35 embebidos dentro del macizo de concreto en el sitio. Colocar con precisión los
36 elementos utilizando plantillas y diagramas de ubicación suministrados con los
37 elementos a ser embebidos por las otras áreas.
38

39 No deje madera embebida diferente de la estrictamente necesaria como bloques para
40 clavar puntillas.
41

42 Tubería conduit telefónicas y eléctricas debe colocarse en el concreto solo cuando
43 sean aprobada por el Interventor. No coloque conduit con tamaños mayores a 18
44 mm por el concreto. Solo una capa de conduit de 18 mm será permitida en losas
45 inclinadas. Conduit de aluminio no debe colocarse en el concreto por ningún motivo.
46

47 No coloque tubería sanitaria de cualquier tamaño por el concreto.
48

49 **Mezcla, Transporte y Vaciado del Concreto**

50 Despache el concreto premezclado de la planta de mezclas en intervalos que no
51 superen los 30 minutos. Mantener las tolvas en constante rotación durante el
52 transporte y entrega. No añadir agua durante el transporte o en el sitio del trabajo.

1
2 Avise con un mínimo de 72 horas de anticipación la colocación de cualquier concreto.

3
4 Colocar el concreto de forma continua y en cumplimiento de las normas ACI, a no ser
5 que se especifiquen requerimientos más restrictivos. Colocar el concreto dentro de
6 los 90 minutos posteriores de mezclar el cemento con el agregado o 45 minutos
7 después de añadir el agua y los aditivos. Evitar el manejo excesivo y el flujo de
8 concreto.

9
10 Evite la separación de la mezcla.

11
12 Consolidar el concreto con equipos aceptables electromecánicos de vibración para
13 eliminar panales o bolsas de aire y para asegurar el recubrimiento total del acero de
14 refuerzo. Evite vibrar en exceso y no utilice vibradores para mover el concreto entre
15 las formaletas.

16 17 **Acabados**

18 Superficies Ocultas en el Trabajo Final: Proporcione las superficies del macizo con el
19 mínimo de recubrimiento del concreto sobre el acero de refuerzo. Donde el concreto
20 será revestido directamente con un acabado fino como pintura, láminas de yeso, o
21 cubiertas de pared, se deben proporcionar superficies tal como se especifica en
22 "Superficies Expuestas en el Trabajo Final"

23
24 Superficies Expuestas en el Trabajo Final: Proporcionar superficies lisas y uniformes
25 que den la apariencia de monolíticas. Llene los vacíos con lechada de concreto fino.
26 Frote toda la superficie con costales de yute y pasta de cemento puro u otra técnica
27 aceptada para lograr una superficie de textura fina y uniforme parecido al yeso.

28
29 Acabado de la Losa con llana: Utilice llanas de acero y flote la superficie de la losa
30 con una llana mecánica con zapatas de flotado de tal manera que proporcionen una
31 superficie plana lisa, dura, uniforme y bien acabada dentro de la tolerancia
32 especificada. Las losas deben tener un acabado Clase #4 según la norma ACI 302 .
33 No añada cemento, arena, agua o mortero a superficies de la losa.

34
35 Agregado para Acabado Antideslizante: Donde se indique proporcione un acabado
36 antideslizante abrasivo introduciendo con llana 4,5 kg/m² de agregado abrasivo en
37 la superficie.

38
39 Sellado: Aplique dos capas de compuesto sellador a todas las superficies de concreto
40 que quedan expuestas en el trabajo final. Cumpla estrictamente con las instrucciones
41 de instalación y recomendaciones del fabricante. Prepare y limpie cuidadosamente el
42 concreto antes del sellado y remueva cualquier decoloración, suciedad y manchas.

43 44 **Curado**

45 Comience el curado inmediatamente después de la colocación y los acabados
46 preliminares. Mantenga el concreto continuamente húmedo por al menos 7 días
47 después de colocarlo.

48 Cure las losas con el uso de un compuesto que forma una membrana aplicado en
49 estricto cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Proteja
50 el concreto fresco superficial del viento, lluvia, tierra y daños. Proteja con plásticos
51 cuando sea necesario.

52 53 **Tolerancia**

1 A continuación se enumera la tolerancia de instalación permitida en los trabajos
2 terminados.

- 3 • Variación Permitida de la Plomada Verdadera: ± 3 mm en 3 m
- 4 • Variación Permitida del Nivel Verdadero: ± 3 mm en 3 m
- 5 • Variación Permitida de la Línea Verdadera: ± 3 mm en 3 m
- 6 • Variación Permitida del Verdadero Grosor de la Pared: ± 6 mm ($\pm 1/4"$)
- 7 • Variación Permitida del Verdadero Plano de la Superficie Adyacente: ± 3 mm
- 8 antes de terminado. Después de terminado, las uniones deben ser a nivel e
- 9 invisibles.

10
11 Proporcione una superficie de acabado Clase A según ACI 301 [o su equivalente
12 según normas internacionales o colombianas].

13 **Protección**

14 Proporcione protección temporal para asegurar que el trabajo se realice sin daños o
15 deterioro al momento de la aceptación final.

16
17 *Concreto arquitectónico*

18 **Requisitos generales**

19
20 Cumplir con el Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización de cada uno de
21 los Aeropuertos y con los documentos a los que se hace referencia en el mismo.

22 **Descripción de la obra**

23
24 Proporcionar la mano de obra, los materiales, los productos, el equipo y los servicios
25 necesarios para completar la obra de concreto arquitectónico, ajustándose al diseño
26 realizado por el Concesionario y aprobado por el Interventor y las exigencias del
27 Usuario según lo descrito en esta Parte.

28 **Entregas**

29
30 Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes
31 de prueba y certificados, informes de mantenimiento y manuales, manuales de
32 operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en
33 concordancia con este Apéndice.

34 **Aseguramiento de la calidad**

35
36 Los materiales y el trabajo ejecutados bajo esta sección serán de la mejor calidad.

37 **Requisitos de diseño**

38
39 El concreto arquitectónico estará de acuerdo con la Norma Sismorresistente
40 Colombiana NSR-10.

41
42 Diseño de la mezcla: Diseñar la mezcla de modo que alcance todas las propiedades
43 especificadas y además con una buena facilidad de manejo. Asegurar que la
44 probabilidad de segregación se reduzca al mínimo al mismo tiempo que se mantiene
45 la facilidad de manejo de la mezcla. No serán permitidos aditivos en concreto
46 arquitectónicos salvo un agente de aire confinado y un aditivo para reducir el
47 contenido de agua que no promueva la exudación del concreto. Limite las variaciones
48 en las proporciones de la mezcla y particularmente en la calidad del agua utilizada
49 en las diferentes cochadas para asegurar la uniformidad del color del concreto
50 arquitectónico.

1 Concreto en climas cálido: Ajustarse a la Norma ACI 305 R-99.

2
3 Normas:

- 4 • ACI- 301 Concreto Estructural para Edificios
- 5 • ACI 305 Concreto para Climas Cálidos
- 6 • ACI 347 Diseño y Construcción de Cimbras
- 7 • ANSI/ACI 315-Detalles del Refuerzo para el Concreto.
- 8 • NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
- 9 • ASTM C150 Cemento Portland
- 10 • ASTM C260-Aditivos para aire confinado en el Concreto.

11
12 **Requisitos ambientales**

13 Los especificados en el Plan de Manejo Ambiental de cada uno de los Aeropuertos, el
14 plan de manejo ambiental de las obras, la Reglamentación determinada por LA
15 AUTORIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE y el Ministerio de Ambiente y
16 Desarrollo Sostenibl

17
18 **PRODUCTOS**

19
20 **Materiales**

21 Cemento: Cemento Portland gris Normal.

22
23 Agregado Grueso: Graduado uniformemente desde 19 mm hasta 4,75 mm, con un
24 tamaño máximo de 19 mm. Bajo ninguna circunstancia el porcentaje del material
25 para tamices de tamaños menores a 10 milímetros excederá los mostrados en la
26 tabla de gradación de CSA A23.1. Provea de la misma fuente y lote para todo el
27 trabajo.

28
29 Agregado fino: Arena natural. La gradación estará cerca del punto medio de los
30 límites de la siguiente tabla:

31
32

TAMANO DEL TAMIZ	PORCENTAJE ACUMULATIVO PASANDO
33 9,5 milímetros	100
34 4,75 milímetros	95 - 100
35 2,36 milímetros	80 - 100
36 1,18 milímetros	50 - 85
37 600 milímetros	25 - 60
38 300 milímetros	10 - 30
39 150 milímetros	2 - 10
40 Módulo de fineza	2,5 - 3

41

42 Provisto de la misma fuente y cantera para todo el trabajo.

43
44 Pigmento de color: Óxidos minerales del tipo que no manche, no fluya y no se
45 decolore para producir la gama del color final.

46
47 Aditivos: Se acepta un agente de dispersión que reduce el contenido de agua; utilice
48 aire confinado para el concreto expuesto al exterior. Superplastificantes de acuerdo
49 con la norma ASTM C 494, tipo F o G, libre de cloruros y de álcalis, serán del tipo
50 polímero complejo sulfonado sintético que será agregado al mezclador de concreto
51 en la planta o en el sitio.

1 Formaletas: Las formaletas de superficies planas en contacto con el concreto
2 arquitectónico serán de acero o triplex recubierto de plástico. Espesor mínimo de
3 18 mm. Superficies planas programadas para tener un acabado de chorro de arena
4 serán de triplex de alta densidad libre de defectos, combas, patrón del grano y
5 durable ante los efectos del clima, el tráfico de la construcción y la colocación del
6 concreto. Formaletas de regleta serán de pino, ajustadas a su tamaño exacto, 19 mm
7 de ancho reduciendo a 12 mm de ancho en el interior, 19 mm de profundidad, a
8 menos que sea requerida de otra manera para satisfacer el diseño. Las columnas
9 circulares se harán con formaletas de fibra, con superficies lisas sin aletas, de textura
10 y apariencia uniforme: El agente de liberación de la formaleta será del tipo que
11 proporcione la acción de romper enlaces por medios químicos.

12
13 Varillas de refuerzo de la formaleta: Con rosca interna, del tipo desconectable,
14 ajustable en longitud y con una resistencia mínima de trabajo, cuando esta
15 ensamblado completamente de 13,40 kN. Las varillas serán diseñadas para que
16 actúen como espaciadores y ser del tipo que cuando la porción externa del refuerzo
17 se retire, ningún elemento metálico quede a menos de 25 mm de la superficie. En
18 todas las esquinas exteriores verticales de las formaletas para las paredes,
19 barandillas, pilas y similares, utilizar rollos continuos y esquineros, con ángulos
20 esquineros donde los requieran los planos.

21 22 **Diseño de la mezcla**

23 Diseñar la mezcla para una depresión mínima cuanto sea necesario para asegurar la
24 buena colocación y terminación del concreto. No diseñar el concreto con una
25 depresión superior a 75 milímetros antes de la adición del supe plastificante. Ajustar
26 las proporciones de la mezcla del concreto cuanto sea necesario para mantener la
27 calidad del concreto. Proporcionar una dispersión aceptable del cemento y aditivo
28 reductor de agua en todo el concreto. Asegurar que el contenido del aire confinado
29 en el concreto esté dentro del rango para las condiciones de exposición. Para concreto
30 libre de aire confinado, asegurarse que el aire confinado no exceda el 3%.

31
32 *Acabados para las losas de concreto*

33 34 **Descripción de la Obra**

35 Proporcionar la mano de obra, los materiales, los productos, el equipo y los servicios
36 necesarios para ejecutar los acabados de las losas de concreto vaciadas en el sitio,
37 ajustándose al diseño y a las exigencias del Usuario.

38 39 **Entregas**

40 Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes
41 de prueba y certificados, informes de mantenimiento y manuales, manuales de
42 operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en
43 concordancia con este Apéndice.

44 45 **Aseguramiento de la Calidad**

46 Los materiales y el trabajo ejecutados bajo esta sección serán de la mejor calidad.

47 48 2.6.2.2 Mampostería

49
50 *Unidades de mampostería en ladrillo*

51 52 **Descripción de la Obra**

1 Suministrar e instalar las unidades de mampostería en ladrillo de concreto o de
2 arcilla, incluyendo las paredes de mampostería de cargas, paredes sin carga y
3 paredes autosoportadas.

4 **Entregas, Muestras de Campo y Reportes de Pruebas.**

5 Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes
6 de prueba y certificados, informes de mantenimiento y manuales, manuales de
7 operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en
8 concordancia con este Apéndice.

9
10 Presentar planos de taller y planos de localización, mostrando los tamaños,
11 espaciamiento, ubicación y cantidades del refuerzo y conectores.

12 **Aseguramiento de la Calidad**

13 Normas: ACI 530 "Requerimientos del Código de Construcción para Estructuras de
14 Mampostería" y ACI 530.1, Especificaciones para Estructuras de Mampostería, La
15 Sociedad de Mampostería - 0216, 402 & 602.

16 Pruebas: Un Laboratorio de Pruebas Independiente.

17 Almacene, cubra y proteja las unidades de mampostería, morteros y accesorios en
18 paletas resguardadas de las inclemencias del clima.

19 **Control de Calidad**

20 El trabajo de refuerzo de mampostería será objeto de una detallada inspección y
21 pruebas de campo, acordes con los requerimientos del IBC y la ACI. Todas las
22 pruebas e inspecciones serán llevadas a cabo por el Concesionario.

23 El Concesionario debe facilitar el trabajo y cooperar con los agentes inspectores en
24 todo momento. Notificar a los inspectores cuando el refuerzo de acero esté en su
25 sitio para facilitar las inspecciones que sean necesarias. No colocar el mortero de
26 nivelación ("grout") hasta que las inspecciones hayan terminado y se hayan corregido
27 a satisfacción del agente inspector cualquier deficiencia reportada por éste.

28 **Productos**

29 Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla

30 Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla Huecas para Muros de Carga.

31 Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla Salidas para Muros con Carga.

32 Bloque de Concreto con Acabado.

33 Mortero y Mezcla de Mortero de Nivelación ("Grout") Acero de Refuerzo

34 Refuerzo de las Juntas: Alambre soldado con varillas laterales deformadas. Amarres
35 y Anclajes

36 Accesorios de Mampostería.

37 **2.6.2.3 Metal**

38 *Acero estructural. Generalidades*

39 **Descripción de la Obra**

40 Acero estructural para construcción de edificios, anclas y cierres relacionados y
41 conectores.

42 Cumplir con todos los requisitos sísmicos conforme a la Norma Sismorresistente
43 Colombiana NRS-10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Entregas

Enviar cuando sea requerido los planos de taller, las hojas de datos, los informes de prueba y los certificados, informes y manuales de mantenimiento, manuales de operación, instrucciones de instalación y muestras y manuales de control de calidad de acuerdo con este Apéndice.

Planos de Taller: Enviar los planos del trabajo y de la construcción para todos los componentes de acero estructural que muestren las clases de materiales, incluyendo tamaños y pesos de los componentes, localización, tipos y detalles de conexiones.

Control de Calidad

El trabajo de acero estructural estará sujeto a inspección y pruebas detalladas en la planta y en el campo, de acuerdo con los requisitos de NSR-10 del IBC y del AISC. Todas las pruebas de inspección y campo y de laboratorio serán hechas por el Concesionario dentro de su obligación de Control de Calidad.

El Concesionario facilitara el trabajo y cooperara en todo momento con el Interventor y las agencias de prueba. Notificara al Interventor cuando el acero esté en el lugar para facilitar cualquier inspección que ellos consideren necesaria. No cubrir el acero hasta que se hayan terminado estas inspecciones y todas las deficiencias reportadas por el inspector se hayan corregido.

Ser consciente de que el Concesionario conserva la responsabilidad única del Control de Calidad del trabajo y que la verificación de cumplimiento por parte del Interventor no limita, reduce o releva al Concesionario de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de los Documentos del **Contrato**.

Productos

Materiales

Acero estructural: ASTM A572, grado 50, a menos que esté mostrado de otra manera en los diseños o planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Tubería estructural. Ductos estructurales.

Pernos y tuercas de alta resistencia.

Fabricaciones y arquitectura metálica

Descripción de la Obra

Fabricación, suministro e instalación de fabricaciones metálicas tal y como aparece en los diseños y planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor en desarrollo del Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

Entregas

Presentar los siguientes documentos cuando se requieran: planos de taller, hoja de datos, informes de prueba y certificados, informes y manuales de mantenimiento, manuales operacionales, instrucciones de instalación, muestras y manuales de control de calidad de acuerdo con lo estipulado en este Apéndice.

Presentar planos de taller de todos los ensambles y detalles, copias de instrucciones de instalación, mantenimiento, manuales operacionales, y muestras de cada uno de los productos y de cada acabado.

1 Los fabricantes de los elementos cumplirán con las leyes y regulaciones que rijan
2 para este producto y proporcionaran un trabajo de la mejor calidad, según las
3 modernas prácticas de taller y campo.
4

5 **Fabricación**

6 Componentes metálicos para arquitectura de diseño que permiten expansión y
7 contracción. Se suministran los rebates necesarios, orejas y soportes para el
8 ensamble de las unidades. Se utilizaran sujetadores ocultos en la medida de lo
9 posible. Se utilizaran piezas de ajuste preciso con uniones y empalmes de acuerdo
10 con los requerimientos, haciéndose uniones mediante sujetadores adecuados. La
11 construcción del trabajo terminado estará libre de distorsiones y defectos que
12 pudieren causar perjuicio a la presentación y desempeño general. Cuando queden
13 expuestos los bordes, estarán terminados para que se adecuen a los adyacentes. Las
14 soldaduras expuestas de los terminados deben ser suaves y a ras para que se
15 adecuen a los terminados adyacentes. Las piezas metálicas fabricadas deben estar
16 completas con todos los componentes requeridos para el anclaje de una manera
17 segura. Se suministrará sujeción del mismo material y terminado que el material
18 base en el cual se encuentren. Aislamiento de superficies de contacto para evitar
19 electrólisis debida a contactos metal con metal o contacto entre metal y mampostería
20 o concreto. Se utilizara pintura bituminosa, cinta de butilo, papel para construcción
21 u otros medios aprobados. Se suministrarán terminados para que se adecuen a los
22 requerimientos de diseño.
23

24 Pinturas de Taller: No hacer prime a metales no ferrosos. Después de la fabricación,
25 limpiar con chorro (blast) los metales ferrosos que queden expuestos en los trabajos
26 terminados, SSPC SP6. Limpiar, cepillar, raspar y retirar el aceite, grasa y materia
27 extraña que se encuentre en las demás superficies, limpiar con solvente el SSPC SP1.
28 Después de limpiar, cubrir los bordes con cinta de enmascarar para, realizar trabajos
29 de soldadura en campo. Después de la limpieza, excepto si se especifica un
30 procedimiento distinto, aplicar capa priming completa y suavizada en taller. Pintar el
31 trabajo en las esquinas y espacios abiertos y entregar en el sitio del trabajo con el
32 primer sin averiarse. Las superficies se limpiaran con chorro (blast) de tipo comercial
33 y se aplicara el prime de inmediato.
34

35 Galvanizado con el Procedimiento de Sumergimiento al Calor: Después de la
36 fabricación, galvanizar con sumergimiento al calor el acero misceláneo, cuando se
37 requiera, para satisfacer las exigencias de diseño. Enderezar formas y ensambles en
38 línea y planos después del proceso de galvanizado. Reparar las superficies
39 galvanizadas que se encuentren averiadas utilizando cepillo o capas anti-corrosión
40 aplicadas por spray que contengan 92-95% de Zinc, de acuerdo con las instrucciones
41 impresas del fabricante.
42

43 Galvanizar lo siguiente: Piezas expuestas a elementos cuando se encuentren en la
44 ubicación final, piezas incrustadas en lados externos de paredes exteriores; partes
45 incrustadas en concreto; partes especificadas en esta sección o de acuerdo con los
46 requerimientos para satisfacer las exigencias de diseño.
47

48 Piezas en acero galvanizado utilizando el sistema de inmersión caliente cuando se
49 requiera para adecuarse a las condiciones de diseño excepto cuando se trate de acero
50 en lámina galvanizada, de acuerdo con las Normas ASTM.
51

52 2.6.2.4 Madera

53 *Madera laminada*

1
2 **Generalidades**

3 Fabricar, proveer e instalar toda la madera laminada durante la ejecución de las
4 Intervenciones, con los diseños y planos elaborados por el Concesionario y aprobados
5 por el **Concedente**.

6 Hacer que el trabajo de madera se coordine de manera adecuada en las partes
7 necesarias en la que vaya a ser instalado.

8
9
10 **Características**

- 11 • Los laminados se componen de mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan
12 la extraordinaria resistencia al desgaste.
- 13 • La parte superior del suelo está recubierto de una película de protección
14 particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la
15 resistencia al desgaste.
- 16 • La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato
17 especial contra el hincha-miento (HDF, E1).
- 18 • En la parte inferior de la capa de apoyo debe encontrar una película de
19 estabilización que evita la formación de humedad.

20
21 **Superficies de bases apropiadas de Instalación**

- 22 • Los pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados
23 integralmente, embaldosado seco,
- 24 • Superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- 25 • Superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una
26 humedad restante máx. de 0, 3CM%)
- 27 • Superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)
- 28 • La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para
29 compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En
30 caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

31
32 *Carpintería arquitectónica*

33
34 **Descripción de Obras**

35 Fabricar, proveer e instalar toda la carpintería arquitectónica, trabajos en madera y
36 mobiliario y estructura en madera, como lo indica el Plan de Intervención, Adecuación
37 y Modernización, pero sin limitarse a ello, de acuerdo con los diseños y planos
38 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

39
40 Coordinar los acabados en madera del mobiliario del área de pasajeros con piedra
41 local en la parte superior y mueble para transacciones, suministrados como parte del
42 trabajo de otras secciones

43
44 Hacer que el trabajo terminado de madera del área de mostradores coordine con
45 computadores, monitores, pesas de maletas, impresoras de tiquetes, pases de
46 abordaje y tiquetes de equipaje, lectores de pasaporte, dispositivos de control de
47 equipaje, cableado, agujeros de ventilación y cualquier otro equipo similar o
48 necesario que vaya a ser instalado o construido dentro de los trabajos en madera.

49
50 **Entregas**

51 Entregar copias de planos de fábrica suministrando diseños, incluyendo detalles a
52 gran escala de las partes y materiales, dispositivos de anclaje, dimensiones, grosor,

1 descripción de materiales, especificaciones de acabados metálicos y cualquier otra
2 información pertinente.

4 **Marquillas - Idiomas**

5 No se aceptaran marquillas o etiquetas sobre superficies expuestas a excepción de
6 aquellas sobre maquinaria terminada.

8 En donde se publiquen instrucciones sobre accesorios para seguridad pública o para
9 propósitos instructivos, el idioma será español primero e inglés segundo.

11 **Productos**

13 **Materiales**

14 Madera de Coníferas: a menos que se especifique lo contrario, contenido de humedad
15 15 o menos, en nivel Premium.

17 Madera de construcción de tensión clasificada, es aceptable para todos los propósitos.

19 Madera Dura: contenido de humedad 4-8% o menos, nivel Premium.

21 Las partes y ajustes sólidos serán de nivel premium, emparejadas para
22 compatibilidad de color y veta uniforme. No se permitirá ninguna veta cruzada.

24 Chapeado de Madera Dura: La caras expuestas serán de apariencia de nivel
25 arquitectónico, corte plano y de secuencia uniforme. Las superficies no expuestas
26 estar lijadas y pulidas.

28 Fachada de madera del frente: fachada uniforme, limpia sin defectos abiertos o
29 características naturales que en la opinión del Interventor dañen su apariencia. Para
30 igualar las muestras aprobadas se requiere que sean de mínimo 0.8 milímetros de
31 grueso, de calidad arquitectónica con respecto a longitudes de corte, uniformidad del
32 color, figura, granulado y carácter. Las fachadas tendrán un alto nivel de apariencia
33 en los acabados. Rayones, decoloración, rupturas de las franjas; texturas flojas, o
34 débiles no serán aceptadas. Las muestras de las fachadas serán sometidas a
35 aprobación. Las partes de las fachadas serán sujetadas paralelamente, articuladas
36 por ensambladores sin cinta y pegadas al borde. La apariencia frontal no contendrá
37 empalmes abiertos, depresiones, manchas de pegamento, remiendos, reparaciones
38 plásticas o cualquier otra irregularidad o defecto de fabricación.

40 Elementos de carpintería moldeados: Elementos de carpintería de madera sólida de
41 especies como se detalla en el diseño arquitectónico de acabados.

43 Madera de construcción para marcos y tablero chapeado.

45 Pisos, guarda escobas, lados y parte posterior: chapeado de abeto, grado regular,
46 sin lijar, del grosor necesario para ajustar el diseño.

48 Sujetadores: Incluir todos los sujetadores, anclajes y accesorios necesarios para la
49 fabricación y construcción del trabajo de esta sección. Los sujetadores incluyen, sin
50 limitarse a ello, pernos de anclaje, tornillos de máquina, tornillos acodados, tornillos
51 macho/hembra, tornillos de rezago, escudos de expansión, fundas, bragas, arandelas
52 y tuercas. Los sujetadores expuestos, una vez aprobados y mostrados en los planos
53 de taller, serán de la misma textura, color y acabados, y del mismo material base

1 sobre el cual se aplica a menos que se especifique o muestre lo contrario. Es
2 obligatorio el uso de sujetadores de acero inoxidable y todos los componentes
3 también de acero inoxidable. Se suministrarán arandelas de seguro en dónde la
4 vibración pueda soltar los sujetadores atornillados. Las dimensiones de los acoples
5 serán tales, que los tornillos y tuercas se ajustarán sin necesidad de remachar.
6 Tornillos de cabeza hexagonal y biselada según ASTM.

7
8 Las bisagras para puerta de gabinete, manijas de pertas y gavetas, las extensiones
9 del cajón de rodamiento de balines, cerraduras de cilindro y llaves para las gavetas,
10 bisagras y picaportes para puertas, tiras de pilastra y clips de escaparate, mesas
11 deslizantes, serán preferiblemente de acero inoxidable lo mismo que los respiraderos
12 de gabinete, y cualquier otra pieza o parte necesaria para completar los trabajos.

13 14 **Fabricación**

15 Suministrar terminados granulados de partes sólidas y bordes de madera, con el
16 bordeado sólido que combine, de por lo menos 6 mm de grosor.

17
18 Fijar clavos y tornillos avellanados, aplicar relleno de madera teñido o plano a las
19 hendiduras, lijar suavemente y dejar listo para recibir el acabado. Instalar las piezas
20 de gabinete para las puertas, estantes y gavetas. Prorrogar los estándares de
21 estantería a menos que se especifique lo contrario. Proporcionar cortes para
22 instalaciones de plomería, inserciones, aparatos eléctricos, tomas de corriente y otras
23 instalaciones.

24
25 Ensamblar el trabajo para la entrega en el sitio, con un tamaño fácil de manejar y
26 asegurando que quepa por las entradas del edificio.

27
28 Proporcionar bordes expuestos de laminación plástica, trabajos de acabados con
29 bordeado en laminación plástica.

30
31 Suministrar acabados en acero inoxidable, adheridos a los mostradores de madera y
32 fachadas.

33 34 2.6.2.5 Protección térmica y contra humedad

35 36 *Impermeabilización bituminosa*

37 38 **Descripción del trabajo**

39 Proveer e instalar impermeabilización bituminosa a todas las sub-capas de las
40 instalaciones de bajo grado para adaptarse al diseño y a los Requerimientos de
41 Usuario.

42 43 **Entregas**

44 Presentar (enviar) los planos, de acuerdo con este Apéndice.

45 46 **PRODUCTOS**

47 **Materiales**

48 Asfalto: Para aplicación y curación a temperaturas por encima de 5 grados C: Para
49 aplicación y cura a temperaturas por encima de 00C y debajo de 50C: Asfalto Primer.

50
51 Lámina de la Construcción y Control que Refuerza las Uniones.

52
53 Lámina de Refuerzo de uniones expansivas.

1
2 Tela de Refuerzo de Membrana: Refuerzo de nylon o poliéster recomendado por el
3 fabricante de la membrana.

4
5 Soporte de la unión de expansión: cuerda del soporte recomendada por el
6 fabricante de la membrana, 50% más ancho que la unión de expansión.

7
8 Lámina de protección.

9
10 Membrana de Destello (Flashing).

11
12 Lámina de separación: 0.15 milímetros (6 mili pulgadas), polietileno descolorido.

13
14 Aislamiento de Alta Densidad: de acuerdo a los requisitos de diseño.

15
16 *Impermeabilización de aplicación líquida*

17
18 **Descripción del trabajo.**

19 Proveer e instalar la impermeabilización líquida y el sistema de protección a todos las
20 sub-capas de las instalaciones de bajo grado y de acuerdo al diseño y a las exigencias
21 del Plan de Intervención, Adecuación y Modernización, incluyendo el Plan General de
22 Acabados para cada tipo de edificación.

23
24 **Entregas**

25 Entregas planos de taller de acuerdo con este Apéndice.

26
27 **Garantía de calidad**

28 Los materiales y la ejecución del trabajo en esta sección serán de la mejor calidad.

29
30 **Materiales:**

31 El material de impermeabilización fluida será de dos partes de goma sintética basado
32 en un sistema libre de isocianatos y de bitumen. Para cada tipo de material requerido
33 para el trabajo de esta sección, proporcionar los materiales del mismo fabricante.

34
35 **Requisitos ambientales**

36
37 Realizar el trabajo solamente cuando las condiciones de clima existentes y
38 pronosticadas estén dentro los límites establecidos por el fabricante de los materiales
39 y de los productos utilizados.

40
41 **Productos**

42 **Materiales**

43 Primer compatible con la membrana y aprobada por el fabricante de la membrana.

44
45 Membrana impermeable para aplicación caliente, suministrada en envases sellados,
46 lista para fundir y usar. Los materiales de la membrana serán de un mismo fabricante
47 en lo posible. Todos los materiales de impermeabilización serán compatibles.

48
49 Membrana impermeable para aplicación en frío, suministrar lista para el uso en frío.

50
51 Lámina de refuerzo de uniones en construcción y control.

52
53 Lámina de expansión de refuerzo a las uniones.

1
2 Tela que refuerza la membrana: cinta de refuerzo de nylon o poliéster recomendada
3 por el fabricante de la membrana.
4

5 Soporte de la unión de expansión: cuerda del soporte recomendada por el fabricante
6 de la membrana, 50% más ancho que la unión de expansión.
7

8 Lámina de protección: Polietileno de alta densidad de capa doble en rollos de
9 800 milímetros de ancho, total resistencia a la humedad en 1 pieza o mineral con
10 núcleo asfáltico fortificado de 6 milímetros de grueso laminado entre sus capas de
11 saturación de asfalto de fibras de fieltro animales o vegetales, plastificantes y
12 materiales de relleno mineral laminados entre las capas de fieltros saturados de
13 asfalto
14

15 Membrana de Destello (Flashing), o asfalto modificado, según lo recomendado por el
16 fabricante de la membrana.
17

18 Lámina de separación: 0.15 milímetros (6 mili pulgadas), polietileno descolorido.
19

20 Aislamiento de Alta Densidad: necesario para satisfacer los requisitos del diseño.
21

22 Material de drenaje: Seleccionado o procesado de depósitos de minas de gravilla,
23 roca, granito desintegrado, u otro material aprobado teniendo una estructura física
24 inmune a los elementos. Los tamaños de partícula serán gradados uniformemente y
25 limitados entre 6 a 19 milímetros. El material será lavado y quedara libre de
26 materiales orgánicos y otras materiales dañinos.
27

28 *Cubiertas*

29 **Descripción del Trabajo**

30 Suministrar e instalar sistemas integrales aislados de techado para los techos de
31 todos los edificios, en cuanto al tipo de sistema y aquel indicado en los planos, para
32 satisfacer los requisitos, tanto del diseño como del Usuario, según se indica en el Plan
33 de Intervención, Adecuación y Modernización
34

35
36 Los tipos de sistemas de techado son los siguientes:
37

38 Sistema de techado inclinado de plato fijado mecánicamente, sobre una membrana
39 de PVC para techo de una sola chapa de madera, sobre una tabla rígida de
40 aislamiento, sobre una barrera contra vapores y sobre una plataforma de acero.
41

42 Sistema de techado inclinado, de plato asegurado mecánicamente, sobre una
43 membrana de EPDM para techo de una sola chapa de madera sobre una tabla rígida
44 de aislamiento, sobre una barrera contra vapores y sobre una plataforma de acero.
45

46 Sistema de techado horizontal, transpuesto, aislado y protegido, usando PVC o EPDM,
47 y completamente protegido con sistema de pavimentador premoldeado sobre
48 pedestales.
49

50 El espesor del sistema de techado no será menor que trescientos milímetros (300
51 mm).
52

1 El valor de aislamiento del sistema general de techado estará de acuerdo con los
2 Planes Generales de Acabados.

3 4 **Entregas de Documentos**

5 Entregar planos de taller totalmente dimensionados como sigue:

- 6 • Plano de disposición de la chapa de madera incluyendo no solamente la
7 disposición de juntas, sino también la disposición de superficies para
8 caminar.
- 9 • Detalles del perímetro del techo.
- 10 • Detalles de interfaz con materiales adyacentes. Rebordes de penetración,
11 drenajes y proyecciones.
- 12 • Detalles de vierteaguas, incluyendo refuerzos exteriores e interiores en las
13 esquinas, y terminaciones.
- 14 • Terminaciones de los bordes incluyendo terminación de vierteaguas tipo
15 parapeto
- 16 • Detalles de juntas de expansión y sísmicas en las áreas del techo.
- 17 • Planos de taller y de instalación del aislamiento gradual y si se usa en el
18 proyecto.

19 20 **Requisitos Ambientales.**

21 Cumplir con las recomendaciones del fabricante para ser aplicadas bajo condiciones
22 climáticas específicas.

23
24 Instalar productos sobre substrato seco, usar únicamente materiales secos y aplicar
25 durante un clima tal que no introduzca humedad al sistema.

26
27 Sellar los bordes expuestos de la membrana para prevenir filtración de agua dentro
28 del sistema al fin de cada día laboral durante la construcción.

29
30 Asegurar que la temperatura del substrato y su contenido de humedad está acorde
31 con los requisitos mínimos de fabricación, antes de proceder con el trabajo.

32
33 El aislamiento será instalado de tal manera que, al final del día, esté cubierto por el
34 sistema completo de techado y protegido de condiciones adversas.

35 36 **Aseguramiento de la Calidad**

37 Los materiales y la mano de obra especificados bajo esta Sección serán de la más
38 alta calidad.

39 40 **Almacenamiento y Manejo**

41 Entregar y almacenar materiales en contenedores originales con los sellos y etiquetas
42 del fabricante intacto, identificado con nombre, marca, tipo, grado, clase y cualquier
43 otra información calificativa. Proveer rollos de membrana con fechas que muestren
44 cuando fueron fabricadas. Proveer adhesivos / selladores / cintas con tiempo en
45 almacenaje hasta vencimiento para prevenir curado prematuro.

46
47 Almacenar materiales elevados del terreno y protegidos del clima.

48
49 Almacenar materiales combustibles alejados del calor y de una llama.

50
51 Almacenar material de aislamiento protegido de la luz solar y del clima, y de
52 materiales nocivos, y de aristas y esquinas fracturadas, perforaciones y cortes.
53 Remover los materiales dañados inmediatamente.

1
2 Proteger aluminio laminado y materiales laminados contra dobladuras, rasguños y
3 exposición al ambiente, que causara corrosión o daño a los materiales.
4

5 Almacenar materiales de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.
6 Durante el trabajo de techado, superficies de paredes terminadas expuestas serán
7 protegidas de manera adecuada para prevenir daños.
8

9 **Productos**

10 **General**

11 Asegurar que los materiales sean compatibles y satisfactorios para el fabricante de
12 la membrana. No usar madera tratada a presión o triplex donde el tratamiento
13 afectara la membrana. Los materiales de la membrana serán fabricados por un solo
14 fabricante. Todos los materiales para impermeabilización serán compatibles. Proveer
15 todos los accesorios requeridos para la completa instalación de sistemas de techado
16 y vierteaguas.
17

18 Materiales – Sistema de PVC Mecánicamente Asegurado.

- 19 • Lámina de Membrana y Vierteaguas: PVC reforzado en poliéster, con espesor
20 no menor que un milímetro y medio (1,5 mm), suministrado en láminas con
21 anchura no menor que mil ochocientos veintiocho milímetros (1828 mm) y
22 con la longitud requerida.
- 23 • Pasajes: Vía transitable rellena o acolchada, soldables al calor, contra
24 resbalamiento, de seis por seiscientos por seiscientos milímetros (6 mm 600
25 mm 600 mm).
- 26 • Sujetadores: Sujetadores aprobados por FMRC, de diámetro # 14; de acero
27 resistente a la corrosión, de un largo mínimo de cincuenta milímetros (50mm),
28 o penetración según la aprobación del fabricante de la membrana.
- 29 • Barrera Contra los Vapores: lámina de polietileno de veinticinco centésimas
30 de milímetro (0,25 mm) de espesor, completa con cinta adhesiva para uniones
31 de setenta y cinco milímetros (75 mm) de ancho; de una permeancia 1,1
32 ng/Pa.s.m2 (0,02 Perm).
- 33 • Vierteaguas Mediante Tubería: Vierteaguas mediante tubería moldeada y
34 vierteaguas para otras penetraciones, compatibles con los materiales
35 adyacentes.
- 36 • Drenajes para Techos: Filtro de aluminio de diámetro indicado, de cuerpo
37 recubierto de PVC, hecho para uso con membrana termo-plástica.
- 38 • Cinta Adhesiva: Cinta auto-adhesiva de doble faz de poli-isobutileno de tres
39 por veinticinco milímetros (3 mm x 25 mm).
- 40 • Adhesivo: Solvente de elastómero, según lo recomiende el fabricante de la
41 membrana.
42

43 Materiales - Techado laminado bituminoso modificado - conforme a las normas ASTM,
44 UL y FM.
45

46 General: Asegurarse que los materiales son compatibles y satisfactorios para el
47 fabricante de la membrana.

- 48 • Membrana de Base Laminada para Techado: Tendrá refuerzo en fibra de vidrio
49 no-tejido y tendrá asfalto elastomérico termofusible. La cara superior será
50 protegida por una película plástica termofusible y la cara inferior será de
51 naturaleza ligeramente abrasiva. La membrana tendrá un espesor mínimo de
52 dos milímetros (2,0 mm) y aplicada únicamente por trapeado.

- 1 • Membrana de Base Laminada para Vierteaguas: Tendrá refuerzo en poliéster
2 no-tejido de ciento ochenta gramos por metro cuadrado (180 g/m²) y tendrá
3 asfalto elastomérico termofusible. Ambas caras estarán protegidas por una
4 película plástica termofusible. La membrana tendrá un espesor mínimo de tres
5 milímetros (3,0 mm) y se aplicara únicamente mediante antorcha a soplete.
- 6 • Membrana Laminada para Techado y Casquete para Vierteaguas: Tendrá
7 refuerzo en poliéster no-tejido de doscientos cincuenta gramos por metro
8 cuadrado (250 g/m²) y tendrá asfalto elastomérico termofusible. La
9 membrana tendrá un espesor mínimo de tres y medio milímetros (3,5 mm) y
10 se aplicara únicamente mediante antorcha a soplete.
- 11 • Cinta para Uniones: Papel kraft tratado mediante asfalto, reforzado con fibra,
12 con un ancho de cien a ciento cincuenta milímetros (100 mm a 150 mm), auto
13 adhesiva.
- 14 • Producto de Base de Asfalto: como lo apruebe el fabricante.

15 16 Materiales - Sistema de Techado de lámina Elastomérica.

- 17 • Membrana: Tipo 1, Clase A, laminas negras de EPDM desempolvadas de
18 espesor no menor que uno y seis décimas de milímetro (1,6 mm), del ancho
19 y el largo del techo o de quince por treinta metros (15 m x 30 m), o el que
20 sea de menor tamaño.
- 21 • Vierteaguas de Membrana: Lámina de EPDM curada o no curada recomendada
22 por el fabricante de la membrana.
- 23 • Adhesivo de Vierteaguas y Adhesivo en Traslapo de Membrana: como lo
24 recomiende el fabricante de membrana.
- 25 • Cinta de Juntura: Cinta auto adhesiva curable de cien milímetros (100 mm).
- 26 • Vierteaguas para Penetraciones: Compatible con materiales adyacentes y
27 recomendados por el fabricante de la membrana para cada uso.

28 29 Materiales - General

30 Aislamiento: Tabla de Fibra Impregnada de Cera tipo Fiberglas o similar, o Friso
31 Inferior de la Pared o Zócalo, o Plataforma tipo Deckmate por o su equivalente
32 aprobado.

33
34 El espesor máximo de una capa de aislamiento será de cien milímetros (100 mm).

35
36 Aislamiento Gradual: Proveer techo según los requisitos de diseño; corte ahusado
37 para proveer las inclinaciones indicadas, en máquina y una secuencia con las
38 instrucciones detalladas de instalación. El espesor no debe ser menor que trece
39 milímetros (13 mm).

40
41 Un sistema de aislamiento de una sola capa, combinando un aislamiento de base y
42 un aislamiento gradual, no será aceptado como sustituto para un sistema de
43 aislamiento de capas múltiples.

44
45 Tabla de fibra: Tabla de fibra impregnada con cera de aislamiento tipo rígido, de trece
46 milímetros (13 mm) de espesor.

47
48 Adhesivo Aislante: Conforme a lo recomendado por el fabricante de aislamiento en
49 poliestireno expandido / extruido. Si se usa asfalto para adherirse al poliestireno
50 expandido y/o extruido, seguir las instrucciones escritas del fabricante.

51
52 Sujetadores de Bordes de Membrana y de Aislante: Resistentes a la corrosión,
53 capaces de soportar al menos treinta (30) ciclos Kesternich de prueba sin pérdida de

1 resistencia, con arandela tipo botón de plástico ligeramente incrustada con diámetro
2 de setenta y cinco milímetros (75 mm), aprobado por el fabricante de la membrana.
3 Estas arandelas para sujetadores de bordes deben permitir soltar en parte posterior.

4
5 Barrera Contra Vapores: Tipo 2 película de polietileno Tipo 2 espesor de quince
6 centésimas de milímetro (0,15 mm) (6 mils), completa con cinta adhesiva
7 recomendada por el fabricante, adecuada para hacer juntas a prueba de vapores.
8 Cubrimiento: Tabla cubierta en yeso, tipo x núcleo, quince y nueve decimos de
9 milímetros (15,9 mm) de espesor.

10
11 Sujetadores para el Cubrimiento: Tornillos No. 10, de cabeza plana, para ser roscado
12 en agujero avellanado, de acero plateado en cadmio o en todo caso resistente a la
13 corrosión, de longitud adecuada para la aplicación, y para penetrar diez y nueve
14 milímetros (19 mm) la plataforma del techo, o como lo apruebe el fabricante de la
15 membrana.

16
17 Metal Laminado.

18 Calzas y Flejes de Vertimiento: Fabricar calzas de mínimo cuarenta milímetros (40
19 mm) de ancho, del mismo metal y espesor del metal laminado especificado, a menos
20 que se indique de otra forma, entrelazadas con vierteaguas metálico, y flejes de
21 vertimiento, en forma continua.

22
23 Sujetadores para Aislamiento de Base: Sujetadores y placa de distribución de
24 presión, tornillos No. 10 de cabeza plana, para ser roscados en agujero avellanado,
25 de acero plateado en cadmio, o en todo caso resistentes a la corrosión, de longitud
26 adecuada para la aplicación, y para penetrar diez y nueve milímetros (19 mm) la
27 plataforma del techo.

28
29 Sujetadores de Metal Laminado: Material compatible terminado que corresponda al
30 material siendo sujetado, que está expuesto a la vista. Su tamaño y tipo conformes
31 a los requisitos.

32
33 Tornillos, Clavos: Compatibles con los metales utilizados y galvanizados.

34
35 Sellador: De un (1) componente curado químicamente.

36
37 Escotilla de Acceso al Techo: Escotilla prefabricada, de setecientos sesenta y dos por
38 novecientos catorce milímetros (762 mm x 914 mm), completa con reborde aislado
39 de metal laminado, vierteaguas integral, bisagras de clavija pesada, actuada por
40 resorte a compresión, con picaporte de cierre de resorte efectivo con manijas
41 giratorias interiores y exteriores, aldaba de candado y sellamiento contra corrientes
42 fuertes de viento en neopreno; equipar cubierta con brazo automático que mantenga
43 la apertura y manija de vinilo de agarre. El acero laminado será de uno con nueve
44 décimas milímetros (1.9 mm) de espesor, galvanizado, pre-pintado en un color a
45 elección del Interventor, de una gama estándar completa de colores. Accesorios
46 serán recubiertos en zinc.

47
48 Pavimentador Pre-Moldeado en Concreto: Tendrán seiscientos diez por seiscientos
49 diez por sesenta y cuatro milímetros (610 mm x 610 mm x 64 mm), de concreto
50 curado mediante vapor de treinta Mega Pascales (30 Mpa), con aire retenido de
51 cuatro a seis por ciento (4% a 6%). Las caras expuestas serán uniformadas y los
52 bordes biselados.

53

1 Pedestales: Pedestales plásticos negros, completos con separadores y de tipo
2 adecuado para cumplir con los requisitos del diseño.

3
4 Soportes de Equipo Mecánico, Soportes de Viento de Alambre, Soportes de
5 Tubería: Que cumplan los requisitos del diseño.

6 7 2.6.2.6 Puertas y ventanas

8 *Puertas enchapadas en madera*

9 10 **Descripción del Trabajo**

11 Fabricación y suministro de puertas y marcos enchapados en madera o en plástico,
12 según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación
13 y Modernización

14 Coordinar y preparar los ensambles de las puertas, los marcos y las divisiones, y
15 completar con el refuerzo y la tubería conduit con base en las plantillas y en la
16 información para preparación de la cerrajería, la cual fue suministrada para la Obra
17 bajo la Sección de Elementos de Cerrajería y Acabados.

18 19 **Entregas**

20 Entregar copias de los planos de taller y los manuales de mantenimiento. Indicar en
21 los planos de taller cada tipo de puerta y de marco, los cortes de las puertas y los
22 materiales que van a ser suministrados. El sistema de numeración de fabricación
23 corresponderá al sistema de numeración de puertas del esquema del diseño final.

24 25 **Aseguramiento de la Calidad**

26 Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta sección serán de la mejor
27 calidad.

28 29 **Requisitos de Diseño**

30 Cumplir con las regulaciones y los requerimientos de todas las autoridades que
31 tengan jurisdicción en el diseño, la ingeniería, la fabricación y la instalación de la
32 Obra, incluido el Interventor.

33
34 Puertas de madera a prueba de incendios: Etiquetadas y registradas por una
35 organización acreditada.

36 37 **Manejo del Producto**

38 De forma individual, empaquetar en plástico encogible todas las puertas y los marcos
39 para su envío. Remover el plástico de los marcos y de las puertas inmediatamente
40 antes de la entrega de la Obra. Para las puertas y los marcos terminados en el sitio,
41 remover el empaque en el momento de la entrega y almacenar las puertas en
42 posición vertical, separadas individualmente para permitir la circulación del aire.
43 Almacenar todas las puertas bajo techo con un espacio libre de mínimo 100 mm entre
44 la parte inferior de la madera y el piso, y con bloques de 100 mm entre cada puerta.

45
46 Rotular la parte de atrás de cada puerta, marco y partición con el número
47 correspondiente de acuerdo con el Listado Arquitectónico de Puertas y Marcos, con
48 el fin de que sirvan de ayuda en los procesos de coordinación en la planta y en su
49 colocación en el sitio de instalación.

50
51 Los encargados de la instalación reciben las puertas en el sitio, las descargan, las
52 manipulan, las levantan, las seleccionan y las almacenan para su instalación

1 posterior. Acompañar con cada envío, un recibo de entrega en el que se especifique
2 cada elemento entregado.

3
4 Proteger las puertas y los marcos de su exposición a las inclemencias del clima, del
5 agua y de otros daños.

6 7 **Productos**

8 **Materiales**

9 Chapas frontales para terminado transparente: Chapas selectas, limpias, uniformes,
10 sin defectos o características naturales que en opinión del Proyecto vayan en
11 detrimento de la apariencia, de un espesor mínimo de 1,6 mm y bandas cruzadas en
12 cada lado de las puertas de listones y barandas, con chapas de madera sólida de un
13 grosor hasta de 6 mm en cada lado, seleccionada para garantizar la calidad
14 arquitectónica con respecto a las longitudes del corte, la uniformidad del color, la
15 veta de la figura y el carácter. Las chapas tendrán un alto estándar de apariencia
16 terminada. Las rayas minerales, la decoloración, la ruptura de las vetas, la textura
17 suelta y otros desperfectos no serán aceptables. Se entregaran muestras de chapas
18 para su aprobación. Las chapas serán cortadas en forma paralela, unidas mediante
19 empalmes sin cinta y pegadas en los bordes. Las chapas frontales no tendrán uniones
20 abiertas, depresiones, manchas de pegante, parches, reparaciones plásticas o
21 cualquier otro defecto o irregularidad de fabricación.

22
23 Enchapado Decorativo sobre Triplex de Madera Fina: 1,6 mm para Propósito General
24 o de 6 mm de espesor para propósitos especiales. El terminado, el color, el modelo
25 y el brillo deben satisfacer los requisitos del diseño, seleccionado de la gama estándar
26 del fabricante.

27
28 Núcleo sólido: Núcleo sólido en conglomerado: Marcos de listones unidos al núcleo
29 de conglomerado mediante bloques de llave en madera y con bloques especiales de
30 madera, construcción en siete capas. Núcleo en madera sólida: Núcleo en bloque
31 engomado con banda para los bordes en madera, núcleo engomado en bloque
32 enmarcado, núcleo no engomado en bloque enmarcado, núcleo de listones y baranda,
33 construcción en siete capas o en madera sólida, bloque de madera, núcleo forrado:
34 con dos forros de núcleo: Bloque engomado con bandas de madera para los bordes,
35 núcleo engomado en bloque enmarcado, núcleo no engomado en bloque enmarcado,
36 construcción en siete capas para el núcleo de listones y baranda.

37
38 Puertas lisas de madera con núcleo acústico: Construcción: cinco capas, Clasificación
39 a prueba de incendio: 20 minutos; Núcleo: dos capas de conglomerado de alta
40 densidad con núcleo de 6 mm de material amortiguador en conformidad con el ASTM.

41
42 Chapa en madera fina de 1,6 m de espesor. Listones: Mínimo 19 mm de madera fina.
43 Barandas inferiores y superiores: Mínimo 38 mm en la parte superior y 78 mm en la
44 parte inferior en madera fina.

45
46 *Puertas y marcos de seguridad*

47 48 **Requerimientos del Diseño**

49 Cumplir con el Código Internacional de la Construcción (IBC 2003) y otras
50 regulaciones y requerimientos de construcción y seguridad nacionales colombianas
51 que tengan jurisdicción en el diseño, ingeniería, fabricación e instalación de la Obra.

52

1 Diseñar las Puertas y Marcos de Seguridad de acuerdo con ANSI/NAAMM HMMA 863-
2 90, Especificaciones Guía para Puertas y Marcos de Metal Huecos de Seguridad para
3 Lugares de Detención.

4
5 Los cristales resistentes a las balas para las puertas de seguridad estarán de acuerdo
6 con las recomendaciones de los Sistemas de Sellamiento de Vidrios.

7
8 Ensamblajes de Puertas y Marcos con Clasificación Contra Incendios: NFPA.

9 10 **PRODUCTOS**

11 **Materiales**

12 Lámina de Acero: Laminada en frío o en caliente, lámina de acero al carbono, nivelada
13 de calidad comercial revestida de acuerdo con los requerimientos de ASTM.

14
15 Barras y Formas Planas de Acero Resistentes a Herramientas. No se acepta acero
16 producido a cielo abierto con la superficie endurecida. Acero resistente a las
17 herramientas y probado de acuerdo con la norma ASTM.

18
19 Lámina de acero inoxidable.

20
21 Relleno Metálico: Relleno con base en poliéster.

22
23 Dispositivos de fijación: En las áreas donde se requieran dispositivos de fijación,
24 proporcionarlos planos o de cabeza redonda, que tengan una cabeza adicional que
25 gire y se desprenda cuando se encuentre completamente asegurado, de manera que
26 quede la cabeza principal a ras o proyectada sin ranuras. En las áreas expuestas y
27 donde sea necesario remover ítems, proporcionar tornillos, pernos y tuercas tipo
28 seguridad. Proporcionar pernos de expansión con casquillos para anclar en el
29 concreto. Los pernos de expansión con casquillos para anclar en el concreto serán
30 reconocidos por el fabricante. Cada tipo de fijación se indicara claramente en los
31 diseños de taller.

32
33 *Ventanas, divisiones y puertas en aluminio*

34 35 **Descripción de la Obra**

36 Fabricación y suministro e instalación de las divisiones laterales y las puertas
37 correspondientes en aluminio, que se ajusten a los requerimientos del Usuario de
38 acuerdo con los diseños ejecutado a partir del Plan de Intervención, Adecuación y
39 Modernización.

40
41 Las divisiones laterales en vidrio, se ajustarán en detalle a la configuración, al
42 acabado y al color del ensamble del marco y de la puerta. El vidrio también se
43 ajustará al tipo de la puerta.

44
45 Aluminio anodizado en todas las divisiones en las entradas al edificio y en el interior
46 en donde sea requerido.

47
48 Puertas: De bisagras de una hoja; de un par de hojas con bisagras con movimiento
49 simultaneo; de vaivén; deslizante de una hoja; deslizante de doble hoja; deslizante
50 telescópico, como se requiere para ajustarse al diseño.

51 52 **Entregas**

1 Entregar copias de los planos de taller con los programas y la distribución, incluyendo
2 detalles a gran escala de los elementos y materiales, dispositivos de anclaje,
3 dimensiones, grosor, descripción, especificaciones de acabados metálicos, adjuntar
4 al trabajo otros aspectos industriales y toda información pertinente. Incluir los
5 diagramas completos de las instalaciones eléctricas y las conexiones de interfase con
6 otros campos. Tomar las dimensiones de campo necesarias para verificar todos los
7 requisitos de dicha índole para la Actuación.

9 **Aseguramiento de la Calidad**

10
11 No colocar vidrios cuando los marcos estén húmedos, mojados o con escarcha.
12 Mantener la temperatura ambiente ventilada antes, durante y 24 horas después de
13 la instalación de los componentes de vidrio.

14
15 Diseñar los soportes, los anclajes y los marcos fijados directamente a la estructura,
16 adecuados estructuralmente de tal forma que la máxima condición de carga no ejerza
17 un esfuerzo 40% superior al 40% de carga máxima de trabajo permitida.

18
19 Los paneles de aluminio y vidrio serán designados para aceptar un 150% de las
20 cargas del diseño sin falla o deformación permanentes.

21
22 Diseñar los componentes de las divisiones, los marcos y las puertas, para que
23 soporten su propio peso, el peso del vidrio, las cargas impuestas o el movimiento de
24 los elementos de la operación, y diseñar para las cargas de succión y de viento, como
25 se ha calculado.

26
27 Prever el movimiento térmico del sistema de marcos, de divisiones y de las puertas
28 causado por la variación de la temperatura ambiente, sin causar torceduras, fallas
29 en los sellos, tensión indebida en los ajustadores u otros efectos causantes de daños,
30 y prevenir la transmisión de la tensión a los operarios.

32 **Productos**

33
34 Extrusiones en aluminio: aleación y templado recomendado por el productor o
35 acabador para el tipo de uso y de acabado indicado, y con no menos que las
36 propiedades de durabilidad y de resistencia especificadas en el ASTM. Suministrar las
37 extrusiones de los marcos con un mínimo de 3 mm de grosor de la pared, y
38 extrusiones de las puertas con un mínimo de 3 mm de grosor a menos que sea
39 requerido un grosor mayor para ajustarse al diseño; topes para los vidrios y otras
40 extrusiones de recorte aplicadas con un grosor mínimo del muro de 1,6 mm.

41
42 Placa y láminas de aluminio: aleación y templado recomendado por el productor o
43 acabador para el tipo de uso y de acabado indicado, y con no menos que las
44 propiedades de durabilidad y de resistencia especificadas.

45
46 Ajustadores: de aluminio, de acero inoxidable no magnético, acero en placa de
47 cadmio u otros ajustadores metálicos no corrosivos compatibles con los componentes
48 de aluminio, cerrajería, remaches y otros elementos que necesiten ser ajustados.
49 Para los ajustadores expuestos (para la cerrajería únicamente), suministrar tornillos
50 de cabeza plana de estrella con un acabado que haga juego con el elemento que esté
51 siendo ajustado.

52
53 Refuerzo y soportes: aluminio de alta resistencia.

1
2 Selladores y arandelas: Tipos recomendados y garantizados por el fabricante para
3 permanecer elásticos constantemente, sin encogerse ni desplazarse, y requeridos
4 para la fabricación y ensamble de las divisiones y de los marcos de las puertas. Los
5 selladores expuestos y el soporte de respaldo requerido para la instalación del
6 sistema en el sitio deben ser de material anticorrosivo.

7 8 Cerrajería para las Puertas

9 Proveer elementos de cerrajería industrial acorde con los estándares del fabricante
10 como se designó, o como sea requerido para la operación de cada puerta, incluyendo
11 los siguientes elementos, de tamaño, número y tipo recomendado por el fabricante,
12 para el tipo de servicio designado.

13
14 Bisagras para las puertas abisagradas: cinco juntas, dos rodamientos, empalmes
15 con rodamientos en acero y pines no removibles, planos, redondos, puntas, bisagra
16 intermedia, metal de base, acabado que sale con el marco de la puerta, cantidad y
17 tamaño ajustados al peso de la puerta.

18
19 Usar pivotes colgados en el centro para las puertas dobles de vaivén y en puertas de
20 vaivén con una función manual para moverlas hacia fuera. Coordinar el tipo de pivote
21 con el operador de la puerta y el umbral. Usar pivotes para tráfico de frecuencia alta
22 y mediana, para puertas pesadas o para condiciones exteriores. Pivotes para puertas
23 de vaivén: tipo doble colgado en el centro o desplazado, jambas montadas, piso
24 empotrado en un cubierta oculta o el pivote inferior montado en el piso de la
25 superficie, pivote superior y el intermedio ensamblados con ensambladura de mortaja
26 y espiga en el marco superior, pines resistentes al temple, pivote intermedio o
27 superior con instalaciones eléctricas, metal de base, topes expuestos de aleación de
28 aluminio fundido, acabado que se ajuste al marco de la puerta, de cantidad, tamaño
29 y desplazado que se ajuste al tipo y peso de la puerta.

30
31 Usar puertas balanceadas donde las cargas de succión y del viento puedan de otra
32 forma dificultar la operación de la puerta, así como en las puertas pesadas. Usar
33 puertas balanceadas para las puertas en las cuales la facilidad de operación es
34 requerida por el usuario. Coordinar la puerta con la fabricación del marco. Cerrajería
35 especial para la puerta balanceada, en la cual el pivote de la puerta se coloca a cierta
36 distancia del extremo de la misma: Proveer un eje para el pivote vertical del tubo de
37 acero al carbono con recubrimiento resistente a la corrosión o con revestimiento
38 oculto o montado por fuera de la jamba de la puerta y del hormigón con aluminio en
39 lámina terminada que se ajuste a la puerta.

40
41 Moldear brazos pivotantes reemplazables de bronce o de acero inoxidable, acabados
42 para ajustarse a la puerta. Pivote giratorio montado a la puerta para operar en el
43 tramo superior en receso. Suministrar rodamientos reemplazables sellados en los
44 puntos de los pivotes. Escoger el tamaño de los componentes para soportar las cargas
45 radiales y el peso de la puerta.

46
47 Pasadores para las puertas deslizantes: tipo de cerrojos de gancho para las puertas
48 corredizas de acceso con un cilindro ensamblado con mortaja y espiga con guarda de
49 cinco pines. Cilindro de llave con llave maestra para el sistema principal de llaves del
50 edificio. Suministrar una acción que cierre con aldaba en un solo punto con cerrojo
51 dentro del marco de la jamba para las puertas de hoja sencilla. Suministrar una
52 acción que cierre con aldaba en dos puntos con cerrojo dentro del umbral del panel
53 corredizo opuesto y un cerrojo inferior en el umbral, para puertas de dos partes y de

1 pliegue, con un acabado que se ajuste a la puerta. Proveer la operación con llave por
2 afuera, giro manual por dentro. Activar el seguro por ambos lados o por adentro o
3 por afuera con una operación no visible, de acuerdo con el diseño.

4
5 Dispositivos para cerrar las puertas: mecanismo con resorte oculto para hacer
6 retornar a la posición cerrada los paneles de las puertas deslizantes que se pueden
7 abrir al empujarlas hacia afuera; mecanismo similar para las ventanas laterales fijas
8 y para las puertas de vaivén que normalmente solo se abren hacia adentro.

9
10 Barras para empujar: unidades de aluminio montadas en la superficie, acabado que
11 se ajuste al marco de la puerta.

12
13 Mangos para hallar: unidades de aluminio estándar del fabricante, a menos que sea
14 indicado de otro modo, el acabado se ajusta al marco de la puerta.

15
16 *Elementos de cerrajería y acabados*

17 **Descripción de la Obra**

18 Proveer y entregar toda la cerrajería y demás elementos para el terminado de puertas
19 de madera, de aluminio y de metal que se ajuste a los requerimientos del Usuario
20 sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

21
22 La sección de productos de esta sección ha sido suministrada para establecer el nivel
23 de calidad y las necesidades generales pero no es una lista exhaustiva de todas las
24 necesidades referentes a la cerrajería y demás elementos de acabado para el
25 proyecto.

26 **Entregas**

27 Listado de llaves: Suministrar copias del listado de llaves para su revisión y
28 aprobación. El programa será indexado por número de puerta, grupo de llaves y
29 número del encabezamiento del listado de cerrajería.

30 **Aseguramiento de la Calidad**

31 Substitutos: Únicamente son aceptables los productos especificados y aprobados.

32 Sistema de llaves

33 Distribuir el sistema de llaves para el edificio acuerdo con el Interventor. El sistema
34 de llaves incluirá llaves similares, llaves diferentes, llaves en grupos, llaves sub-
35 maestras y llaves maestras como se requiere.

36 Preparar y presentar un diagrama del sistema de llaves e información relacionada
37 para su explicación y para su aprobación. No comenzar el trabajo con las cerraduras
38 hasta que sea recibida la confirmación escrita de los arreglos concernientes a las
39 llaves procedente del Interventor.

40 Suministrar un Sistema de Control de Llaves completo con su gabinete y los
41 componentes necesarios.

42 Suministrar cilindros para construcción temporales similares con llaves para todas las
43 cerraduras y con cilindros durante la construcción.

44 **Productos**

45 **Materiales**

46 El tipo y el acabado de la cerrajería serán igual, en todos los aspectos a las muestras
47 de cerrajería y de acabados aprobados para el proyecto. Se recomienda usar los
48 productos de un solo fabricante para todos los elementos similares.

49 Los acabados metálicos, estarán limpios y sin manchas, y tendrán un color uniforme.

1
2 Cantoneras: Las cantoneras de las cerraduras se alojaran en cajas con plantillas
3 normalizadas y con aristas extendidas para proteger los marcos y el corte de las
4 puertas, de ser marcados con los tornillos, y serán instaladas a ras con los marcos.
5 Se suministrarán cantoneras tapadas según las plantillas frontales normalizadas para
6 las puertas y los marcos metálicos en lámina que se suministren sin cerraduras de
7 acuerdo con el listado de puertas.

8
9 Dispositivos para cerrar las puertas: Estos serán aptos para todos los tamaños de
10 puerta y dirección de apertura, con engranaje hidráulico del tipo de cremallera y
11 pifión con elemento de restricción hacia atrás. El empaque del eje será a prueba de
12 filtraciones.

13
14 Cerraduras y Aldabas: Serán cerraduras comerciales, de uso industrial y comercial.
15 Los escudos de las cerraduras se fijaran mediante pernos pasantes ocultos con
16 manijas de palanca de acero inoxidable y salido, y con escudos de acero inoxidable
17 forjado. Los cilindros serán de alta seguridad o iguales y con núcleo intercambiable.

18
19 Barras de Apertura para Salidas de Emergencia: Todas las barras de salida serán de
20 un solo fabricante. Los productos tendrán un registro comprobado de rendimiento en
21 proyectos de clase similar.

22
23 Fijación: La cerrajería será completa con tornillos, pernos, escudos de expansión y
24 otros dispositivos de fijación como se requiere para la instalación satisfactoria y para
25 la operación de la cerrajería, fabricados con material anticorrosivo. Los dispositivos
26 de fijación tendrán el mismo acabado que la cerrajería a fijar. En donde la manija de
27 halar esté programada en un lado de la puerta, y la placa de empujar en el otro lado,
28 la manija de halar será asegurada a través de la puerta desde el lado contrario y la
29 placa de empujar será instalada para cubrir los tornillos. Proporcionar ajuste con
30 pernos para cerrajería en donde se requiera en las puertas de madera etiquetadas.

31
32 Acabados: El tipo y el acabado de la cerrajería, será igual en todos los aspectos a las
33 muestras suministradas y a los acabados aprobados. Los acabados metálicos estarán
34 libres de defectos, limpios y sin manchas, y con color uniforme.

35 36 *Vidrios y su instalación*

37 38 **Descripción de la Obra**

39 Esta sección aplica a todos los sistemas de vidrio en todos los edificios de acuerdo
40 con el diseño y a los requisitos del Usuario según se indica pero sin limitarse a lo
41 descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

42
43 En donde dos industrias distintas provean vidrio de fabricantes diferentes, hojas de
44 vidrio adyacentes en trabajo terminado se ajustarán en los siguientes aspectos: en
45 lo plano, en el índice de reflexión y en el color.

46
47 Los espejos enmarcados en forma independiente para los baños, están incluidos en
48 el Accesorios para Baños.

49 50 **Entregas**

51 Presentar planos de taller con la distribución de toda la instalación y detalles en
52 tamaño real que muestren cada condición diferente de instalación de los vidrios;
53 mostrar las dimensiones y las anotaciones de todo el material. Entregar los cálculos

1 del diseño de los vidrios cuando sean requeridos. Realizar los levantamientos en el
2 campo necesarios para verificar todos los requisitos dimensionales para la Obra.

4 **Aseguramiento de la Calidad**

5 Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta sección serán de la mejor
6 calidad.

7
8 El fabricante del vidrio será certificado y la planta del fabricante de este material será
9 abierta para su inspección por parte del Interventor y/o una compañía de inspección
10 y de verificación independiente; y se ofrecerá acceso completo y cooperación a dicha
11 compañía durante las visitas.

12 No colocar vidrios cuando los marcos estén húmedos, mojados o con escarcha.
13 Mantener la temperatura ambiente ventilada antes, durante y 24 horas después de
14 la instalación de los compuestos para el sellado de los vidrios.

15
16 Protección del vidrio: Antes de transportar las hojas de vidrio, todos sus bordes serán
17 completamente protegidos, las hojas con daños en los bordes serán rechazados
18 inmediatamente.

20 **Requisitos del diseño**

21 Diseñar un sistema ecualizador de presión para el sistema de vidrios exteriores
22 mediante la provisión de un espacio en el perímetro de la unidad de vidrio para
23 ecualizar el espacio interior con la presión exterior del aire, y permitir el drenaje de
24 la humedad hacia el exterior; suministrar un sello de vapor y de aire para dicho
25 espacio. Para mantener la integridad del sello de vapor y de aire desde la construcción
26 adyacente para el sistema de exterior de vidrios, seleccionar el método húmedo o el
27 húmedo/seco.

28
29 Diseñar el sistema de vidrios para soportar las cargas de viento, cargas muertas y
30 cargas negativas y positivas que actúan en forma perpendicular sobre la hoja de
31 vidrio para una presión de diseño. Limitar la deflexión del vidrio para que se ajuste a
32 los requerimientos de diseño con la completa recuperación de los materiales de
33 instalación del vidrio. Mantener la hermeticidad contra el vapor/aire del edificio en
34 donde se emplee el vidrio. Utilizar la hoja interior de unidades selladas para la
35 continuidad del sello de aire y de vapor.

36
37 El vidrio será resistente al calor como se requiere para soportar las cargas de viento,
38 las fuerzas sísmicas, con una probabilidad de falla de menos de 8 por mil, y para
39 acomodarse a la tensión térmica.

40
41 Proveer continuidad de la barrera contra el aire y el vapor del encerramiento del
42 edificio mediante los vidrios y los materiales utilizados para su instalación.

43 Se debe tener en cuenta lo establecido en el RAC 17.22.2 y lo recomendado
44 documento 8973 de la OACI. Adicionalmente se requiere que se coloque una película
45 translúcida sobre el vidrio que reduzca el brillo y la radiación en ellos, junto con la
46 temperatura al interior de las áreas de las salas de embarque y salas públicas que colinden
47 con el lado aire del aeropuerto.

49 **Productos / Materiales**

50 Generalidades: Ajustarse a los criterios del diseño y adoptar el tipo, el estilo, la
51 categoría y la calidad que se ajusten a los requisitos del diseño.

52

1 Vidrio templado: Calidad clara, mínimo 6 mm de espesor.

2
3 Vidrio templado de seguridad: Transparente, translucido, con color, con 6 mm de
4 espesor mínimo. El vidrio de seguridad puede ser coloreado para ajustarse a los
5 requerimientos del diseño. El templado será realizado usando el método horizontal
6 sin tenazas.

7
8 Vidrio laminado: Con una capa intermedia de poli-vinilo-butiral (PVB) de 1,5 mm de
9 espesor. El vidrio laminado de seguridad tendrá un terminado coloreado o
10 transparente que se ajuste a los requerimientos estéticos y al coeficiente de
11 translucidez con una capa apropiada de PVB de espesor apropiado. Proteger los
12 bordes expuestos del vidrio laminado susceptible a la degradación por solventes
13 orgánicos o por los compuestos de sellado de los vidrios.

14
15 Vidrio de espejo plateado (Espejos): 5 mm de espesor mínimo. El tipo se ajustará a
16 los requerimientos.

17
18 Cintas y compuestos para el asentamiento de los vidrios: libre de solventes, de tipo
19 compatible con el vidrio laminado y el sistema completo. Se pueden usar selladores
20 libres de solventes a base de poli-sulfuro, silicona o butil-caucho.

21
22 Vidrio de baja emisión: 6 mm de espesor mínimo, recubrimiento metálico: baja
23 transmisión de la luz y coeficiente de transmisión. Todas las unidades exteriores de
24 vidrio aisladas y selladas tendrán un recubrimiento de baja emisión.

25
26 Vidrio sellado de aislamiento: Las unidades herméticamente selladas pueden constar
27 de una gran variedad de tipos de vidrio, para proveer aislamiento, acústico y de
28 seguridad, ya sea individualmente o en combinación, utilizando los tipos de vidrio
29 que se ajusten a los requerimientos del diseño. La superficie interna de la hoja
30 exterior, la superficie #2, será tratada con un recubrimiento metálico pulverizado de
31 baja emisión para mejorar las cualidades de conservación de energía de la unidad
32 ensamblada. Cuando se requiera, se utilizara vidrio laminado para mejorar la
33 clasificación acústica de la unidad sellada. Diseñar las unidades de vidrio sellado de
34 aislamiento, y el espesor total de acuerdo con la aplicación. El espesor del vidrio y el
35 espacio entre las cavidades se ajustarán al diseño. La selección del color y de la
36 superficie del vidrio depende del diseño y de la aplicación ya sea por precipitación
37 pirolítica o química de baja emisión. El tinte para cada hoja de las unidades de vidrio
38 sellado y aislado se ajustará a los requerimientos del diseño.

39
40 Selladores de Junta o Juntas de Neopreno

41
42 2.6.2.7 Terminados

43 *Drywall de yeso*

44 **Descripción de la Obra**

45 Suministro, instalación y terminación de las divisiones y cielo rasos en "drywall" de
46 yeso, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención,
47 Adecuación y Modernización

48
49 Sistemas de "Drywall" de Yeso

50 Muros interiores, divisiones y cielo rasos para acabados con uniones en cinta y en
51 compuesto adhesivo.

52 Sistemas de marcos en aluminio para recibir la lámina de yeso.
53

1 Sistemas de aislamiento y barreras de aire en sistemas "drywall" de yeso.
2 Encerramientos con resistencia al fuego para los ductos verticales y sus paredes.
3 Divisiones y cielo rasos con nivel de insonorización aceptable.

5 **Entregas**

6 Entregar: planos de taller, de acuerdo con este Apéndice.

8 **Aseguramiento de la Calidad**

9 Desempeño: Cumplimiento de los requerimientos de desempeño de incendio,
10 estructurales, acústicos y sísmicos del código de construcción y del proyecto.

11 Almacenar, cubrir y proteger todos los materiales y accesorios en paletas y
12 protegidos del clima inclemente.

14 **Productos**

15 **Requerimientos de Diseño**

16 Diseñar el trabajo en lámina de yeso de acuerdo con las normas ASTM excepto
17 cuando se especifique de otra manera. Suministrar soportes y perfiles para los
18 cielorrasos suspendidos en lámina de yeso de acuerdo con las normas ASTM excepto
19 cuando el diseño lo exija de otra manera.

20 Proveer conjuntos con resistencia al fuego para adaptarse a los requerimientos del
21 diseño, en los ambientes que se requiera.

22 La construcción con nivel de insonorización aceptable.

24 **Materiales**

25 Lámina de yeso:

26 Montantes de Acero y Aparejos. Perfiles para revestimiento.

27 Componentes de Marco Auxiliar: Ménsula de revestimiento, perfiles resistentes de
28 revestimiento, miembros de revestimiento Z y sujetadores no corrosivos.

29 Materiales Auxiliares:

30 Tornillos para la Lámina de yeso. Tornillos para la Lámina de yeso: Tornillos
31 anticorrosivos para lámina de yeso 25,4 mm de largo #6 para aplicación de una sola
32 capa, 41,3 mm de largo #7 para aplicación de doble capa o el requerido por el
33 diseñador.

34 Sujetadores para Lámina de Apoyo: Galvanizados o con tornillos del tipo rayado
35 revestido, 31,25 mm de largo. Tornillos y grapas.

36 Fijación adhesiva, Montante adhesivo. Selladores Conjuntos y Selladores Acústicos
37 Polietileno Compuesto para juntas según ASTM C475, libre de asbestos.

38 Insertos para Placas de Concreto: Anclajes de amarre, según la norma de los
39 fabricantes para cumplir con los requerimientos de diseño

40 Cinta para Juntas: Papel kraft, bordes desiguales y perforaciones minúsculas.

41 Relleno para Juntas: Fijación rápida, libre de asbestos, bajo encogimiento. Utilice
42 compuesto de acabado para la capa interior final.

43 Varillas de Soporte: Min 4,8 mm diámetro nominal varilla de acero templado.

45 *Cielo raso*

47 **Descripción de la Obra**

48 Suministro, instalación y terminación de las divisiones y cielo rasos en "drywall" de
49 yeso, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención,
50 Adecuación y Modernización

52 Cielos Rasos Fibra Mineral

1 Láminas desmontables para cielos rasos realizados con la perfilería de autoensamble,
2 compuestas de lana mineral granulada de alta calidad utilizando un proceso único de
3 fabricación que maximizan el comportamiento de absorción acústica y mejoran el
4 ambiente.

5 Cielo Raso y Perfilería de Aluminio

6 Previamente a su localización se deberá dejar una serie de hierros descolgados de la
7 placa de cielo raso con el fin de soportar el techo metálico desmontable. Antes de
8 cortar el cielo raso, deben estar perfectamente terminados los muros con su
9 enchapado correspondiente, al igual que el total de las instalaciones. El enchape,
10 pañetes y estucos quedarán 10 centímetros por encima del cielo raso.

11 **Propiedades**

12 Por su composición y los aditivos que contiene, logran que el panel tenga las
13 siguientes características:

- 14 • Una superficie suave con la excelente absorción acústica y
- 15 • Cumple con los requerimientos de JC/T670=2005.
- 16 • Contiene menos del 7 % de material orgánico.
- 17 • Durable.
- 18 • Alta reflexión a la luz.
- 19 • Dimensionalmente estable y escuadra perfecta.
- 20 • Facilidad en su instalación.
- 21 • Fácil limpieza con un paño suave y acepta pintura.
- 22 • Resistencia al fuego: no combustible, clase A, de acuerdo a la Norma
23 Gb8624=1999.

24 **Materiales**

25 Cielo raso con estructura en perfilería de aluminio desmontable en lámina de asbesto
26 cemento de 5 mm de 60 x 120 cms Las láminas de asbesto se deben pintar con vinilo
27 tipo I color blanco antes de su instalación.

28 *Baldosas*

29 **Descripción de la Obra**

30 Suministrar e instalar las bases para los productos especificados e incluidos en esta
31 Sección y las baldosas vibroprensadas, en porcelana, cerámica u otro material
32 especificado en los planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el
33 Interventor, para pisos, paredes y bases, según se indica pero sin limitarse a lo
34 descrito en el Plan de Inversión

35 **Entregas**

36 Entregar copias de los planos de taller que claramente muestren y describan todos
37 los detalles y patrones especiales y disposiciones para la Obra especificada en esta
38 sección. Incluya detalles a gran escala, indicando los dispositivos de anclaje,
39 espesores de los adhesivos y pegas adhesivas, descripciones de materiales, tipos de
40 baldosa, colores y toda la demás información pertinente.

41 **Aseguramiento de la Calidad**

42 Muestra en el Sitio: Instale una obra de embaldosinado como muestra en un área del
43 sitio. El área de muestra en el sitio incluirá todas las condiciones en las esquinas,
44 juntas con materiales disimiles, e intersecciones de piso/muro en el marco de la
45

1 puerta en un área u áreas designadas. Incluya todos los guardaescobas, guardas de
2 esquinas y similares para demostrar la calidad del trabajo en todas las juntas, y en
3 general de la colocación de las baldosas en el centro y en los bordes.

4
5 Las zonas en las cuales se instalan las muestras en el sitio, una vez aceptadas,
6 permanecerán como áreas permanentes dentro del edificio y serán la calidad
7 reconocida de Obra contra las cuales se juzgara el resto de la Obra de baldosa.

8
9 Almacene, cubra y proteja todos los materiales y accesorios en Plataformas y
10 protegidos del clima inclemente. Almacene los materiales en un área seca y templada
11 24 horas antes del uso en el Sitio de Proyecto.

12
13 Protección: Proteja la Obra de esta Sección contra daño por otros oficios por un
14 mínimo de 72 horas después de la aplicación de relleno con lechada, prohibiendo el
15 paso de tráfico sobre el baldosín, no lo sumerja en agua y proteja la Obra del agua
16 después de su instalación. Proteja los pisos y superficies recién colocados y/o
17 inyectados con lechada mediante papel kraft resistente de fibra reforzada y cinta
18 engomada o similar.

19 20 **PRODUCTOS**

21 **Materiales**

22 Baldosa para Piso

23 Baldosa para piso de cerámica de porcelana, vibroprensada o similar de acuerdo con
24 los diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

25
26
27 *Piso en baldosas elásticas resistentes – vinisol o similar*

28 29 **Descripción de la Obra**

30 Suministro, instalación y acabado del suelo y bases en baldosas elásticas resistentes,
31 huellas y contrahuellas de escaleras, según se indica pero sin limitarse a lo descrito
32 en el Plan de Inversiones, Adecuación y Modernización.

33 34 **Entregas**

35 Entregar: planos del taller en concordancia con este Apéndice.

36 37 **Aseguramiento de la Calidad**

38 Desempeño: cumplir con los requerimientos de ejecución contra incendios,
39 estructural y sísmica del código de construcción y del proyecto.

40 Muestra en el sitio: instalar un área de piso interior típica por cada tipo de baldosa
41 de aproximadamente 10 m² y 3 peldaños con sus contrahuellas, en caso de
42 requerirse por diseño, en una zona seleccionada en un sitio permanente dentro de
43 la construcción.

44
45 La muestra en el sitio debe incluir las condiciones típicas en las esquinas, uniones y
46 con materiales disimiles en la intersección piso/pared en un marco de puerta. Las
47 muestras en el sitio deben demostrar la calidad del trabajo en todas las juntas, y en
48 general de la colocación de las baldosas en el centro y en los bordes.

49
50 Almacenar, cubrir y proteger todos los materiales y accesorios en las paletas y
51 protegerlos de las condiciones inclementes del clima.

52 53 **Productos**

Materiales

A menos que se estipule en otra forma en los siguientes párrafos, los colores de las baldosas, bases y accesorios serán seleccionados de un amplio rango de colores y diseños del fabricante.

Baldosas de compuestos de vinilo: de las medidas especificadas en los planos y diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor, borde cuadrado o microcorte de borde, color y diseño a través de toda la baldosa, libre de asbestos.

Guardaescoba elástica: guardaescoba de caucho termoplástico extruido.

Tiras y bocales reductores elásticos Accesorios en caucho incluido.

Huellas y contrahuellas de los escalones: huellas en caucho para trabajo pesado en todo el ancho del escalón, con diseño de superficie antideslizante y contrahuellas de caucho del mismo color.

Recubrimiento epóxico e impermeable para pisos

Descripción de la Obra

Prepare las superficies y aplique el recubrimiento epóxico para pisos y la base, ajustándose al diseño y requisitos del usuario según se describe en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta sección deben ser de la mejor calidad.

Condiciones del medio ambiente: Aplique las capas de recubrimiento a temperaturas ambiente según lo recomendado por el fabricante del sistema epóxico.

Erija barreras apropiadas para evitar que el tráfico y otras actividades perturben el trabajo durante la aplicación y el curado.

Enmascare las superficies circundantes para proveer líneas de unión neta, limpia y efectiva con las superficies adyacentes.

Productos**Materiales**

Terminado epóxico para pisos: Elastómero 100% epóxico de dos componentes, capa impermeable para tráfico superficial. El sistema para pisos debe comprender imprimador epóxico en emulsión de dos componentes recomendado por el fabricante del terminado, capa superior epóxica de emulsión 100% de dos componentes agregado antideslizante (arena de sílice), relleno para el subpiso recomendado por el fabricante del terminado del piso.

Sellante: Según lo recomendado por el fabricante del sistema de terminado del piso.

Pintura y terminado de campo

Descripción de la Obra

1 Pintura y terminado de todas las superficies nuevas interiores y exteriores, para que
2 se ajusten a los requisitos del diseño y de los Usuarios, pero sin limitarse a ello,
3 según se describe en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

4
5 La Obra incluirá la preparación, enmascarado, aplicación de imprimadores y de
6 recubrimientos de terminado, y la limpieza de todas las superficies y áreas exteriores
7 del edificio que se puedan pintar.

8
9 Los productos instalados que están previamente terminados, no son parte de esta
10 Obra, a menos que así se especifique en otra parte, en este caso la responsabilidad
11 del Concesionario se limita al mantenimiento de las superficies.

12 13 **Aseguramiento de la Calidad**

14 Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta Sección deben ser de la mejor
15 calidad.

16
17 El máximo contenido de humedad para el yeso, estuco de cemento, "drywall", bloques
18 de concreto y el concreto para recibir los terminados de la pintura, 12%; para las
19 superficies de madera, 19%. Realizar pruebas con el medidor de humedad.

20 Mantener una temperatura ambiente uniforme durante la aplicación de la pintura, y
21 durante por lo menos 24 horas antes y después de terminar la Obra en cada área.

22
23 Excepto para las pinturas con base de agua, no llevar a cabo pintura exterior a menos
24 que la temperatura del sustrato esté por lo menos 3°C por encima del punto de
25 condensación y esté aumentando, y la humedad relativa sea menor del 85%.

26 27 **Requisitos de Diseño**

28 **Generalidades**

29 Generalmente todas las paredes y cielo rasos dentro de cada habitación o espacio
30 cerrado serán de 1 color, con el uso selectivo de colores de otros tonos suaves para
31 las paredes.

32
33 Los marcos de las puertas generalmente, son de un color diferente al de las paredes,
34 y los contramarcos entre los marcos y la cara de las paredes adyacentes armonizaran
35 con el marco de la puerta o con la pared, según instrucciones.

36 37 **Defectos:**

38 En las paredes no se podrán ver defectos, desde una distancia de 1000 mm a 90° de
39 la superficie. En los cielos rasos no se verán defectos desde el piso hasta la superficie
40 cuando se miren usando la fuente de iluminación definitiva. El revestimiento final
41 mostrara uniformidad de color de viso o brillo, a lo largo de toda el área de la
42 superficie.

43 44 **Productos**

45 **Materiales**

46 Los materiales de pintura para cada fórmula de revestimiento, serán productos de
47 un solo fabricante. Siempre que sea posible, seleccione productos que exhiban bajas
48 características de olor.

49
50 Pinturas exteriores: Tinturados de fábrica según los colores programados. Los
51 productos de pintura cumplirán mínimo, los requisitos de la norma técnica
52 colombiana.

53

1 Pinturas y Barnices, cumplirán mínimo, las normas internacionales de combustión de
2 la superficie: Índice de Diseminación de Llama y Clasificación de Desarrollo de Humo.

3
4 Pintura en Metal Ferroso (con el imprimador de revestimiento original del taller)
5 Imprimador de taller por contacto y 2 recubrimientos para revestimiento superior en
6 latex acrílico exterior.

7
8 Acero Galvanizado /Aluminio: revestimiento con imprimador cementoso y 2
9 revestimientos para revestimiento de latex acrílico exterior.

10
11 Obra de Madera - Pintura (Terminado en el Taller): 1 revestimiento con imprimador
12 exterior, 2 revestimientos en latex acrílico exterior y Terminado: Semi-brillo o Alto
13 brillo.

14
15 Obra de Madera - Terminados Transparentes y Tinturados (Terminado en el Taller):
16 Siga las instrucciones del fabricante en cuanto al número de recubrimientos y el
17 método de aplicación del tinte exterior y de los terminados transparentes.

18
19 Mampostería en Bloques de Concreto: 1 revestimiento exterior en relleno de latex
20 para bloque, 2 revestimientos en latex acrílico para exteriores o similar y Terminado:
21 Tinte o Semi-brillo.

22
23 Acero Estructural Expuesto: 1 imprimador de revestimiento o de superficie imprimada
24 en taller por contacto, revestimiento de terminado en poliuretano de lustre
25 seleccionado, se debe tener especial cuidado en la preparación de la superficie,
26 cumpliendo con los requisitos del fabricante.

27
28 Tubos, Ductos, Conductos, Válvulas, Accesorios y Equipos Aislados, e Ítems
29 Auxiliares cuando quedan "Expuestos" en la Obra Terminada: colores de acuerdo con
30 la Norma Técnica Colombiana.

31 32 *Accesorios de baños*

33 34 **Descripción del Trabajo**

35 Fabricación, suministro e instalación de accesorios para baño, accesorios para
36 aseadoras, barras para agarrarse y espejos con marco metálico, tal como se describe
37 en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización y de acuerdo con lo
38 especificado en los planos y diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por
39 el Interventor.

40
41 Marquillas - Lenguajes.

42 No se aceptaran marcas de fábrica ni etiquetas en las superficies metálicas
43 expuestas.

44 Cuando se fijan instrucciones en carteles para la seguridad del público o para
45 propósitos de instrucción las lenguas utilizadas serán español primero e inglés en
46 segundo lugar.

47 48 **Productos**

49 Accesorios para el Cuarto de Baño: Dispensadores de toallas de papel - incrustados.

50
51 Dispensadores de papel higiénico, doble rollo - montados en la pared. Recipientes
52 para basura - semi-incrustados.

- 1 Secadores eléctricos para las manos - montados en el muro, con pintura esmaltada
2 y secada al horno.
3
- 4 Barras de agarradera - montadas en la pared. Jaboneras incrustadas.
5
- 6 Dispensadores de jabón líquido - montados en la plataforma de lavabo. Sitio para
7 cambiar bebes - montado en la superficie.
8
- 9 Ganchos para abrigos/ganchos para batas - montados en la pared. Espejos y Marcos:
10
- 11 Vidriería: Vidrio de espejo, 5 mm de espesor.
12
- 13 Marcos: Tipo: acero inoxidable, madera o de acuerdo con los planos elaborados por
14 el Concesionario y aprobados por el Interventor.
15
- 16 Barras para unidades sanitarias de minusválidos de acuerdo con los diseños
17 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.
18
- 19 2.6.2.8 Cubiertas y fachadas
- 20 Los criterios de funcionamiento para cubiertas y fachadas del edificio tanto en
21 remodelación como en ampliación, incluyen diseño general y requisitos de
22 funcionamiento de los trabajos comprendidos para la cubierta y las fachadas del
23 edificio, teniendo en cuenta, la ventilación a través de la circulación de aire y las
24 áreas que requieren la operación del sistema de aire acondicionado
25
- 26 Diseños-General
- 27 Ajustarse a las condiciones generales del Contrato con respecto a los permisos,
28 avisos, leyes y reglas del Código internacional de Construcción (IBC 2003), y otras
29 regulaciones y requisitos de las autoridades locales y nacionales, en diseño,
30 ingeniería, fabricación e instalación del trabajo
- 31 Diseñar los montajes de las cubiertas de los edificios, teniendo en cuenta la extensión
32 y contracción de componentes a causa de los cambios de la temperatura ambiente y
33 la variación de la temperatura de los componentes de la superficie, los movimientos
34 estructurales, para que no se causen distorsiones, fallas de empalme, de los sellos
35 de la barrera de aire/ vapor, ni tensión indebida u otros defectos, perjudiciales al
36 aspecto o al funcionamiento.
- 37 Diseñar los apoyos de la cubierta para soportar las limitaciones de desviación
38 aceptable, su propio peso, fuerzas aplicadas por movimientos de la estructura del
39 edificio y componentes adyacentes anexas, y cargas de diseño máxima debido a la
40 lluvia, el granizo, movimientos sísmicos y la presión y succión del viento.
- 41 La obra soportara, a través de provisiones de extensión y contracción, cualquier
42 movimiento en los mismos montajes de la cubierta del edificio y entre los
43 montajes y la estructura de edificio, causado por los movimientos estructurales,
44 desviación y sacudidas; y/o extensión y contracción térmica, sin distorsión,
45 daños, desalineamiento de empalmes, fractura de las barreras de aire/vapor,
46 penetración de agua y de aire a través del montaje, o el rompimiento de cristal u
47 otros elementos.
- 48 Proporcionar el método de fijación a la estructura, el cual tendrá en cuenta las
49 peculiaridades del sitio, de modo que no haya posibilidad de que en la construcción

1 tiendan a aflojarse, debilitarse y/o fracturarse las conexiones entre los componentes
2 del montaje de la cubierta del edificio y la estructura o entre los mismos
3 componentes, debido a vibraciones del sitio, del aire o de movimientos por
4 temperatura.

5 Reforzar los componentes del montaje de la cubierta del edificio, como sea requerido,
6 de modo que los componentes puedan sostener con seguridad las cargas calculadas.

7 Diseñar, montar y asegurar los montajes de manera que se mantengan las tensiones
8 en los sellantes, dentro del máximo recomendado por el fabricante del sellante.

9 Diseñar, marcos de soporte para la cubierta del edificio, hacer predicciones en cuanto
10 a magnitud, dirección y puntos de aplicación de las cargas impuestas sobre la
11 estructura por los montajes de la cubierta del edificio

12
13 2.6.2.9 Plan general de acabados adecuaciones, ampliaciones, remodelaciones y
14 construcciones nuevas de edificaciones

15
16 **Edificios Terminales: Construcciones, adecuaciones, remodelaciones y**
17 **ampliaciones.**

18
19 Piso:

20 Baldosa para piso vibroprensada trafico 5 en áreas de trafico de público y concreto
21 afinado en áreas de rampas, similares a los existentes o, de acuerdo con las
22 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborado por el Concesionario y aprobado
23 por el Interventor.

24
25 Pared:

26 Revestimiento de pared con pañete y pintura, con molduras en madera o
27 yeso, drywall, partición con aluminio y vidrio para interiores de altura total para
28 separar a los pasajeros del área de circulación general del ambiente donde se
29 requiera similares a los existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño
30 arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

31
32 Cielo raso:

33 Cielo raso en madera, yeso, drywall, estuco y pintura y paneles metálicos, similares
34 a los existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico
35 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

36
37 Columnas:

38 Pintura texturizada para columnas similar a la existente o de acuerdo con las
39 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
40 aprobados por el Interventor.

41
42 **Edificios Terminales: remodelación y construcción de baños.**

43

- 1 Piso:
- 2 Baldosa para piso vibroprensada tráfico 5, similar a la existente o de acuerdo con las
3 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
4 aprobados por el Interventor.
- 5
- 6 Pared:
- 7 Revestimiento de pared en baldosín de porcelana o de acuerdo con las
8 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
9 aprobados por el Interventor.
- 10
- 11 Divisiones:
- 12 En mampostería enchapada o metálicas o vidrio esmerilado con pintura electrostática
13 o en acero inoxidable, de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico
14 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.
- 15
- 16 Puertas:
- 17 Metálicas con pintura electrostática o de acero inoxidable o de acuerdo con las
18 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
19 aprobados por el Interventor.
- 20
- 21 Cielo raso:
- 22 Cielo raso en madera, drywall, estuco y pintura y paneles metálicos, similares a los
23 existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados
24 por el Concesionario y aprobados por el Interventor.
- 25
- 26 Mesones:
- 27 En mármol similares a los existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño
28 arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.
- 29 Nota: instalar accesorios para discapacitados y elementos para los baños de
30 discapacitados. instalar un mínimo de un baño para discapacitados por cada batería
31 de baños, instalar estaciones para cambiar los pañales a los bebés.
- 32
- 33 **Oficinas - Oficinas de soporte de líneas aéreas, espacios de comercio y**
34 **oficinas en general**
- 35
- 36 Piso:
- 37 En concreto afinado, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.
- 38
- 39 Pared:
- 40 Pañetadas, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.
- 41

- 1 Cielo raso:
2 En concreto a la vista, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.
3
4 Columnas:
5 En concreto pañetado, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.
6
7 Servicios:
8 Servicios mecánicos, eléctricos y teléfono hasta el punto acordado en el Contrato de
9 arriendo o de cesión o comodato.

10

11 **Construcción o Adecuación: Cuartel de Bomberos**

12

- 13 Piso:
14 Baldosa para piso vibroprensada tráfico 5 en áreas de tráfico de público y concreto
15 afinado en áreas de circulación exterior y concreto endurecido, afinado y pintado
16 en las áreas de estacionamiento de los vehículos extintores de incendios, de
17 rescate y ambulancias o de acuerdo con el diseño arquitectónico elaborados por el
18 Concesionario y aprobados por el Interventor.

19

- 20 Pared:
21 Revestimiento de pared en pintura, de acuerdo de acuerdo con las especificaciones y
22 el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el
23 Interventor.

24

- 25 Cielo raso:
26 Cielo raso en concreto y/o drywall pintado de acuerdo con las especificaciones
27 y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el
28 Interventor.

29

- 30 Columnas:
31 Pintura texturizada para columnas o de acuerdo con las especificaciones y el diseño
32 arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

33

34 **Sanidad portuaria**

35

- 36 Piso:
37 Baldosa para piso vibroprensada tráfico 5, y guardaescobas en granito pulido
38 media cara o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico
39 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

40

1 Pared:

2 Pintura epóxica y pintura en vinilo lavable según los requerimientos de asepsia del
3 ambiente o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados
4 por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

5

6 Cielo raso:

7 Cielo raso en estuco y pintura, de acuerdo con el diseño arquitectónico elaborado por
8 el Concesionario y aprobado por el Interventor.

9

10

11 **2.6.3 Especificaciones Instalaciones**

12

13 2.6.3.1 Suministro de agua

14

15 La distribución e instalación del sistema de tuberías de agua potable se realizará
16 conforme la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y el RAS 2000 Reglamento
17 Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

18

19 Los sistemas de agua caliente, fría y recirculación, en el interior del edificio serán:

- 20 • Por encima del nivel del suelo: tubo de cobre, estirado en frío, de tipo L,
21 conforme a la norma ASTM B88M-85.
- 22 • Bajo tierra o embebida: tubo de cobre, templado liso, de tipo K, conforme a
23 la norma ASTM B88M-85, en tramos largos y sin uniones bajo tierra.

24

25 Válvulas de compuerta:

- 26 • NPS cincuenta milímetros (50 mm) o inferior, soldada.
- 27 • NPS sesenta y cinco milímetros (65 mm) o superior, provista de bridas.

28

29 Válvulas esféricas:

- 30 • NPS cincuenta milímetros (50 mm) o inferior, soldada.
- 31 • NPS cincuenta milímetros (50 mm) o inferior, atornillada.
- 32 • NPS hasta setenta y cinco milímetros (75 mm).

33

34 Válvulas de mariposa:

- 35 • NPS sesenta y cinco milímetros (65 mm) y superior, de disco y de oreja.
- 36 • NPS sesenta y cinco milímetros (65 mm) y superior, de extremos acanalados.

37

38 **Ménsulas y soportes para las tuberías**

39

40 Requerimientos del Diseño:

41

- 42 • Construir soportes colgantes de tubería de acuerdo con las recomendaciones
43 del fabricante, utilizando los componentes de producción normal del
44 fabricante, sus partes y acoples.
- 45 • Los esfuerzos máximos de carga permitidos sobre las ménsulas son los
46 indicados en la norma ASME.
- 47 • Asegurar que los soportes, guías y anclajes, no transmitan calor excesivo a la
48 estructura del edificio.

- 1 Diseñar los soportes colgantes para soportar todas las condiciones de
2 operación, permitir la libre expansión y contracción, y prevenir el exceso de
3 esfuerzo en las tuberías o equipos conectados.
- 4 Proveer ajustes verticales con posterioridad a la construcción y durante la
5 puesta en servicio.
- 6 Diseñar los soportes, accesos para mantenimiento y las plataformas para que
7 resistan eventos sísmicos como lo exigen los códigos y normas locales.

8 9 Productos:

- 10
11 • Fabricar los soportes colgantes y el arriostramiento transversal de
12 conformidad con ANSI.
- 13 • Utilizar únicamente componentes diseñados para el uso específico. No utilizar
14 con fines de montaje o construcción.
- 15 • Soportes colgantes para tubería
- 16 • Fijación superior al concreto.
- 17 • Uniones prefabricadas en el taller y en el campo.
- 18 • Varillas de los soportes colgantes: material de las varillas roscadas.
- 19 • Abrazaderas ajustables: pernos de la abrazadera con suficientes espacio para
20 ajuste y tuercas de ajuste vertical por encima y por debajo de la abrazadera.
- 21 • Soporte colgante con rodillo estilo horquilla: horquilla, varilla y tuercas en
22 acero al carbono con rodillo de hierro fundido.
- 23 • Abrazaderas en "U": acero al carbono con tuercas a cada lado.
- 24 • Rodillos para la tubería: rodillo en hierro fundido y plataforma del rodillo con
25 varilla de acero al carbono.
- 26 • Pernos de anclaje y plantillas del equipo: proveer plantillas para asegurar la
27 ubicación exacta de los pernos de anclaje
- 28 • Plataformas y Puentes de Trabajo: para los equipos más grandes instalados a
29 más de 2 m por encima del piso terminado, deben suministrarse plataformas
30 o puentes de trabajo para dar acceso a la operación, inspección y
31 mantenimiento, provistos de rieles de seguridad y que sean fácilmente
32 removibles del piso según lo requiera el proyecto.

33 34 2.6.3.2 Evacuación de aguas pluviales

35 En esta sección se describen los materiales utilizados en la evacuación de las aguas
36 pluviales.

37
38 Tubería de Concreto: Se utilizará tubería de concreto reforzado para todos los
39 drenajes de aguas lluvia mayores a 250 mm en diámetro.

40
41 Tubería Plástica: Toda la tubería con diámetro de 250 mm y más pequeñas será
42 tubería plástica así como sus accesorios.

43
44 La instalación se ejecutará conforme lo indicado al RAS-2000 Reglamento Técnico del
45 Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

46 47 2.6.3.3 Instalaciones mecánicas

48 49 **Requerimientos Mecánicos Generales**

50
51 Será necesario un espacio para mantenimiento, desensamble y remoción de equipos
52 y componentes. Proveerlo según recomendaciones del fabricante y cumplir con los
53 estándares de la industria.

- 1
2 Uniones o bridas: propender la facilidad del mantenimiento y el desensamble.
3
4 Drenajes de los Equipos: dirigir hacia los drenajes de los pisos según lo acepta el
5 código para desechos indirectos.
6
7 Instalar equipos, aberturas rectangulares e items similares paralelos a, o
8 perpendicular a, las líneas del edificio.
9
10 Las válvulas de regulación no pueden utilizarse como válvulas de aislamiento.
11
12 Pernos de anclaje: suministrar pernos de anclaje, elementos embebidos y plantillas
13 para los equipos que serán instalados por otros.
14
15 Protección de aberturas: proteger las aberturas de los equipos y de los sistemas del
16 mugre, del polvo y de otros elementos extraños mediante métodos apropiados para
17 el sistema.
18
19 Soportes de los equipos: los soportes de los equipos serán suministrados por el
20 fabricante del equipo.
21
22 Los soportes de los equipos no suministrados por el fabricante del equipo: fabricarlos
23 de acero - grado estructural. Presentar los cálculos estructurales con los planos de
24 diseño.
25
26 Montar la base del equipo sobre los bordes biselados de la base en concreto
27 reforzado, de un mínimo de 100 mm de altura y 50 mm mayor que el ancho de las
28 dimensiones del equipo en todas partes. Instalado por el Concesionario de la obra
29 civil.
30
31 Pasamuros y pasalosas: pasamuros para la tubería en los sitios donde la tubería pasa
32 por concreto, mampostería o por divisiones según lo indicado en los planos.
33
34 Llenar los vacíos alrededor de los tubos: sellar el espacio entre los pasamuros y los
35 tubos en las paredes de las fundaciones y aquellas que quedan debajo del nivel del
36 terreno con masilla impermeable retardante de incendios.
37
38 Cerciorarse de que no haya contacto entre la tubería de cobre y los pasamuros de
39 hierro.
40
41 Pruebas: dar preaviso por escrito de pruebas con 72 h de antelación.
42
43 Aislar o recubrir el trabajo sólo después de someterlo a prueba y haber sido aprobado.
44
45 Tubería:
46 General: mantener la presión sin pérdida durante 4 h a menos que se estipule
47 lo contrario.
48
49 Prueba hidrostática para las tuberías de sistemas para aire acondicionado:
50 una vez y media (1%) de la presión de operación del sistema o mínimo de
51 860 kPa, lo que sea mayor.
52

- 1 Probar los sistemas de combustible según la última edición del NFPA, los códigos
2 colombianos y las autoridades con jurisdicción.
3
- 4 Pruebas de las tuberías de drenaje, aguas negras y de desfogue para cumplir con el
5 Código Nacional de Plomería, NTC 1500.
6
- 7 Probar las tuberías de agua caliente, fría y de recirculación para uso doméstico, a 1%
8 veces la presión de operación o mínimo a 860 kPa, lo que sea mayor.
9
- 10 Las pruebas de los equipos según lo especificado en las secciones pertinentes.
11
- 12 Antes de efectuar las pruebas, aislar los equipos u otras partes que no han sido
13 calculadas para tolerar la presión de prueba o el medio de prueba.
14
- 15 Pintura: aplicar al menos una capa de anticorrosivo a los soportes ferrosos y a los
16 que se fabriquen en el sitio.
17
- 18 Aplicar base y retocar la parte de la pintura que haya quedado rayada para que esté
19 acorde con el trabajo original.
20
- 21 Restaurar a la condición de nuevos, los acabados que han sufrido demasiado como
22 para ser retocados con base y con pintura de retoque.
23
- 24 Válvulas de drenaje: ubicar válvulas de bola en los puntos bajos.
25
- 26 Mínimo NPS 3/4" a menos que se especifique de bronce, con manguera rosca macho
27 y con tapa rosca y cadena.
28
- 29 Planos y Datos del Producto: presentar planos y datos de los productos para su
30 revisión. Los planos y datos del producto mostrarán:
31
- 32 Detalles de instalación de monturas y requisitos de conexión.
33
- 34 Espacios libres para operación y mantenimiento. Ej. Puertas de acceso y espacio para
35 su apertura.
36
- 37 Planos y Datos del Producto estarán acompañados de:
38
- 39 • Dibujos detallados de las bases, los soportes y los pernos de anclaje. Datos
40 de potencia acústica donde apliquen.
 - 41 • Puntos de operación en la curva de desempeño.
42
- 43 El fabricante certificará que el producto es un modelo que corresponde a la
44 producción actual.
45
- 46 Certificación de cumplimiento con los códigos aplicables.
47
- 48 Ilustración de los elementos opcionales especificados para todos los equipos
49 manufacturados.
50
- 51 Sistemas existentes: buscar aprobación escrita antes de efectuar las conexiones a
52 los sistemas existentes o a los sistemas provistos por otros Concesionarios.
53

1 Responder por los daños a los servicios existentes producto de este trabajo.

2
3 Limpieza: limpiar el interior y exterior de todos los sistemas, incluidas las trampas
4 con coladores. Aspirar el interior de los conductos de trabajo y las unidades que
5 manejan aire.

6
7 Al prepararse para la aceptación final, limpiar y refaccionar todos los equipos y
8 dejarlos en condiciones de operación incluido el reemplazo de filtros en todos los
9 conductos de aire y sistemas de tubería. Proveer filtros de construcción durante el
10 arranque. Proveer filtros nuevos y permanentes antes de efectuar la entrega.

11
12 Registros en el sitio de la Obra: Proveer 1 conjunto reproducible de planos mecánicos.
13 Proveer un conjunto de planos impresos en papel blanco según lo requerido en cada
14 fase del trabajo. Anotar todas las variaciones y cambios a la medida en que avance
15 el trabajo y estos se den.

16
17 Semanalmente, transferir la información a los archivos reproducibles, revisar los
18 reproducibles y mostrar todo el trabajo según haya quedado la instalación. Utilizar
19 una tinta diferente a prueba de agua para cada servicio diferente. Tener a disposición
20 en todo momento como referencia y para inspección.

21
22 Dibujo de planos según lo construido:

23
24 Antes de iniciar las pruebas, ajuste y balance ("Testing, Adjusting and Balancing
25 - TAB"), finalizar la elaboración de los planos según lo construido.

26
27 Identificar cada dibujo en la esquina inferior derecha en letras de al menos 12 mm
28 con la siguiente leyenda: - "PLANOS SEGUN LO CONSTRUIDO: ESTE PLANO HA SIDO
29 REVISADO Y MUESTRA LOS SISTEMAS MECANICOS TAL Y COMO QUEDARON
30 INSTALADOS" (Firmado por el CONCESIONARIO) (fecha).

31
32 Radicar para su aprobación y efectuar las correcciones del caso según se le indique.

33
34 El TAB debe llevarse a cabo utilizando los planos según lo construido. Presentar los
35 planos reproducibles según lo construido. Radicar copias de los dibujos de planos
36 como quedó la obra para incluirlos en el reporte TAB final.

37
38 Al culminar el trabajo, producir y radicar dos (2) juegos de planos y archivos en
39 medio magnético, en un formato de software aceptable para el Interventor, un juego
40 completo de planos reproducibles en plástico "mylar", y dos conjuntos de copias en
41 papel blanco de los dibujos de planos.

42
43 Pruebas y puesta en servicio: Llevar a cabo la prueba y puesta en servicio de todos
44 los sistemas mecánicos. El proceso de pruebas y puesta en servicio se documentara
45 con las rutinas de prueba e incluirá capacitación para las Operaciones y el
46 mantenimiento de los equipos y sistemas.

47
48 Las pruebas y puesta en servicio incluirá, sin necesariamente limitarse a:

- 49 • Sistemas de manejo del aire
- 50 • Sistemas de aire acondicionado
- 51 • Sistemas de ventilación y extracción
- 52 • Sistemas de plomería y drenaje
- 53 • Bombas de sentina y sus controladores

- 1 • Trampas de aceite y de grasa.
- 2 • Sistemas de combustibles
- 3 • Sistemas de enfriamiento Sistemas de fluidos de servicio Sistemas de
- 4 extinción de incendios
- 5 • Sistemas de distribución de agua de los bomberos

6
7 El propósito de las pruebas y puesta en servicio incluirá:

- 8
- 9 • Determinar si el equipo o sistema cumple con los requisitos del **Contrato**.
- 10 Dejar un registro permanente de los niveles de desempeño.
- 11
- 12 • Demostrar una operación y unos equipos seguros, lo mismo con métodos de
- 13 mantenimiento.
- 14
- 15 • Coordinar las pruebas y la puesta en servicio de los sistemas mecánicos para
- 16 todas las instalaciones nuevas y existentes.
- 17

18 Inspección Final y Cierre

19
20 Coordinar, ejecutar y documentar la inspección, cierre de los trabajos y aceptación

21 final de la Obra cuando culminen los trabajos.

22
23 Obtener los permisos para que la gente ocupe la zona y todos los otros permisos y

24 aprobaciones necesarias.

25
26 Solicitar la Identificación del equipo propuesto: Hay un espacio para proponer equipos

27 alternos que cumplen con las especificaciones. Cualquier equipo alternativo propuesto

28 para el proyecto tiene que identificarse como tal al presentar la propuesta. Para las

29 categorías identificadas en el formulario de equipos, si los proveedores o fabricantes

30 no se identifican al momento de presentar la propuesta podrían quedar vetados en

31 el proyecto.

32

33 Al identificar los equipos como base del diseño, el Concesionario debe establecer

34 términos aceptables de disponibilidad del producto y precios que cumplan con el

35 cronograma y las necesidades de precios fijos requeridos para el proyecto. No se

36 aceptaran proveedores/fabricantes propuestos fuera de los aceptados para licitar

37 según la lista durante la fase de diseño/construcción sobre la base de disponibilidad

- 38 o precio.
- 39
- 40 **Sistema HVAC**
- 41
- 42 En este apartado se describen los criterios generales de diseño, que deberán ser
- 43 usados por el **Concesionario**, en el proyecto definitivo del sistema de aire
- 44 acondicionado.
- 45
- 46 En la ejecución del diseño del sistema de aire acondicionado, deberán observarse en
- 47 todo momento las siguientes normas y códigos, en su última versión aprobada.
- 48 • American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
- 49 (ASHRAE).
- 50 • American Society of Mechanical Engineers (ASME).
- 51 • American Standard Association (ASA).
- 52 • American Society for Testing Materials (ASTM).

- 1 • National Fire Protection Association (NFPA).
- 2 • Sheet Metal and Air Conditioning Contractors` National association
- 3 (SMACNA).

4
5 Se incluye además cualquier norma no especificada anteriormente, pero que su
6 aplicación contribuya al buen éxito de la instalación.

7
8 El sistema consistirá en una o varias (dependiendo de la potencia) centrales
9 generadoras de frío, que será distribuido por el edificio terminal a través de sistemas
10 de tuberías.

11
12 Dentro del terminal, se distribuirán manejadoras de aire monozonales y fancoils, que
13 inyectan aire filtrado frío hacia cada uno de los recintos, según sea la temperatura
14 del recinto respectivo. Estas manejadoras serán controladas por sensores zonales
15 que actúan sobre válvula de control de paso de agua refrigerada.

16
17 Las manejadoras de aire y fan-coils están equipados con tomas de aire exterior para
18 permitir la ventilación de los recintos.

19
20 El diseño deberá considerar un sistema de enfriamiento gratis con aire exterior que
21 operará cuando las temperaturas sean las adecuadas en todas aquellas manejadoras
22 que su ubicación lo permita.

23
24 El caudal de aire mínimo a impulsar dentro de un recinto deberá ser el mayor de 4.5
25 l/s/m² o 5 cambios por hora en espacios abiertos u 8 cambios por hora en espacios
26 para oficinas.

27
28 La distribución de aire deberá ser pareja, sin chorros de aire no confortables y ser
29 fácil de modificar para adaptarse a las alteraciones de particiones. La distribución
30 será zonal para mantener una temperatura uniforme a través del área acondicionada
31 y proveer la capacidad de refrigeración para las variaciones de carga debido al efecto
32 solar, emisiones de equipos y ocupantes.

33
34 El diseño de los conductos será de acuerdo a los estándares de ASHRAE o SNACMA.

35
36 Tanto el aire exterior como el aire retornado, en cada manejadora, deberá ser filtrado
37 con filtros de una capacidad de retención del 90-92% para una eficiencia de 25-30%
38 según standard de prueba ASHRAE 52-76.

39
40 Los equipos enfriadores, deberán ser dimensionados para el 100% de la carga de
41 enfriamiento del edificio. La planta deberá tener al menos dos circuitos de
42 refrigeración separados.

43
44 El **Concesionario** deberá diseñar un sistema de control que mantenga las
45 temperaturas de todos los recintos dentro de los parámetros recomendados durante
46 todas las horas del día. Este control deberá ser del tipo centralizado.

47
48 Los sistemas de aire acondicionado deberán ser interconectados con el sistema de
49 protección de incendios para la detención de todos los equipos de climatización al
50 activarse alarma de incendio.

51
52 2.6.3.4 Sistema de detección de incendios

1 El subsistema de detección de incendio debe cumplir con las funciones de control y
2 supervisión de los dispositivos de detección y alarma que se encuentran conectados
3 a él. Cumplirán las prescripciones establecidas en las NFPA.

4
5 En el momento de presentarse una alarma de incendio, el sistema debe interpretarla
6 y verificarla de manera automática y generar el aviso al operador correspondiente a
7 través del display de cristal líquido local y del Software Integrador

8
9 Será posible la operación de las luces estroboscópicas para señalización de
10 evacuación simultáneamente con la reproducción de mensajes pregrabados o la
11 transmisión de mensajes de voz en vivo.

12
13 En la Central de Alarmas existirá un equipo que proveerá al operador los dispositivos
14 necesarios para atender las situaciones de emergencia, tales como micrófono,
15 teléfono y equipo de control central.

16
17 Este subsistema tendrá como función: la generación (manual y/o automática) de las
18 señales de alarma en caso de detectarse un incendio. Estas señales serán
19 transmitidas al cuarto de control ubicado en el Aeropuerto y adicionalmente activarán
20 los dispositivos de señalización sonora correspondientes y realizarán las subrutinas
21 programadas de actividades y verificaciones que la señal amerite. En el Cuarto de
22 Control se integrarán al software integrador y se identificará el sitio donde se generó
23 la alarma de incendio, tanto en el tablero de incendio como sobre el gráfico de
24 localización en el monitor de la computadora integradora.

25
26 Mediante detectores de humo inteligentes, instalados según los requerimientos de la
27 NFPA se dará señalización de incendio en forma automática.

28
29 Mediante pulsadores manuales estratégicamente instalados en las rutas de
30 evacuación y en los gabinetes de incendio a lo largo del edificio, se podrá alertar en
31 forma manual cualquier situación de riesgo, la cual será identificada en la Central de
32 Seguridad y Control.

33
34 La estación central de incendio se localizará en el Cuarto de Control, ésta contendrá
35 todos los elementos necesarios para adquisición y evaluación de la información
36 (obtenida de sus dispositivos de detección y de las estaciones manuales), así como
37 para la señalización visual y audible de los estados operativos y alarmas generadas
38 por cada uno de los dispositivos del sistema.

40 *Tablero de Control*

41
42 Es un sistema avanzado de protección basado en un microprocesador y en un diseño
43 especial, en red de multiprocesadores, con su capacidad para utilizar dispositivos de
44 detección convencionales y análogos. Adecuado para aplicaciones contra incendio,
45 seguridad y control en uso comercial, institucional e industrial. Debe cumplir con los
46 requisitos de la NFPA 72. Estar listado por UL 864 y 1077 en cuanto a seguridad así
47 como aprobado por FM, ULC, CSFM, Ciudad de Chicago, Guardia Costera de los
48 Estados Unidos y NYMEA. También debe estar listado por UL para descarga conforme
49 a la NFPA 12A, 13 y 2001 para FM-200, Halón, Rociadores de Pre-acción e
50 Inundación.

51
52 Deberá ser de fácil mantenimiento y estar equipado con los siguientes módulos y/o

1 funciones:

2

- 3 • Tarjeta Principal de Control
- 4 • Fuente de Poder
- 5 • Anunciador y Teclado
- 6 • Tarjetas de Ampliación
- 7 • Manejador de Lazos análogos
- 8 • Módulos de Relés Controlables
- 9 • Módulo de Interfase de Red
- 10 • Módulo de Interfase con MODEM
- 11 • Manejador de Salidas
- 12 • Módulo de Entrada.

13

14 Características generales:

- 15 • Supervisión Dinámica de Dispositivos Inteligentes
- 16 • Monitoreo de Dispositivos de Seguridad
- 17 • Supervisión de Rociadores
- 18 • Circuitos de Detección Inteligentes/Analógicos, Estilo 6 (Clase A) o Estilo 4
- 19 (Clase B)
- 20 • Procesamiento Distribuido
- 21 • Pantalla Alfanumérica de 80 Caracteres con Iluminación de Fondo
- 22 • Supervisión de Impresora Remota
- 23 • Mensajes Especializados de 32 Caracteres
- 24 • Capacidad para más de 2.000 Dispositivos de Entrada Inteligentes
- 25 • Múltiples Estaciones de Comando
- 26 • Totalmente Programable en el Campo con Computadora Portátil
- 27 • Comandos de Operación Accionados por Menú
- 28 • Arquitectura Central y Distribuida
- 29 • Lectura/Impresión de Sensibilidad de Detectores conforme a la NFPA
- 30 (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 72, Parte 7
- 31 • Registros Históricos para 800 Eventos con Informes en Línea o Fuera de Línea
- 32 • Pantallas de Ayuda al Usuario
- 33 • Circuitos Iniciadores Convencionales Estilo D (Clase A) o Estilo B (Clase B)
- 34 • Circuitos de Aparatos de Aviso Estilo Z (Clase A) o Estilo Y (Clase B)
- 35 • Operación en el Modo con Degradación
- 36 • Múltiples Niveles de Protección por Contraseñas
- 37 • Verificación de Alarmas por Dispositivo o Zona
- 38 • Funciones de Salidas Controladas por Lógica
- 39 • Funciones de Salidas Controladas con Base en Tiempo
- 40 • Programa de Días Feriados
- 41 • Descarga de Pre-acción (NFPA 13)
- 42 • Aprobado por FM para Rociadores e Inundación
- 43 • Aprobado por FM (Factory Mutual) para Aplicaciones Intrínsecamente seguras
- 44 • Aprobación para Descarga de Halón y FM 200 (NFPA 12A y NFPA 2001)
- 45 • Interface Inteligente con Sistemas de Administración de Edificios
- 46 • Operación Pre-alarma
- 47 • Salidas Codificadas
- 48 • Interface de Entradas/Manejador Supervisado de Anunciadores en Serie
- 49 • Cumple con NFPA 72
- 50 • Circuitos Limitadores de Energía según NEC 760 (Cumple con UL 864)
- 51 • Caja de Acero Calibre 16
- 52 • Listado por 864, 1076, Listado por ULC.

- 1 • Aprobado por FM, CSFM, NYMEA, Ciudad de Chicago y Guardia Costera de los
2 Estados Unidos.

3
4 Desde este panel se programarán, mediante software, los rangos de operación,
5 calibración y efectuarán pruebas de los dispositivos sensores.

6
7 Las estación de incendio será alimentada por el sistema de potencia no interrumpida
8 (UPS) a 120 Vca, 60 Hz, no obstante, estará provista de baterías de emergencia con
9 una capacidad de suministro continuo de energía de al menos una (1) hora.

10

11 *Detectores duales de temperatura y humo*

12

13 Debe ser un detector multisensor, enchufable, a dos hilos, con entradas tanto
14 fotoeléctricas como térmicas. Cada detector consiste de una foto cámara, resistente
15 al polvo, limpiable en el campo, un sensor térmico de estado sólido, circuitos
16 electrónicos basados en microprocesador con una tapa y base plástica de bajo perfil.
17 Debe utilizar un diodo emisor de luz infrarrojo (IRLED) y un fotodiodo detector de
18 luz. Bajo condiciones normales, la luz transmitida por el LED es alejada del fotodiodo
19 y dispersada a través de la cámara de humo en un patrón controlado. La cámara de
20 humo está diseñada para manejar la disipación de luz y reflexiones extrañas de
21 partículas de polvo u otros contaminantes transportados en el aire que no son humo,
22 de manera tal de mantener una operación estable, consistente del detector. Debe
23 estar basado en una tecnología que le permita al detector recopilar datos de humo
24 térmico y comparar los datos recibidos con las características comunes de los
25 incendios, para evitar la generación de falsas alarmas. Tendrá la opción de enlace
26 detector/panel de control para permitirle al usuario programar el detector para un
27 perfil específico de riesgos, utilizando una simple selección por menús de
28 programación.

29

30 Los programas de microprocesador pueden identificar y desechar entradas falsas
31 originadas por interferencias de radiofrecuencia (RFI) y electromagnéticas (EMI), y
32 validar todas las condiciones de avería antes de anunciar o informar al panel de
33 control. El microprocesador del detector debe utilizar una EEPROM integral para
34 almacenar la dirección del detector y otros parámetros críticos que incluyen los
35 valores de programas asignados para los umbrales de alarmas y de fallas. El detector
36 debe estar en capacidad de determinar si su estado operativo es normal, en alarma
37 o en falla dependiendo de la diferencia entre los valores de umbral de alarma
38 almacenados en la memoria del detector y la más reciente medición analógica del
39 detector.

40

41 El detector debe incluir LEDs de aviso para visualizar su estado.

42

43 El detector puede instalarse en el mismo circuito iniciador con los detectores
44 fotoeléctricos, térmicos o iónicos o estaciones manuales. Pueden limpiarse en el
45 campo cuando así se requiera, simplemente retirando la tapa del detector y aflojando
46 la fotocámara.

47

48 El detector debe estar aprobado para su operación dentro del rango de temperaturas
49 especificado por UL 0 a 38 grados C.

50

1 *Detectores de temperatura.*

2

3 Debe ser un detector térmico con conexión a dos hilos, cada detector debe tener una
4 tecnología de circuitos integrados de microprocesadores y circuitos electrónicos de
5 estado sólido altamente estables.

6

7 Debe utilizar una resistencia térmica de alta precisión, moderna, exacta y resistente
8 a los impactos, para detectar cambios de temperatura. Con este método de detección
9 electrónica se debe eliminar virtualmente el retraso térmico asociado con los
10 dispositivos de detección de temperatura mecánicos y proporciona una información
11 de temperatura casi instantánea al panel de control. El detector debe ser una
12 combinación de detector para temperatura fija de 135°F y para 15° F por minuto de
13 velocidad de cambio de temperatura.

14

15 Debe usar una EEPROM (Memoria de solo lectura programable y borrrable
16 electrónicamente) para almacenar la dirección del detector. Las comunicaciones
17 dentro del detector en sí y entre él y el panel de control, deben ser supervisadas y
18 protegidas contra perturbaciones por medio de rutinas de verificación de error,
19 confiables y ejecutadas, con base en un microprocesador.

20

21 Debe estar listado como un dispositivo de autoprueba. Debe incluir un diodo emisor
22 de luz (LED) visible del para indicar su estado. Si el detector llega a encontrar una
23 falla o problema de operación dentro de sus circuitos, el LED emitirá una señal y
24 transmitirá el mensaje de falla al panel de control.

25

26 El detector debe ser compatible con el mismo lazo de detección de detectores de
27 ionización, fotoeléctricos o térmicos direccionables o estaciones manuales
28 direccionables.

29

30 El detector debe ser Listado por UL y ULC, aprobado por CSFM, FM, NYMEA

31

32 *Detector de humo lineal*

33

34 El detector de haz lineal consiste en un transmisor (IR-LED) (Diodo emisor de luz
35 infrarrojo) que emite un impulso infrarrojo invisible a través del lente del transmisor.
36 El impulso IR atraviesa el área protegida para alcanzar el reflector situado enfrente
37 del detector y es reflejado al mismo. El lente receptor del detector dirige el impulso
38 IR reflejado a un fotodiodo de silicio. La señal eléctrica resultante es evaluada por los
39 circuitos electrónicos del detector. La atenuación del impulso IR por partículas de
40 humo a través de la dispersión y de la absorción, resulta en una condición de alarma.

41

42 El detector debe contar con las siguientes especificaciones:

43

- 44 • Debe contar con varias posiciones de sensibilidad
- 45 • El umbral de respuesta debe ser variable.
- 46 • La intensidad del transmisor debe ser ajustable

47

48 *Estaciones manuales.*

49

1 Las estaciones manuales deben estar construidas de un material duradero de
2 policarbonato moldeado acabado en mate rojo con letras en relieve blancas. Debe
3 tener una palanca de bajar que cuando se opera se engancha en su posición la cual
4 indica que la caja manual de alarma contra incendios se ha activado. La palanca
5 permanece abajo y bloqueada hasta que se reposicione la caja de alarma manual
6 contra incendios. El reposicionamiento de la caja de alarma manual contra
7 incendios sólo se puede realizar abriendo la tapa abisagrada de la caja con una
8 llave Allen y luego cerrándola y pasándole la llave.

9
10 El circuito integrado de la microcomputadora de la caja manual de alarma contra
11 incendios tiene la capacidad de almacenar en la memoria, información sobre
12 identificación, así como importante información sobre el estado operacional.

13
14 Debe estar provista de terminales de tornillos para su conexión a un circuito
15 direccionable. Puede montarse superficialmente o semi-empotradas. Deben tomar su
16 energía, comunicar información y recibir comandos a través de un solo par de hilos.
17 Debe ser compatible en el mismo circuito con todos los detectores fotoeléctricos,
18 térmicos, o iónicos.

19
20 Deben estar Listado por UL, Aprobado por CSFM, FM y NYMEA

21
22 *Sirenas con estrobo.*

23
24 Dependiendo del sonido seleccionado, la sirena de 8 tonos consume de 20 a 40 mA
25 y tiene una salida de sonido de 91 a 97 dB. Debe ofrecer cuatro valores de candela
26 seleccionables en campo de 15/75, 30/75, 75 o 110.

27
28 La construcción del estroboscopio debe ser un tubo de destello de gas Xenón con
29 circuitos de estado sólido para máxima seguridad y eficiencia. Tiene forma moderna
30 de domo redondeado hecho de policarbonato de alto impacto transparente.

31
32 Los dispositivos de anuncios audiovisuales serán de 8 Tonos
33 Seleccionables/Estroboscopios de Valores Candela Seleccionables en campo y
34 cumplirán con la Norma UL1971 Dispositivos de Señalización para Personas con
35 Discapacidad Auditiva. Deberán estar listados por UL bajo la Norma 464 Señalización
36 de Protección Contra Incendio. Deberán estar listados para aplicaciones en interiores
37 y cumplir las normas ADA/NFPA/ANSI. Tendrán un diseño de bajo consumo de
38 corriente. Todos los valores estarán listados según la norma UL 1971 para
39 aplicaciones de montaje en pared y cielo raso. El selector será resistente a las
40 alteraciones. No será necesario remover el dispositivo de la superficie de montaje
41 para seleccionar la intensidad del estroboscopio.

42
43 *Red de cableado del sistema de incendios.*

44
45 Las redes de datos para la transferencia de información de la estación central de
46 incendios con los sensores, las estaciones manuales y los dispositivos de señalización
47 de alarmas visuales y audibles serán una red con cableado tipo loop, e incluirán todos
48 los elementos necesarios para conectar y hacer operativa la red.

49
50 La red de datos del sistema de detección de incendio podrá utilizar protocolo tipo
51 propietario estándar normalizado.

1
2 El Concesionario ofrecerá cables de diferentes calibres e incluso amplificadores de
3 señal pues de acuerdo a las tecnologías utilizadas, las distancias para los lazos
4 pueden exceder los límites del fabricante. El cable será aprobado para aplicaciones
5 de incendio.

6
7 Este cableado se llevará por ductos empotrados e independientes de cualquier otro
8 sistema de los aeropuertos.

9 10 2.6.3.5 Sistema de extinción de incendios

11 *Generalidades*

12
13 El sistema de protección constará del siguiente equipamiento:

- 14 • Red Húmeda.
- 15 • Extintores Portátiles.

16 La red húmeda constará de un sistema de presurización en base a una bomba de
17 incendio con motor diésel y/o eléctrica, una bomba jockey y todos sus accesorios.
18 Red exterior equipada con grifos y cajas de mangueras, redes de gabinetes interiores
19 y redes de sprinklers.

20
21 Los extintores portátiles irán emplazados en la totalidad de los recintos cerrados del
22 Terminal de pasajeros.

23
24 Se contemplan extintores con agente de polvo químico seco (PQS) y dióxido de
25 carbono (CO₂).

26 27 *Red Húmeda*

28
29 Las bombas deben ser de la capacidad necesaria para surtir de agua a la red húmeda
30 completa, que atenderá a todas las áreas públicas del Terminal.

31 La instalación de las bombas en su base debe ser realizada de acuerdo a los
32 procedimientos indicados del Manual proporcionado por los proveedores de las
33 bombas.

34 Las bombas deben cumplir con todas las estipulaciones de la norma NFPA 20 y deben
35 contar con las certificaciones UL y FM.

36 Las cañerías y piezas especiales de acero serán según norma ASTM A53 Gr-B

37 La unión general de las cañerías será ranurada para diámetros sobre 2" (50 mm.) y
38 roscada para diámetros menor o igual. Todos los cortes y biselados de cañerías
39 deberán hacerse con maquina rotatoria para garantizar la perpendicularidad del corte
40 respecto del eje de la cañería.

41
42 En el caso de las cañerías soldadas, se deberá considerar una supervisión especial
43 para que todas las soldaduras se realicen de acuerdo a los reglamentos sobre
44 soldaduras de cañerías.

1 En la instalación del sistema de rociadores debe disponerse de una cañería de prueba,
2 éstas también sirven para el sistema de drenaje. Las conexiones de prueba serán de
3 diámetro 1" y debe de estar provista de una válvula de cierre.

4
5 *Sprinklers.*

6
7 Para los sectores sin cielo falso se instalarán sprinklers tipo "upright" estándar."
8 orificio y." NPT, K=80 T=68°C.

9 Para los sectores con cielo falso o americano, se instalarán sprinklers tipo "pendent"
10 decorativo." orificio y." NPT, K=80 T=68°C.

11 Se contempla la instalación de Gabinetes de Incendio Clase II y Clase III.

12
13 *Extintores portátiles*

14
15 Se contempla la instalación de extintores portátiles móviles en todos los recintos
16 cerrados del terminal. Los extintores tendrán las siguientes características:

- 17 • Deberán tener válvula de seguridad.
- 18 • Deberán tener una manguera adecuada para la presión y calidad del agente.
- 19 • Deberán tener las instrucciones de uso en castellano y en el lado visible del
20 extintor.
- 21 • Los extintores estarán contenidos dentro de un gabinete metálico esmaltado
22 al horno color rojo con puerta vidriada abatible, de dimensiones que permitan
23 una adecuada operación del extintor.
- 24 • El gabinete se ubicará preferentemente a 1,20 m. sobre el nivel de piso.

25 Se contemplan extintores de polvo químico seco (PQS) Rating 10A: 40 BC 10 kgs y
26 extintores CO2 6 kg.

27
28 *Sistemas de tubería fija y de mangueras contra incendio general*

29
30 Descripción

31 Se proveerá toda la mano de obra, materiales, productos, equipos y servicios para
32 suministrar e instalar la tubería los sistemas de tubería fija y de mangueras contra
33 incendio.

34 Secciones Relacionadas.

35 Referirse a todas las Secciones relacionadas con el trabajo de esta Sección.

36 Requisitos del Diseño.

37 Se realizará un diseño conforme a la norma ANSI/NFPA 14 y a los requisitos de los
38 códigos vigentes locales.

39
40 PRODUCTOS

41 Tubería

1 Se proveerá tubería de acero negro, de catálogo 40. Se proveerán accesorios de
2 hierro fundido enroscado, de hierro maleable enroscado y hierro fundido embreado,
3 para una presión de mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa). Las uniones serán
4 permisibles para tuberías de milímetros (50 mm) y menores.

5 Las uniones mecánicas de tipo Victaulic, Modelo 005 de hasta ciento cincuenta
6 milímetros (150 mm), y las de Modelo 007, de más de ciento cincuenta milímetros
7 (150 mm), se aceptarán. Se darán instrucciones para instalación Victaulic en el sitio
8 de trabajo.
9

10 Se sujetarán las bridas con tornillos cuadrados o de cabeza hexagonal y con tuercas
11 hexagonales para trabajo pesado.

12 Se proveerán empaques de brida de un milímetro con seis décimas (1,6 mm) de
13 espesor.

14

15 Válvulas

16 Se proveerán válvulas de un fabricante, que muestre el nombre del fabricante, la
17 marca registrada y el valor nominal de la presión. A menos que se especifique o se
18 indique lo contrario, todas las válvulas estarán diseñadas para una presión de trabajo
19 de mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa) y estarán listadas en los UL.

20 Se proveerán válvulas de compuerta como sigue:

21 Válvulas de cincuenta milímetros (50 mm) o menores, con calificación de los
22 "Underwriters Laboratories" (UL), de bronce conforme a la norma ASTM B61, de calza
23 sólida, con terminaciones enroscadas, de fabricación OS&Y, para una presión de mil
24 cuatrocientos Pascales (1400 Pa), de tipo w.o.g. Jenkins 820 u otro producto de
25 fabricante aprobado, que cumpla o exceda las Normas.

26 Válvulas de sesenta y cinco milímetros (65 mm) y mayores, con calificación de los
27 UL, de cuerpo de hierro, con montaje en bronce, de fabricación OS&Y, de calza sólida,
28 y terminaciones enroscadas, para una presión de mil doscientos kilo Pascales (1200
29 kPa), de tipo w.o.g. Jenkins 825A, u otro producto de fabricante aprobado, que
30 cumpla o exceda las Normas.

31

32 Se proveerán válvulas mariposa como sigue:

33 Válvulas de cien milímetros (100 mm) y mayores, con calificación de los UL, de
34 cuerpo de hierro, con vástagos superiores e inferiores de acero inoxidable tipo 416,
35 disco de bronce y cojinetes de aleación de cobre.

36 Estilo de argolla - para una presión de mil cuatrocientos kilo Pascales (1400 kPa), de
37 tipo w.o.g. Jenkins 2232 BU.

38 Estilo Disco - para una presión de mil cuatrocientos kil Pascales (1400 kPa), de tipo
39 w.o.g. Jenkins 222 BU.

40 Se proveerán válvulas de tope como sigue:

41 Válvulas de cincuenta milímetros (50 mm) y menores, de bronce conforme a la norma
42 ASTM B61, diseñadas tanto para montaje horizontal como vertical, con disco de
43 construcción reemplazable, casquetes y terminaciones enroscadas, para una presión
44 de mil cuatrocientos Pascales (1400 Pa), de tipo w.o.g. Jenkins 4449 (sin calificación
45 de los UL).

1 Válvulas de sesenta y cinco milímetros (65 mm) y mayores, con calificación de los
2 UL, de cuerpo de hierro, con montaje en bronce, disco de gran esmerilado de bronce,
3 y anillo de asiento de gran esmerilado, casquete atornillado, diseñadas tanto para
4 montaje horizontal como vertical, de terminación con pestaña, para una presión de
5 mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa), de tipo w.o.g. Jenkins 477.

6 Fabricantes aceptados: Grinnel, Crane, Jenkins u otros similares aprobados.

7

8 Dispositivos para Impedir el Flujo Contrario

9 Se proveerá un dispositivo de fabricación Cla-val, u otro igualmente aprobado, con
10 calificación de los UL, y dispositivos calificados para impedir el flujo contrario, según
11 se requiera para cumplir con los requisitos del Código Vigente de Plomería.

12

13 Válvulas Reductoras de Presión de Agua

14 Se proveerán estaciones reductoras de presión donde se requieran. Se proveerán
15 estaciones reductoras de presión de fabricación Cla-val u otras similares aprobadas,
16 completas con sus válvulas separadoras, filtro, manómetros, de cuerpo de hierro
17 fundido y alisado en bronce.

18 Se proveerán válvulas con calificación de los UL, según el programa de trabajo.

19

20 Conexiones Siamesas

21 Se proveerán conexiones siamesas, de fabricación 'National Fire Equipment LIId'. u
22 otras similares aprobadas, de Modelo 229, de tipo nivelado, completas con válvulas
23 de bomba, eslabones giratorios tipo hembra, casquete y cadenas, enroscadas
24 conforme a los requisitos para conexiones del Departamento Local de Bomberos y
25 que tenga calificación de los UL.

26 Las dimensiones serán de ciento cincuenta por sesenta y cinco por sesenta y cinco
27 milímetros (150 mm x 65 mm x 65 mm).

28 El terminado será de acero inoxidable, bronce. Se equipará cada conexión Siamesa
29 con una válvula de tope con goteo automático, entubado al drenaje más cercano.

30 Se identificarán las conexiones Siamesas conformes a los requisitos del
31 Departamento Local de Bomberos.

32

33 Manómetros

34 Se proveerá un manómetro para la medición del agua en la parte superior de cada
35 sistema de tubería fija.

36

37 Gabinetes para Manueras Contra Incendio

38 Se proveerán gabinetes empotrados en la pared de un milímetro y dos décimas (1,2
39 mm) o calibre diez y ocho (18 Ga) de espesor, de acero, con puerta de un milímetro
40 y medio (1,5 mm) o calibre diez y seis (16 Ga) de espesor, y con borde. Se proveerá
41 una puerta con construcción acanalada hueca, con una bisagra larga semi-escondida,
42 de tipo piano, de esquinas redondeadas, y vidrio transparente de cinco milímetros (5
43 mm) de espesor.

44

- 1 Se proveerán gabinetes en superficie, de un milímetro y dos décimas (1,2 mm) o
2 calibre diez y ocho (18 Ga) de espesor, de acero, con puerta de un milímetro y medio
3 (1,5 mm) o calibre diez y seis (16 Ga) de espesor, y con borde. Se proveerá una
4 puerta con construcción acanalada hueca, con una bisagra larga semi-escondida, de
5 tipo piano, de esquinas redondeadas, y vidrio transparente de cinco milímetros (5
6 mm) de espesor.
7
- 8 Los gabinetes serán de tipo completamente empotrado, de montaje apropiado a la
9 superficie, según lo indicado en el Diseño. Se proveerá rebordeado exterior para
10 montaje a ras con la superficie.
11
- 12 Las dimensiones generales del gabinete serán de cuatrocientos cincuenta por
13 cuatrocientos cincuenta por doscientos milímetros (450 mm x 450 mm x 200 mm).
- 14 A los gabinetes se les aplicará una capa pintura de calidad, excepto en zonas públicas
15 o de pasajeros, donde serán de acero inoxidable.
- 16 Se proveerá una válvula de ángulo con "hydrolator" integral aprobado.
17
- 18 Se ubicará una válvula de ángulo de sesenta y tres milímetros (63 mm), a un máximo
19 de un metro y medio (1,5 m) sobre el piso.
20
- 21 Se equipará cada gabinete con una válvula de ángulo cromada de sesenta y cinco
22 milímetros (65 mm), de latón fundido o forjado, con un ajuste giratorio, y orificio
23 para restringir el flujo de tal manera que permita una máxima presión de flujo de
24 seiscientos ochenta y nueve kilo Pascales (689 kPa), en el punto de conexión de la
25 manguera. Se proveerá un dispositivo reductor de presión, de dimensiones sesenta
26 y cinco por treinta y ocho milímetros (65 mm x 38 mm), completo con llave de
27 manguera, y casquete y cadena removibles de latón forjado cromado. La rosca de la
28 manguera deberá ajustarse a los requisitos de conexiones del Departamento Local
29 de Bomberos.
30
- 31 Fabricantes Aceptables: National Fire Equipment Ud., Wilson & Cousins, o similares
32 aprobados.
33
- 34 Todos los componentes deberán estar listados en los UL.
35
- 36 *Bombas Contra Incendios*
37
- 38 GENERAL
- 39 Descripción
- 40 Proveer toda la mano de obra, materiales, productos, equipos y servicios para
41 suministrar e instalar las bombas contra incendio.
- 42 Todos los componentes estarán listados y tendrán calificación de los UL.
43
- 44 PRODUCTOS
- 45 Sistema de Bombas contra Incendios - de Tipo Conjunto (con Bomba Jockey)

1

2 Bomba contra Incendio

3 Listada y con calificación de los UL. Centrífuga de eje horizontal. Con carcasa y
4 cubierta de hierro dúctil, con apoyo de hierro fundido del motor, con propulsor de
5 bronce y anillo calentador, y con camisa de eje en bronce.

6

7 Motor

8 Motor eléctrico de cerramiento tipo abierto. a prueba de goteo, con equipo de
9 arranque y controles. Máquina Diésel completa con almacenamiento de petróleo,
10 cableado, baterías equipo de arranque y controles.

11

12 El motor será suministrado con accesorios conforme a los requisitos de la norma
13 ANSI/NFPA 20, y adicionalmente:

14 Se equipará un tubo de paso de la bomba contra incendio, con válvulas OS&Y de
15 compuerta y de retén, y con alarma audible y visual del lado de la succión. Se tendrán
16 válvulas OS&Y en la succión y en la descarga, con supervisión eléctrica.

17

18 Se conectará un tubo cónico de unión-concéntrico a la descarga de la bomba contra
19 incendio, completo con válvula automática de escape de aire y de alivio de
20 circulación, calibradas aproximadamente diez por ciento (10%) por encima de la
21 presión operativa en la descarga.

22

23 Sistema de Bomba Contra Incendio - De Tipo Horizontal de Carcasa Partida

24

25 Bomba Contra Incendio

26 Listada y con calificación de los UL, horizontal, de carcasa partida, de una sola etapa,
27 de servicio de doble succión, adecuada para una presión de operación de mil
28 doscientos diez kilo Pascales (1210 kPa), con carcasa y cubierta de hierro dúctil,
29 bomba de construcción con accesorios en bronce, con propulsor, con camisas del eje
30 y collar de lámina, con anillos de pistón de asbesto grafitados y entrelazados, con
31 cojinetes de bolas lubricados con aceite, con eje de aleación de acero de alto grado,
32 con guarda de acople, y con propulsores balanceados estática y dinámicamente.

33

34 Motor

35 La bomba será directamente impulsada por un motor de eje sólido, con cerramiento
36 de tipo abierto, a prueba de goteo, con reborde tipo C, y extensión HV del eje.
37 Cumplirá con los requisitos de las Normas NEC y operará con el factor de servicio
38 disponible en algún punto de aplicación de la curva de cabeza vs capacidad.

39

40 El equipo completo con todas las válvulas necesarias, filtros, interruptores de presión,
41 indicadores de parámetros de operación, sobrecarga de diseño, arrancador
42 magnético, según lo requiera la operación automática, con la opción manual de
43 "anular".

44

1 El conjunto de accesorios consiste en lo siguiente: Los manómetros de succión
2 compuesta, de montaje en panel, de menos diez a dos mil kilo Pascales (-10 a 2000
3 kPa), y de presión en la descarga, de cero a dos mil kilo Pascales (0 a 2000 kPa),
4 irán montados en la cubierta de la bomba con la tubería necesaria, con la válvula de
5 aislamiento para purga y con las empaquetaduras de fricción. El tubo cónico de unión
6 - concéntrico estará conectado a la descarga de la bomba con válvula de escape
7 automático de aire de doce milímetros (12 mm).

8 9 Montaje

10 Tanto la bomba como los acoplamientos con sus guardas correspondientes y el motor
11 se montarán en una base común.

12 13 Controlador

14 Calificación de los UL, de doble mando y para "pleno servicio I reserva", donde dos
15 bombas contra incendio instaladas en paralelo se utilizan como un sistema de bomba
16 principal I bomba de reserva.

17 18 Sistema de Bomba Contra Incendio de Accionamiento por Motor Diésel

19 20 Bomba Contra Incendio

21 La bomba contra incendio será accionada por un motor Diésel listado en los UL

22 23 Motor

24 El motor será de montaje horizontal y de acoplamiento flexible con la bomba contra
25 incendio, y será suministrado con un tubo de escape con su silenciador.

26
27 El motor Diésel será suministrado con los siguientes accesorios:

28 El agua de enfriamiento será suministrada al intercambiador de calor desde la
29 descarga de la bomba, y será derivada antes de la válvula de descargue de la bomba.
30 La conexión en tubería incluirá cuatro válvulas de cierre (incluidas las tuberías de
31 paso), dos filtros, dos reguladores de presión, y una válvula solenoide listada en los
32 UL, y un manómetro.

33
34 Se proveerá un conjunto de baterías plomo-ácido, dobles, para doce Voltios (12 V),
35 de trabajo pesado, en una condición de carga seca (líquido electrolito en envases
36 separados). Se incluirán una estructura de soporte adecuada para las baterías, y uno
37 y medio metros (1,5 m) de cables de conexión a la batería.

38
39 El sistema de combustible consistirá en tanques de almacenamiento localizados por
40 encima del nivel del piso, conforme a la norma NFPA20. Los tanques serán
41 suministrados con tubería de llenado y cubierta, una válvula de cierre manual del
42 combustible, un extinguidor de incendio, un indicador de nivel de aceite, conectores
43 flexibles de bronce trenzados, y soportes para montaje sobre el piso.

1 El motor Diésel estará equipado con un panel de instrumentos independiente sobre
2 el cual se montarán un tacómetro, un indicador de presión de aceite, y un indicador
3 de temperatura del motor. Una manivela por batería será suministrada para un
4 arranque de emergencia del motor Diésel.

5

6 Controlador Automático de la Bomba contra Incendio

7 El fabricante de la bomba suministrará un controlador de la bomba contra incendio,
8 accionada por motor Diésel. El controlador estará listado en los UL y cumplirá con los
9 requisitos de la norma NFPA20.

10

11 El controlador incorporará los siguientes componentes:

12 Dos cargadores de batería de funcionamiento independiente, cada uno con su
13 transformador de potencia dimensionado para una corriente de carga continua
14 máxima de diez Amperios (10 A). El cargador será de un diseño electrónico de estado
15 sólido, con un rectificador de tipo semiconductor, e incluirá las siguientes
16 características de supervisión y seguridad:

- 17 • Dispositivo de limitación de corriente en cada modo de carga.
- 18 • Disparo por sobre corriente.
- 19 • Selección automática de cargas, rápida o lenta, por el dispositivo sensor de
20 voltaje de la batería.
- 21 • Carga de mantenimiento menor que cinco décimos de Amperio (0,5 A).
- 22 • Disparo por voltaje inverso.
- 23 • Detección de celda muerta.
- 24 • Alarma por sobre y bajo voltaje.
- 25 • Alarma por falla de batería iniciada por cargador, con señal para prevenir el
26 uso de la batería defectuosa durante el ciclo de arranque del motor.
- 27 • Todos los relés serán equipados con pulsadores manuales de prueba e
28 indicadores de estado 'ON' - 'OFF', Y cumplirán con todos los requisitos
29 relativos a voltaje y corriente.

30

31 Un contacto mono polar, conmutable, para indicar falla del motor. La causa de falla
32 del motor será indicada por condiciones de sobre-velocidad del motor, falla del motor
33 para arrancar, presión baja de aceite, y alta temperatura del refrigerante del motor.

34

35 El controlador de la bomba contra incendio estará equipado con un switch de presión
36 apropiado para operación a la presión de trabajo de seiscientos ochenta y nueve kilo
37 Pascales (689 kPa). Se suministrará un registrador de presión para una semana.

38

39 Cinco contactos de alarma para diez Amperios (10 A) Y para ciento quince Voltios
40 (115 V), serán suministrados para la conexión al sistema automático del edificio y
41 para indicar las condiciones siguientes del motor:

- 42 • Dos contactos mono-polares, conmutables, para la condición de motor en
43 operación.
- 44 • Un contacto normalmente abierto, cerrado cuando la cuchilla principal está en
45 la posición 'AUTO'.

- 1 • Un contacto normalmente abierto, cerrado cuando la cuchilla principal está en
2 la posición 'MANUAL' o en la posición 'OFF'.
3

4 Un anunciador central, controlado por operador, se suministrará dentro del
5 controlador, pero será visible y accesible a través de un panel de vidrio situado sobre
6 la puerta del encerramiento del controlador. Este tablero de control incorporará todas
7 las luces piloto para indicación de alarmas y de estado, voltímetros y amperímetros
8 para los cargadores de batería, y el switch principal de cuatro posiciones, pulsadores
9 para arranque manual, pulsador de reposición tipo combinación Prueba de Lámpara
10 I Cargador, y el switch selector opcional 'NORMAL' I 'SILENCE', para las alarmas de
11 la casa de bombas.

12
13 Sistema de Bomba Contra Incendio de Tipo Acoplamiento Corto a Turbina de Eje
14 Vertical Accionada por Motor Diésel

15
16 Sistema de Bomba Contra Incendio

17 La bomba, el motor, el controlador y los accesorios serán suministrados por un único
18 fabricante, con capacidad para dar cumplimiento a la versión más reciente de la
19 norma NFPA 20. El fabricante de la bomba será responsable por la operación
20 adecuada del sistema de la unidad, como lo determinen las pruebas de campo.

21
22 Bomba Contra Incendio

23 La bomba contra incendio de turbina de eje vertical será de la Serie ITI o un producto
24 similar aprobado. La bomba contra incendio desarrollará no menos que el sesenta y
25 cinco por ciento (65%) de la cabeza nominal, a ciento cincuenta por ciento (150%)
26 de la capacidad nominal, y tendrá una cabeza para disparo que no exceda ciento
27 cuarenta por ciento (140%) de la cabeza nominal.

28
29 Pruebas

30 Se le aplicarán a la bomba contra incendio, en fábrica antes de ser despachada, una
31 prueba de desempeño sin testigos y una prueba hidrostática sin testigos, tanto a la
32 cabeza de descarga como al ensamble de los tazones, que cumplan con las
33 especificaciones de la norma NFPA-20.
34

35 La presión mínima hidrostática de prueba será dos veces la presión de disparo pero
36 no menor que mil setecientos veinticuatro kilo Pascales (1724 kPa).
37

38 Motor Diésel 1 La bomba contra incendio será accionada por un motor Diésel listado
39 y con calificación de los UUFM.

40
41 El motor Diésel cumplirá con los requisitos establecidos en la edición corriente de la
42 norma NFPA 20, Y será aprobado específicamente para el servicio de protección
43 contra incendio.
44

1 Operará a una velocidad nominal que no exceda las revoluciones de norma, y
2 desarrollará suficiente potencia para accionar la bomba. Es responsabilidad del
3 fabricante de la bomba dimensionar apropiadamente el motor tomando en
4 consideración los factores de corrección de potencia por altitud y temperatura, de
5 acuerdo con la versión más reciente de la norma NFPA 20.

6

7 Controlador de la bomba contra incendio

8 El controlador de la bomba contra incendio cumplirá con los requisitos vigentes en la
9 edición corriente de la norma NFPA 20, Y deberá contar con la aprobación FM y estar
10 en el Listado UL, específicamente para el servicio de bombas contra incendio. El
11 controlador será fabricado por Tornatech Industries, u otro fabricante similar
12 aprobado. .2 El cerramiento del controlador cumplirá con los requisitos de
13 protecciones establecidos en las normas NEMAIUUNEC (4X) y ofrecerá condiciones de
14 operación para temperaturas entre cinco y cincuenta grados Celsius (SOC y SO°C).
15 El cerramiento deberá ser apropiado para montaje en pared I piso I base.

16

17 Accesorios

18 Incluidos en el sistema habrá un manómetro en la descarga, una válvula de escape
19 automático de aire, y un medidor tipo Venturi para medir el flujo de la bomba contra
20 incendio cuando se requieran pruebas.

21

22 Sistema de Bomba Contra Incendio de Tipo Acoplamiento Corto a Turbina de Eje 23 Vertical Accionada por Motor Eléctrico

24

25 Sistema de Bomba Contra Incendio

26 La bomba, el propulsor, el controlador y los accesorios serán suministrados por un
27 único fabricante, con capacidad para dar cumplimiento a la versión más reciente de
28 la norma NFPA 20. El fabricante de la bomba será responsable por la operación
29 adecuada del sistema de la unidad, como lo determinen las pruebas de campo.

30

31 Bomba Contra Incendio

32 La bomba contra incendio de turbina de eje vertical será de la serie ITI o un producto
33 similar aprobado. La bomba contra incendio deberá contar con la aprobación FM y
34 estar en el Listado UL. La bomba contra incendio desarrollará no menos que el
35 sesenta y cinco por ciento (65%) de la cabeza nominal, a ciento cincuenta por ciento
36 (150%) de la capacidad nominal, y tendrá una cabeza para disparo que no exceda
37 ciento cuarenta por ciento (140%) de la cabeza nominal.

38

39 Pruebas

40 Se le aplicarán a la bomba contra incendio, en fábrica antes de ser despachada, una
41 prueba de desempeño sin testigos y una prueba hidrostática sin testigos, tanto a la
42 cabeza de descarga como al ensamble de los tazones, que cumplan con las
43 especificaciones de la norma NFPA-20. La presión mínima hidrostática de prueba será
44 dos veces la presión de disparo pero no menor que mil setecientos veinticuatro kilo
45 Pascales (1724 kPa).

1

2 Motor Eléctrico

3 La bomba contra incendio será accionada por un motor de eje vertical hueco de mil
4 ochocientas revoluciones por minuto (1800 rpm), tres (3) fases, sesenta ciclos (60
5 Hz), cuatrocientos sesenta Voltios (460 V), retén de trinquete contra operación
6 contraria, de base tipo "P", de inducción tipo jaula de ardilla, conforme a la norma
7 NEMA de Diseño B, cubierta abierta, a prueba de goteo, y con factor de servicio 1,15.
8 El motor deberá contar con la aprobación FM y estar en el Listado UL, específicamente
9 para el servicio de bombas contra incendio. Se deberá seleccionar un cojinete de
10 empuje capaz de soportar el empuje continuo, según lo especificado por el fabricante
11 de la bomba.

12

13 Controlador de la Bomba de contra incendio

14 La combinación del switch de transferencia automática y del controlador de la bomba
15 de contra incendio, deberán estar en los listados de UL para cumplir con los requisitos
16 de la norma NFPA20, para su utilización con el generador de energía eléctrica de
17 emergencia.

18

19 El controlador será de arranque de voltaje reducido por autotransformador, completo
20 con temporizador de operación mínima, cableado y probado por el fabricante, con
21 valores nominales de cuatrocientos sesenta Voltios (460 V), tres (3) fases, y sesenta
22 ciclos (60 Hz).

23

24 Se deberá proveer el controlador en un encerramiento tipo NEMAINEC 4, de montaje
25 en pared, completo con una protección contra goteo, apropiado para las condiciones
26 ambientales de la sala de bombas.

27

28 El switch de transferencia será capaz de transferir automáticamente la potencia
29 eléctrica de la fuente normal de potencia a la fuente alterna de potencia, en caídas
30 de voltaje hasta el noventa por ciento (90%) del valor normal, por falla de fase o
31 fase inversa, y capaz de retransferir automáticamente después de que se restaure el
32 servicio eléctrico a la normalidad.

33

34 Accesorios.

35 Incluidos en el sistema estarán un manómetro en la descarga, una válvula de escape
36 automático de aire, y un medidor tipo Venturi para medir el flujo de la bomba contra
37 incendio cuando se requieran pruebas.

38

39 Bomba de Sostenimiento de la Presión, Tipo Jockey

40 La bomba de sostenimiento de la presión, tipo Jockey, será accionada por un motor
41 de cerramiento tipo abierto, a prueba de goteo.

42 La bomba contra incendios, tipo jockey, estará provista de un controlador.

1 Se utilizará un arranque a pleno voltaje. El arranque de la bomba Jockey se hará a
2 una caída de presión de treinta y cuatro kilo Pascales (34 kPa), debajo de la presión
3 nominal de la bomba contra incendio.

4

5 Fabricantes Aceptables

6 Armstrong, ITI Bell & Gossett u otros productos de fabricantes aprobados que
7 cumplan o excedan las Normas.

8

9 *Iluminación de emergencia*

10

11 Si bien un número adecuado de luminarias internas y externas se conectarán al
12 sistema de energía de emergencia para permitir el uso seguro de la edificación
13 durante los casos de falla del sistema eléctrico, las luminarias seleccionadas y todas
14 las señales de salida y direccionales de la salas se conectarán a un sistema de
15 suministro de potencia con soporte de batería o de UPS. Este sistema garantizará
16 niveles de iluminación seguros para áreas críticas tales como mostradores de
17 información, mostradores del muelle de salida y a lo largo de las principales rutas de
18 salida, por un periodo de 30 minutos como mínimo, durante el periodo de arranque
19 del generador de emergencia o en el evento en que la planta del generador esté
20 desactivada. En edificaciones que no tengan planta generadora diésel de emergencia
21 toda la iluminación de emergencia y señales serán abastecidas desde fuentes con
22 soporte de batería.

23

24 2.6.3.6 Subestación de energía y planta de emergencia

25

26 *General*

27 Descripción

28 Suministrar e instalar el sistema completo de suministro de energía eléctrica de
29 acuerdo con los diseños elaborados por el **Concesionario** y aprobado por el
30 **Interventor**, independizando la energía para los sistemas y servicios aeronáuticos
31 y la energía para los sistemas y sistemas aeroportuarios.

32

33 Incluye las conexiones necesarias y la revisión y arreglo de las conexiones existentes
34 para garantizar el suministro de energía al aeropuerto.

35

36 *Requisitos del Diseño*

37

38 La normatividad que debe ser observada para el diseño y construcción de los sistemas
39 de suministro de energía a todas las áreas del aeropuerto, independizando la energía
40 para los sistemas y servicios aeronáuticos y la energía para los sistemas y sistemas
41 aeroportuarios es la correspondiente al RETIE – Reglamentos técnico de Instalaciones
42 Eléctricas y la norma que la complemente, modifique o sustituya.

43

1 El Concesionario revisará y complementará los estudios y cálculos elaborados y las
2 observaciones deben ser presentadas al Interventor para su aprobación. Este sistema
3 debe permitir alimentar la totalidad del sistema eléctrico de los servicios aeronáutico
4 o aeroportuarios.

5
6 Debe considerarse especialmente que los componentes sean sencillos, resistentes y
7 de fácil acceso para mantenimiento rutinario (inclusive la lubricación) y para
8 intercambio de componentes. Es de igual importancia que el ajuste sea fácil y se
9 mantenga. Cuando sea posible, deben utilizarse componentes tipo para facilitar el
10 cambio, en lugar de que sea necesario efectuar reparaciones en el lugar. La fuente
11 alimentadora de los componentes y dispositivos eléctricos debe ser de fácil
12 desconexión.

13 Productos

- 14 • Subestación con todas sus celdas
- 15 • Transformadores
- 16 • Tableros de distribución
- 17 • Cables
- 18 • Tableros de control
- 19 • Planta de emergencia (grupos electrógenos)
- 20 • Sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS).

21
22 La instalación se realizará conforme a las prescripciones establecidas en el
23 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

24 *Generalidades*

25
26 La sección incluye el suministro e instalación del sistema de acuerdo con los planos,
27 especificaciones consignadas en los mismos y especificaciones particulares
28 elaboradas por el Concesionario y aprobadas por el Interventor, sin limitarse a:

29
30 Cableado y ductos generales y revisión y arreglo de conexiones existentes a los
31 circuitos en funcionamiento

32 2.6.3.7 Instalaciones eléctricas

33 *Instalaciones Eléctricas*

34
35 Los trabajos eléctricos se realizarán conforme lo establecido en la NTC 2050 Código
36 Eléctrico Colombiano y deben cumplir lo siguiente:

37
38
39 El cableado para control y los conduit se especifican en los planos de diseño excepto
40 el conduit, el cableado y las conexiones inferiores a 50 V, que se relacionan con
41 sistemas de control según lo especificado.

42
43 El proyecto comprende la totalidad de las edificaciones existentes y nuevas con todos
44 los servicios internos y demás servicios públicos requeridos para éstos y para otras
45 instalaciones incluidas en el área de desarrollo.

- 1 Será necesario examinar cuidadosamente el sitio de trabajo, para determinar y
2 confirmar las condiciones existentes que afecten el trabajo propuesto
3
- 4 Energía para la construcción:
- 5 Responsabilizarse por el suministro temporal de energía, necesaria para los
6 propósitos de construcción. Igualmente, responsabilizarse por el pago de los costos
7 de energía eléctrica a las tarifas vigentes.
8
- 9 Permisos, derechos e inspección:
- 10 Presentarle al Interventor y a la Empresa de Suministro de Energía Eléctrica el
11 número necesario de planos y especificaciones para revisión y aprobación con
12 anterioridad al inicio de los trabajos.
13
- 14 Pagar los derechos relacionados:
- 15 Aportar los planos y especificaciones requeridos por el Interventor y la Empresa de
16 Suministro de Energía Eléctrica sin costo alguno.
17
- 18 Notificarle al Propietario sobre los cambios requeridos por el Interventor con
19 anterioridad a efectuar los mismos.
20
- 21 Suministrar el certificado de aceptación emitido por el Interventor y las autoridades
22 que tengan jurisdicción sobre la finalización del trabajo para el Propietario del
23 proyecto.
24
- 25 Planos de taller, datos de producto y muestras:
- 26 Los planos de taller, hojas de datos y muestras se suministrarán incluyendo lo
27 siguiente.
- 28 • Planos de taller
 - 29 • Lista de aparatos
 - 30 • Lista de cables
 - 31 • Lista de acabados
 - 32 • Diagramas de alambrado, unifilares y esquemáticos
 - 33 • Planos según lo construido
 - 34 • Códigos de identificación de los materiales
35
- 36 Indicar detalles de dimensiones, capacidades, pesos y características de desempeño
37 eléctrico para la construcción en relación con los equipos y materiales utilizados.
38
- 39 Incluir planos de conexiones o diagramas que muestren las interconexiones con el
40 trabajo de otras secciones.
41
- 42 Materiales y equipos:

- 1 Todos los materiales y equipos deben ser adecuados para funcionar según las
2 condiciones ambientales, y la altura sobre el nivel del mar del sitio de trabajo.
3
- 4 La totalidad de los materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad, además libres
5 de defectos.
6
- 7 Los equipos deben obtenerse de fabricantes bien establecidos y con reputación de
8 estabilidad con el fin de optimizar la futura disponibilidad de partes de reposición.
9
- 10 Materiales y equipos quedan específicamente descritos y señalados en la presente
11 Especificación, con el fin de establecer una norma de materiales y mano de obra.
12 Notificar al Propietario sobre cualquier excepción que se haga con respecto de los
13 materiales y equipos específicamente descritos.
14
- 15 Motores eléctricos, equipos y controles:
- 16 Las responsabilidades del proveedor y del instalador se indicarán en la Programación
17 Sobre Motores, Controles y Equipos en los planos eléctricos y la responsabilidad
18 mecánica relacionada aparecerá en el Anexo de Equipos Mecánicos en los planos
19 correspondientes a instalaciones mecánicas.
20
- 21 Acabados:
- 22 Acabar las superficies de los cerramientos metálicos mediante la aplicación de una
23 base resistente a la oxidación por dentro y por fuera y aplicar por lo menos dos capas
24 de esmalte terminado.
25
- 26 Pintar el equipo eléctrico para uso exterior de color "verde equipo".
27
- 28 Pintar los equipos de maniobra y los tableros de distribución para interiores de color
29 gris claro.
30
- 31 Limpiar y retocar la superficie de los equipos pintados en taller que hayan sido
32 rayados o afectados durante el transporte o instalación, de manera que queden con
33 su pintura original.
34
- 35 Limpiar y pintar con base los anclajes expuestos no galvanizados, al igual que los
36 soportes o bandejas y amarres para evitar la oxidación.
37
- 38 Identificación de equipos:
- 39 Identificar los equipos eléctricos con placas de datos. Todas las placas de datos deben
40 ir en inglés y español.
41
- 42 Los datos que aparecen en las placas de datos deben ser aprobados por el Propietario
43 antes de la fabricación.

- 1
- 2 Las placas de datos para gabinetes terminales y cajas de empalme indicarán las
3 características del sistema y/o voltaje.
- 4
- 5 Las desconexiones, arranques y contactores indicarán los equipos que están siendo
6 controlados y el voltaje aplicado.
- 7
- 8 Los gabinetes terminales y cajas de acceso indicaran el sistema y voltaje utilizados.
- 9 Los transformadores indicaran la capacidad, y el voltaje primario y secundario.
- 10
- 11 Identificación de conexiones alámbricas:
- 12 Identificar las conexiones con marcas permanentes e indelebles utilizadas para el
13 propósito de identificación, ya sea mediante numeración o por cintas plásticas de
14 colores, en ambos extremos de los conductores de fase de las acometidas principales
15 y los circuitos de distribución.
- 16
- 17 Mantener la secuencia de fases y la codificación de colores en todo el sistema.
- 18 Utilizar hilos con colores codificados en los cables de comunicación, y mantener dicha
19 codificación en todo el sistema.
- 20
- 21 Identificación de conduit y cables:
- 22 Aplicar el código de colores a los conduit, cajas y cables con chaqueta metálica de
23 acuerdo con la descripción a continuación, a menos que el Propietario del proyecto
24 imparta instrucciones en otro sentido.
- 25
- 26 Codificar con cinta plástica o con pintura en los puntos en los cuales el conduit o cable
27 ingresa a la pared, al cielo raso o piso, y a intervalos de 50 pies.
- 28
- 29 Terminales y borneras:
- 30 Los terminales y las borneras utilizados para la terminación de las conexiones deben
31 ser adecuados para los conductores de cobre.
- 32
- 33 Fabricantes y rotulaciones:
- 34 Se colocaran en un sitio visible y legible cuando el equipo quede instalado.
- 35
- 36 Señales de advertencia:
- 37 Según se especifique para satisfacer los requerimientos del Interventor y del
38 Propietario del proyecto.
- 39
- 40 Señales esmaltadas en porcelana.

- 1
- 2 Diagramas unifilares:
- 3 Suministrar diagramas unifilares bajo plexiglass, fijados firmemente a la pared de la
- 4 siguiente manera:
- 5
- 6 Sistema eléctrico normal para distribución de energía: Ubicarlo en la sala
- 7 principal de distribución eléctrica.
- 8
- 9 Sistemas de generación y distribución de energía eléctrica para casos de
- 10 emergencia: ubicarlos en las salas de las plantas de emergencia.
- 11
- 12 Suministrar diagramas de las tuberías de agua contra incendio, planos y zonificación
- 13 del edificio bajo plexiglass en el panel de control de alarmas y anunciación de
- 14 incendios.
- 15
- 16 Planos:
- 17 Los tamaños serán de acuerdo con los requerimientos para mostrar apropiadamente
- 18 cada uno de los sistemas. Los planos deben ser previamente aprobados.
- 19
- 20 Ubicación de tomas de corrientes:
- 21 Ubicar las tomas de corriente de acuerdo con los requerimientos establecidos en esta
- 22 sección y según las buenas prácticas de ingeniería.
- 23
- 24 No instalar tomacorrientes en la misma ubicación a cada lado de un muro; dejar una
- 25 distancia horizontal de 150 mm como mínimo entre las cajas.
- 26
- 27 Ubicar los interruptores de luz en el lado de las chapas de la puerta. Ubicar los
- 28 dispositivos de desconexión en salas de máquinas mecánicas y de elevadores en el
- 29 lado de chapas de la puerta.
- 30
- 31 Equilibrio de carga:
- 32 Medir la corriente de fase a los tableros de distribución con las cargas normales en el
- 33 momento de aceptación. Ajustar las conexiones de los circuitos de distribución según
- 34 se requiera hasta obtener el mejor balance posible de corriente entre fases y registrar
- 35 los cambios.
- 36
- 37 Medir los voltajes de fase en las cargas y ajustar las derivaciones del transformador
- 38 a un valor de 2% del voltaje nominal del equipo.
- 39
- 40 Presentar al finalizar el trabajo un informe en el cual se haga un listado de corrientes
- 41 de fases y neutros en los tableros, transformadores de núcleo en seco y centros de
- 42 controles de motores, operando todos ellos bajo condiciones normales de carga.
- 43 Indicar la fecha y la hora en la cual se toma la medida de cada una de las cargas, y
- 44 de voltaje en el momento de la prueba.
- 45
- 46 Conduit e instalación de cables:
- 47 Instalar el conduit y pasamuros con anterioridad al vaciado del concreto. Pasamuros
- 48 a través del concreto: Tubería en acero Schedule 40, de un tamaño que permita el
- 49 paso libre del conduit, sobresaliendo 50 mm.
- 50

1 Si se utilizan pasamuros plásticos en paredes con capacidad para resistir incendios o
2 en pisos de este tipo, retirarlos antes de hacer la instalación del conduit.

3
4 Instalar cables, conduit y accesorios embebidos o que deban quedar cubiertos de
5 mampostería, de manera limpia y cerca de la estructura del edificio de tal manera
6 que se reduzcan a un mínimo la necesidad de instalar chazos.

7
8 Control de calidad en campo. Se deben realizar las pruebas siguientes:

- 9 • La generación y distribución de energía, incluyéndola secuencia de fases,
10 voltajes, puesta a tierra y balanceo de carga.
- 11 • Circuitos que se originan a partir de los tableros de distribución.
- 12 • Iluminación y su control.
- 13 • Motores, calentadores y equipos asociados de control incluyendo la operación
14 secuenciada de los sistemas en la medida de lo pertinente.
- 15 • Sistemas de alarma de incendios y comunicaciones.
- 16 • Pruebas de resistencia del aislamiento. Revisar la resistencia de puesta a
17 tierra antes de energizar. Realizar las pruebas en presencia del Propietario del
18 proyecto. Suministro de instrumentos, medidores, equipos y personal que se
19 requiera para realizar las pruebas durante el proyecto y al finalizar el mismo.
20

21 COORDINACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

22
23 Obtener y pagar los servicios de una firma especializada con el fin de preparar y
24 presentar un estudio de coordinación de protecciones para cada uno de los sistemas
25 de distribución, desde de la acometida de media tensión hasta llegar a los centros de
26 control de motor, y tableros de energía e iluminación, incluyendo los dispositivos de
27 protección de los circuitos de distribución.

28
29 Asegurarse que los dispositivo de protección de circuitos tales como interruptores de
30 sobrecorriente, relés y fusibles, estén instalados de acuerdo con los valores y
31 calibraciones requeridos.

32
33 Pruebas y puesta en marcha:

34 Puesta en marcha

35 Preparar el plan de puesta en marcha que incluirá las actividades siguientes:

- 36 • - Pruebas en fábrica Pruebas en campo/ verificación y calibración
- 37 • - Arranque y pruebas de desempeño funcional del sistema.
- 38 • - Capacitación Aceptación y recibo de los equipos y sistemas.
- 39 • - La documentación de puesta en marcha incluirá:
- 40 • Informe sobre la puesta en marcha.
- 41 • Formatos de prueba y verificación
- 42 • Planos de taller
- 43 • Manual de mantenimiento y operación
- 44 • Planos según lo construido
- 45
- 46

47 Pruebas

48 Las pruebas de los equipos deben realizarse según las normas vigentes de la
49 industria. Tanto la empresa que suministra la energía como el Interventor se reservan
50 el derecho de observar todas y cada una de las pruebas finales de fábrica.

1
2 Las pruebas en sitio y pruebas en fábrica de equipos eléctricos se realizarán ante
3 testigos.

4
5 Se presentarán los resultados de las pruebas de campo y de las pruebas de
6 preentrega de los equipos y materiales en fábrica. Los informes indicarán el número
7 de almacén del fabricante, el número de serie, la capacidad, cantidad, número de
8 orden de fabricante, fecha de fabricación, tipo de prueba y conformidad con normas
9 relativas.

10
11 Los instrumentos, medidores, equipos y personal requeridos para realizar las pruebas
12 se suministrarán durante el proyecto y cuando el mismo culmine.

13
14 Pruebas operacionales:

15 Al Concesionario se le exigirá que demuestre por medio de una prueba operacional,
16 que la totalidad del sistema funcione según lo especificado. La prueba consistirá en
17 una serie de ciclos de operación suficientes para demostrar de manera clara al
18 Propietario del proyecto que el sistema está en condiciones de funcionamiento
19 completo y satisfactorio.

20
21 Las pruebas de puesta en marcha y operación de los equipos de los principales
22 sistemas y equipos especializados se realizarán por parte del fabricante de los
23 equipos o sus representantes.

24
25 **PLANOS SEGÚN LO CONSTRUIDO**

26 Mantener en la medida del avance de las obras, registros actualizados y precisos
27 sobre los cambios que se introduzcan a los planos y servicios, incluyendo
28 desviaciones con respecto del tendido de los conduit y ubicación de los equipos.

29
30 Proporcionar planos de construcción que reflejen las condiciones de la construcción tal
31 y como se encuentran en el momento de la entrega.

32
33 2.6.3.8 Instalación de iluminación

34
35 **Requerimientos del diseño**

36
37 • La normatividad que debe ser observada para el diseño y construcción de los
38 sistemas de iluminación y alumbrado en todas las áreas del aeropuerto es la
39 correspondiente al RETILAP – Reglamentos técnico de iluminación y
40 alumbrado público, y la norma que la complementa, modifique o sustituya.

41
42 • Se podrá consultar las guías de la sociedad norteamericana de ingeniería de
43 iluminación (IES) y con la norma GTC-8 Electrotecnia. Principios de Ergonomía
44 Visual. Iluminación para Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados.

45
46 • El diseño de las luminarias deberá satisfacer los criterios señalados a
47 continuación:

- 48 ○ Proporcionar el nivel de iluminación y la presentación estética
49 adecuado para el uso funcional y tratamiento arquitectónico de cada
50 una de las áreas, tales como pasadizos y salones para el público y

1 demás áreas de trámite y procesamiento de los pasajeros, y por el otro
2 lado oficinas de administración o servicios públicos, espacio para
3 almacenamiento, bodegaje y salas de máquinas.

4
5 ○ Proporcionar luminarias adecuadas a las características ambientales de
6 cada una de las áreas, indicando clasificación de riesgos de
7 temperatura, humedad, presencia de polvo o gas, vibración,
8 exposición a daños físicos o similares.

9
10 ○ Las luminarias se seleccionarán de manera que ofrezcan la mejor
11 eficiencia disponible de energía y la mayor vida útil de los componentes
12 para cada una de las aplicaciones, al igual que serán de fácil
13 mantenimiento y servicio con el fin de garantizar la seguridad de los
14 ocupantes y personal de servicio que se encuentre en las edificaciones.

15
16 ○ Las luminarias serán suministradas por fabricantes bien establecidos y
17 reconocidos por su estabilidad en la operación, de manera que se
18 optimice la disponibilidad futura de las partes de reposición.
19

20 • Los diversos tipos de luminarias se seleccionarán en términos generales de la
21 siguiente manera:

22 Las luminarias fluorescentes con balastos electrónicos y tubos
23 eficientes de energía se instalarán en la mayoría de áreas internas,
24 generalmente aplicando un montaje a ras en áreas terminadas,
25 utilizando lentes, difusores o rejillas apropiados para el control de la
26 luz y presentación en general, además de instalación sobrepuesta o
27 colgadas en áreas de servicios públicos y salas de máquinas. Las
28 luminarias en áreas expuestas a la humedad y polvo deberán estar
29 empaquetadas y cerradas con lentes en policarbonato.
30

31 ○ Luminarias con leds. La principal aplicación será en las zonas con un
32 funcionamiento alto de horas y con difícil acceso para mantenimiento
33 (por ejemplo en techos altos en edificio terminal, hangares, talleres de
34 mantenimiento y bodegas de carga). Estas luminarias tienen una vida
35 útil elevada por lo que no requiere cambio frecuente de leds.

36
37 ○ Las luminarias en áreas peligrosas deberán ser del tipo aprobado para
38 la clasificación correspondiente.

39
40 ○ Las luminarias en áreas de oficina, y especialmente en las de cómputo,
41 deberán estar provistas de difusores de bajo brillo. Las lámparas
42 fluorescentes compactas del tipo PL pueden utilizarse en luminarias
43 empotradas.

44
45 ○ La luz día natural podrá emplearse dentro de lo posible en coordinación
46 con las características de diseño arquitectónico de la edificación. Se
47 utilizarán controles de iluminación automática con sensores
48 fotoeléctricos donde sea necesario con el fin de apagar y/o disminuir
49 la intensidad de la iluminación en los casos en los cuales la luz día
50 proporcione una iluminación adecuada.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
- La iluminación suministrada en la parte externa de la edificación, tal como aleros de techo o terrazas cubiertas, y la iluminación instalada por dentro de la edificación que resulte visible desde el “lado aire” a través de las superficies de vidrio, deberán utilizar luminarias provistas de reflectores y/o difusores que eviten el brillo que podría afectar las operaciones aéreas.

- 9
10
11
12
13
14
15
- Controles de iluminación. En salones pequeños, se instalarán interruptores manuales. En salas cuya ocupación sea poco frecuente, se instalarán sensores de ocupación. Las cargas de iluminación en las demás áreas tales como espacios públicos, espacios dedicados a oficinas y exteriores se controlarán por medio de un sistema de control de iluminación de bajo voltaje. La iluminación en las áreas de carga, bodegaje y hangares tendrán control por medio de sensores para alta y baja ocupación.

- 16
17
18
19
20
21
22
23
24
- Iluminación de obstáculos. Las luces de obstáculos estarán diseñadas de acuerdo con el RAC y la norma OACI Anexo 14 y cumplirán con los requerimientos establecidos por la autoridad de licenciamiento de aeródromos. Las luces de obstáculos se instalarán en sitios específicos, tales como techos en las edificaciones, puentes de acceso para pasajeros y postes para la iluminación de las plataformas. Las luces de obstáculos serán suministradas y abastecidas de fuentes de potencia de emergencia y operadas mediante fotoceldas.

25 **Productos**

- 26
27
28
29
30
- Todas las luminarias deberán fabricarse de acuerdo con las normas UL o equivalente. Los materiales combustibles utilizados deberán cumplir con la clasificación de diseminación de llama y formación de humos señaladas en la codificación.

- 31
32
33
34
- Las lámparas fluorescentes deberán ser de 1200 mm, con temperatura de color de 4100K, arranque rápido, 3350 lúmenes, 32W de 2 pines, con vida útil promedio de 20.000 horas.

- 35
36
37
- Las lámparas de sodio de alta presión deberán ser transparentes con vida útil de 24.000 horas.

- 38
39
40
41
42
43
- Las lámparas de metal-halógeno deben ser transparentes o perladas en su interior de acuerdo con las especificaciones, del tipo del servicio extendido con la vida promedio de 2.500 horas. Las lámparas incandescentes deben fabricarse de acuerdo con las normas UL o su equivalente.

44 Los balastos deben estar fabricados según normas UL o equivalente con certificación
45 CBM. Los balastos de lámparas fluorescentes deben ser del tipo sin arrancador,
46 inductivos con un alto factor de potencia de por lo menos 0,95, de arranque rápido y
47 clasificación de sonido NEMA “A”. Distorsión armónica total (THD) 25% máximo,
48 incluyendo el armónico 49 para balastos electromagnéticos. Los balastos electrónicos
49 deben ser de arranque instantáneo, o de arranque rápido cuando se espere una
50 conmutación frecuente, operando en un rango de frecuencia de 25-30 kHz o 42-90

1 kHz. Los balastos con variación en la intensidad de la iluminación deberán operar en
2 un rango de 42-90 kHz. El contenido del tercer armónico no deberá sobrepasar el
3 10%, THD menos del 20% incluyendo el 49.

4 5 2.6.3.9 Sistemas de energía ininterrumpible

6 El trabajo descrito en esta sección incluye los Sistemas de Energía Ininterrumpible
7 (UPS) que se utilizan en las edificaciones o instalaciones.

8 Cada sistema deberá estar conformado por 2 módulos redundantes de capacidad
9 plena al 100%, y cada uno de ellos comprenderá:

- 10 • Rectificador
- 11 • Inversor
- 12 • Batería
- 13 • Switch tipo estático de transferencia automático, con interruptores operados
14 eléctricamente.
- 15 • Controles, medidores y alarmas remotas.
- 16 • Sistemas de cables de interconexión.
- 17 • Transferencia o "By-pass" de manual para labores de mantenimiento, tipo "de
18 lado a lado" o sea que permita desenergizar la totalidad del UPS sin suspender
19 el suministro de energía a la carga.

20 El sistema deberá utilizar el suministro normal de energía y la batería para lograr
21 energía AC regulada y de manera continua para las cargas críticas.

22 Los equipos deben funcionar de manera continua y sin requerir atención del operador,
23 con el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) más elevado posible

24 Asegurarse que el UPS sea compatible con el equipo conectado.

25
26 Cargas suministradas por UPS deberán incluir lo siguiente:

- 27 • Ventilador en la sala de UPS
- 28 • Terminales de Computador
- 29 • Equipo de Seguridad
- 30 • Puertas Automáticas
- 31 • Sistema de Automatización de Edificio
- 32 • Sistema de Altoparlantes
- 33 • Sistema de Alarma de Incendios
- 34 • Luces de obstrucción y señales de salida
- 35 • Sistema de Telefonía
- 36 • Alumbrados seleccionados en áreas críticas incluyendo inspección de
37 seguridad.

38 39 Secciones Relacionadas

40 Consultar todas las secciones relacionadas con el trabajo descrito en la presente
41 sección.

42 43 Requerimientos del Diseño

44 Las unidades UPS deberán suministrarle energía a las cargas críticas de la edificación
45 que operan a 120 V monofásicas o 208 V trifásicas, en los circuitos de fuerza.

1 La capacidad total de UPS requerida puede distribuirse a través de toda la edificación
2 en diversos puntos, o bien se puede utilizar una sola planta UPS centralizada, de
3 acuerdo con la determinación del análisis del diseño.

4 La capacidad de carga plena continua de la planta UPS deberá ser igual a la carga de
5 demanda diversificada que se calcule más el 25% a manera de factor de seguridad
6 de carga, adicionando un 30% de reserva de carga para futuros aumentos de carga.

7 Las características de salida del UPS deberán ser adecuadas y totalmente compatibles
8 con los requerimientos de las cargas que se le conecten.
9

10 La capacidad de la batería debe ser adecuada para soportar la pérdida del suministro
11 normal de energía a plena capacidad durante un tiempo de por lo menos 30 minutos.

12 Los filtros de armónicos deberán instalarse en las entradas y salidas del UPS.
13

14 PRODUCTOS

15 Sistema de Energía Ininterrumpible

16 Energía de entrada:

- 17 • Monofásica o trifásica a voltaje promedio de manera que se adecue a la
18 configuración del sistema.
- 19 • Suministro normal a partir de la acometida externa de ac.
- 20 • Suministro para a partir de grupos generadores con motor diésel de arranque
21 automático, en la forma en que sea indicado.

22 Energía de salida:

- 23 • Monofásica o trifásica a un voltaje adecuado para adaptarse a las condiciones
24 de configuración del sistema.
- 25 • Salida con un factor de potencia de 0,9 en atraso a la plena capacidad de
26 kVA.
- 27 • Capacidad de sobrecarga: 125% de la corriente a plena carga utilizando un
28 factor de potencia de 0,8 y voltaje nominal con capacidad adecuada para
29 10 minutos.
- 30 • Frecuencia - nominal 60 Hz:
 - 31 ○ Ajustable desde 58,5 hasta 61,5 Hz.
 - 32 ○ Variación máxima desde el valor estipulado bajo condiciones de
33 cambios en la carga, incluyendo corrientes transitorias, sin excederse
34 de 0,3 Hz.
 - 35 ○ Variación con el tiempo a partir del valor estipulado, después de dos
36 meses de operación normal sin excederse de 0,6 Hz.
- 37 • Duración de la alimentación a plena carga después de que se pierda la
38 alimentación normal, no inferior a 30 minutos.
39
- 40 • Control del voltaje de salida:
 - 41 ○ Ajustable continuamente en condiciones de carga en un valor de por
42 lo menos el 5% con respecto del valor establecido.
 - 43 ○ Regulación de voltaje: el voltaje no deberá cambiar en más del 2% en
44 la medida en que la carga se incrementa gradualmente desde cero
45 hasta el 100%, o para una duración específica de condiciones de plena
46 carga después de que se produzca la falla de la alimentación normal.

- 1 ○ El cambio en el voltaje transitorio no podrá exceder de +/-10% del
2 voltaje establecido cuando se presente un cambio de carga repentino
3 del 50%; una pérdida o retorno de voltaje de entrada AC al sistema
4 cuando se encuentre bajo condiciones de plena carga o exista
5 transferencia de plena carga a partir del inversor hacia el "by-pass" y
6 viceversa, con regreso a la posición normal dentro de 3 Hz.
7 ○ Armónicos en todo el rango de la carga:
8 ▪ El valor rms total no podrá exceder el 5% del valor rms del
9 voltaje total de salida.
10 ▪ Un solo armónico no podrá exceder el 3% del voltaje total de
11 salida.
12 ○ Se mantiene la relación apropiada de fase angular dentro de los 4
13 grados eléctricos hasta alcanzar el 20% de desequilibrio de carga.
14
15 • Eficiencia: la eficiencia general del sistema funcionando con plena carga
16 nominal y con la batería totalmente cargada no será inferior al 85%.
17 • Supresión de interferencia:
18 ○ Si los equipos UPS generan interferencia electromagnética a niveles
19 que afecten negativamente otros equipos en los alrededores, se
20 instalará un circuito de supresión o protección de acuerdo con los
21 requerimientos con miras a eliminar tales interferencias.
22 ○ Sí los armónicos que se reflejan en la alimentación desde el rectificador
23 podrían afectar adversamente otras cargas conectadas al mismo
24 sistema, se instalarán circuitos de supresión para evitar la ocurrencia
25 de tales eventos.
26
27 Fabricantes aceptables: Critical Power Systems, Exide, Liebert, Mitsubishi, Eaton u
28 otros productos de fabricantes aprobados que cumplan o excedan las Normas
29 técnicas.

30

31 Desempeño del Sistema

32 Operación normal:

- 33 • El sistema opera con el suministro de energía normal cuando el voltaje del
34 mismo se encuentra dentro de +/-10% del valor nominal y la frecuencia entre
35 59,5 y 60.5 Hz.

36 Operación de la batería:

- 37 • El sistema se transfiere automáticamente a operación con batería.
38 ○ Cuando se hace la selección manualmente en el panel de Control.
39 ○ Cuando se produce una falla de energía en el sistema de alimentación
40 normal.
41 ○ Cuando el voltaje el sistema de alimentación normal varía en más del
42 10% con respecto al valor nominal o cuando la frecuencia varía en más
43 de 0.5 Hz con relación a 60 Hz.
44 ○ Cuando la energía del sistema de alimentación normal se restaura y el
45 voltaje de estos conductores se ubica dentro del 10% del valor nominal
46 y la frecuencia del sistema de alimentación normal se ubica dentro de
47 0.3 Hz de 60 Hz, el sistema se sincroniza automáticamente con tales
48 conductores principales.
49 • Operación en transferencia o "by-pass":

- Para los propósitos de mantenimiento. el sistema puede transferirse automáticamente mediante selección manual en el panel de control con el fin de conectar la carga directamente al sistema de alimentación normal AC. Transferencia sin interrupción de carga. La operación del "by-pass" manual aísla completamente el UPS para labores de mantenimiento.
- Transferencia de la carga desde el sistema de alimentación normal nuevamente al sistema UPS en forma automática mediante la selección manual en el panel de control. cuando se complete el mantenimiento y el sistema de "by-pass" manual esté desactivado.
- Transferencia automática de la carga hacia el de sistema alimentación normal en no más de 1/4 de ciclo aún en el caso de que el inversor quede energizado, pero desconectado de carga, en los siguientes casos:
 - Sobrecarga del inversor.
 - Cortocircuito en la carga.
 - Retransferencia automática de la carga al UPS sin interrupción cuando desaparezcan las condiciones antes descritas.
- Transferencia automática de la carga hacia el sistema de alimentación normal en no más de 1/4 de ciclo y apagado del inversor en caso de mal funcionamiento interno del inversor.
- Transferencia automática de la carga hacia el sistema de alimentación normal sin interrupción y apagado del inversor en los siguientes casos:
 - Exceso de temperatura dañina para el sistema.
 - Pérdida de ventilación forzada.
 - Bajo voltaje de suministro de corriente DC hacia el inversor.
- Transferencia o "by-pass" con capacidad de cerrar sobre una falla y resistir una corriente momentánea del orden del 800% de la capacidad durante 0,01 segundo.

Protección del Sistema

- Interruptores utilizados para aislar la carga y el sistema de alimentación normal para lograr la operación segura en el equipo, como también para el bloqueo manual del control automático de "by-pass" con el fin de evitar operación accidental del "by-pass" durante el trabajo que se haga en el inversor.
- Interruptores automáticos y de protección que se incluyen para:
 - Entrada de corriente AC al rectificador
 - Entrada de batería
 - Entrada del circuito de "by-pass"
 - Salida del inversor
 -
- Supresores de pico:

Proteger el sistema contra transientes de conmutación en el voltaje de suministro.

Proteger los circuitos internos en la medida de lo necesario contra transientes de voltaje.

2.6.4 Especificaciones Instalaciones especiales

2.6.4.1 Sistema de Cableado Estructurado

1 **Generalidades**

2 El objeto de la presente especificación es el suministro, instalación, certificación,
3 documentación y puesta en funcionamiento del sistema de cableado estructurado
4 Categoría 6 A o superior, para la red de telecomunicaciones LAN (voz, datos, vídeo
5 cámaras de seguridad, sistema de automatización y otros) a implementarse en cada
6 Aeropuerto.

7
8 El diseño será multinivel (En caso de ser requerido) de acuerdo a las normas
9 aplicables, esto es, utilizando elementos de concentración de cableado horizontal (HC
10 = FD) concentración o distribución (IC = BD) en edificios y core (MC = CD) en sitio
11 central.

12
13 Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado
14 por un fabricante certificado ISO 9001-2000. Estar listados por UL y preferiblemente
15 con certificaciones para el canal de 100mts Categoría 6A mayor a 500Mhz.

16
17
18 **Estándares a contemplar**

19 Los siguientes son los estándares a contemplar para el desarrollo del proyecto. Es de
20 notar que se tendrán en cuenta los últimos estándares y/o versiones liberadas al
21 mercado

- 22
- 23 • ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y addenda
24 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1: General
25 Requirements
- 26 • ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y addenda
27 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced
28 Twisted-Pair
- 29 • ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002
30 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced
31 Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specifications for category 6
32 cabling.
- 33 • ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10- último draft
34 Transmission performance specification for 4 pair 100 ohm Augmented
35 Category 6 Cabling
- 36 • ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y addenda
37 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Fibre
38 optical Cabling and Components Standard
- 39 • ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda
40 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- 41 • ANSI/TIA/EIA-606-A
42 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
43 Commercial Buildings
- 44 • ANSI/TIA/EIA-758 y addenda
45 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard
- 46 • ANSI/TIA/EIA-526-14^a
47 Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plan
- 48

49 *Requisitos de diseño del cableado*

50
51 **Cableado Horizontal**

1 El subsistema horizontal es la parte del sistema de cableado de telecomunicaciones
2 que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones (TO) en el área de
3 trabajo (WA) hasta el distribuidor de piso (FD) en el cuarto de telecomunicaciones
4 (TR).

5
6 La topología del cableado horizontal es en estrella con cada TO conectada al
7 FD.

8 El cableado horizontal incluye la TO, el cable horizontal, el punto de consolidación
9 (CP) opcional, y la porción del FD en el TR que sirve al cableado horizontal. Cada piso
10 del edificio debe ser atendido por su propio subsistema horizontal o por el subsistema
11 del piso adyacente.

12 Los cables permitidos para usarse en el cableado horizontal son:

- 13 • Par trenzado balanceado de 1000 (de cuatro pares con divisor central en cruz)
- 14 • Fibra óptica multimodo de 50/1251m o 62.5/1251m.

15
16 Cada puesto de trabajo o cada punto requerido, tendrá como mínimo dos (2) salidas
17 de telecomunicaciones RJ45 (Si es cable UTP / STP)

18 **Salidas de Telecomunicaciones (TO)**

19 Todas las salidas de telecomunicaciones serán diseñadas para la terminación de cable
20 de par trenzado balanceado de cuatro (4) pares y deben poseer como mínimo las
21 siguientes características:
22

- 23 • Cumplir y exceder todos los requerimiento del estándar pendiente para
24 Categoría 6A. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk
25 (ANEXT - PS ANEXT).
- 26 • Deberá tener un protector trasero blindado robusto para proteger el IDC y
27 mantener la eficiencia del blindaje.
- 28 • Deberán estar disponibles en diseño plano y en diseño angulado para
29 minimizar el radio de curvatura del cordón del área de trabajo.
- 30 • Deberá tener conectores frontales RJ45 con conexión posterior para cables
31 calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 con aislamiento
32 de los pares por cuadrante y un sistema que facilite el acomodo de los
33 alambres individuales.
- 34 • Debido a que se requiere una solución robusta y durable, las salidas permitirán
35 la terminación de cada conductor individual en bloque 110 & conectorizacion
36 tool less.
- 37 • Preferible que tenga una tapa protectora para polvo del mismo color de la
38 toma, que prevenga el ingreso de contaminantes y que no sea necesario
39 separarla por completo de la toma al abrirla para permitir la conexión del
40 patch cord
- 41 • Deberá permitir un mínimo de 20 reterminaciones/rearmados sin degradación
42 de señal con respecto a los parámetros de desempeño especificados. Según
43 EIA-568B
- 44 • Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y
45 piretardante.
- 46

47 **Placas Frontales**

48 Todas las placas modulares cumplirán con:

- 49 • Las placas deben tener capacidad para alojar hasta 4 módulos de adaptadores
50 RJ45 o conectores de fibra óptica así como conectores tipo SFF, RCA o F (Si
51
52

llegare a ser necesario) Así mismo tendrán porta- etiquetas con protector transparente de acrílico.

- Su diseño garantizará todos los requerimientos del estándar pendiente para Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y adendas a ISO/IEC
- 11801:2002 Ed. 2 CLASE EA. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).

Cable

Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los siguientes requisitos:

- Cada salida tendrá asociado un cable horizontal independiente
- Diseño que garantice todos los requerimientos del estándar pendiente para Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y adendas a ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2 CLASE EA. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).
- Deberá cumplir y exceder todos los requerimiento del estándar pendiente para Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y adendas a ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2 CLASE EA. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).
- El cable debe ser tipo F/UTP con diámetro exterior mínimo de 7.3mm, para garantizar un alien crosstalk virtualmente de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones.
- Estar conformados por cuatro pares de conductores de par trenzado.
- Para minimizar el NEXT tendrá separador interno en cruz (cross filled) entre los cuatro pares.
- El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG.
- No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.
- El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.
- Cumplir con UL CMR & CSA FT4, LSOH, IEC 60332-1, IEC 60754 e IEC 61034.
- El cable cumplirá las siguientes especificaciones mínimas de desempeño:

Cableado Medular o de Backbone

El subsistema de cableado vertebral consta de dos partes a su vez: el subsistema vertebral de edificio y el subsistema vertebral de campus.

El cableado vertebral conecta todos los distribuidores y campos de conexión ubicados en espacios dedicados, de telecomunicaciones, como son los cuartos de telecomunicaciones (TR = Telecommunications Room), los cuarto de equipos (ER = Equipment Room) y espacios de acometida (EF = Entrance Facility) - en una topología de estrella jerarquizada de un solo nivel, en caso de que un sólo edificio, o de hasta dos niveles, en un ambiente de campus.

Los cables permitidos para usarse en el cableado vertebral son:

- Par trenzado balanceado de 100 0 (de cuatro pares con divisor central en cruz)
- Fibra óptica multimodo de 50/1251m o 62.5/1251m
- fibra óptica monomodo.

Subsistema Vertebral de Edificio

1 La ruta de cableado dentro del edificio para la conexión entre cuartos de
2 telecomunicaciones, cuartos de equipos y espacios de acometidas se refieren como
3 cableado vertebral de edificio. El cableado vertebral de edificio enlaza el distribuidor
4 de edificio (BD = Building Distributor) en el cuarto de equipos (ER) con los
5 distribuidores de piso (FD = Floor Distributor) en los cuartos de telecomunicaciones
6 (TR). El cableado vertebral de edificio consiste en el medio de transmisión entre estas
7 ubicaciones y el hardware de conexión que termina este medio.

9 **Subsistema Vertebral de Campus**

10 Cuando un sistema de distribución abarca más de un edificio, los medios que
11 proporcionan los enlaces entre los edificios constituyen el subsistema vertebral de
12 campus. Este subsistema incluye los medios de transmisión del cableado vertebral,
13 el hardware de conexión que termina este medio, y los dispositivos de protección
14 eléctrica que mitigan voltajes peligrosos cuando el medio está expuesto a
15 descargas atmosféricas y/o picos de alto voltaje que pasan a través de los cables
16 vertebrales de campus. El cableado vertebral de campus enlaza el distribuidor de
17 campus (CD = Campus Distributor) en el cuarto de equipos (ER) con los distribuidores
18 de edificio (BD) en los otros cuartos de equipos de los otros edificios del campus, y
19 con los distribuidores de piso (FD) en los cuartos de telecomunicaciones (TR) de
20 su mismo edificio. En este último caso, el distribuidor de campus (CD)
21 funciona como el distribuidor de edificio (BD) para su propio edificio.

23 **Cuarto de Telecomunicaciones (TR)**

24
25 El cuarto de telecomunicaciones (TR) se considera generalmente como el
26 espacio de telecomunicaciones que sirve a un piso o área determinada. El distribuidor
27 de piso (FD) enlaza el subsistema horizontal con el subsistema vertebral de edificio.
28 Así mismo:

- 30 • El FD consiste en bloques, paneles, cajas o centros de interconexión de
31 montaje en rack o en pared para la terminación de cables de par trenzado o
32 fibra óptica.
- 33 • El FD incluye el rotulado del hardware para proporcionar la identificación
34 de circuitos y los cordones de parcheo o puentes usados para realizar
35 conexiones cruzadas o interconexiones entre los circuitos.
- 36 • El TR estará debidamente equipado para contener equipo de
37 telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás componentes de
38 conexión asociados.
- 39 • La separación de las fuentes de interferencia electromagnética (EMI) cumplirá
40 con las especificaciones contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-A y en
41 los reglamentos locales aplicables.
- 42 • La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones deben hacerse de acuerdo
43 con los reglamentos aplicables locales. Como mínimo se recomienda que en
44 todo el sistema de cableado se observen los requisitos contenidos en las
45 normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- 46 • El TR estará dedicado a la función de telecomunicaciones. El acceso a los TRs
47 debe restringirse al personal de servicio autorizado y no se compartirá con
48 servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de
49 telecomunicaciones o ser usados para servicios de mantenimiento del
50 edificio.
- 51 • La iluminación en el TR debe ser de al menos 500 lx (50 ft-c) en el punto más
52 bajo de terminación. El interruptor de la luz debe ser de fácil acceso al
53 ingresar al cuarto.

- Se debe disponer de al menos dos salidas eléctricas dedicadas dúplex o sencillas, cada una en un circuito separado, para la energía eléctrica del equipo. Se recomienda situar adicionalmente salidas dúplex auxiliares a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes perimetrales.

Cuarto de Equipo (ER)

El cuarto de equipos (ER) contiene generalmente equipo que brinda una función general a los usuarios del edificio o campus, el distribuidor de campus (CD), los distribuidores de edificio (BDs) y demás terminaciones del cableado vertebral, y puede contener el distribuidor de piso (FD) para el piso o área donde está ubicado.

Adicionalmente:

- El ER debe equiparse para contener el equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cable y demás componentes de conexión asociados.
- La separación de las fuentes de interferencia electromagnética (EMI) se hará tal como se especifica en la sección 9.3 Cuarto de Telecomunicaciones (TR).
- La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones deben hacerse de acuerdo con los reglamentos aplicables. Se recomienda que en todo el sistema de cableado se observen los requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- El ER no debe compartirse con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones ni se usara para guardar objetos.
- La iluminación en el ER debe ser de al menos 500 lx (50 ft-c) en el punto más bajo de terminación. El interruptor de la luz debe ser de fácil acceso al ingresar al cuarto.
- Se debe disponer de al menos dos salidas eléctricas dedicadas dúplex o sencillas, cada una en un circuito separado, para la energía eléctrica del equipo. Se recomienda situar adicionalmente salidas dúplex auxiliares a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes perimetrales.

Espacio de Acometida (EF)

El espacio de acometida (EF) debe estar equipado para contener equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás componentes de conexión asociados.

- La separación de las fuentes de interferencia electromagnética (EMI) se hará tal como se especifica en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B
- La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones deben hacerse de acuerdo con los reglamentos aplicables. Se recomienda que en todo el sistema de cableado se observen los requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- El EF no debe compartirse con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones ni se usara para guardar objetos.
- El EF debe estar ubicado en un área seca no sujeta a inundaciones y debe estar lo más cerca posible del cuarto de servicio eléctrico con el fin de reducir la longitud del conductor de unión al sistema eléctrico de conexión a tierra.
- La iluminación en el EF debe ser de al menos 500 lx (50 ft-c) en el punto más bajo de terminación.
- Se debe disponer de al menos dos salidas eléctricas dedicadas dúplex o sencillas, cada una en un circuito separado, para la energía eléctrica del equipo. Se recomienda situar adicionalmente salidas dúplex auxiliares a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes perimetrales.

Vías de Cableado

- 1 • Las vías de cableado deben diseñarse e instalarse para cumplir con los
2 reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, nacionales o locales, para
3 edificios.
- 4 • Se debe cumplir con lo estipulado en el estándar ANSI/TIA/EIA-569-B y
5 addendas (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
6 and Spaces)
- 7 • La puesta y unión a tierra de las vías de cableado deben cumplir con los
8 reglamentos eléctricos aplicables
- 9 • Las vías de cableado no tendrán terminaciones agudas, partes
10 expuestas o bordes afilados que puedan entrar en contacto con los cables de
11 telecomunicaciones.
- 12 • El número de cables tendidos en una vía de cableado no deben sobrepasar
13 las especificaciones del fabricante ni afectar la forma geométrica de los
14 cables.
- 15 • Las vías de cableado no deben instalarse en ductos (fosos) de ascensores.
16

17

18 **Vías Verticales de Cableado dentro del Edificio**

- 19 • El subsistema vertebral de edificio incluye el cable instalado entre espacios
20 dedicados de telecomunicaciones (cuartos de telecomunicaciones, cuartos de
21 equipos (ER) y espacios de acometida). El cableado vertebral puede seguir
22 una trayectoria vertical en un edificio de varios pisos o una trayectoria
23 horizontal en edificaciones tales como escuelas o fábricas.
- 24 • Las fibras deben terminarse en los espacios de telecomunicaciones con
25 conectores LC, en centros de interconexión o paneles de montaje en pared o
26 en rack equipados con suficientes puertos, espacio de almacenaje de reserva
27 de cable y bandejas de cable (en caso de requerirse) para terminar y proteger
28 las fibras ópticas.
- 29 • Entre los espacios dedicados de telecomunicaciones, se deben instalar o
30 construir mangas o ranuras con espacio adecuado y suficiente para la
31 instalación de cables durante la instalación inicial y posteriormente durante el
32 ciclo de vida del edificio.
- 33 • Los cables vertebrales se instalarán en una topología de estrella, emergiendo
34 del distribuidor de edificio a cada cuarto de telecomunicaciones.
- 35 • Para cada segmento de cableado vertebral de edificio, debe instalarse cable
36 de par trenzado balanceado de 1000 (de cuatro pares, multipar, híbrido o en
37 fajo), en número suficiente para atender los servicios de voz.
- 38 • Debe instalarse fibra óptica para cualquier segmento vertebral mayor a
39 • 90 m (295 ft.) para el soporte de aplicaciones de datos. Si el segmento
40 vertebral dentro del edificio es menor a 90 m (295 ft).
- 41 • Las vías de cableado del sistema vertebral se instalarán o seleccionaran
42 de manera que el radio mínimo de curvatura de los cables vertebrales
43 se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante durante y después
44 de la instalación.

45

46 **Vías de Backbone entre Edificios**

- 47 • El subsistema vertebral de campus el cableado instalado entre los edificios
48 por medio de ductería subterránea, túneles, enterrado directo, tendido aéreo
49 o cualquier combinación de los mismos, desde el distribuidor de campus
50 (CD) hasta cada distribuidor de edificio (BD).
- 51 • El subsistema vertebral de campus seguirá las especificaciones contenidas
52 en la norma ANSI/TIA/EIA-758 y adendas aplicables.

- 1 • Las fibras deben terminarse en los espacios de telecomunicaciones con
2 conectores LC, en centros de interconexión o paneles de montaje en pared o
3 en rack equipados con suficientes puertos, espacio de almacenaje de reserva
4 de cable y bandejas de cable (en caso de requerirse) para terminar y proteger
5 las fibras ópticas.
- 6 • En un sistema subterráneo, se dispondrá de espacio adecuado para el
7 conducto, el cual será accesible en cada edificio. El conducto no excederá un
8 factor de llenado del 40%.
- 9 • Todos los sistemas subterráneos se diseñarán para impedir
10 escurrimientos de agua al interior de los edificios.
- 11 • Los cables vertebrales se instalarán en una topología de estrella jerarquizada,
12 emergiendo del distribuidor de campus a cada distribuidor de edificio en el
13 campus. Todos los cables entre edificios se instalarán de acuerdo con los
14 reglamentos aplicables.
- 15 • Se debe instalar fibra óptica para cada segmento vertebral entre edificios
16 y, como recomendación, se debe tender por lo menos un cable de par trenzado
17 balanceado para cada segmento vertebral entre edificios.
- 18 • Las vías de cableado del sistema vertebral se instalarán o seleccionaran
19 de tal manera que el radio mínimo de curvatura y la tensión de tracción de
20 los cables vertebrales se mantengan dentro de las especificaciones del
21 fabricante durante y después de la instalación.

22 **Vías Horizontales dentro del Edificio**

- 23 • Todos los cables horizontales, independientemente del tipo de medio, no
24 sobrepasaran los 90 m (295 ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el
25 área de trabajo al distribuidor de piso.
- 26 • La longitud combinada de los puentes o cordones en el cuarto de
27 telecomunicaciones y en el área de trabajo no sobrepasara los 10m (33 ft) a
28 menos que se utilicen para una salida multiusuario de telecomunicaciones
29 (MuTOA).
- 30 • Se recomienda una longitud mínima de cableado horizontal de 15m (49 ft)
31 entre el distribuidor de piso y la salida/conector de telecomunicaciones.
- 32 • Para instalaciones con puntos de consolidación, una longitud mínima de
33 cableado horizontal de 15m (49 ft) debe mantenerse entre el distribuidor de
34 piso y el punto de consolidación, y de 5m (16 ft.) entre el punto de
35 consolidación y la salida/conector de telecomunicaciones.
- 36 • Las vías de cableado horizontal se instalarán o seleccionaran de tal manera
37 que el radio mínimo de curvatura de los cables horizontales se mantenga
38 dentro de las especificaciones del fabricante durante y después de la
39 instalación.
- 40 • Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los
41 cables de fibra óptica se instalarán utilizando una topología de estrella desde
42 el cuarto de telecomunicaciones, que atiende ese piso, a cada salida de
43 telecomunicaciones individual.
- 44 • El Concesionario observara los requisitos de radio de curvatura y resistencia
45 a la tracción del cable de par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra
46 óptica durante el manejo y la instalación.
- 47 • Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso
48 en el cuarto de telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe
49 tener empalmes.
- 50 • En un ambiente de techo falso, se observara un mínimo de 3 pulgadas (75
51 mm) entre los soportes de cable y el techo suspendido.
- 52

- Los tendidos de conducto continuos instalados no deben sobrepasar los 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas de registro dimensionadas en forma apropiada.
- Todas las vías de cableado horizontales deben diseñarse, instalarse y conectarse [a tierra] para cumplir los reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, nacionales y locales.
- El número de cables horizontales instalados en un soporte de cable o vía de cableado se limitara a un número de cables que no altere la forma geométrica de los cables.
- La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasara las especificaciones contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas.
- Los cables de distribución horizontal no estarán expuestos en el área de trabajo u otros puntos con acceso del público.

Terminación en el Área de Trabajo

Todos los cables de par trenzado balanceado cableados a la salida/conector de telecomunicaciones tendrán sus cuatro (4) pares terminados en salidas modulares de ocho (8) posiciones en el área de trabajo.

- La salida/conector de telecomunicaciones se montara en forma segura en los puntos planeados. Se debe seguir las configuraciones T568A o T568B acordado con el gerente de proyecto
- La altura de las salidas de telecomunicaciones se debe establecer de acuerdo con los reglamentos aplicables.

Radio de Curvatura del Cableado

- El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante.
- En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasara cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observara a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.
- Durante la instalación, en condiciones de tensión, el radio de curvatura del cable de cuatro (4) pares no sobrepasara ocho (8) veces el diámetro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observara a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.

Reserva del Cable

- En el área de trabajo, se debe dejar un mínimo de 30 cm. (12 in) para cables de par trenzado balanceado y de 1 m (3 ft) para cables de fibra óptica.
- En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 3 m (10 ft) para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenara adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte.

Amarres de los Cables

- Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitar deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.
- Se deben usar cinturones de Velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes re-configuraciones y terminaciones.

Conexión a Tierra

- 1 • La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones debe hacerse de acuerdo
2 con el estándar ANSI-J-STD-607-2002 "Commercial Building Grounding
3 (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications".
- 4 • Se recomienda que en todo el sistema de cableado F/UTP se observen los
5 requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. Y ANSI-J-
6 STD-607-A-2002.
- 7 • La puesta y unión a tierra de las vías de cableado deben cumplir con los
8 reglamentos eléctricos aplicables

9 10 2.6.4.2 Servidor de comunicaciones

11 **Condiciones generales**

12 El objeto de la presente especificación es el suministro, instalación, y puesta en
13 operación de servidor de comunicaciones para en cada Aeropuerto.

14
15 El Concesionario debe ofrecer un sistema de última tecnología de voz, que permita
16 prestar a los usuarios servicios de confort acordes con los requerimientos de la
17 entidad y el mercado actual.

- 18 • La solución estará basada en un sistema de reciente tecnología, que brinde
19 alta disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad para integrar nuevos desarrollos
20 tecnológicos.
- 21 • Los equipos soportaran la operación de teléfonos analógicos tradicionales de
22 marcación por tonos, aparatos de fax, troncales analógicas convencionales,
23 troncales digitales BRI y enlaces E&M para conexión de radios a dos hilos.
- 24 • El sistema se entregara debidamente instalado, configurado y operando
25 adecuadamente, en los aeropuertos.
- 26 • El Servidor de comunicaciones debe ofrecer la posibilidad de actualización
27 automática en el sistema de almacenamiento para cualquier modificación en
28 la memoria o programas.
- 29 • Se debe contar con sistemas de almacenamiento magnético, para el respaldo
30 del programa de control de la central, bien sea en cinta, disco 6 memoria
31 flash.
- 32 • El sistema ofrecido permitirá y soportar comunicación IP e IP-Trunking en el
33 mismo Gateway, no se aceptan propuestas donde se tenga que adquirir un
34 gateway IP para conectar teléfonos IP y otro Gateway adicional para troncales
35 de tipo IP.
- 36 • El sistema contendrá como mínimo, 16 líneas de emergencia para
37 conmutación con la red pública, en caso de fallas de la central, para conmutar
38 las líneas analógicas a extensiones analógicas.
- 39 • El sistema contendrá una interfaz V.24 que le permita integrar un
40 sistema de tarificación abierto.
- 41 • El sistema debe ser instalado al cableado suministrado y debe considerar
42 un multipar de 100 pares para la conexión de las líneas de la red pública hasta
43 el centro de cómputo.
- 44 • Los sistemas ofrecidos serán de tecnología reciente y actualizada con la última
45 versión de software liberada al mercado.
- 46 • El sistema debe soportar los teléfonos analógicos existentes.
- 47 • El servidor de comunicaciones tendrán todos los elementos de
48 hardware y software requeridos para la realización de copias de respaldo
49 (Back-ups) de la configuración, programación y base de datos del sistema.

50 **Requerimientos Servidor de Comunicaciones**

51
52

1 El servidor de comunicaciones propuesto debe tener incluido los siguientes
2 componentes:

- 3 • Extensiones Digitales: 2 tarjetas de 24 puertos c/u
- 4 • Extensiones Analógicas: 6 tarjetas de 24 puertos y 1 tarjeta de 8 puertos c/u
- 5 • Enlaces Digitales: 1 Tarjeta de enlaces digitales E1 PRI que soporte 2*30
- 6 canales digitales
- 7 • Troncales Analógicas: 2 Tarjeta de 8 puertos c/u.
- 8 • Gateway: 1 Tarjeta de 32 puertos IP
- 9 • Licencias canales IP-Trunk: 2 Licencias
- 10 • Teléfonos analógicos: 50 teléfonos analógicos para conexión a dos hilos
- 11 • Teléfonos Digitales (Display) y manos libres con mínimo 12 teclas o botones
- 12 con LED de indicación 15 Teléfonos
- 13 • Teléfono para operadora con diadema 1 Teléfono digital con diadema
- 14 • Relés para Líneas de Emergencia 4 Relés de 4 puertos c/u
- 15 • Banco de Baterías (1 hora de respaldo): 1 Banco de Baterías
- 16 • Software de administración del sistema: 1 software en ambiente Windows
- 17 • Modem para Mantenimiento remoto: 1 Modem

18

19 **Manejo de telefonía IP**

20 El sistema debe manejar telefonía IP, preferiblemente que sea un sistema
21 convergente y trabaje con tecnología TDM/IP. El sistema debe permitir conexión de
22 teléfonos IP, sin requerir adaptadores, teléfonos en software (softphone),
23 adicionalmente poder permitir la interconexión de servidores de comunicaciones con
24 el protocolo IP (IP trunking).

25

26 **Proyección hacia call center**

27

28 El sistema debe soportar funcionalidades de servicio de call center tipo UCD.

29

30 **Condiciones y características técnicas del Servidor de Comunicaciones**

31 El servidor de comunicaciones debe ser digital, controlado por un proceso
32 centralizado o distribuido de gran capacidad de almacenamiento, que permita que
33 las ampliaciones sean simples y a bajo costo.

34

35 El diseño del control debe ser tal que permita flexibilidad en la configuración y
36 confiabilidad en la operación.

37

38 **Matriz de conmutación**

39 La matriz de conmutación debe ser totalmente digital de tipo PCM, esto es, que utilice
40 técnicas de multiplexación por división de tiempo (TDM) y además debe soportar
41 conmutación de paquetes IP. Se desea un sistema híbrido que permita la conexión
42 de los sistemas actuales y que puede soportar IP tanto en modo troncal como
43 extensión.

44

45 **Interfaces externas**

46

47 El servidor de comunicaciones debe soportar tres tipos de interfaces con la red
48 telefónica pública conmutada. Las interfaces serán del tipo E1 de las cuales algunas
49 permitirán la marcación DID, de tipo de acceso primario PRI 6 básico RDSI, troncales
50 analógicas y enlaces E&M que trabajen a dos hilos para permitir recibir comunicación
51 de los radios.

52

53 **Acceso primario RDSI.**

1 Los equipos deben soportar la conexión a través de enlaces RDSI con las centrales
2 digitales de las empresas públicas locales de tipo BRI (2B+D) 6 PRI (30B+D).

4 **Troncales analógicas.**

6 El sistema debe permitir la configuración de troncales analógicas de tipo
7 unidireccional o bidireccional a libre elección a dos (2) hilos a/b.

9 El sistema debe permitir la conexión de radios conectadas a la interfaz E&M, como
10 extensiones analógicas, a las cuales se pueda acceder de forma directa e
11 independiente con la marcación de un código para cada grupo troncal, con la
12 posibilidad de desbordar a otros grupos en caso de que todas las líneas se encuentren
13 ocupadas en el grupo principal.

15 **Interfaces internas**

17 **Extensiones**

18 El servidor de comunicaciones integrará y operará diferentes puertos como:
19 extensiones digitales, extensiones para multifrecuencia, teléfonos digitales
20 multifunción y multilínea, botones de servicio y adaptabilidad a las redes RDSI e IP.

22 **Seguridad del Sistema**

24 El Sistema de Administración y mantenimiento tendrá códigos o claves de
25 acceso especiales con diferentes jerarquías de acceso a la base de datos telefónicos,
26 de tal manera que impida realizar cualquier operación a personas no autorizadas.

28 **Facilidades Exigibles**

- 30 • El sistema debe cumplir con las siguientes facilidades mínimas para su
31 operación.
 - 32 ○ Conferencia de grupo (mínimo 5 participantes)
 - 33 ○ Selección automática de ruta.
 - 34 ○ Música en espera
 - 35 ○ Conferencias múltiples
 - 36 ○ Timbrada automática interna o externa
 - 37 ○ Captura de llamadas
 - 38 ○ Marcación directa a extensión (DID)
 - 39 ○ Control o capacidad de no-interferencia de llamadas.
 - 40 ○ Marcación abreviada individual y de grupo.
 - 41 ○ Códigos de autorización para todas las extensiones
 - 42 ○ Desvío de llamada (indicar los tipos)
 - 43 ○ Indicación de llamada en espera. (audible y por display)
 - 44 ○ Clases de servicio diurno y nocturno para extensiones y rutas
 - 45 ○ Servicio de transferencia a todas las extensiones
 - 46 ○ Jerarquización de extensiones
 - 47 ○ Línea directa (Hot Line)
 - 48 ○ Zonas de voceo o altavoz publico
 - 49 ○ Rellamada automática
 - 50 ○ Sígueme
 - 51 ○ Devolución de llamada a operadora por no-contestación

- 1 ○ Operadora automática
- 2 ○ Protección contra todo tipo de intromisión, que podrá ser realizada por
- 3 cualquier extensión, analógica o digital.
- 4 ○ Permitir intercalar de una llamada a otra, siendo cada una de ellas
- 5 independiente
- 6 ○ Servicios jefe-secretaria
- 7 ○ Recordatorio de citas
- 8 ○ Inclusión 6 intercalación
- 9 ○ Plan uniforme de marcación
- 10 ○ Soporte de aparatos Fax de grupo 3
- 11 ○ Parqueo de llamada.
- 12 ○ Tiempo de llamada externa visualizada en el display.
- 13 ○ NO molestar
- 14 • El Concesionario debe indicar si el Sistema permitirá la formación de redes
- 15 mediante la interconexión entre centrales del mismo proveedor y con
- 16 centrales de diferentes proveedores.
- 17 • Acceso directo a extensiones sin pasar por operadoras en las llamadas
- 18 entrantes del exterior "Direct Input System Access" (DISA), y/o a través de
- 19 operadora automática, consiste en ofrecer tono de invitación a marcar a un
- 20 usuario que llame desde la red telefónica publica conmutada, con el que
- 21 previa marcación de una clase de acceso o número particular de identificación,
- 22 el usuario adquiere los servicios del conmutador que le hayan sido asignados.
- 23 Indicar la capacidad máxima de accesos DISA simultáneos. Preferible que no
- 24 tenga limitación para la capacidad de líneas requerida. Este servicio se podrá
- 25 configurar con restricciones del tal forma que solo en las extensiones que se
- 26 desea sea posible implementarlo.
- 27 • Debe permitir selección de línea económica (LCR), es decir que en el evento
- 28 de contar con varios proveedores de servicio de larga distancia, el
- 29 sistema se enrute por la vía más económica de acuerdo a la hora.
- 30 • Durante una comunicación, ya sea interna o urbana, toda extensión podrá
- 31 establecer comunicación de consulta, tanto con otro abonado como con
- 32 cualquier extensión establecida. La extensión podrá establecer las
- 33 comunicaciones de consulta sin intervención de la operadora.
- 34 • Todas las extensiones tendrá facilidad, en el caso de que todas las troncales
- 35 estén ocupadas, de quedar en turno de acceso troncal, recibiendo una señal
- 36 de advertencia cuando se halle una troncal libre.
- 37 • Las extensiones podrán transferir comunicaciones urbanas entrantes o
- 38 salientes a otras extensiones, sin que intervenga el puesto de operadora.
- 39 • El sistema debe permitir ser configurado, vía LAN, puerto serial, MODEM
- 40 y por medio del teléfono de Operadora.
- 41 • El Concesionario debe indicar todas características adicionales que posea la
- 42 central.
- 43 • Los teléfonos analógicos existentes deben ser reutilizados.

45 **Prestaciones del sistema**

46 El sistema ofrecido proporcionara las siguientes opciones.

48 **Prestaciones Generales del Sistema**

- 49 • Anuncios Grabados
- 50 • Aparcar
- 51 • Comunicación alternativa
- 52 • Conferencia
- 53 • Intercalación

- 1 • Llamada de consulta
- 2 • Música en espera moh (fuente interna / externa)
- 3 • Puesto de operadora
- 4 • Retención
- 5 • Transferencia antes de contestar
- 6 • Transferencia después de contestar

8 **Prestaciones Para Llamadas Entrantes**

- 9 • Acceso Remoto al Sistema
- 10 • Anuncio grabado antes de contestar
- 11 • Asignación de llamadas
- 12 • Aviso de llamada / Tono de llamada en espera
- 13 • Captura de llamadas del contestador automático
- 14 • Condiciones de Interceptación
- 15 • Desconexión de llamada de grupo / línea colectiva
- 16 • Desvío de llamadas
- 17 • Diferentes señalizaciones de llamada
- 18 • Gestión de llamadas entrantes
- 19 • Grupos de llamada de extensiones
- 20 • Información de recepción de fax y contestador automático
- 21 • Lista de llamantes / almacenar un número de llamada
- 22 • Llamada silenciosa
- 23 • Aplazar una llamada
- 24 • Marcación directa
- 25 • Marcación directa MF
- 26 • No molestar
- 27 • Ocupación selectiva de un número de marcación directa
- 28 • Rechazar llamadas
- 29 • Retorno de llamada
- 30 • Señalización del número de marcación directa marcado
- 31 • Servicio nocturno variable
- 32 • Timbre adicional
- 33 • Telecaptura de llamadas para extensiones

35 **Prestación UCD**

- 36 • Agente UCD "en casa"
- 37 • Anuncio grabado / Música en espera (MOH Music on Hold)
- 38 • Asignación de llamadas según prioridad
- 39 • Colas de espera
- 40 • Contestación automática de llamadas UCD
- 41 • Desbordamiento
- 42 • Desconexión de un grupo UCD
- 43 • Estados de extensión UCD
- 44 • Indicación del estado de grupos UCD
- 45 • Servicio nocturno UCD
- 46 • Tiempo administrativo
- 47 • Transferencia a grupos UCD

49 **Prestaciones para Llamadas Salientes**

- 50 • Acceso a la red urbana configurable
- 51 • Acceso individual
- 52 • Candado electrónico individual
- 53 • Candado electrónico central

- 1 • Cambio temporal de marcación
- 2 • Conversión de números de llamada en nombres en la marcación
- 3 abreviada central
- 4 • Grupos de extensiones para tráfico interno.
- 5 • Hot-line
- 6 • Identificación de fin de marcación
- 7 • Línea privada
- 8 • Marcación abreviada central
- 9 • Marcación abreviada individual del sistema
- 10 • Marcación en bloque
- 11 • Procedimiento de marcación en líneas analógicas
- 12 • Rellamada o repetición automática del último número marcado
- 13 • Rellamada ampliada
- 14 • Reserva de línea
- 15 • Rutas de bajo costo
- 16 • Supresión temporal de la indicación del número de llamada
- 17 • Teclas de línea
- 18 • Teclas de llamada
- 19 • Tráfico de tránsito
- 20 • Transmisión MF durante la comunicación
- 21 • Búsqueda de ruta más económica (LCR)

22

23 **Prestaciones para Tráfico Interno**

- 24 • Central compartida
- 25 • Devolución de llamada automática en caso de "ocupado" o "libre"
- 26 • Listín telefónico interno
- 27 • Mensaje directo / Contestación directa / Megafonía
- 28 • Mensajes de texto / Buzón de voz / Mensaje en espera
- 29 • Envío de mensajes por display
- 30 • Devolución de llamada
- 31 • Aviso del Correo de Voz
- 32 • Servidor central de buzón de voz
- 33 • Mensajes por ausencia
- 34 • Nombres
- 35 • Portero eléctrico / Abrepuertas
- 36 • Teclas Directas
- 37 • Tráfico interno
- 38 • Vigilancia de habitación (Babyphone)

39

40 **Otras prestaciones**

- 41 • Actuadores / contactos
- 42 • Códigos de Proyecto
- 43 • Editar número a marcar
- 44 • Función PIN / Teléfono temporal
- 45 • Funciones de Jefe / Secretaria
- 46 • Guardar procedimiento en tecla
- 47 • Indicación de fecha y hora
- 48 • Marcación asociada
- 49 • Protección de señalización en el canal telefónico
- 50 • Reubicación de terminales
- 51 • Reposición de prestaciones activadas
- 52 • Salida de texto en varios idiomas

- Servicios asociados

Prestaciones RDSI hacia la Red Pública

- Desvío de llamadas (Call Forwarding CF)
- Devolución de llamada en caso de ocupado (CCBS)
- Identificación de llamadas maliciosas (Malicious Call Identification MCID)
- Indicación de tasas (Advice of Charge AOC)
- Indicación del número conectado (COLP)
- Indicación del número del llamante (CLIP)
- Marcación directa (Direct Dialing In DDI)
- Señalización usuario a usuario (User to User Signalling UUS1)
- Supresión de la indicación del número conectado (COLR)
- Supresión de la indicación del número del llamante (CLIR)

Prestaciones de Tarificación

- Indicación del importe durante una llamada
- Registro centralizado de datos de tarificación
- Supervisión de la duración de llamadas salientes.
- Tarificación como cabinas
- Tarificación por extensión
- Tarificación por línea
- Tarificación por Código de proyecto

Interconexión de red

- Desvío con reencaminamiento
- Devolución de llamada en caso de libre / ocupado
- Indicación de número de llamada / nombre
- Llamada en espera, comunicación alternativa y conferencia
- Tarificación en caso de interconexión en red
- Utilización conjunta del servidor de correo vocal centralizado

Prestaciones en el bus interno So

- Desvío de llamadas inmediato e incondicional
- Enlace punto a punto PP en el lado de la extensión
- Número de llamada múltiple (Multiple Subscriber Number MSN)
- Devolución de llamada en caso de ocupado (CCBS)
- Identificación de llamadas maliciosas (Malicious Call Identification MCID)
- Indicación de tasas (Advice of Charge AOC)
- Indicación del número conectado (COLP)
- Indicación del número del llamante (CLIP)
- Portabilidad (Terminal Portability TP)
- Señalización usuario a usuario (User to User Signalling UUS1)
- Subdireccionamiento (Subaddressing SUB)
- Supresión de la indicación del número conectado (COLR)
- Supresión de la indicación del número del llamante (CLIR)
- Transferencia de una comunicación (Explicit Call Transfer ECT)

Requerimientos mínimos exigidos para los teléfonos digitales

Los terminales digitales (incluido el de la operadora) deben ser teléfonos totalmente compatibles con el sistema ofrecido Se deben conectar a puertos digitales con sólo 2

1 hilos y deben utilizar sólo uno de los dos canales B que estos puertos proporcionan.
2 El otro canal B está disponible para un adaptador de ampliación.

3
4 Los teléfonos digitales deben permitir la característica Plug & Play, Esto quiere decir
5 que basta enchufarlos para que el sistema reconozca su naturaleza y lo ponga en
6 servicio operativo.

7
8 Los terminales digitales con display, deben soportar el concepto de dialogo dinámico
9 ampliado, ofreciendo las prestaciones más adecuadas en cada momento de
10 la utilización del terminal, es decir de forma sensible al contexto, a través de su
11 display inclinable. Se tiene acceso a todas las prestaciones mediante sólo tres
12 teclas de dialogo: Aceptar, Retroceder, Continuar.

13
14 Los teléfonos digitales deben ofrecer las siguientes características:

- 15 • Display inclinable alfanumérico con 2 líneas de 24 caracteres cada una
- 16 • Sistema manos libres full-dúplex, con cancelador digital de eco, para
17 adaptarse al entorno acústico donde esté situado el teléfono. Por supuesto,
18 también dispone de marcación sin descolgar y de escucha amplificada.
- 19 • 8 teclas de función libremente programables, provistas de un indicador LED.
20 Una de ellas ya viene preconfigurada como tecla de corte. Son muy fácilmente
21 programables por el usuario gracias al display. Admiten una segunda función
22 por tecla, que tiene que ser un número externo.
- 23 • 4 teclas de función predefinidas, provistas de un indicador LED cada una
 - 24 ○ Servicio
 - 25 ○ Rellamada
 - 26 ○ Mute (silencio micrófono)
 - 27 ○ Altavoz
- 28 • Tres teclas de dialogo para control el manejo interactivo con los
29 mensajes en display (Aceptar / Retroceder / Continuar).
- 30 • Disponer de un (1) slot para un adaptador
- 31 • Admitir hasta dos (2) paneles de adosados
- 32 • Incorporar un puerto USB
- 33 • 2 teclas Más / Menos para el ajuste del volumen, tonalidad del timbre de
34 llamada y del volumen del altavoz / auricular
- 35 • Cable de 6 metros
- 36 • Posibilidad de montaje mural, mediante base opcional.

37
38 El teléfono digital ofrecido debe soportar la conexión de cualquiera de los adaptadores
39 siguientes con solo adicionarlo en un slot propio para adaptadores:

- 40 • Un adaptador de un segundo Terminal digital que permita la conexión de un
41 segundo terminal específico de la misma referencia en el mismo puerto
42 digital, siendo ambos teléfonos completamente independientes, en
43 numeración y prestaciones. Se requiere de un alimentador enchufable,
44 suministrado con el adaptador.
- 45 • Un Adaptador Analógico que permita la conexión de un terminal analógico
46 (p. ejemplo: fax, módem o teléfono analógico), con su propio número. El
47 terminal debe ser multifrecuencia (por tonos) y también reconoce señal de
48 flash. Se requiere un alimentador enchufable, que se suministre con el
49 adaptador.
- 50 • Un adaptador RDSI que pueda proporcionar un puerto BRI y permitir la
51 conexión de equipos autoalimentados Euro-RDSI, como son fax grupo 4,
52 adaptadores RDSI para PC, terminales de videoconferencia, debe admitir
53 configuración punto a punto y de bus pasivo corto (hasta 100 m).

- 1 • Un adaptador acústico que proporciona tres funciones diferentes:
 - 2 ○ Conector con salida de audio para altavoz externo, entrada de
 - 3 micrófono externo. Hay un cable en "Y" para la conexión del
 - 4 altavoz y micrófono externo.
 - 5 ○ Conector para casco liviano
 - 6 ○ Conector con los contactos aislados de relés de
 - 7 ocupado/abrepuertas y de timbre adicional/ indicación luminosa de
 - 8 llamada. Max: 24V DC / 60V AC, 5W. Puede requerir alimentador
 - 9 externo.
- 10 • Un adaptador de grabación, disponer de dos conectores que permiten la
- 11 conexión de un equipo de grabación externo (600 ohmios) y de un
- 12 microteléfono adicional. No se emite ninguna indicación o tono de que se esté
- 13 grabando la conversación. El interlocutor debe ser informado de que la
- 14 llamada se está grabando.
- 15 • El servidor de comunicaciones ofrecido debe reconocer de forma
- 16 automática los Adaptadores, al igual que todos los demás terminales, gracias
- 17 a la característica Plug & Play. Por lo tanto, su instalación la puede realizar
- 18 perfectamente el propio usuario, desconectando previamente el cable
- 19 terminal.

20 **Requerimientos mínimos exigidos para los teléfonos analógicos**

- 21 • Interfaz: a/b
- 22 • Aplicación: Líneas públicas y PABX
- 23 • Tecla de Flash: 100ms y 270ms
- 24 • 1 año de garantía
- 25 • Modo de marcación por tonos o pulsos
- 26 • Cambio temporal (pulso -tono)
- 27 • volúmenes de timbre
- 28 • melodías de timbre
- 29 • memorias directas
- 30 • 10 memorias indirectas
- 31 • Tecla de Mudo
- 32 • Pausa
- 33 • Tecla de Rediscado
- 34 • Montaje en mesa o pared

35 **2.6.4.3 Equipos para la red de datos LAN**

36 **Generalidades**

37 El Concesionario debe realizar el suministro, instalación, documentación, pruebas,
38 configuración y puesta en marcha, de los equipos para la red de datos LAN a
39 implementarse en cada Aeropuerto.

40 El alcance comprenderá las siguientes actividades:

- 41 • Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
42 activos requeridos para la implementación LAN en cada uno de los sitios y/o
43 aeropuertos antes indicados cumpliendo con un diseño multinivel, esto es,
44 contemplando los equipos o niveles para:
 - 45 ○ Equipos para el borde o acceso de los usuarios normales de la red,
46 atendidos en los Centros de Cableado Secundarios o Distribuidores de
47 Piso (FD / HC)
 - 48 ○ Equipos para la Distribución en los edificios o conjunto de edificios, los
49 cuales recibirán el backbone desde el core, se ubicarán en los Centros

1 de Cableado Intermedio (BD / IC) y distribuirán hacia los Centros de
2 Cableado Secundarios o Distribuidores de Piso (FD / HC) en cada
3 edificio

- 4 ○ Equipos de core en arreglo redundante, ubicados en el Cuarto
5 de Equipos Principal o Centro de Cableado principal (MC /
6 CD) encargados de atender los Centros de Cableado Intermedios (BD
7 / IC) de los diferentes edificios o grupos de edificios.

- 8 • Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
9 activos tipo WLAN / Wi-Fi, requeridos para implementar una solución
10 inalámbrica bajo los estándares 802.11b/g y a, en los sitios de espera,
11 chequeo, salas VIP.
- 12 • Todos los equipos serán de la misma marca y/o administrables bajo la misma
13 plataforma de gestión
- 14 • Pruebas y documentación de la red, tal como quedó o "as built"
- 15 • Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia del
16 **Contrato**, incluyendo los reemplazos avanzados de partes y la
17 actualización de versiones a nivel de firmware

19 **Requerimientos de red**

20
21 Las siguientes son las características requeridas para los diferentes tipos de
22 equipos

24 **Equipos de Borde**

25
26 Por definición serán los equipos encargados de recibir y/o atender a los usuarios
27 exclusivamente. Las siguientes son las características a contemplar

- 28 • Switcheo de Nivel 2 (L2)
- 29 • Tecnología / velocidad al usuario de 10/100BaseTX / RJ45 al usuario
- 30 • Densidad de puertos:
 - 31 ○ 24 puertos 10/100 Base TX / RJ45 - Cuatro (4) slots para puertos
32 modulares Gigabit (Ocupación máxima de 1 RMS en rack)
 - 33 ○ 48 puertos 10/100 Base TX / RJ45 - Cuatro (4) slots para puertos
34 modulares Gigabit (Ocupación máxima de 2 RMS en rack)
- 35 • Conexión al backbone 1000 Base SX y/o LX (Dependiendo de las
36 distancias y la fibra óptica utilizada)
- 37 • Posibilidad de apilar mínimo ocho (8) equipos bajo las siguientes
38 características:
 - 39 ○ Capacidad de apilamiento mayor a 10Gbps
 - 40 ○ Administración bajo una única dirección IP
- 41 • Soporte de mínimo 8 colas de prioridad por puerto
- 42 • Soporte de VLAN's
 - 43 ○ 1000 VLAN's por switch y/o stack
 - 44 ○ 4000 VLAN's ID
 - 45 ○ Soporte de VLAN's por puerto
- 46 • Clasificación de tráfico L2, L3 y L4
- 47 • QoS para soporte de tráfico en tiempo real, VoIP, mediante la
48 clasificación o diferenciación de tráfico por:
 - 49 ○ IP DSCP
 - 50 ○ IP fuente y precedencia
 - 51 ○ IP destino
 - 52 ○ MAC
 - 53 ○ Puerto

- 1 • Permitir la Autenticación de mínimo dos (2) usuarios por puerto, de los cuales
2 mínimo uno será a través de 802.1x y el otro podría ser vía MAC (Para permitir
3 el futuro trabajo de VoIP con un Usuario PC + Teléfono IP). Así mismo debe
4 soportar autenticación a través de un servidor RADIUS externo y soporte del
5 estándar RFC3580
- 6 • Si los equipos de borde están apilados, para bloques de más de 100
7 usuarios, se tendrá doble enlace al backbone (1000BaseSX, LX o LH)
- 8 • Capacidad de conmutación de mínimo:
9 ○ 24 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit + Apilamiento = 22,8Gbps
10 ○ 48 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit + Apilamiento = 27,6Gbps
- 11 • Throughput en pps:
12 ○ Switch de 24 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit = 9,50Mpps
13 ○ Switch de 48 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit = 13,00Mpps

14 **Equipos de Distribución**

15 Por definición serán los equipos encargados de recibir y/o atender a los Centros de
16 Cableado Secundarios (HC / FD) o en general, a los grupos de equipos de borde. Así
17 mismo, proveerán la conexión hacia el Cuarto de Equipos Principal o Core.
18

19
20 Es de notar que cada equipo de Distribución tendrá como mínimo, dos (2)
21 enlaces activos hacia los equipos de core, que se encontraran en arreglo redundante.
22 Así mismo, los dos (2) enlaces dobles que lleguen desde un equipo de Distribución,
23 se distribuirán entre los dos (2) equipos de core redundantes

- 24 • Switcheo de Nivel 3 (L3) básico, con soporte mínimo de RIPv1, RIPv2, ICMP,
25 DHCP Relay
- 26 • Deberán soportar la posibilidad de switcheo L3 avanzado (Son OSPF,
27 DVRMP) mediante una licencia de software adicional (No es obligatorio que
28 inicialmente sea ofrecida)
- 29 • Tipo chasis o apilable
- 30 • En caso de ofrecer equipos tipo chasis, debe tener redundancia en los módulos
31 de control y/o procesadoras o en su defecto, debe ser de arquitectura de
32 procesamiento distribuida
- 33 • La tecnología / velocidad hacia los Centros de Cableado Secundarios (HC /
34 FD) será de mínimo 1000BaseSX, LX o LH
- 35 • Los enlaces hacia el Centro de Cableado Principal o Core, serán dobles (2
36 enlaces mínimo)
- 37 • Los enlaces desde el (los) equipo (s) de distribución, hacia cada Centro de
38 Cableado Secundario (HC/FD) serán de mínimo un (1) enlace. Si el Centro de
39 Cableado Secundario atiende a más de cien (100) usuarios y/o puntos de red
40 de datos, los enlaces serán dobles (2)
- 41 • Densidad de Puertos:
42 ○ La densidad de puertos para cada equipo de Distribución
43 se dimensionara partiendo de sumar:
44 ▪ Cantidad de puertos requeridos para atender los diferentes
45 Centros de Cableado Secundarios (1000BaseSX, LX o LH)
46 ▪ Los enlaces requeridos para conectarse al core, teniendo
47 en cuenta que, si el equipo de distribución posee más de 10
48 enlaces hacia los equipos de borde, se tendrán cuatro (4)
49 enlaces hacia el core activos (1000BaseSX, LX o LH)
50 ▪ Tres (3) puertos adicionales (1000BaseSX, LX o LH)
51 ○ Cada equipo de Distribución tendrá un 30% de crecimiento en puertos
52 Gigabit después de configurado, de acuerdo al numeral anterior. Este

- 1 crecimiento será en slots libres (No se requiere instalado desde
2 el inicio)
- 3 • Si los equipos de distribución propuestos por los Concesionarios no son del
4 tipo chasis podrán ofrecer la posibilidad de apilamiento de mínimo seis (6)
5 equipos y administrables bajo una sola IP, en cuyo caso deben ofrecer:
6 • 40Gbps de capacidad de apilamiento
7 • Los equipos ofrecidos soportaran mínimo, 6 colas de prioridad por puerto
8 • Soporte de VLAN's
 - 9 ○ 1000 VLAN's por switch y/o stack
 - 10 ○ 4000 VLAN's ID
 - 11 ○ Soporte de VLAN's por puerto
 - 12 • Clasificación de tráfico L2, L3 y L4
 - 13 • QoS para soporte de tráfico en tiempo real, VoIP, mediante la
14 clasificación o diferenciación de tráfico por:
 - 15 ○ IP DSCP
 - 16 ○ IP fuente y precedencia
 - 17 ○ IP destino
 - 18 ○ MAC
 - 19 ○ Puerto
 - 20 • Los puertos soportaran mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto
 - 21 • Permitir la Autenticación de mínimo dos (2) usuarios por puerto, de los cuales
22 mínimo uno será a través de 802.1x y el otro podría ser vía MAC (Para permitir
23 el futuro trabajo de VoIP con un Usuario PC + Teléfono IP). Así mismo debe
24 soportar autenticación a través de un servidor RADIUS externo y soporte del
25 estándar RFC3580
 - 26 • Si el equipo no es tipo chasis, podrá ocupar máximo dos (2) RMS
 - 27 • Los componentes, en el caso de ofrecer equipos tipo chasis, serán
28 intercambiables en caliente (Módulos, Fuentes Redundantes, Supervisoras,
29 Ventiladores)
 - 30 • La capacidad de switcheo de los equipos (En caso de ser apilables y no tipo
31 chasis) estará dada por la suma de:
 - 32 ○ # de Puertos Gigabit X 1Gbps X 2 (Full Dúplex)
 - 33 ○ Capacidad de apilamiento de 40Gbps
 - 34 • La capacidad de switcheo de los equipos (En caso de ser tipo chasis)
 - 35 • estará dada por la suma de:
 - 36 ○ # de Puertos Gigabit calculado en el numeral f X 1Gbps X 2 (Full
37 Dúplex)
 - 38 ○ Capacidad de soporte de 20Gbps adicionales en backplane
 - 39 • Throughput en pps (Independiente de la configuración indicada):
 - 40 ○ Mínimo 1'400.000pps por puerto Gigabit Ethernet, contemplando
41 el crecimiento solicitado

42 **Equipos de Core**

43 Por definición, los equipos de Core son los encargados de recibir y/o atender los
44 Centros de Cableado Intermedios (IC / BD) de cada edificio y dependiendo del caso,
45 algunos Centros de Cableado Secundarios (HC / FD) o grupos de equipos de borde.
46

47
48 Es de notar que el Core en cada sitio será un arreglo de dos (2) equipos, en
49 configuración de alta redundancia, de forma tal que las cargas y los enlaces se
50 encuentren distribuidos entre ellos.
51

1 Cada Centro de Cableado Intermedio (BD / IC) se conectará con el core
2 mediante mínimo, dos (2) enlaces Gigabit Ethernet y cada equipo de core
3 recibirá uno de dichos enlaces.

4
5 Las siguientes son las características que tendrán los equipos de core en arreglo de
6 alta disponibilidad:

- 7 • Switcheo de Nivel 3 (L3) avanzado básico, con soporte mínimo de RIPv1,
8 RIPv2, ICMP, DHCP Relay, OSPF, DVMRP, ACL's, PIM-SM.
- 9 • Tipo chasis
- 10 • Deberán tener redundancia en los módulos de control y/o procesadoras o en
11 su defecto, debe ser de arquitectura de procesamiento distribuida
- 12 • La tecnología / velocidad hacia cada uno de los Centros de Cableado
13 Intermedio (IC/BD) será 1000BaseSX, LX o LH, con mínimo enlaces
14 dobles (2 enlaces mínimo) - Tener en cuenta lo indicado en el ítem g del
15 numeral 1.4.2 - Equipos de Distribución
- 16 • Si el arreglo de equipos de core atiende a Centros de Cableado
17 Secundarios (HC/FD) será como mínimo dobles (2 enlaces), independiente
18 de la cantidad de usuarios
- 19 • Densidad de Puertos:
 - 20 ○ La densidad de puertos para el arreglo redundante y de
21 alta disponibilidad en el core, se dimensionaran partiendo de sumar:
 - 22 ■ Cantidad de puertos requeridos para atender los diferentes
23 Centros de Cableado Secundarios (1000BaseSX, LX o LH)
 - 24 ■ Cantidad de puertos requeridos para atender los diferentes
25 Centros de Cableado Intermedios (1000BaseSX, LX o LH)
 - 26 ■ Diez (10) puertos Gigabit Ethernet en configuración de Trunk
27 entre los dos (2) equipos de Core, en tecnología 1000BaseSX
28 y/o 10/100/1000BaseTX
 - 29 ■ Seis (6) puertos adicionales (1000BaseSX, LX o LH)
 - 30 ○ Una vez se sumen todos los puertos anteriormente indicados, se
31 procederá a dividir por dos y este resultado es el que tendrá
32 en puertos, cada equipo de Core
 - 33 ○ Cada equipo de core tendrá un 30% de crecimiento en puertos Gigabit
34 después de configurado, de acuerdo al numeral anterior. Este
35 crecimiento será en slots libres (No se requiere instalado desde
36 el inicio)
- 37 • Los equipos deben ser no bloqueables, contemplando su configuración
38 máxima y con el crecimiento a futuro, del 30%. Dependiendo de la
39 arquitectura:
 - 40 ○ Si la arquitectura es centralizada (Switch con controladora
41 o procesadora central) esta procesadora será capaz de soportar el
42 máximo requerimiento de procesamiento, incluyendo el 30% de
43 crecimiento, teniendo en cuenta que se va a tener tecnología Gigabit
44 Ethernet y que los puertos pueden ser configurados full dúplex
 - 45 ○ Si la arquitectura es distribuida (Switch sin procesadora central, cada
46 módulo con su propia maquinaria de procesamiento) cada tarjeta o
47 módulo debe ser no bloqueable para la densidad de puertos que se
48 proponga atender.
- 49 • El throughput en pps (Independiente de la configuración indicada) será de
50 mínimo 1'400.000pps por puerto Gigabit Ethernet configurado, contemplando
51 el crecimiento solicitado
- 52 • Soporte de VLAN's
 - 53 ○ 802.1Q

- 1 ○ 4093 VLAN's por chasis en la configuración entregada
- 2 ○ Soporte de VLAN's por puerto
- 3 • Clasificación de tráfico L2, L3 y L4
- 4 • QoS para soporte de tráfico en tiempo real, VoIP, mediante la
- 5 clasificación o diferenciación de tráfico por:
- 6 ○ IP DSCP
- 7 ○ IP fuente y precedencia
- 8 ○ IP destino
- 9 ○ MAC
- 10 ○ Puerto
- 11 • Los puertos soportara mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto
- 12 • Permitir la Autenticación de múltiples usuarios por puerto, así como varios
- 13 esquemas de autenticación (802.1x, MAC, WEB)
- 14 • Los componentes, en el caso de ofrecer equipos tipo chasis, serán
- 15 intercambiables en caliente (Módulos, Fuentes Redundantes, Supervisoras,
- 16 Ventiladores)
- 17 • Soporte de mínimo 48K MAC Address
- 18 • Soporte de protección contra DDoS
- 19 • Soporte de administración vía SNMPv1, v2c y v3
- 20 • Soporte de CLI, WEB, Telnet, SSHv2 y software de gestión de red propio del
- 21 fabricante
- 22 • Soporte de los siguientes estándares industriales
- 23 ○ 802.3x
- 24 ○ 802.1D, 802.1w y 802.1s
- 25 ○ 802.3ad Link Aggregation para puertos Gigabit Ethernet
- 26 ○ 802.3ae, 802.3az 10
- 27 ○ Soporte de IGMP v1 y v2
- 28 ○ Soporte de GVRP
- 29 • La capacidad de switcheo de los equipos estará dada por la suma de:
- 30 ○ # de Puertos Gigabit calculado en el numeral f X 1Gbps X 2 (Full
- 31 Dúplex)
- 32 ○ Capacidad de soporte de 20Gbps adicionales en backplane

34 **Equipos WLAN**

35
36 La solución WLAN contemplará los siguientes elementos con las características
37 indicadas:

- 38 • Access Point
- 39 ○ Posibilidad de funcionamiento inicial bajo el esquema centralizado con
- 40 controlador (Thin) e independiente o standalone (Fat o Thick)
- 41 ○ Tecnología 802.11b/g/n
- 42 ○ Posibilidad de soportar diversas antenas
- 43 ○ Soporte de alimentación de potencia remota 802.3af
- 44 ○ Puerto 10 / 100 Base TX - RJ45 para conectarse a la red alambrada
- 45 ○ Posibilidad de configurar cada radio con parámetros de seguridad
- 46 diferentes
- 47 ○ Garantizar (de fábrica) el soporte futuro de IEEE 802.11e (Estándar de
- 48 QoS para WLAN)
- 49 ○ Soporte de IEEE 802.11f (Roaming entre AP de diferentes fabricantes)
- 50 ○ Soporte de 802.1Q basado en 802.1x
- 51 ○ Soporte de administración vía:
- 52 ▪ Telnet
- 53 ▪ SSH

- 1 ▪ http
- 2 ▪ HTTPS
- 3 ▪ Otros
- 4 ○ Soporte a los siguientes tipos de EAP
- 5 ▪ TLS
- 6 ▪ TTLS
- 7 ▪ PEAP
- 8 ▪ Otros
- 9 ○ Seguridad
- 10 ▪ WEP, WEP dinámica , TKIP
- 11 ▪ WPS, DES, 3DES, AES-CCM, AES CBC
- 12 ▪ WPA, WPA2, 802.11i
- 13 ▪ Soporte de 802.1x
- 14 ▪ Soporte de reglas de acceso / denegación, Nivel 3 (L3) y Nivel
- 15 4 (L4) basadas en 802.1x
- 16 ▪ Debe poseer elementos de seguridad física (Para evitar
- 17 robos o saboteos)
- 18 • WLAN Switch / Controlador Central, incluyendo el software de manejo y
- 19 gestión
- 20 ○ Soporte de Redundancia en fuentes
- 21 ○ Seguridad
- 22 ▪ WEP, WEP dinámica , TKIP
- 23 ▪ WPA, WPA2, 802.11i
- 24 ▪ EAP
- 25 ▪ Soporte de 802.1x
- 26 ▪ Soporte de Listas de Control ACL
- 27 ▪ Posibilidad de definición de políticas por usuario
- 28 ▪ Soporte de Autenticación, Autorización and
- 29 Accounting (AAA) y Soporte de RADIUS
- 30 ○ Manejo de Radiofrecuencia
- 31 ○ Múltiples ESSIDs por Access Point
- 32 ○ Herramienta tridimensional para Survey del RF
- 33 ○ Ajuste Automático de RF para AP
- 34 ○ Detección y Mitigación de Wireless LAN Intrusión
- 35 ▪ Rogue Access Point Detection and Destruction
- 36 ▪ Station Blacklisting
- 37 ○ Administración
- 38 ▪ Soporte de SNMP v1, v2 y v3
- 39 ▪ Soporte de administración vía WEB, HTTPS, SSH, Telnet

40

41 2.6.4.4 Sistema de Información en Pantalla de Vuelos y Equipajes (FIDS y BIDS)

42 Suministro e instalación de un sistema completo integrado y multi-canal para

43 visualización de información sobre vuelos (FIDS, por sus siglas en ingles) que consta

44 de monitores de video y pantallas de LCD (cristal líquido). Los tableros y monitores

45 que presentan la información se colocarán en sitios estratégicos en todas las

46 terminales actuales y futuras para facilidad del pasajero, del personal del terminal y

47 de la tripulación.

48

49 La operación del sistema se hará desde una estación de control central de

50 computadores localizada en el Edificio Terminal. La selección de canales de las

51 pantallas en las diferentes estaciones destinadas para este propósito (ej. monitores

52 para personal) se controlará mediante la operación de teclado numérico instalado

53 localmente. El sistema será suficientemente flexible para permitir transferencia

1 manual del mando y, si se desea, cada aerolínea estará en capacidad de presentar
2 su información en un canal exclusivo y mostrar su localización.

4 **Requisitos de diseño**

5
6 El FIDS distribuirá información tanto de llegada como de salida de vuelos para
7 atender las necesidades de cualquier pasajero en tránsito. En las zonas de circulación
8 de pasajeros se instalarán grupos de monitores con suficientes renglones para
9 mostrar el tráfico de vuelo durante dos horas pico.

10
11 La información de llegada indicará lo siguiente:

- 12
- 13 • Hora programada (y re-programada) de llegada
- 14 • código IATA de la aerolínea
- 15 • número de vuelo
- 16 • procedente de/vía: indicación de escala anterior y origen
- 17 • observaciones
- 18

19
20 En adición a las áreas públicas, las siguientes áreas contarán con monitores para
21 información del personal que las ocupa:

- 22
- 23 • mostradores de información
- 24 • oficinas de inmigración
- 25 • oficinas de seguridad y policía
- 26 • servicios de control de rampa
- 27 • centro de control de Operaciones aeroportuarias
- 28

29 Los monitores serán en color, de LCD de 40 pulgadas en las zonas de
30 pasajeros, y de 17 pulgadas en las estaciones de trabajo del personal. Flicker free
31 type sin oscilaciones, con, por lo menos, 20 renglones de información (mínimo
32 80 caracteres por renglón).

33 La información de llegada y salida de vuelos se transmitirá en canales separados.

34
35 La información que se suministrará para vuelos de salida incluirá:

- 36 • hora programada de salida asterisco indicando "Abordando" hora esperada
37 de salida
- 38 • hora real de salida prefijo de la aerolínea número del vuelo
- 39 • destino final
- 40 • Sala de abordaje tipo de la aeronave observaciones
- 41

42 Cada monitor mostrara las salidas de vuelos de acuerdo con la secuencia de hora
43 programada de salida. Información sobre vuelos que ya han sido atendidos no se
44 desaparecerá de las pantallas inmediatamente después de su salida, se mantendrá
45 en pantalla hasta que sea eliminada por el operador.

46
47 La información sobre las llegadas contendrá:

- 48
- 49 • hora estimada de llegada (ETA)
- 50 • hora real de llegada
- 51 • prefijo de la aerolínea
- 52 • número del vuelo

- 1 • origen
- 2 • última escala en la ruta
- 3 • observaciones

4
5 La información de salida y llegada de vuelos se clasificará de acuerdo con el agente
6 que atenderá el vuelo, y se presentará por separado.

7
8 Canales adicionales estarán disponibles para mostrar mensajes de alerta, por
9 ejemplo, cambios en información publicada anteriormente.

10
11 Los cambios conllevarán una actualización inmediata de la información que
12 aparece en los canales normales.

13
14 Se proporcionarán canales de formato libre en los cuales se puede mostrar
15 información de diferente naturaleza, por ejemplo, información meteorológica.

16
17 No es necesario mostrar la información sobre el vuelo con más de dos horas de
18 anticipación a la hora de salida programada, y esta debe permanecer visible hasta la
19 hora real de salida. La información en el monitor incluirá:

- 20
- 21 • tiempo programado (re-programado) de salida código IATA de la aerolínea
- 22 • número de vuelo
- 23 • destino/vía: indicación de escala próxima y destino final observaciones
- 24 • luz intermitente de abordaje: para resaltar la observación de "abordando
25 ahora" Logotipo de la aerolínea

26
27 El FIDS tendrá interfaz con un sistema maestro de reloj a fin de recibir la hora y fecha
28 en forma sincronizada para presentar información puntual sobre llegada y salida de
29 vuelos.

30
31 El FIDS estará estructurado jerárquicamente en unidades seriales de la siguiente
32 manera:

- 33
- 34 1. computador central/base de datos
- 35 2. dispositivos inteligentes de representación visual
- 36 3. estaciones para ingreso de datos
- 37 4. estaciones de salida de información

38
39 El sistema soportará diferentes tipos de dispositivos para representación visual, tales
40 como tableros de cristal líquido, monitores VGA de alta resolución, o pantallas de
41 video. Todos los componentes del FIDS estarán conectados vía LAN a través de
42 infraestructura de fibra.

43
44 Las unidades para presentación de avisos tendrán capacidad para diseño de
45 información con caracteres de altura variable, e interlineado y gráficas variables.
46 Todos los avisos podrán presentar renglones múltiples con texto de altura
47 variable y con un mínimo de 26 caracteres por renglón.

48
49 El sistema de avisos propuesto estará basado en la actual tecnología de punta de la
50 industria para asegurar el funcionamiento a largo plazo de toda la instalación.

51

1 **Especificaciones técnicas de los equipos**

2
3 **Computador central para el FIDS.**

4
5 Con el propósito de evitar la caída del sistema, se instalará un cableado repetido de
6 LAN y una fuente no interrumpible de energía (UPS por sus siglas en inglés).

7
8 El sistema FIDS estará configurado para ser utilizado en estaciones de trabajo en las
9 áreas de operación del aeropuerto, a través de iconos instalados en los computadores
10 de escritorio para activar la aplicación de FIDS.

11
12
13 **Tableros de Cristal Líquido**

14
15 Los Tableros de Cristal Líquido para Representación Visual se producirán con la
16 tecnología "Chip-On-glass" que permite conectarlos a los circuitos integrados. Los
17 tableros serán diseñados en ensamble modular para fines de su mantenimiento.

18
19 Los tableros en LCD tendrán las siguientes características:

- 20 • Número de líneas: 10
- 21 • Altura de los caracteres: 62 mm
- 22 • Ancho de los caracteres: 40 mm
- 23 • Cristal líquido versión transmitiva, color amarillo con fondo oscuro
- 24 • Rapidez de cambio de la información. La información necesaria a recibir por
25 cada módulo se hará en 2 mseg., sin oscilaciones.
- 26 • Los módulos serán totalmente intercambiables y enchufables frontalmente.
- 27 • La gama de temperatura de trabajo será entre -10° y 60°C.
- 28 • La gama de humedad relativa podrá ser entre 0 y 90% sin condensación.
- 29 • La vida media de los módulos será de 10 años de funcionamiento
30 ininterrumpido.
- 31 • Bajo consumo de energía.
- 32 • Luminosidad de los caracteres - debe proporcionar legibilidad óptima desde
33 un ángulo de visión de 60°.
- 34 • Iluminación de fondo - equipado con lámparas fluorescentes HF estándares y
35 de uso común.

36
37 **Configuración del Panel de Salida**

- 38 • 5 módulos para la información de hora de salida
- 39 • 10 módulos para la información de destino
- 40 • 3módulos alfanuméricos para la información de la línea aérea.
- 41 • 4 módulos alfanuméricos para la información del número de vuelo
- 42 • 5 módulos alfanuméricos para la información de hora de embarque
- 43 • 10 módulos para "Observaciones".

44
45 **Configuración del Panel Teleindicador de Llegada**

- 46 • 5 módulos para la información de hora de llegada
- 47 • 10 módulos para la información de procedencia
- 48 • 3 módulos alfanuméricos para la información de la línea aérea.
- 49 • 4 módulos alfanuméricos para la información del número de vuelo
- 50 • 5 módulos alfanuméricos para la información de hora estimada
- 51 • 10 módulos para "Observaciones".

52
53 **Módulo Indicador**

1 Cada módulo indicador estará formado por una pantalla de cristal líquido de
2 62x40[mm], con una matriz de 7x9 rectángulos que pueden iluminarse o no
3 individualmente sobre el fondo oscuro, con el fin de formar cualquier carácter
4 alfanumérico además de otros signos o figuras dentro de módulo de 63 rectángulos.
5 Cada vez que sea necesario el cambio de la información de un módulo se enviará un
6 tren de pulsos de 2[ms] de duración con la información digital del nuevo carácter a
7 visualizar.

8 9 **Monitores para el Público**

10 Todos los monitores serán dispositivos inteligentes e integrados de
11 representación visual (IDD por sus siglas en inglés) que consisten de pantallas
12 compatibles con la tecnología de computación y una pantalla de cristal líquido. Los
13 dispositivos inteligentes se conectarán a la Red Ethernet vía una interfaz. Los IDD
14 estarán manejados por el Sistema Operativo Windows o similares, o los productos
15 que le sucedan.

16
17 En zonas para el público, suministro de monitores LCD a color, con un mínimo de 40
18 pulgadas y con una resolución mínima de 600 renglones.

19 20 **Monitores para Personal**

21 Suministro de monitores LCD de 17 pulgadas. El personal estará en capacidad de
22 seleccionar varias listas de datos usando un teclado, y sin demoras.

23 24 **Sistema operativo y software para FIDS**

25 El sistema de computador central estará configurado como un sistema central doble
26 con sistema operativo interactivo UNIX o Windows.

27
28 El Software Estándar proporcionara las siguientes funciones principales:

- 29
- 30 • preparación y edición del plan de vuelos de la temporada.
- 31 • generación y edición del plan de vuelos diario.
- 32 • generación de reportes arbitrarios.
- 33 • generación de archivos para almacenar información.
- 34 • mantenimiento del sistema.
- 35

36 **Fuente de energía DC para los "standby's"**

37 El computador central de FIDS/BIDS tendrá suministro no interrumpible de energía.
38 Así mismo, el controlador de interfaces tendrá soporte de batería para prevenir la
39 pérdida de datos.

40 41 **Puesta en Servicio y Prueba**

42 Como mínimo, las siguientes pruebas se incluirán para cada uno de los dispositivos
43 principales del sistema y para su funcionamiento general:

- 44 • verificar el funcionamiento de todas las unidades periféricas.
- 45 • verificar el funcionamiento de todos los monitores para el personal.
- 46 • verificar el funcionamiento satisfactorio de todas las características de control
47 del computador central.
- 48 • verificar la luminosidad, ángulo de visión e índice de contraste.
- 49 • verificar el control de atenuación de luminosidad.
- 50 • verificar la comunicación entre todos los sistemas interconectados con el
51 sistema FIDS.
- 52 • verificar el funcionamiento adecuado después de un corte de energía.
- 53

2.6.4.5 Sistema de Megafonía o PAS (Public Address System)

Generalidades

El Sistema de megafonía deberá tener capacidad para efectuar llamados generales a público y pasajeros, realizar llamados circunscritos a áreas específicas, emitir música ambiental para el confort de pasajeros y realizar llamados de seguridad a todas las áreas en conjunto, todo lo anterior con un nivel de potencia de sonido bajo y nítido. Para lo anterior, el sistema deberá comprender la instalación de una red de parlantes de baja potencia distribuidos estratégicamente, una estación central que incluye cada uno de los componentes del sistema como son el transmisor, sus amplificadores de potencia, su sistema de monitoreo y control y finalmente los micrófonos a emplazar en los diferentes puntos del edificio para la operación y uso del sistema tanto por las compañías aéreas como de la Concesionaria encargada de la administración y mantenimiento del sistema.

Diseño

El suministro e instalación deberá incluir a lo menos lo siguiente:

- Distribuidor general de llamado
- Pre-amplificadores y amplificadores
- Unidad de suministro de potencia
- Sistema seleccionador de áreas
- Sistema interruptor de área.
- Sistema de ajuste de nivel de sonido.
- Sistema automático de ubicación de fallas.
- Señal de llamada de emisor.
- Emisor de música.
- Ductos y cableado del sistema.
- Consolas de anuncio.
- Parlantes con transformador de impedancia asociado y accesorios.
- Planos "As Built" y los manuales de operación y mantenimiento del sistema.
- Repuestos para dos años de operación
- Cursos de operación y mantenimiento

El sistema de megafonía estará estructurado por lo siguiente:

- Central de Administración de sonido
- Consola de operación
- Micrófonos remotos
- Red de parlantes

La Central se ubicará en una sala de equipos del edificio Terminal y deberá contemplar al menos lo siguiente:

- Unidad de Administración de Sonido mediante microprocesador
- Amplificadores de potencia por cada circuito
- Amplificador de respaldo
- Unidad de monitoreo, control y transferencia a amplificador de respaldo
- Unidad reproductora de música

La consola de operación deberá permitir lo siguiente:

- Mediante botoneras seleccionar el o las áreas a ser cubiertas con el llamado
- Mediante indicador luminoso indicará permiso para hablar después de la señal musical.

- 1 • Deberá poseer botonera para llamado de seguridad general para lo cual
- 2 deberá cortar todos los llamados en curso o música ambiental.
- 3 • La cancelación de la botonera de seguridad pasará el sistema a operación
- 4 normal.
- 5 • Todas las botoneras serán del tipo retomo con indicación de señal luminosa.
- 6 • Para la lectura directa, un dispositivo con indicación luminosa indicará
- 7 autorización para hablar después que termine el ciclo de la señal musical de
- 8 llamado.
- 9 • Una señal luminosa indicará, transmisión en proceso, de cualquiera de las
- 10 consolas de llamados locales.
- 11 •

12 La instalación incluirá un sistema de potencia ajustable de audio para compensar el
13 nivel de ruido ambiente.

14
15 Los parlantes serán del tipo proyector a muro tipo de columna y tipo montaje a cielo.

16
17 El equipamiento electro-acústico deberá suministrar emisión de palabras y música a
18 baja potencia, de acuerdo a los volúmenes de espacio y características de la
19 construcción por lo que los parlantes deberán operar a baja potencia.

20 21 **Operación**

22 La música será de reproducción de música mediante Disco Compacto.

23
24 La señal de llamada musical precederá cada uno de los anuncios hechos desde la
25 consola de control de emisiones excepto para las llamadas de seguridad. Esta señal
26 de llamada será producida por una grabadora digital u otro sistema.

27
28 Cada anuncio deberá ser presidido de una señal de llamado musical. Si no hay
29 anuncios, las áreas deberán estar cubiertas con emisión de música. En el momento
30 de emitir un área de llamado que se esté realizando en el momento.

31
32 Los llamados podrán ser realizados desde los siguientes puntos:

- 33 • Desde la central de emisiones, a emplazar en mesón de informaciones a
- 34 público.
- 35 • Desde los counters generales de las Compañías aéreas.
- 36 • Desde los puestos de trabajo, ubicados en cada una de las puertas de
- 37 embarque.
- 38 • Una posición de llamada emplazada en las Salas de Retiro de Equipaje.
- 39

40
41 2.6.4.6 Sistema de Uso Común del Proceso de Pasajeros – CUPPS (Common Use
42 Passenger Processing Systems) – Auto Servicio de Uso Común – CUSS
43 (Common use self service)

44 45 **Generalidades**

46
47 La solución del Sistema de Uso Común del Proceso de Pasajeros (CUPPS)
48 proporcionará para el operador una interfaz para administrar sus respectivos datos
49 de aerolínea y las aplicaciones locales y de host individuales. La interfaz de
50 usuario será gráfica, en entorno de ventanas y proporcionará una visión y sentir
51 común para todas las aplicaciones del CUPPS. Los usuarios autorizados tendrán la

1 posibilidad de seleccionar aplicaciones para la ejecución (por ejemplo: emulador de
2 terminal de aerolínea, DCS, visualización superior) a través de una interfaz gráfica
3 de usuario.

4
5 El uso de los CUSS crean y adoptan unos estándares comunes de operación de las
6 aerolíneas, que aseguran mayor facilidad y velocidad en el registro del pasajero,
7 posibilidad de registro remoto, reducción en la colas del aeropuerto, beneficios por
8 economías de escala por el uso compartido de terminal, reducción de los
9 requerimientos de mostradores de abordaje, mejora la capacidad de utilización del
10 aeropuerto limitando las necesidades de desarrollo de infraestructura costosa.

11
12 El sistema CUPPS solucionará y estará diseñado de tal forma que no requerirá ningún
13 tipo de modificaciones para el conjunto de aplicaciones existentes del transportador.
14 Todas las aplicaciones y funciones de la estación CUPPS estarán disponibles para
15 usuarios autorizados sin necesidad de reinicio. Este entorno permitirá aplicaciones
16 escritas para varias plataformas (DOS, Windows, UNIX y Novel) y podrán ser
17 trabajadas simultáneamente.

18
19 Todos los costos de certificación para el hardware, sistema operativo, plataforma
20 CUPPS y cualquier otro software, ya sea de los vendedores CUPPS o del transportador
21 aéreo, serán responsabilidad del Concesionario.

22
23 La solución CUPPS acatará la última revisión de la IATA RP 1797.

24 **Requerimientos funcionales**

25
26
27 El sistema CUPPS permitirá que el hardware de mostradores de registro (check- in)
28 y de puerta de embarque sean usados por múltiples aerolíneas. El sistema CUPPS
29 emulará cada uno de los sistemas host de las aerolíneas. En la estación CUPPS, la
30 pantalla de interfaz y teclado no será diferente a una conexión host directa. La
31 conexión CUPPS al host asegurará que cualquier tipo de aplicaciones que se
32 encuentran disponibles en el sistema host sean accesibles a través de CUPPS.

33
34 El sistema proporcionará acceso a las aplicaciones de sistema host de la aerolínea.
35 Los usuarios autorizados podrán acceder a aplicaciones host típicas y comunes de la
36 industria tales como:

- 37 • Sistema de Control de Salidas de Aerolíneas (Departure, Control System
- 38 - DCS)
- 39 • Autoridad DCS
- 40 • Reservas
- 41 • Tiquetes
- 42 • Aplicación de Abordaje Local
- 43 • Control de Operaciones de Vuelo
- 44 • Capacidad de visualización de control superior a través de la
- 45 aplicación de un tercero.
- 46 • E-mail para acceder a Intranets de aerolínea y al exterior a web.
- 47 • Interfaz de exploración controlada para acceder a páginas web de aerolínea.

48
49 El sistema CUPPS permitirá a las aerolíneas acceso ilimitado a sus aplicaciones para
50 actualizaciones. Este es un proceso de empuje periódico iniciado por sistemas host
51 individuales.

52

1 Además, el sistema tendrá la capacidad de proporcionar funciones adicionales en el
2 evento de que se requieran en el futuro. Estas capacidades estarán integradas o
3 disponibles como módulos de software disponibles a la activación a través de
4 acuerdos de licenciamiento apropiados:

- 5 • Conectividad a sistemas AODB
- 6 • Conectividad a equipos intermedios (middleware) de terceros, tales como
7 broker de mensajes

9 **Almacenamiento de Base de Datos Comercial**

10 Todos los datos serán almacenados dentro del Sistema Administrativo de Base de
11 Datos Relacional (Relational Database Management System RDBMS), en
12 cumplimiento de SQL, y con posibilidad de consulta por una herramienta de reporte
13 de terceros tal como Crystal Reports.

15 **Funciones**

16
17 El sistema CUPPS podrá ejecutar las tareas consideradas dentro de las expectativas
18 de la industria que prevalecen para operaciones de mostradores de registro (check-
19 in) y de puertas de embarque y ofrecerá la misma funcionalidad que se lograría si el
20 operador se conectará al Sistema de Control de Salidas (DCS) apropiado por medio
21 de una conexión directa a host. Las tareas consideradas incluirán, pero no estarán
22 limitadas a:

- 23 • Registro de información de pasajeros, equipaje y tiquetes
- 24 • Lectura de ATB con gráficos extendidos y capacidades de código de barras
- 25 • Lectura de documentos OCR
- 26 • Emisión de ATB con gráficos extendidos y código de barras y tiquetes TAT
- 27 • Emisión de Etiquetas de Equipaje (Bags Tags)
- 28 • Grabación y Registro de las acciones del operador
- 29 • Interfaz con sistemas (downstream) (Hosts de Aerolínea y otros).

30
31 El DCS interno (in - house) podrá ser presentado fuera del lugar en un entorno ASP
32 a través de la interfaz de usuario basada en el explorador CUPPS
33 (Java/HTTP/Extranet).

35 **Conectividad al Sistema de Control de Salidas (DCS) del Transportador**

36 Las estaciones CUPPS podrán correr Sistemas de Control de Salida de Aerolínea
37 (DCS) basados en Cliente /Servidor y Terminal /Host.

38
39 Las estaciones CUPPS podrán correr sistemas host del transportador basados en
40 explorador (Java/HTTP/Extranet). El explorado del cliente será la última versión de
41 Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator.

43 **Conectividad Interna (In House) al Sistema de Control de Salidas (DCS)**

44
45 El CUPPS incluirá un sistema DCS interno para que lo usen los transportadores sin
46 DCS propio, o donde no se encuentra disponible conectividad DCS propia.

48 **Reportes**

49 El CUPPS podrá imprimir los reportes operacionales host de aerolínea, es decir, un
50 reporte que pueda ser generado por el sistema host de la aerolínea y ser dirigido a
51 la Impresora de Propósitos Generales.

52

1 Cualquier tipo de datos que se puedan almacenar dentro del Servidor CUPPS serán
2 mantenidos dentro de un sistema comercial disponible RDBMS y podrán ser
3 consultados por herramientas de reporte de terceros (p.e. Crystal Reports). Todos
4 los datos almacenados en la base de datos serán asegurados con derechos y
5 credenciales de acceso especificadas.

6 7 **Displays Superiores**

8
9 Los displays superiores serán manipulados por los agentes de las aerolíneas al activar
10 una aplicación FIDS (Flight Information Display System) desde un icono localizado
11 en el escritorio CUPPS. El Concesionario será responsable de asegurar la
12 compatibilidad entre los sistemas, incluyendo la provisión de cualquier hardware,
13 software adicionales (incluyendo toda certificación requerida) y cualquier otro
14 desarrollo requerido.

15 16 **Teléfonos de Mostrador (Counter)**

17
18 El sistema de telefonía de uso común final mostrara las siguientes capacidades
19 habilitadas (vía CUPPS) de señalización individuales:

- 20 • Conectividad con los circuitos de la aerolínea (proveedores de
21 servicio)
- 22 • Acceso a los perfiles preestablecidos de marcación de la aerolínea

23 24 **Auditorías**

25 Los sistemas CUPPS podrán registrar los datos con propósito estadístico. Cada
26 transacción se registrara con Hora /Fecha junto con las credenciales del usuario que
27 ejecutó la transacción. El sistema podrá proporcionar un amplio rango de reportes
28 incluyendo detalles de uso, seguridad y costos.

29
30 En el evento donde se usen los sistemas CUPPS para imprimir las etiquetas de
31 equipaje (fallback) debido a falla en el servidor o conectividad al DCS, cada escaneo
32 que ocurra en el sistema será registrado incluyendo detalles tales como ID de
33 operador, hora, ubicación y acción que se ha realizado. Este seguimiento de auditoría
34 es especialmente útil cuando se investigan situaciones pasadas puesto que permite
35 opciones de búsqueda y filtro avanzadas. No será posible para los usuarios re-escribir
36 o suplantar datos del sistema para asegurar la absoluta integridad de la información.

37 38 **Criterios de Diseño de CUPPS LAN**

39
40 El diseño de red estará basado en el entorno de Equipos de Red y de Servicios que
41 se relacionan en la presente Parte (sección de red de datos). El sistema CUPPS estará
42 basado en Ethernet TCP/IP en el servidor y niveles de estación de trabajo. Los
43 sistemas se adherirán a los modelos de red Cliente-Servidor o Colega a Colega
44 (donde se permitan). Los dispositivos finales serán los clientes hacia los servidores
45 primarios /secundarios.

46 47 **Conectividad y Comunicaciones del Dispositivo**

48
49 Las interfaces TCP/IP, USB, en serie o paralelas, se aceptarán a nivel de sub-
50 componentes (impresoras).

1 En la capa TCP/IP Ethernet, toda la información será comunicada entre el servidor(es)
2 y los clientes a través de VLANs dedicadas. El sistema sincronizará la fecha y hora de
3 todos los dispositivos que usan Protocolo de Tiempo en Red (Network Time Protocol,
4 NTP), desde una fuente designada.

6 **Seguridad y administración**

8 La seguridad de red general será administrada desde el centro de operaciones de red
9 manejado por el Concesionario.

11 Existirá un esquema de seguridad único, implementado a través del CUPPS. La
12 seguridad en la estación de trabajo para los clientes será provista usando las
13 aplicaciones estándares de ID de usuario y contraseña que se proporcionan en el
14 sistema operativo. Los privilegios de los usuarios en todos los computadores serán
15 manejados por políticas de grupo. Se debe suministrar un protocolo de autenticación
16 mutua entre el usuario y el servidor.

18 **Administración**

20 La administración del CUPPS se hará a través de una herramienta central
21 administrativa basada en GUI y con capacidad de administración remota de
22 todos sus componentes. Las propiedades administrativas de todos los
23 dispositivos CUPPS incluirán, pero no estarán limitadas a:

- 24 • Parámetros de red
- 25 • Parámetros de montaje operacionales
- 26 • Información de tiempo de ejecución
- 27 • Información del estado (Health Status)

29 **Auditoría**

30 El CUPPS proporcionará un seguimiento de auditoría sobre cada usuario y
31 estación de trabajo. El archivo de seguimiento de auditoría para cada subsistema
32 indicará cualquier tipo de cambio (time-stamped) que se realice a la
33 configuración de las aplicaciones, estructura de datos o campos /registros de la base
34 de datos. Esta información será almacenada en los servidores CUPPS y estará
35 disponible para consulta remota bajo la autenticación apropiada.

38 **Productos**

40 **Servidores**

41 El contratista de CUPPS recomendará y proporcionará la configuración del
42 servidor que mejor sirva a la solución de diseño general. Los servidores serán de un
43 fabricante de reputación con capacidad de un alto nivel de mantenimiento y servicio.

45 Sólo el hardware que cumpla con la aprobación del vendedor del Sistema Operativo
46 (Operating System OS) será considerado. Todo el hardware será comercial y usará
47 componentes estándares de la industria. Como mínimo, todos los servidores
48 cumplirán los siguientes requerimientos:

- 49 • Todos los servidores serán de última y estable tecnología y de un solo
50 vendedor.
- 51 • Estante montable
- 52 • Intel o basados en AMD de 64-bit, con 2 y 4-vías soporte SMP para hasta
53 cuatro (4) procesadores.

- 1 • El desempeño de procesador total será tal que la utilización del
- 2 procesador total bajo la carga máxima esperada no exceda el 25%.
- 3 • Adaptadores de red integrados de 1000Mbps (según se requiera).
- 4 • La capacidad de almacenamiento instalada libre constituirá el 80% del total
- 5 de la capacidad de almacenamiento instalada.
- 6 • Hardware integrado RAID 1 con marcos abiertos para permitir que la
- 7 capacidad se incremente por adición de unidades RAID sin cierre del sistema.
- 8 Al menos una unidad de drive por formación estará en espera (hot standby)
- 9 con fail- over manejada por el controlador RAID.
- 10 • El chasis y el controlador RAID permitirán un incremento futuro de
- 11 capacidad de almacenamiento del 100%.
- 12 • Los servidores estarán protegidos individualmente por dispositivos
- 13 • UPS.
- 14 • Un teclado 1U montable en estantería con dispositivo indicador integrado.

16 Configuración

17 Además de los requerimientos de hardware mínimos, se acatarán las siguientes
18 pautas de configuración:

- 19 • El diseño debe permitir que un servidor sea desconectado y
- 20 reemplazado sin interrupción de la red o aplicaciones.
- 21 • El diseño del hardware incorporara hardware duplicado para asegurar que no
- 22 haya un punto individual de falla. Los nodos de computador de servidor
- 23 duales inter-vinculados, tendrán acceso a copias duplicadas de la base de
- 24 datos (si es aplicable) localizadas en formaciones de discos separadas. Esto
- 25 asegurara una operación del servidor sin interrupciones en el evento de la
- 26 falla de un nodo de computador o de un conjunto completo de discos.
- 27 • Los servidores serán "dual-homed" para los conmutadores núcleo LAN a
- 28 través del grado de servidor Gigabit Ethernet NICs.
- 29 • Se podrán considerar servidores de aplicación de carga compartida múltiple
- 30 u otras configuraciones como alternativas viables para los pares de
- 31 servidores de aplicación redundante si se puede demostrar mejor redundancia
- 32 y resiliencia de sistema equivalente.

34 Estaciones de Trabajo

35 Todo hardware de estación de trabajo para los sistemas especificados en este
36 documento cumplirá o excederán los requerimientos señalados en esta
37 sección. Incluyendo PCs de bajo perfil, tanto de escritorio como de torre.

39 Sólo el hardware que cumpla con la aprobación del vendedor del Sistema Operativo
40 (OS) será considerado. Los sistemas usarán componentes estándares de la industria.

42 Como mínimo, todas las estaciones de trabajo contendrán lo siguiente:

- 43 • Todas las estaciones serán de la última tecnología estable en el momento
- 44 de la entrega y de un solo vendedor.
- 45 • Intel o AMD 32-bit.
- 46 • El desempeño total del procesador se proporcionara de tal forma que la
- 47 utilización total de procesador bajo la carga nominal esperada máxima no
- 48 exceda el 25%.
- 49 • 6 GB RAM.
- 50 • La capacidad de almacenamiento instalada libre constituirá el 80% de la
- 51 capacidad de almacenamiento total.
- 52 • Mbps Ethernet NIC 10/100 integrado (auto-sensing).
- 53 • Video tarjeta 1 GB.

- 1 • CD-R/DVD ROM.
- 2 • 2 puertos seriales, 1 puerto paralelo y 4 puertos USB v2.0 (todos en la parte
- 3 de atrás del chasis).
- 4 • Teclado con dispositivo de señalamiento integrado, BCR y OCR.

6 **Kioscos de Auto-Servicio de uso Común (Common Use Self Service CUSS)**

7 Todos los Kioscos CUSS propuestos acatarán los siguientes criterios funcionales:

- 8 • Acatamiento de los requerimientos IATA CUSS (última versión).
- 9 • Encerramiento sólido, ergonómico y estéticamente apropiado.
- 10 • Modular para permitir actualizaciones futuras.
- 11 • Interfaz de pasajeros a través de pantalla de toque 380 mm LCD
- 12 integrada.
- 13 • Interfaz con CUPPS sobre 100mbps Ethernet sobre Cat6 UTP (RJ45).
- 14 • Identificación de Pasajeros a través de:
 - 15 ○ Lector de Banda Magnético (para capacidad de escanear tarjeta de
 - 16 crédito)
 - 17 ○ Reconocimiento de Carácter Óptico (para capacidad de escaneo de
 - 18 pasaporte)
- 19 • Impresora de Pases de Abordaje (para pases de abordaje de
- 20 existencias de tarjeta ATB).

22 **Display (Estaciones de Trabajo)**

23 El CUPPS incluirá panel plano de 430 mm monitor LCD con las características

24 apropiadas para cumplir con las necesidades de las aplicaciones particulares.

25 Los criterios de desempeño mínimos para pantalla LCD son:

- 26 • Resolución no entrelazada 1280 x 1024
- 27 • MTBF esperado: 40,000 horas mínimo
- 28 • Área visible 17-pulgadas
- 29 • Ángulo de visualización de 120 grados
- 30 • Razón de contraste de 300:1

33 **Displays (Servidores)**

34 El contratista CUPPS incluirá los precios para un panel plano 430 mm, de monitor

35 LCD de estantería (flip-up type) con las características apropiadas para cumplir con

36 las necesidades de las aplicaciones particulares. Todos los monitores proporcionados

37 serán de las características de desempeño que prevalezcan al momento de la

38 entrega.

39 Los criterios de desempeño mínimos para display LCD son los siguientes:

- 40 • Chasis montable 1U alto, tipo flip- up
- 41 • 1280 x 1024 resolución no entrelazada
- 42 • MTBF Esperado: 40,000 horas mínimo
- 43 • 15-pulgadas de área visible
- 44 • Ángulo de visualización de 120 grados
- 45 • Razón de contraste de 300:1

48 **Impresoras de Etiqueta de Equipaje (Bag tag Printers BTP)**

49 Los Lectores de Etiqueta de Equipaje cumplirán o excederán los siguientes

50 requerimientos:

- 51 • Acatamiento de la resolución IATA 740 y AEA Pectabs
- 52 • Acorde con FCC parte 15 clase A
- 53 • Impresión térmica directa

- 1 • Gráficas extendidas incluyendo fuentes lisas IATA y Tipo Verdadero
- 2 • Tecnología de tipo de letra escalable
- 3 • Soporte de códigos de Barras 128, 39, 2 de 5, Int 2 de 5 y 2-D/3D
- 4 • Manejo de papel doblado y rollo de papel
- 5 • Capaz de manejar diferentes longitudes de etiqueta
- 6 • Posibilidad de agregar funcionalidad para los chips RFID en etiqueta de
- 7 equipaje
- 8 • Puerto RS-232
- 9 • Puerto USB
- 10 • Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con
- 11 conexión RJ-45)

12

13 **Lector de Código de Barras (Bar Code Reader BCR)**

14 Los lectores de código de barras cumplirán o excederán los siguientes

15 requerimientos:

- 16 • Acatamiento de las resoluciones IATA
- 17 • Posibilidad de leer código de barras 128, 39, 2 de 5, Int 2 de 5 y 2- D/3D
- 18 • La tasa de escaneo debe ser de al menos 35/segundo
- 19 • Capacidad de lectura multi-direccional
- 20 • Puerto RS-232
- 21 • Puerto USB
- 22 • Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con
- 23 conexión RJ-45)

24

25 **Lector de Banda Magnética (Magnetic Stripe Reader MSR) integrado en el**

26 **teclado de la estación de trabajo**

27 Los Lectores de Banda Magnética cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- 28 • Capaz de leer los datos de acuerdo con ISO 7811/2 & 6
- 29 • Capaz de leer bandas magnéticas de 3 y 4 track
- 30 • Capaz de leer (pero sin limitarse a):
 - 31 ○ Tarjetas de Crédito
 - 32 ○ Tarjetas de Viajero Frecuente
 - 33 ○ Tarjetas de Viajero de Empleados
- 34 • Puerto RS-232
- 35 • Puerto USB
- 36 • Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con
- 37 conexión RJ-45)

38

39 **Lector Óptico de Caracteres (Optical Carácter Reader OCR) integrado al**

40 **teclado de la estación de trabajo**

41 Los lectores ópticos de caracteres cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- 42 • Capaz de leer OCR A de acuerdo con ISO 1073/1
- 43 • Capaz de leer OCR B de acuerdo con ISO 1073/2
- 44 • Capaz de alimentar documentos de rollo a óptima velocidad
- 45 • Capaz de leer (pero sin limitarse):
 - 46 ○ Documentos Legibles por Máquina (MRD Machina Readable
 - 47 Documents) como Pasaportes y Visas
 - 48 ○ Tarjetas ID
 - 49 ○ Cheques personales
 - 50 ○ Cheques viajeros
 - 51 ○ Tiquetes ATB
 - 52 ○ Tiquetes TAT
- 53 • Puerto RS-232

- Puerto USB
- Puerto LAN opcional (dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión RJ-45)

Impresora de Tiquetes Automáticos y Pases de Abordaje (Automatic Ticket and Boarding Pass Printer ATB)

Las Impresoras de Tiquetes Automáticos y Pases de Abordaje (ATB) y las Impresoras de Etiqueta de Equipaje (BTP) usarán existencia común, sin embargo, cada aerolínea podrá cargar su stock cuando use una posición.

Las impresoras ATB cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- Acatamiento de las resoluciones IATA 722 (según sea apropiado) RP 1723
- AEA 99 (los últimos estándares)
- Cupón ATB individual o (wallet feed in front)
- Doble alimentación trasera
- Impresión Térmica Directa
- Capacidad de gráficas extendidas para logos y código de barras
- Velocidad de impresión mínima de 35 cupones por minuto
- Capaz de manejar cupones de 8" 6 7 3/8"
- Puerto RS232
- Puerto USB
- Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión RJ-45)

Impresora de Propósito General (General Purpose Printer GPP)

Las Impresoras de Propósito General cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- Impresora de documentos (DCP) que use tecnología punto-matriz
- 20 páginas por minuto (PPM)
- Puerto Serial RS-232 o Paralelo
- Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión RJ-45) o dispositivo servidor de impresión TCP/IP anexo al puerto paralelo.

Software

Se instalará todo el software que se requiera para la entrega de la solución CUPPS. Todo este software cumplirá, como mínimo, lo siguiente:

- Comercial, 32-bit
- Soporte multithreading
- Soporte Multi-Procesamiento Simétrico (SMP)
- Tener aplicados los últimos parches de software, en el momento de la entrega, y los paquetes de servicio
- Soportar el protocolo de red TCP/IP
- Construido usando el software de desarrollo de aplicación utilizando los estándares de la industria tales como Java Visual Basic, C/C++ y XML

Sistema Operativo de la Estación de Trabajo

El Sistema Operativo que se seleccionará y pre-instalará será un sistema de similares características y desempeño a Microsoft Windows que soporte las aplicaciones del sistema(o el producto sucesor en el momento de la compra) para usarlo en todas las

1 estaciones. Todas las estaciones tendrán la aplicación de las últimas actualizaciones
2 (en el momento de entrega) y paquetes de servicio.

4 **Sistema Operativo del Servidor**

6 Se seleccionará y pre-instalará un Sistema Operativo estandarizado para usarlo a
7 través de todos los servidores. La propuesta especificará el sistema operativo del
8 servidor junto con cualquier tipo de excepciones. El Sistema Operativo seleccionado
9 cumplirá, como mínimo, lo siguiente:

- 10 • Edición de producción estable, Comercial, 64-bit
- 11 • Soporte multi-tarea y multi-lectura
- 12 • Soporte Multi-Procesamiento Simétrico (SMP)
- 13 • Tener aplicados los últimos parches de software y paquetes de servicio,
14 en el momento de entrega al Concesionario

16 **Software de Base de Datos**

17 Todos los productos de software de la base de datos seleccionados para la entrega
18 del sistema CUPPS cumplirán, como mínimo, lo siguiente:

- 19 • RDB Comercial, grado industrial
- 20 • La última versión estable, en el momento de la entrega y de un solo vendedor
21 de software
- 22 • Basado en estándares de la industria aceptados y reconocidos
- 23 • Acatar ODBC/SQL y poder soportar almacenamiento de datos en tiempo
24 real
- 25 • Capaz de auto-mantenimiento con control de configuración
- 26 • Diseñado de tal forma que la adición de campos y/o tablas se realice
27 fácilmente
- 28 • Se usará un solo producto de base de datos a través de toda la
29 solución CUPPS

31 Se coordinará con las aerolíneas para identificar los requerimientos de base de datos
32 particulares de cada una de ellas. Estos requerimientos deben ser revisados e
33 incorporados al diseño y configuración final.

35 **Protocolos e Interfaces**

- 37 • No se usarán puertas, convertidores de protocolo o soluciones
38 software /hardware específicas del fabricante para la comunicación entre los
39 componentes CUPPS, a menos que se especifique o permita expresamente.
- 40 • Los componentes de software y firmware (aplicaciones,
41 accionamientos de dispositivos, protocolos) se cambiarán o actualizarán
42 periódicamente por parte de los vendedores para mejorar la funcionalidad o
43 reparar las ediciones anteriores. Será responsabilidad del contratista CUPPS
44 implementar el programa de control de la versión de software y firmware. El
45 contratista CUPPS asegurará que todos los subcontratistas de componentes
46 suministren las últimas versiones de software y firmware, aseguren la
47 consistencia técnica y faciliten el desarrollo a tiempo de la interfaz.
- 48 • Los CUPPS estarán en interfaz con la Infraestructura de Red Común (Common
49 Network Infraestructura CNI), la cual es TCP/IP sobre Ethernet y basad en
50 VLAN. Los sistemas estarán en interfaz con CNI sobre puertos RJ45 pared
51 /piso conectados al cableado categoría 6. Los mostradores de registro
52 (check-in) y de puerta de embarque tendrán conexiones de voz y datos
53 Cat6.

- 1 • El software CUPPS podrá presentar una interfaz de usuario basada en
2 explorador (Java/HTTP/Extranet) para las operaciones de registro (check-in)
3 en ubicaciones fuera del lugar y:
4 o Estar en capacidad de presentar DCS internos (in - house) y
5 explorador basado en los sistemas host del transportador.
6 o Estar en capacidad de ser alojado en un entorno ASP.
7 o La naturaleza de la interfaz será Java/HTTP sobre TCP/IP.
8 o El trabajo incluirá interfaces a un Sistema Host DCS e incluirá:
9 o Cualquier tipo de enrutadores adicionales y circuitos en línea
10 alquilados, requeridos para cut over
11 o Conexión con equipo de puerta de embarque / enrutador de la
12 aerolínea
- 13 • El vendedor de CUPPS coordinará con las aerolíneas todos los pasos y
14 procedimientos para establecer conectividad y comunicación con los hosts del
15 transportador
- 16 • La extensión de la interfaz entre el CUPPS y los displays superiores será tal
17 que facilite el lanzamiento de una aplicación de terceros en cada estación
18 CUPPS, a través un icono en el escritorio.

20 2.6.4.7 Cintas de equipaje

22 **Generalidades**

23 La presente **Especificación Técnica** se refiere a las características físicas y técnicas
24 generales que deben poseer los elementos del sistema de Cintas de Entrega de
25 Equipaje.

26 Hay dos tipos de cintas de entrega de equipaje:

- 27 • Cuando el pasajero factura su equipaje, se utilizan cintas transportadoras de
28 equipaje (outbound) que van desde los counters (counters) hasta el llamado
29 patio de equipaje. Allí se clasifica y deposita hasta su transporte y embarque
30 en la aeronave correspondiente.
- 31 • En llegadas, el proceso es el inverso (Inbound). El equipaje se lleva hasta la
32 sala de recogida de equipajes (Baggage Claim), que es una sala con
33 mostradores o con cintas transportadoras de diversas formas; las más
34 comunes son las de tipo carrusel.

35 El Concesionario será responsable de suministrar:

- 36 • Catálogos técnicos descriptivos y listas de partes del equipo.
- 37 • Manuales de operación y mantenimiento del equipo.
- 38 • Entrenamiento para operadores.
- 39 • Documento de garantía que cubra defectos de diseño, fabricación e
40 instalación.
- 41 • Mobiliario donde se instalará si corresponde.
- 42 • La acometida eléctrica

44 **Diseño y especificaciones**

45 Estas especificaciones deben completarse en las Bases de Diseño a realizar por el
46 **Concesionario**, una vez definidos los espacios y dimensiones exactas del recinto
47 que las albergara. Los parámetros señalados podrán variar levemente, dependiendo
48 del fabricante.

50 2.6.4.7.1 Check-in tipo B-2 bandas

51 **Construcción**

1 Bastidor montado directamente sobre el suelo con fijaciones para un posicionamiento
2 individual rápido de los transportadores. Paneles laterales de protección en acero
3 inoxidable con estructura auto-portante. La tolerancia del suelo, por grupo de puesto
4 de facturación, de 3mm.

5 **Bastidores**

6 Los transportadores tienen el mismo diseño, incorporando una disposición en cascada
7 patentada y mototambores estándar. Los bastidores están fabricados en plancha de
8 acero de 3mm de espesor, conformado en perfiles en forma de U.

9 **Capacidad de carga**

- 10 • Estática: 150kg/m
- 11 • Dinámica: El accionamiento, los rodamientos etc. dimensionados para un peso
12 máximo de 50kg/equipaje

13 **Velocidad**

- 14 • Pesado/Etiquetado: 21 m/min
- 15 • Expedición: 38 m/min

16 **Báscula**

17 El transportador de pesado está apoyado en un bastidor que incorpora células de
18 carga industriales certificadas y de alta resolución. Dos lectores de salida (pasajero
19 y operador) con indicadores de peso individual y total (bajo demanda) de manera
20 simultánea. En el caso que no se utilice falso suelo, es necesario prever una canaleta
21 de 60x80 mm.

22 Rango: 0 - 99,9kg. Precisión: hasta 100 gr.

23 **Dispositivo de volcado**

24 Se incorpora un dispositivo, especialmente diseñado y probado, al final del
25 transportador de expedición.

26 **Acabados**

27 Protecciones de acero inoxidable AISI 304 con un pulido de grano 180, que forman
28 una superficie lisa. Los bastidores y soportes se terminan con una capa de epoxi RAL
29 7016 (gris antracita).

30 **Seguridad**

31 El frontal del transportador de pesado en el lado del pasajero va provisto de un panel
32 fácilmente desmontable y especialmente diseñado para impedir daños personales.

33 **Tipo de banda**

34 Banda continua, en PVC gris marengo con perfil romboidal.

35 **Nivel de ruido**

36 Leq 62 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones
37 se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz.
38 Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

39 **Control**

40 El accionamiento del transportador de etiquetado se realiza mediante un pedal del
41 operador. Se incorpora fotocélula en los bastidores del transportador de etiquetado
42 y expedición.

1 El panel del operador en cada mostrador de facturación incorpora un paro de
2 emergencia, un llavín y luminoso de encendido/apagado y un botón de expedición.

3 Las conexiones eléctricas son con conectores para facilitar la movilidad de los
4 transportadores.

5 **Opciones**

- 6 • Verificación automática de longitud y altura
- 7 • Alarma de sobrepeso con paro automático del transportador
- 8 • Transportador de pesado bidireccional (configuración en cascada no aplicable)
- 9 • Barrera de seguridad (manual)
- 10 • Bastidor extraíble con ruedas para los transportadores
- 11 • Transportador de expedición en ángulo (dispositivo de tumbado adaptado)
- 12 • Transportador colector bidireccional (dispositivo adicional de tumbado)

13

14 2.6.4.7.2 Transportador de banda (BF)

15 **Construcción**

16 La cinta transportadora está constituida por una unidad de accionamiento, tramos de
17 bastidor y rodillos de reenvío. Los bastidores están fabricados en plancha de acero
18 de 3 mm de espesor (bastidor del accionamiento 4 mm), conformada en perfiles de
19 U. Los bastidores también están equipados con unos travesaños soldados para
20 reforzar la estructura y minimizar las vibraciones.

21 **Dimensiones**

- 22 • Longitud:
 - 23 ○ hasta 6 m con la unidad de accionamiento tipo 100 (modelo Q-belt)
 - 24 ○ hasta 15 m con la unidad de accionamiento tipo 150
 - 25 ○ hasta 30 m con la unidad de accionamiento tipo 230

26 **Capacidad de carga**

- 27 • Estática: 150 kg/m
- 28 • Dinámica: Unidades de accionamiento, rodamientos etc. dimensionados para
29 un peso máximo de equipaje de 55 kg, aunque la media se sitúa en 25 kg/m

30 **Velocidad**

31 Velocidades estándar: 30, 45, 60 y 90 m/min (frecuencia controlada).

32 **Accionamiento**

33 Existen 3 tipos de accionamientos estándar: 100, 150 y 230. El motorreductor es de
34 tipo tornillo sin-fin y se acopla directamente sobre el eje motriz del transportador, en
35 disposición vertical. El conjunto motorreductor, forma en sí un bloque compacto
36 pudiendo ser desmontado conjuntamente. Los frenos y la potencia del motor,
37 dependerán de la longitud y aplicación del transportador inclinado (en subida > 12°
38 y en bajadas > 8°).

39 **Suministro de Energía Eléctrica**

- 40 • Tensión: 208/120 V
- 41 • Frecuencia: 60 Hz
- 42 • N° de fases: 3

43 **Tensionado de la banda**

1 El tensionado de banda se efectúa mediante un rodillo tensor ajustable desde
2 cualquier lado del transportador (sistema de tensionado conjunto). Este sistema
3 asegura incluso que la banda quede también tensada a lo ancho de su superficie.

4 **Protecciones**

5 Los transportadores van provistos con protecciones laterales de 400 mm de altura,
6 fabricadas en chapa de acero y montadas sobre los bastidores.

7 **Soportes**

8 Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo, dispuestos cada 3 m.
9 Todos ellos disponen de una base de caucho anti-vibratoria. En las posiciones de
10 carga de equipajes, se utilizan soportes especiales reforzados.

11 **Tipos de banda**

12 Bandas negras, retardantes a la llama según ISO 340 y continuas. Son anti-estáticas
13 y llevan un recubrimiento de tejido inferior especial para reducir el ruido. Se instalan
14 bandas lisas o rugosas dependiendo de la aplicación.

15 **Rodillo motriz**

16 Todos los rodillos motrices están dinámicamente equilibrados según VDI 2060 170
17 r.p.m, Q6.3. La vida útil de los rodamientos estimada es de 50.000 horas.

18 **Nivel de ruido**

19 Leq 65 dB(A). Valor para equipos individuales a 60 m/min en condiciones ideales.
20 Las mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de
21 la unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de
22 equipaje.

23 **Acabados**

24 Las superficies del bastidor y los soportes están acabadas con pintura epoxi RAL 7001
25 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar,
26 en la tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI
27 304 con un pulido de grano 180.

28 **Pesos**

- 29 • Unidad de accionamiento:
 - 30 ○ Modelo para banda de 1.000 mm ancho: 320 kg unidad de
 - 31 accionamiento
 - 32 ○ Modelo para banda de 1.000 mm ancho: 425 kg unidad de
 - 33 accionamiento
- 34 • Bastidor: 103 kg, incluyendo protecciones y soportes.

35 **Control**

36 Al final de cada transportador, se coloca una fotocélula dentro de la protección lateral.
37 Esta fotocélula sirve para detectar atascos y ahorrar energía. Todos los motores
38 vienen provistos de arrancador.

39 **Opciones**

- 40 • Velocidad de más de 120m/min
- 41 • Alimentador de banda
- 42 • Otras anchuras disponibles (bandas de 800 y 1300 mm)
- 43 • Cascada de 50 mm o sin cascada
- 44 • Espacio entre 2 transportadores superior a 5 mm o inferior a 50 mm

- 1 • Transportador bidireccional (Unidad centradora de banda)
- 2 • Protecciones inferiores
- 3 • Variadores de frecuencia
- 4 • Barandilla de 400 mm de altura

5

6 2.6.4.7.3 Transportador de banda reversible (BFR)

7

8 La descripción técnica dada para el caso de transportador de banda -BF- es
9 totalmente extensible a este caso. La reversibilidad en el movimiento de la cinta, se
10 consigue mediante el empleo de dispositivos adicionales, arrancadores, contactores
11 reversibles, etc. cuya finalidad es el intercambio de las corrientes de fase que le
12 llegan al motor.

13 Además estos transportadores disponen de dos dispositivos centradores de banda
14 que evitan que la banda se salga como consecuencia de los continuos cambios de
15 sentido de marcha.

16

17 2.6.4.7.4 Transportador de espera/indexación

18 **Bastidor**

19 Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3 mm de espesor, formando
20 cajones en forma de U. Para minimizar vibraciones y reforzar la estructura, equipan
21 unos travesaños soldados cada 500 mm.

22 **Dimensiones**

- 23 • Longitud: 1300 mm
- 24 • Anchura bastidor: 1200 mm equipaje estándar
- 25 • Anchura bastidor: 1400 mm equipaje especial
- 26 • Anchura banda: 1000 mm equipaje estándar
- 27 • Anchura banda: 1200 mm equipaje especial (check-in)
- 28 • Altura bastidor: 133 mm (sin motorización) - 320 mm (con motorización)

29 **Capacidad de carga:**

- 30 • Estática: 200 kg/m
- 31 • Dinámica: los accionamientos, rodamientos, etc. están dimensionados
32 para una carga de 30 kg/m a una velocidad de 1 m/s

33 **Velocidad:** Depende de la aplicación.

34 **Operación paro/marcha**

35 El transportador de espera o de indexación está diseñado para un funcionamiento
36 paro/marcha continuado a 60 ciclos por minuto.

37 **Motorización**

38 El transportador equipa una motorización estándar. El motorreductor tipo tornillo sin
39 fin con eje hueco se acopla directamente sobre el eje motriz del transportador. Los
40 frenos y la potencia del motor dependen de la longitud y aplicación del transportador.

41 **Suministro de energía eléctrica:** 208/120 V;60 Hz;3 pH

42 **Rodillos**

1 Todos los rodillos están dinámicamente equilibrados de acuerdo con la VDI 2060 170
2 r.p.m. Q6.3.

3 Para conseguir un mínimo intervalo entre rodillos y eliminar el efecto caída entre dos
4 transportadores (transporte suave de uno a otro), los rodillos finales tienen un
5 diámetro de 100 mm.

6

7

8 **Tensado de la banda**

9 A la banda transportadora se le aplica la tensión adecuada, mediante un rodillo
10 tensor, el cual puede ser ajustado desde cualquier lado del transportador por un
11 sistema articulado. Este sistema asegura incluso que la banda quede también tensada
12 a lo ancho de su superficie.

13 **Acabado**

14 La superficie del bastidor y soportes están acabadas con pintura epoxi. En áreas
15 públicas, los laterales visibles lo son en acero inoxidable AISI 304, formando con la
16 banda transportadora una superficie sin acanaladuras ni sujeciones visibles.

17 **Protecciones**

18 Paneles protectores en chapa de acero, montados en el bastidor del transportador.
19 Los soportes de las fotocélulas están incorporados a los mismos paneles.

20 **Soportes**

21 Los soportes ajustables, ya sean de suelo o de techo, van equipados con elementos
22 antivibratorios.

23 **Tipo de banda transportadora**

24 Todas las bandas son igniretardantes de acuerdo con la norma ISO 340, sin fin,
25 antiestáticas y con superficie de contacto en la cara inferior de tejido silencioso.

- 26 • Transporte horizontal:
 - 27 ○ Cara superior de PVC, espesor 0,5 mm
 - 28 ○ Espesor total aproximado 2,2 mm
- 29 • Inclinado:
 - 30 ○ Cara superior de PVC, espesor 1,5 mm (estrías longitudinales)
 - 31 ○ Espesor total aproximado 3,1 mm

32 **Nivel sonoro**

- 33 • 65 dB(A) DIN 45635: medido a 1 m desde la unidad motriz.

34

35 2.6.4.7.5 Transportador de unión 45° (BJ)

36 **Bastidor**

37 Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3mm de espesor y van
38 equipados con unos travesaños soldados para reforzar la estructura y minimizar las
39 vibraciones. Altura del bastidor: 240mm.

40 **Capacidad de carga**

- 41 • Estática: 150 kg/m

- 1 • Dinámica: Accionamiento, rodamientos etc. dimensionados para un peso
2 máximo de 50kg/m a una velocidad de 30 m/min

3 **Velocidad:** Dependiendo de la aplicación, hasta 120 m/min.

4

5 **Accionamiento**

6 Unidad de accionamiento estándar. El motorreductor es de tipo tornillo sin fin y se
7 acopla directamente sobre el eje motriz del transportador, en disposición vertical. Se
8 utiliza un motor de 1,5 kW sin freno, es por ello que la unidad no debe usarse en
9 modo arranque-paro.

10 **Tensionado de la banda**

11 El tensionado de banda se efectúa mediante un rodillo tensor ajustable desde
12 cualquier lado del transportador (sistema de tensionado conjunto). Este sistema
13 asegura incluso que la banda quede también tensada a lo ancho de su superficie.

14 **Protecciones**

15 Los transportadores van provistos de protecciones laterales de 300 mm de altura,
16 fabricadas en chapa de acero y montadas sobre los bastidores. En estas protecciones,
17 se incorpora la soportación de las fotocélulas

18 **Soportes:** Se colocan soportes ajustables con una base de caucho anti-vibratoria.

19 **Tipos de banda**

20 Banda continua, negra, retardante a la llama ISO 340, anti-estática con
21 recubrimiento de tejido inferior especial para reducir el ruido.

22 **Rodillos motrices**

23 Todos los rodillos motrices están dinámicamente equilibrados según VDI 2060 170
24 r.p.m, Q6.3. La vida útil estimada de los rodamientos es de 50.000 horas.

25 **Nivel de ruido**

26 Leq 68 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones
27 se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz.
28 Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

29 **Acabados**

30 Los bastidores y soportes están acabados con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los
31 paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la
32 tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI 304 con
33 un pulido de grano 180.

34 **Pesos:** 670 kg.

35 **Control**

36 Al final de cada transportador, se coloca una fotocélula dentro de la protección lateral.
37 Esta fotocélula sirve para detectar atascos y ahorrar energía. Se incluye un
38 seccionador local en cada unidad.

39

40

41

1 2.6.4.7.6 Curva de banda (DMB)

2 **Construcción**

3 Compuesta por un accionamiento montado sobre un eje, dos rodillos cónicos, un
4 bastidor curvo y una banda continua, montados en perfiles especiales de aluminio.

5 **Dimensiones**

- 6 • Ángulo preferiblemente: 30°, 45°, 60°, 90°
- 7 • Altura del bastidor: 252mm

8 **Capacidad de carga**

- 9 • Estática: 120 kg/m
- 10 • Dinámica: Unidades de accionamiento, rodamientos etc dimensionados
11 para un peso máximo de 50kg/equipaje, aunque la media se sitúa en 25 kg/m

12 **Velocidad**

13 Velocidades nominales preferidas de 60 m/min en el radio medio de la curva.

14 **Accionamiento**

15 Unidad de accionamiento estándar. El motor reductor de tipo tornillo sin fin va
16 montado en disposición vertical directamente en el eje del rodillo motriz.

17 **Tensionado**

18 Ajuste del rodillo cónico.

19 **Protecciones**

20 La curva de banda va provista con protecciones laterales de 300 mm de altura,
21 montadas sobre el bastidor. Se incorporan soportes para las fotocélulas en estas
22 protecciones.

23 **Soportes**

24 Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo. Todos ellos llevan una
25 base de caucho anti-vibratoria.

26 **Tipos de bandas**

27 Bandas continua, negra, retardante a la llama según ISO 340, antiestática con
28 recubrimiento de tejido inferior especial para reducir el ruido.

29 **Rodillos motrices**

30 Rodillos cónicos. Se instalan rodamientos con una vida útil estimada de 50.000
31 horas.

32 **Nivel de ruido**

33 Leq 65 dB(A). Valor para una unidad de 90° a 60m/min en condiciones ideales. Las
34 mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la
35 unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de
36 equipaje.

37 **Acabados**

38 Los soportes están acabadas con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de
39 protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad
40 escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI 304 con un pulido
41 de grano 180. Véase procedimiento de pintado en este anexo.

1 **Pesos**, 350 kg (incluye banda y protecciones) para una curva de 90°.

2 **Control**

3 Al final de cada transportador, se coloca una fotocélula dentro de la protección lateral.
4 Esta fotocélula sirve para detectar atascos y ahorrar energía. El motor de arranque
5 local es estándar.

6 **Opciones**

- 7 • También disponible en espiral
- 8 • Disponible en ancho de banda 1100mm
- 9 • Posibilidad de otros radios

10

11 2.6.4.7.7 Transportador vertical abatible

12 **Composición**

13 El transportador basculante se compone de una unidad de transportador de banda
14 BF, con montaje articulado en un extremo y unido a un mecanismo de elevación en
15 el otro extremo. Este mecanismo, montado sobre bastidor de doble columna, permite
16 la basculación del transportador para el cambio de nivel en uno de los extremos. Se
17 utiliza para desvíos continuos de equipajes.

18 **Unidad de elevación:**

- 19 • **Bastidor:** Estructura autoportante de doble columna compuesta por perfiles
20 soldados para soportar en su parte inferior el conjunto motriz y en su parte
21 superior el conjunto de reenvío.
- 22 • **Conjunto motriz:** Motorreductor de vis sin fin acoplado directamente a un
23 eje soportado por rodamientos que monta 2 piñones de accionamiento de las
24 cadenas de transmisión del movimiento, con brazo de reacción para absorber
25 los esfuerzos radiales, montado en la parte inferior del bastidor.
- 26 • **Conjunto reenvío:** Eje soportado por rodamientos con 2 piñones de reenvío
27 de las cadenas de transmisión del movimiento, montado en la parte superior
28 del bastidor.
- 29 • **Cadena transmisión:** Dos cadenas accionadas por el eje motriz y unidas al
30 extremo del transportador mediante muelles compensadores. Las cadenas
31 arrastran el transportador para nivelarse con los niveles predeterminados.
- 32 • **Guías:** Perfiles de guía prismáticos en toda la longitud del recorrido para el
33 guiaje mediante ruedas del elemento móvil.
- 34 • **Velocidad de elevación:** 10 m/min

35

36

37 2.6.4.7.8 Transportador desviador de alta capacidad (HCD)

38 El HCD consta de un robusto elemento de desvío. Tiene una alta capacidad de
39 clasificación de equipaje con un tratamiento suave de los equipajes.

40

41 **Especificaciones funcionales:**

- 42 • Mantiene la orientación de los equipajes después de su clasificación
- 43 • El elementos del desvío se puede mantener accionado para el desvío del 100%
44 de los equipajes.

- 1 • Capacidad de desvío: Peso máximo 55 kg/equipaje.
- 2 • Capacidad del sistema: Máximo 60 equipajes / minuto.

3

4 **Instalación**

5 El HCD es instalado a un lado del transportador, lo que resulta:

- 6 • Fácil sustitución de los elementos del HCD
- 7 • Mínimo número de atascos
- 8 • Fácil mantenimiento

9 **Acabados**

10 Los bastidores y soportes están acabados con pintura epoxi RAL 7001 (gris).

11 **Seguridad**

12 El HDC está montado en un bastidor con paneles de protección desmontables.

13 **Soportes**

14 El desviador se instala en un bastidor distinto, no conectado con el transportador.

15 **Peso del equipo** : 468 kg

16 **Dimensiones del producto**

- 17 • Compatible con especificaciones de los equipajes de US.
- 18 • Los productos son transportados longitudinalmente

19

	Min.	Max.
Longitud	155mm	1370mm
Ancho	80mm	840mm
Altura	80mm	860mm

20

21 **Dimensiones del equipo**

- 22 • Ancho: 660mm
- 23 • Longitud: 2060mm
- 24 • Altura por encima del transportador: 740mm

25

26 **Nivel de ruido**

27 Leq 73.5dB(A) a capacidad máxima. Valor para equipos individuales en condiciones
28 ideales. Distancia media a 1m desde el HCD.

29 **Controles**

30 El HCD se suministra con una caja de control de campo que permite gestionar todas
31 las funciones del desvío. Las conexiones requeridas son, potencia, señal de activación
32 de desvío y señal de activación de fotocélula

1

2

3 2.6.4.7.9 Transportador desviador vertical automático (SVD)

4 El desviador vertical está compuesto por un transportador fijo y dos transportadores
5 batientes conexonados y con movimiento opuesto. El movimiento oscilante de los
6 transportadores es realizado mediante un sistema de vuela- manivela. Permite una
7 alta clasificación (desvío) de equipajes.

8 **Capacidad de desvío**

9 Peso máximo 50 kg/equipaje (70 kg para el 5% de equipajes).

10 **Capacidad del sistema**

11 Máximo 1.800 equipajes / hora.

12 **Transportadores**

13 Accionamiento de los transportadores mediante motorreductor con freno de 0,55
14 kW.

15 **Mecanismo batiente**

16 Accionamiento del mecanismo batiente mediante motorreductor de 0,75 kW montado
17 en el eje del mecanismo oscilante. Desacoplando el freno, es posible el movimiento
18 manual del mecanismo.

19 **Pesos**

20 1010 kg.

21 **Acabados**

22 Los bastidores y soportes están acabados con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los
23 transportadores van provistos de paneles de protección de 200 mm pintados de
24 acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad escogida.

25 **Seguridad**

26 Todo el conjunto va montado sobre un bastidor con enrejados de protección fijos y
27 desmontables.

28 **Soportes**

29 Soportes ajustables con una base de caucho anti-vibratoria.

30 **Control**

31 Todos los elementos conectados a una caja de control independiente dotada de
32 interruptor principal, paro de emergencia, contactor con llave y panel de control para
33 operación manual.

34 **Nivel de ruido**

35 Leq 70 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones
36 se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz.
37 Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

38

39

40 2.6.4.7.10 Transportador articulado inclinado

1 Lamas y soportes

2 Tablillas flexibles de polietileno, antiestáticas y de color negro, que van fijadas sobre
3 travesaños portantes en fundición de aluminio. Las lamas pueden ser extraídas sin
4 herramientas y son retardantes a la llama según DIN 4102-14.

5 Soportes regulables, ajustables en altura y con protecciones de caucho
6 antivibratorias.

7 Cadena

8 La cadena consiste en una sucesión de eslabones de aluminio fundido unidos
9 mediante pernos excéntricos de fácil regulación, que permiten el tensado sin
10 necesidad de herramientas. Cada unión de los eslabones está provista de una rueda
11 para guía horizontal, de 55mm de diámetro con llanta de poliuretano. No necesita
12 lubricación.

13 Suministro de Energía Eléctrica

- 14 • Tensión: 280/120 V
- 15 • Frecuencia: 60 Hz
- 16 • Nº de fases: 3

17 Bastidores

18 El bastidor está fabricado con acero de 3mm de espesor. En zonas públicas se cubre
19 con chapa de acero inoxidable de 2mm. Se incluye un rodapié pintado en negro.

20 Dimensiones

- 21 • Ancho nominal: 1450 mm
- 22 • Radio al eje del transportador: 1700 mm
- 23 • Altura (incluyendo soportes): 450 mm
- 24 • Ancho de la placa: 1200 mm

25 Accionamiento por fricción

26 La cadena es accionada por una banda. El motorreductor, tipo tornillo sin fin, va
27 montado directamente sobre el eje del rodillo motriz. La unidad va equipada con un
28 equipo de arranque suave. Mediante este tipo de accionamiento se consigue una alta
29 fiabilidad y un bajo nivel de ruido, sin el desgaste y sin la necesidad de lubricación
30 de los sistemas convencionales carterpillar.

31 **Velocidad:** 27m/min

32 Capacidad de carga

- 33 • Estática: 270 kg/m
- 34 • Dinámica: peso máximo de 150 kg/m. La fuerza del motor y el número de
35 accionamientos dependen de la longitud del carrusel y de la carga máxima.
36 Normalmente estos valores se basan en una carga de 100 kg/m.

37 Pesos

- 38 • 88 kg por metro de bastidor (media)
- 39 • 130 kg por unidad de accionamiento

40 Acabados

41 Todo el perímetro interior y exterior lleva un zócalo color negro. Los bastidores y
42 soportes se terminan con una capa de epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de
43 protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad

1 escogida. En zona de público, el lateral exterior lleva protecciones de acero inoxidable
2 AISI 304 con un pulido de grano 180.

3 **Nivel de ruido**

4 Leq 59 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones
5 se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz.
6 Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

7 **Seguridad**

8 Se instalan botones de parada de emergencia distribuidos regularmente en todo el
9 perímetro.

10 **Opciones**

- 11 • Accionamiento redundante integrado
- 12 • Soportes más altos
- 13 • Recubrimiento interior en melamina y protección en acero inoxidable
- 14 (estándar para áreas públicas)
- 15 • Pletina de acero inoxidable

16

17

18 2.6.4.7.11 Transportador articulado plano

19 **Lamas y soportes**

20 Tablillas flexibles de polietileno, antiestáticas y de color negro, que van fijadas sobre
21 travesaños portantes en fundición de aluminio. Las lamas pueden ser extraídas sin
22 herramientas y son retardantes a la llama según DIN 4102-14.

23 Soportes regulables y ajustables en altura y van provistos de protecciones de caucho
24 antivibratorias.

25 **Cadena**

26 La cadena consiste en una sucesión de eslabones de aluminio fundido unidos
27 mediante pernos excéntricos de fácil regulación, que permiten el tensado sin
28 necesidad de herramientas. Cada unión de los eslabones está provista de una rueda
29 para guía horizontal, de 55mm de diámetro con llanta de poliuretano. No necesita
30 lubricación.

31 **Bastidores**

32 El bastidor está fabricado en acero de 3mm de espesor. En zonas públicas se cubre
33 con chapa de acero inoxidable de 2mm.

34 Se incluye un rodapié pintado en negro.

35 **Dimensiones**

- 36 • Ancho nominal: 1030 mm
- 37 • Radio al eje del transportador: 1125 mm
- 38 • Altura de transporte: 410 mm
- 39 • Ancho de la placa: 1000 mm

40 **Accionamiento por fricción**

41 La cadena es accionada por una banda. El motorreductor, tipo tornillo sin fin, va
42 montado directamente sobre el eje del rodillo motriz. La unidad va equipada con un
43 equipo de arranque suave. Mediante este tipo de accionamiento se consigue una alta

1 fiabilidad y un bajo nivel de ruido, sin el desgaste y sin la necesidad de lubricación
2 de los sistemas convencionales carterpillar.

3 **Suministro de Energía Eléctrica**

- 4 • Tensión: 280/120 V
- 5 • Frecuencia: 60 Hz
- 6 • Nº de fases: 3
- 7 • Velocidad: 27m/min.

8 **Capacidad de carga**

- 9 • Estática: 270 kg/m.
- 10 • Dinámica: carga máximo puntual de 150 kg/m. La potencia del motor y el
11 número de accionamientos dependen de la longitud del carrusel y de la carga
12 máxima. Valores basados en una carga de 50 kg/m.

13

14 **Pesos**

- 15 • 87 kg por metro de bastidor (media)
- 16 • 130 kg por unidad de accionamiento

17 **Protecciones**

18 Se instalan paneles de protección de 400mm de altura en todas aquellas zonas que,
19 dentro de las áreas operativas, se consideren apropiadas. Las posiciones de carga
20 están reforzadas con soportes traseros.

21 **Acabados**

22 Todo el perímetro interior y exterior lleva un zócalo color negro. Los bastidores y
23 soportes se terminan con una capa de epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de
24 protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad
25 escogida. En zona de público, los laterales interior y exterior llevan protecciones de
26 acero inoxidable AISI 304 con un pulido de grano 180. De manera opcional, la zona
27 de público puede contar con una barandilla interior de acero inoxidable, de 150mm
28 de altura vista.

29 **Nivel de ruido**

30 Leq 59 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones
31 se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz.
32 Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

33 **Seguridad**

34 Se instalan botones de parada de emergencia distribuidos regularmente en todo el
35 perímetro.

36 Se pueden instalar parachoques en los puntos de inyección del equipaje.

37 **Opciones**

- 38 • Accionamiento redundante integrado
- 39 • Clasificación a alta velocidad (80m/min)
- 40 • Soportes más altos
- 41 • Cadena 3D para subidas y bajadas
- 42 • Recubrimiento interior en melamina y protección en acero inoxidable

43 2.6.4.7.12 Camino de rodillos

1 **Bastidores**

2 Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3 mm de espesor conformada
3 en perfiles de U. Además, están equipados con unos travesaños soldados para
4 reforzar la estructura y minimizar las vibraciones.

5 **Dimensiones**

- 6 • Longitud: según necesidades
- 7 • Anchura rodillos: 1.020 mm
- 8 • Anchura bastidor: 1.200 mm
- 9 • Altura bastidor: 133 mm
- 10 • Paso entre rodillos: 65 mm

11 **Capacidad de carga**

12 Estática: 200 kg/m.

13 **Rodillos**

- 14 • Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor
- 15 • Diámetro: 60 mm
- 16 • Paso entre rodillos: 65 mm

17 **Protecciones**

18 Si fuese necesario, se podrían montar protecciones laterales de 300 mm de altura,
19 fabricadas en chapa de acero, sobre los bastidores del camino de rodillos. Además,
20 se incorporan fotocélulas dentro de estos mismos paneles.

21 **Soportes**

22 Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo, dispuestos cada 3 m.
23 Todos ellos disponen de una base de caucho anti-vibratoria.

24

25 2.6.4.7.13 Bandas

- 26 • Banda check-in
 - 27 ○ Número de telas: 2
 - 28 ○ Material: Poliéster
 - 29 ○ Cobertura superior: Lisa, P.V.C., negro, espesor 0,5 mm
 - 30 ○ Cobertura inferior: Tejido sin recubrimiento, coeficiente fricción 0,3
 - 31 ○ Espesor total: 2,1 mm aprox.
 - 32 ○ Temperatura trabajo: -10°C + 80° C
 - 33 ○ Carga rotura: 160 N/mm
 - 34 ○ Antiestática: ISO 284
 - 35 ○ Antillana: ISO 340
 - 36
- 37 • Banda lisa
 - 38 ○ Número de telas: 2
 - 39 ○ Material: Poliéster
 - 40 ○ Cobertura superior: Lisa, P.V.C., negro, espesor 1 mm
 - 41 ○ Cobertura inferior: Tejido sin recubrimiento, coeficiente fricción 0,3
 - 42 ○ Espesor total: 3 mm
 - 43 ○ Temperatura trabajo: -10°C + 80° C
 - 44 ○ Carga rotura: 200 N/mm
 - 45 ○ Carga de trabajo al 1% alargamiento: 15 N/mm
 - 46 ○ Carga de trabajo al 1.5% alargamiento: 20 N/mm

- 1 ○ Antiestática: ISO 284
- 2 ○ Antillama: ISO 340
- 3
- 4 • Banda antideslizante
- 5 ○ Material: Poliéster
- 6 ○ Número de telas: 2
- 7 ○ Cobertura superior: Estrías longitudinales PVC negro, espesor 1,5 mm
- 8 ○ Cobertura inferior: Tejido sin recubrimiento, coeficiente fricción 0,3
- 9 ○ Espesor total: 3,1 mm
- 10 ○ Temperatura trabajo: -10°C +80°C
- 11 ○ Carga rotura: 160 N/mm
- 12 ○ Carga de trabajo al 1% alargamiento: 13 N/mm
- 13 ○ Carga de trabajo al 1.5% alargamiento: 18 N/mm
- 14 ○ Antiestática: ISO 284
- 15 ○ Antillana: ISO 340

16

17 2.6.4.7.14 Acabados

18 Las superficies del bastidor y los soportes estarán acabadas con pintura epoxi RAL
19 7001 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores
20 estándar, en la tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable
21 según AISI 304 con un pulido de grano 180.

22 Opción de Cubierta de acero inoxidable para las zonas de público

23 .

24 2.6.4.7.15 Persianas enrollables

25 **Hoja de cierre**

26 Articulada, construida con perfiles de aluminio extrusionado reforzado. Cosido
27 lateral con grapas que al mismo tiempo evitan desplazamientos laterales y facilitan
28 un suave funcionamiento.

29 **Eje enrollamiento**

30 Eje de tubo de sección circular de 50 mm de diámetro, dotado de poleas de 200 mm
31 de diámetro y muelles de compensación.

32

33 **Guías**

34 Fabricadas con perfil "U" galvanizado de 45 mm de fondo, provistas de cantoneras
35 de nailon.

36 **Accionamiento**

37 Mediante motor centro eje, instalado en eje enrollamiento, fijado por brida y tornillo
38 pasante. Electrofreno y dispositivo de desbloqueo manual.

39 **Control**

40 Incorporado en maniobra del Sistema, finales de carrera de seguridad posiciones
41 abierta y cerrada.

42

43 2.6.4.7.16 Cortina de lamas

1 Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo, dispuestos cada 3 m.
2 Todos ellos disponen de una base de caucho anti-vibratoria.

3 **Cortina**

4 Formada por lamas flexibles, montadas solapadas sobre una barra de fijación y
5 sujetas mediante pasamanos prensores y tornillos.

6 **Lamas**

- 7 • Tiras de P.V.C. de 100 mm de ancho y 5 mm de espesor
- 8 • Color gris
- 9 • Material con componentes retardantes al fuego

10 **Dimensiones:**

- 11 • En función del hueco en paramento

12

13 **Pruebas de funcionamiento**

14 Una vez completada la instalación, se someterá a los equipos a una prueba de
15 funcionamiento y calibración en la que deberá demostrarse sus condiciones de
16 operación de acuerdo con el manual del fabricante.

17

18 2.6.4.8 Básculas de los mostradores de facturación.

19

20 **Generalidades**

21 El objetivo de estas especificaciones es definir las características técnicas, y
22 requerimientos relacionados con las Básculas de Equipaje para los Counters.

23 El Concesionario será responsable de suministrar:

- 24 • Las Básculas que sean necesarias para la correcta operación. Deberá evaluar
25 las condiciones de las existentes y en el caso de que estas, no estén en
26 perfectas condiciones de funcionamiento, el Concesionario deberá proceder a
27 su reemplazo.
- 28 • Estas deben ser de plataforma de diseño especial para Aeródromos, cada una
29 compuesta de una Base de acero inoxidable y un Indicador de Peso con su
30 cable de conexión.
- 31 • Catálogos técnicos descriptivos y listas de partes del equipo.
- 32 • Manuales de operación y mantenimiento del equipo.
- 33 • Entrenamiento para operadores.
- 34 • Documento de garantía que cubra defectos de diseño, fabricación e
35 instalación.
- 36 • Los muebles donde se instalará los indicadores de peso.
- 37 • La acometida eléctrica

38

39 **Diseño y especificaciones**

40 Cada báscula consistirá en una plataforma de acero inoxidable calidad AISI 304,
41 pulido, con su celda de carga protegida contra derrames.

42 Será de construcción robusta, apropiada para el servicio pesado de un Aeropuerto.

43 Las patas serán regulables para asegurar equilibrio y horizontalidad y tendrán
44 recubrimiento antideslizante.

45 La medición de peso se presentará por medio de un indicador con despliegue en dos
46 direcciones distintas.

47

48 **Servicio**

49 Se diseñará para uso intensivo, servicio ininterrumpido de 24 horas/día, todo el año.

1 Los equipos no causarán interferencia con las comunicaciones dentro del Aeropuerto.
2 Los equipos serán inmunes a interferencias provocadas por emisiones de
3 radiofrecuencia en bandas VHF, UHF y Micro ondas, propias del entorno en que
4 funcionarán.
5

6 **Especificaciones técnicas**

- 7 • Bastidor: Fabricado con perfiles de acero laminado.
- 8 • Dimensiones
 - 9 ○ Longitud y anchura dependiendo de las dimensiones del transportador
 - 10 de pesado
 - 11 ○ Altura 140 mm
- 12 • Capacidad pesado: 200 Kg, divisiones de 50 gramos.
- 13 • Célula de carga: 4 unidades.
- 14 • Suministro energía eléctrica: 220 V; 50/60 Hz; 1 pH.
- 15 • Acabado: Pintado.
- 16 • Unidad de control: Recibe outputs de la célula de carga y los amplifica y trata
- 17 para poder visualizar el peso digitalmente.
- 18 • Indicador digital: Visor de peso de doble visión (delante y detrás) en forma
- 19 de caja de dimensiones:
 - 20 ○ Largo: 170 mm
 - 21 ○ Alto: 130 mm
 - 22 ○ Grueso: 80 m

24 **Pruebas de funcionamiento**

25 Una vez completada la instalación, se someterá a los equipos a una prueba de
26 funcionamiento y calibración en la que deberá demostrarse sus condiciones de
27 operación de acuerdo con el manual del fabricante.
28
29

30 2.6.4.9 Escaleras Eléctricas

32 Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las
33 especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para
34 equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o
35 cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

36 **Generalidades**

37
38 La presente especificación cubre los requerimientos técnicos necesarios para el
39 diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha, de escaleras mecánicas.
40 El emplazamiento general de las escaleras mecánicas en Terminal de Pasajeros se
41 indicará en las Bases de Diseño a realizar por el **Concesionario**. Las cotas de las
42 escaleras mecánicas deberán ser entregadas con el proyecto definitivo.

43 El **Concesionario** deberá entregar planos con los datos referenciales de las escaleras
44 mecánicas en cuanto a disposición en obra civil, dimensiones en elevación y en
45 planta, detalle del hueco, cargas de apoyo, posición de la acometida eléctrica,
46 ubicación del Tablero de Control y Comando, etc. Y Especificaciones Técnicas del
47 diseño definitivo de arquitectura.

48 El Concesionario será responsable de suministrar:

- 49 - Catálogos técnicos descriptivos y listas de partes del equipo.
- 50 - Manuales de operación y mantenimiento del equipo.
- 51

- 1 - Entrenamiento para operadores.
- 2 - Documento de garantía que cubra defectos de diseño, fabricación e
- 3 - instalación.
- 4 - Mobiliario donde se instalará si corresponde.
- 5 - La acometida eléctrica

6

7 **Diseño y Especificaciones**

8

9 Todas las escaleras deberán ser suministradas con sus máquinas motrices. Las
10 principales características de diseño de las escaleras, son las siguientes:

- 11 - Capacidad: 11700 personas/hora.
- 12 - Velocidad: 0,65 m/s. Nominal, 0,2 m/s. en marcha lenta.
- 13 - Inclinación: 30°.
- 14 - Ancho peldaño: 1000 mm.
- 15 - Ancho escalera: 1620 mm.

16

17 Se deberá presentar el diseño de detalles de fundaciones requeridas, de obras civiles,
18 de instalación de pernos de anclajes, de insertos definitivos y de soportes especiales
19 para la instalación de las escaleras.

20 Se deberá presentar el diseño de la capacidad de las alimentaciones eléctricas para
21 fuerza y control de las escaleras.

22 Las escaleras deberán ser suministradas con sus sistemas de transmisión, de control
23 y de seguridad completos.

24 Los equipos deberán ser diseñados y fabricados de acuerdo con los requerimientos
25 que sean aplicables de las normas, códigos y estándares indicados a continuación,
26 en sus ediciones más recientes.

- 27 - NFA : Norma Europea EN-81.1.
- 28 - ISO : Norma de calidad ISO 9001, Norma medioambiental ISO 14001.
- 29 - ASME : American Society for Mechanical Engineers.
- 30 - ASTM : American Society for Testing and Materials.
- 31 - ANSI : American National Standards Institute.
- 32 - AISI : American Iron and Steel Institute.
- 33 - AWS : American Welding Society.
- 34 - AFBMA : Antifriction Bearing Manufacturers Association.
- 35 - OSHA : Occupational Safety and Health Administration.

36 Se deberá tener en consideración otras instituciones que requieran y tengan
37 jurisdicción en las instalaciones proyectadas.

38 Deberán ser de diseño moderno y probado, no se aceptarán prototipos. Los
39 materiales utilizados deberán ser de primera calidad, primer uso y certificados en su
40 fabricación.

41 La detección de personas para el estado de ahorro de energía, se hará mediante
42 célula fotoeléctrica ubicada en los cabezales.

43 La balaustrada será construida con cristal inastillable templado liso, transparente,
44 incoloro, con perfiles en aleación de metales ligeros extrusados, con acabado

- 1 superficial anodizado color placa mate. Alternativa, en acero inoxidable AISI 304 SS
2 opaco.
- 3 Los zócalos y los revestimientos laterales deberán ser construidos en acero inoxidable
4 AISI 304 SS opaco.
- 5 No se emplearán motores de corriente continua. Todas las partes que no sean
6 construidas en acero inoxidable deberán ser pintadas, con el esquema de pintura del
7 fabricante y en colores de acuerdo a lo indicado por el Mandante.
- 8 Los dos pasamanos continuos estarán construidos a base de caucho con alma de
9 cables de acero trenzado sin alargamiento y fibras sintéticas. Dispondrán, a su vez,
10 de un detector de sincronismo y de un dispositivo de seguridad de alargamiento de
11 los mismos.
- 12 Los pasamanos irán identificados con marcas de cada seis metros donde figura el
13 nombre del fabricante, el tipo de pasamanos y el año y mes de fabricación. Las
14 entradas de los pasamanos en los extremos de las balaustradas, estarán dotadas de
15 un dispositivo de seguridad, que impida aprisionamientos.
- 16 El sistema de accionamiento de los pasamanos será a base de dos poleas, una para
17 cada pasamano, que recibirá el movimiento desde el eje principal a través de una
18 cadena única dúplex o dos cadenas simples, con lo cual, quedará garantizado el
19 sincronismo del movimiento de los peldaños y pasamanos.
- 20 El pasamano estará guiado a lo largo de todo su recorrido exterior de la escalera por
21 guías de acero inoxidable AISI 304 SS y por la parte inferior a base de rodillos
22 montados sobre rodamientos de engrase perpetuo.
- 23 Las placas de entrada serán fabricadas en plancha de aluminio ranurado, con base
24 anodizada.
- 25 En caso de atascamiento de algún cuerpo extraño entre los peines y el peldaño en
26 movimiento, el dispositivo de control de entrada de peldaños, parará
27 automáticamente la escalera, evitando así mayores desperfectos.
- 28 Para evitar roces entre el peldaño y los peines, se contará con unos patines de guía
29 que centran las ranuras del peldaño con los dientes de los peines.
- 30 Los peldaños deben ser de una sola pieza, fabricados en fundición inyectada de
31 aluminio, con huella y contrahuella ranurada, para aumentar la seguridad de los
32 usuarios.
- 33 Los peldaños serán intercambiables entre sí, marchando uno tras otro con una
34 separación aproximada de 3 mm, pudiéndose realizar su desmontaje sin necesidad
35 de retirar las balaustradas interiores ni sus zócalos.
- 36 La máquina de tracción y accionamiento estará montada dentro de la parte superior
37 de la estructura soportante, accediéndose exclusivamente por la trampilla superior.
- 38 En los recintos de la maquinaria de tracción existirá un espacio suficiente como para
39 que quede libre de todo aparato fijo.
- 40 La máquina de tracción y accionamiento deberá tener un control electrónico de
41 velocidad, con tracción regulada mediante variación de frecuencia, en forma
42 vectorial, la cual permite regular la velocidad según la carga del equipo, provocando
43 una aceleración y desaceleración controlada, confortable y de alta precisión.
- 44 El accionamiento de la maquinaria de tracción estará diseñado para una carga de 120
45 kg por peldaño, estando diseñado todo el conjunto para un funcionamiento suave y
46 silencioso, no excediendo el nivel de ruidos de 65 dB(A).

1 Todos los apoyos de la maquinaria de tracción serán equipados con cojinetes
2 ampliamente calculados, que garantizan el mejor rendimiento y una marcha
3 prácticamente silenciosa

4 Las escaleras deberán tener interruptores de puesta en marcha por llave y dos
5 pulsadores de parada de emergencia. Los pulsadores de parada se dispondrán en
6 ambos extremos de la escalera, para permitir la detención inmediata de la escalera.
7 Los pulsadores serán de color rojo ubicados en los zócalos de las balaustradas.

8 Las escaleras deberán considerar dispositivos o mecanismos que impidan el atasco
9 de los pies de niños, tacones agudos de zapatos, etc., y en general de los diferentes
10 accesorios de los usuarios, tales como correas de carteras, cordones, etc.

11

12 **Operación**

13 Las escaleras deberán seleccionarse y diseñarse para operación continua, con
14 partidas y paradas de acuerdo al uso continuo, con disponibilidad las 24 horas del
15 día, 7 días por semana, los 365 días del año, para ser instaladas en el interior de
16 edificios.

17 Los motores eléctricos deberán seleccionarse según sus requerimientos de carga,
18 velocidad y torque, para operación continua a temperatura ambiente.

19 Los equipos cuando operen bajo las condiciones especificadas no deberán producir
20 niveles de ruido y/o vibraciones sobre los límites definidos en la Norma OSHA, para
21 personal expuesto en forma continua.

22

23 **Estructura Soportante**

24 La estructura soportante será galvanizada en caliente por vía seca según normas
25 NFA 91 121 y NFA 91 122.

26 Los laterales de la estructura soportante serán de perfiles de acero soldado. El fondo
27 de la estructura soportante constará de una chapa de acero continua de 4 mm de
28 espesor, unido por soldadura impermeable al aceite con los laterales, formando al
29 mismo tiempo el revestimiento de la parte inferior.

30 El fondo de la estructura soportante será alisado, para que no se pueda depositar
31 suciedad ni polvo. En el extremo inferior dispondrá de un depósito para la recogida
32 de aceite, permitiendo la salida del agua a la canalización exterior reteniendo el aceite
33 por flotación.

34 Este depósito dispondrá de trámex en el piso. Llevará bandejas recoge-basuras y
35 rejillas antideslizantes en las cabezas.

36 La estructura soportante dispondrá de elementos aislantes, colocados debajo de los
37 ángulos de apoyo de la estructura, que impidan la transmisión de vibraciones al
38 forjado del edificio u obra civil que sirve de apoyo a la escalera.

39 La estructura soportante será diseñada de manera que pueda soportar su peso
40 propio, más una presión por el peso de pasajeros de 5000 N/m². Esta carga se ha
41 de considerar uniformemente repartida, sobre una superficie que comprende el ancho
42 de los peldaños y la distancia entre los apoyos de la escalera. La flecha máxima
43 admisible debida a la carga total de operación, no debe exceder a 1/1200 de la
44 distancia entre apoyos.

1 La estructura metálica estará dimensionada para que en ningún caso, las tensiones
2 sobrepasen el 66% del límite elástico garantizado para los materiales.

3 4 2.6.4.10 Ascensores

5 Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las
6 especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para
7 equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o
8 cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

9 **Generalidades**

10 Los ascensores deberán cumplir con las normas del Código de seguridad para
11 ascensores ANSI/ASME A17:1, más los códigos y las normas locales aplicables. El eje
12 del elevador debe cumplir con los códigos de las normas contra incendios.

13 La capacidad mínima será para el transporte de 8 personas. Deberán cumplir los
14 requisitos de acceso para personas discapacitadas. La cabina de pasajeros tendrá
15 paredes y puertas de acero inoxidable. Deberá suministrarse ventilación, iluminación,
16 terminación del techo, terminación de las paredes, puertas de acceso, puertas,
17 operadores de las puertas eléctricas, anunciador de arribo, umbral, marcos y
18 accesorios.

19 20 **Diseño y especificaciones**

- 21 - Capacidad: 8 personas
- 22 - Velocidad mínima de elevación: 25m/min
- 23 - Construcción de la cabina con terminaciones de acero inoxidable y armazón y
24 plataforma de acero soldado.
- 25 - Voltaje del equipo: 220-240 V, tres fases, 60 Hz, corriente alterna normal y
26 de emergencia.
- 27 - Iluminación: 120 V, fase única, alambrado, 60 Hz, corriente alterna normal y
28 de emergencia. (luminarias de bajo consumo, activadas con detector de
29 presencia).
- 30 - Proteger el equipo del ascensor contra daños o mal funcionamiento debido al
31 cambio de flujo de la corriente normal a la de emergencia.
- 32 - Puertas automáticas de velocidad única.
- 33 - Control de funcionamiento automático.
- 34 - Las entradas del hueco del ascensor de pasajeros deberán ser del tipo de
35 metal hueco, corredizas, con puerta y armazones completos con sistema de
36 seguimiento, equipos, elementos de seguridad, umbrales y accesorios.
- 37 - Puertas corredizas horizontales de tipo de panel embutido, con un sistema
38 protector de bordes afilados estándar para las puertas y los paneles de pared.

39 40 **Características de la señalización**

- 41 - Botonera iluminada de llamada en el pasillo y botones iluminados de llamada
42 en la cabina que se enciendan al activarse y permanezcan encendidos hasta
43 que la llamada haya sido completada; fabricados en acrílico u otro plástico
44 traslúcido permanente.
- 45 - Excepto los botones y los elementos de señalización iluminados, el equipo de
46 señalización con superficies expuestas debe ser de acero inoxidable, se deberá
47 disponer de señales de indentificación con sistema Braille.
- 48 - Los símbolos de los dispositivos de elevación y funcionamiento estarán de
49 acuerdo con lo dispuesto en ASME/ANSI A17.1.

- 1 - El indicador de posición de la cabina debe ser del tipo de presentación digital,
2 y debe estar ubicado cerca de la parte superior de la cabina o en el panel de
3 control de la misma. Además del indicador visual, debe contar con una
4 señalización audible.
- 5 - Estación de botón interruptor en cada parada.
- 6 - Luces que indiquen el desplazamiento de la cabina por medio de flechas de
7 señalización de "sube" y "baja" y señal audible para indicar que la cabina está
8 llegando.
- 9 - Teléfono automático de manos libres en la cabina, contenido en caja integrada
10 con instrucciones de uso.
- 11 - Timbre de alarma de emergencia en caso de paradas de emergencia y en
12 respuesta a botón de alarma, que pueda ser escuchado fuera del hueco del
13 ascensor.
- 14 - Deberán colocarse pasamanos comunes en las paredes de las cabinas.
- 15 - Debe proporcionarse un aparato electrónico y automático de reapertura de
16 puertas con corte programado, que proyecte rayos de luz infrarrojos a lo largo
17 de la entrada del vehículo cubriendo la totalidad de la altura de la puerta. La
18 puerta permanecerá abierta hasta que se quite la obstrucción de la entrada.

26 2.6.4.11 Esteras rodantes

28 **Productos**

29 **Descripción de los Sistemas de Esteras Rodantes**

- 31 • Esteras Rodantes (Moving Walks) Con Ancho de Plataforma (Pallet) de 1400
32 mm
 - 33 ○ Ancho de la Plataforma: Aproximadamente 1400 mm.
 - 34 ○ Ancho de Hip: Aproximadamente 1520 mm, medido desde 900 mm
35 por encima de la superficie de pisada de la plataforma
 - 36 ○ Velocidad Nominal: 0.65 m/s.
 - 37 ○ Profundidad del Hoyo de Transición: espacio de 600 mm entre los
38 hoyos en el impulsor y los extremos reversibles
 - 39 ○ Tipo de Esteras Rodantes: De velocidad simple, reversible y
40 (cleated pallets).
 - 41 ○ Inclinación de las Esteras Rodantes: 0 grados.
- 42
- 43 • Esteras Rodantes con ancho de la Plataformas (Pallet) de 800 mm
 - 44 ○ Ancho de Plataforma: Aproximadamente 800 mm.
 - 45 ○ Ancho de Hip: Aproximadamente 920 mm, medidos desde 900 mm por
46 encima de la superficie de pisada de la plataforma.
 - 47 ○ Velocidad Nominal: 0.65 m/s.
 - 48 ○ Profundidad del Hoyo de Transición: espacio de 600 mm entre los
49 hoyos en el impulsor y los extremos reversibles
 - 50 ○ Tipo de Esteras Rodantes: Velocidad simple, reversible y (cleated
51 pallets).
 - 52 ○ Inclinación las Esteras Rodantes: 0 grados.

Desempeño

- Las Esteras Rodantes deben ser diseñadas para que trabajen en condiciones de carga completa con máxima variación de la velocidad nominal del 5%. Si no tienen carga, las Esteras Rodantes funcionarían a la velocidad nominal.
- Las Esteras Rodantes serán diseñadas para operar en condiciones de tráfico pesado y para que funcionen continuamente veinticuatro (24) horas al día.
- El nivel de ruido máximo transmitido por cada Estera Rodante será de 60 dbA a un punto aproximadamente 1500 mm por encima del sendero de la plataforma a lo largo del Estera. Las mediciones se deben hacer sólo con una unidad funcionando.

Construcción general

Cada Estera Rodante será autónoma, de velocidad simple, (cleated ballet), de unidad reversible, constará de unidades de plataforma, cadenas de plataformas, (combplates), pasamanos, máquina impulsora, controlador, dispositivos de seguridad, barandillas y todas las demás partes requeridas para ofrecer una unidad completa de Estera Rodante.

Armazón (Truss)

- Cada unidad se entregará con armazón (truss) de acero estructural en el impulsor (drive) y en los extremos de reversión, diseñado y construido para soportar toda la carga del equipo de la Estera Rodante, la capacidad de pasajeros y la cubierta del armazón. El armazón será diseñado de tal forma que albergue la máquina impulsora, el controlador y el equipo relacionado y se soportará en acero o vigas de concreto con calzas y cojinetes de amortiguación de vibración.
- Suministrar en partes laterales e inferiores del armazón, donde se encuentra el impulsor y los extremos de reversión, un cerramiento en láminas de acero, soldadas herméticamente.
- Dentro del hoyo (pit) de transición, el equipo de la Estera Rodante debe ser diseñado para acomodarse a una profundidad de hoyo (pit) de 600 mm, con o sin armazón. Cuando se suministre una unidad del tipo armazón:
 - El armazón debe ser diseñado y construido de modo que soporte la carga total del equipo de la Estera Rodante junto con la capacidad total de pasajeros y la cubierta del armazón. El armazón estará sostenido con el acero apoyo o vigas de concreto con calzas y cojinetes de amortiguación de vibración.
 - El armazón será del tipo enrejado o de construcción en acero estructural el cual permitirá una inspección fácil de sus componentes interiores.
 - En el impulsor (drive) y extremos de reversión se les colocarán puertas articuladas de bisagras para lograr acceso a la máquina.

Colectores de Goteo

- Para una unidad de tipo armazón (truss type) suministre colectores galvanizados (oil tight) o de construcción en láminas de acero por toda la longitud del armazón. Localice el colector de goteo dentro las secciones del armazón, cubriendo todo su ancho. También localice colector de goteo debajo del espacio de la maquinaria.

- 1 • Para una unidad trussless suministre colectores galvanizados (oil tight) o de
2 construcción en láminas de acero que se desplacen por toda la longitud del
3 armazón en el drive y en los hoyos de reversión. Localice el colector de goteo
4 dentro las secciones del armazón, cubriendo todo su ancho. Dentro del hoyo
5 (pit) de transición suministre canales de drenaje de aceite en acero
6 galvanizado (a lo largo de toda la longitud del hoyo) diseñados para contener
7 cualquier exceso de lubricante de las cadenas de la plataforma y llevarlo hasta
8 la estación de reversión, donde el lubricante será drenado a un colector de
9 aceite.

10 11 **Senderos (Tracks)**

- 12 • Los senderos deben ser construidos en acero o en otra aleación que mantenga
13 de forma permanente la rigidez adecuada y deben ser instalados y soportados
14 de tal forma que se asegure un alineamiento permanente y una operación
15 suave de los engranajes de movimiento bajo todas las condiciones. La
16 distancia entre los soportes del sendero no debe exceder 1500 mm.
17 Todos los senderos deben tener superficies lisas.
- 18 • Carriages y senderos curvos, para guiar las plataformas a sus salidas y
19 entradas, deben ser suministrados con superficies guiadas por maquinaria o
20 ser formados con barras de acero cold roll. Los senderos curvos de ruedas de
21 cadenas en el extremo del impulsor deben ser fáciles de remover y de
22 reemplazar. Los senderos en los desembarcos del (carriage) de tensión deben
23 ser diseñados para acomodar el movimiento de la unidad de (carriage).
- 24 • El sistema de senderos debe ser suave para un soporte continuo de las
25 ruedas de cadena de la plataforma, de rueda a rueda. Los senderos
26 deben ser dispuestos de tal forma que garanticen un alineamiento
27 adecuado de las plataforma antes de que entren/salgan de lo (complates).

28 29 **Unidades Impulsoras de las Plataformas**

- 30 • El componente de la unidad que acciona las plataformas debe ser llevado
31 en dos repisas fijadas rígidamente al armazón para asegurar y mantener un
32 alineamiento adecuado y debe tener la posibilidad de ser removido en forma
33 intacta del armazón.
- 34 • Se deben suministrar rodamientos adecuados del tipo bola o rodillo. Los
35 rodamientos deben ser sellados, a prueba de polvo, del tipo auto-
36 alineamiento y con medios amplios de acceso para efectos de lubricación y
37 mantenimiento.
- 38 • Las ruedas de cadena de la unidad que impulsan la plataforma deben ser
39 montadas en las repisas de apoyo o en pedestales, ser provistas de rodillos
40 que funcionen en los senderos localizados a cada lado del armazón y deben
41 ser diseñadas e instaladas de modo que mantengan automáticamente la
42 tensión apropiada en las cadenas, por medio de pesos de tensión o por
43 resortes de compresión. La unidad debe ser removible en forma intacta del
44 armazón.

45 46 **Máquina Impulsora y Freno**

- 47 • La máquina impulsora debe tener un engranaje gusano (worm gear) o un
48 engranaje de espuelas (spur gear), específicamente diseñado para mover la
49 estera rodante, y diseñado para distribuir las cargas en forma uniforme en las
50 cadenas de la plataforma. La máquina impulsora debe estar localizada fuera
51 de la banda de la plataforma. También se pueden suministrar Esteras
52 Rodantes con engranajes helicoidales.

- 1 • La máquina impulsora debe estar localizada en el hoyo que se encuentra
2 en el desembarco de la salida principal, de tal modo que dicha máquina hale
3 la carga.
- 4 • La unidad de freno debe ser de aplicación de resorte con liberación electro-
5 magnética; debe ser diseñada para que funcione en forma instantánea y
6 automática en caso que se presente una falla de energía o al actuar el
7 dispositivo de seguridad.
- 8 • El freno, al aplicarlo, detendrá suavemente la Estera Rodante y la
9 mantendrá detenida.
- 10 • Si la Estera Rodante está diseñada para que funcione con cadenas de impulso
11 principal o con cadenas de ruedas, suministre un dispositivo de seguridad de
12 rompimiento de cadena el cual accionara un freno de emergencia, montado
13 sobre el eje de ruedas con el fin de parar la unidad.

14 15 **Motor**

- 16 • Suministro de un motor de corriente alterna y reversible con una máxima
17 velocidad de 1800 rpm. El motor debe ser diseñado específicamente para el
18 servicio de la Estera Rodante.
- 19 • Diseñe el motor de modo que funcione en espacios confinados y no ventilados
20 y que sea a prueba de agua para evitar daños resultantes de las salpicaduras
21 de agua. Suministre dispositivos de protección de corriente para motor de tres
22 fases.

23 24 **Controlador**

- 25 • Cada controlador de la Estera Rodante debe contener interruptores (switches)
26 de control eléctrico, relevadores (relays), conectores y dispositivos de
27 transformador y estar todos dentro de un cerramiento de acero autoventilado.
28 El gabinete del controlador debe ser montado en el espacio de la máquina
29 impulsora dentro del armazón.
- 30 • El controlador debe ser diseñado para controlar el motor y para quitar en
31 forma automática la corriente en el evento que actúe el dispositivo de
32 seguridad. En el espacio del controlador se debe suministrar un interruptor de
33 circuito de corriente y un dispositivo de protección para sobrecargas.
- 34 • Los controladores deben tener capacidades plenas de diagnóstico que
35 identifiquen automáticamente y registren (en la memoria) cualquier falla
36 del sistema y del dispositivo de seguridad.

37 38 **Operación y Control**

- 39 • Se deben suministrar botones de oprimir e interruptores (switches)
40 operados con teclas en las secciones de desembarco tanto en la entrada como
41 en la salida para controlar el inicio, la parada y dirección de la Estera Rodante.
- 42 • La parada de la Estera Rodante se hará por presión momentánea en un botón
43 de parada de emergencia que estará montado detrás de una cubierta
44 protectora provista de bisagras. Los botones deben quedar ligeramente
45 hundidos debajo de la superficie de la placa protectora para evitar paradas
46 accidentales de la Estera Rodante por contacto con la cubierta protectora.
- 47 • Cuando placas frontales se utilicen para montar y guardar controles
48 operativos, sus terminados deben ser equivalente a aquellos de la cubierta
49 adyacentes.
- 50 • Cuando los botones de parada se monten dentro de un pedestal en los
51 desembarcos de entrada y de salida, la ubicación y diseño final del pedestal
52 debe ser confirmada por el arquitecto. El acabado del pedestal debe encajar
53 con el acabado del borde de la baranda.

- 1 • Se debe establecer el arranque y dirección de la Estera Rodante por medio de
2 un dispositivo de interruptor de llave (keyswitches). Cuando se utilicen
3 interruptores de llave separados para el arranque y la dirección de la Estera
4 Rodante, tenga en cuenta de colocar conexiones entrelazadas que
5 aseguren que no se pueda cambiar la dirección de la Estera Rodante hasta
6 que se encuentre detenida.
- 7 • Coloque todos los avisos necesarios de protección y de acceso a la Estera
8 Rodante.
- 9 • Colóquese a la cubierta protectora del botón de parada un timbre
10 eléctrico que suene cada vez que la placa protectora se levante o se voltee
11 para acceder el botón.
- 12 • Colóquese a todas las Esteras Rodantes dos botones adicionales de parada
13 dentro de la cubierta interior inclinada en el punto medio de la unidad. Los
14 botones de parada deben quedar ligeramente escondidos debajo de la
15 superficie del borde para evitar paradas accidentales de la unidad y para
16 eliminar cualquier riesgo de presión accidental.
- 17 • Los botones de parada deben quedar provistos de señales vistosas que
18 indiquen su función.

20 **Dispositivos de Seguridad**

- 21 • Los dispositivos de seguridad deben ser del tipo cadena rota (broken chain),
22 no reversibles, con freno de seguridad, botones de parada de emergencia,
23 interruptores (skirt), interruptores (comb), interruptores de nivel de
24 plataforma y cuando se requiera, regulador de velocidad.
- 25 • La Estera Rodante debe tener un freno electro-mecánico diseñado para
26 que lleve la unidad a detención cada vez que se interrumpa la energía de la
27 unidad, o cuando se active un dispositivo de circuito de seguridad.
- 28 • Como parte del (carriage) de tensión se debe incorporar un dispositivo de
29 seguridad cadena rota (broken chain), incluyendo interruptores de seguridad
30 para cada cadena, diseñados para cortar el suministro de energía al motor
31 impulsor y llevar la Estera Rodante a detención, si alguna de las cadenas se
32 rompe.
- 33 • Los interruptores (switches) de seguridad de la cadena en caso de
34 rompimiento también detendrán la Estera Rodante en caso de que la tensión
35 de una cadena caiga por debajo o exceda un nivel predeterminado.
- 36 • Se debe diseñar un dispositivo no reversible para detener la Estera Rodante
37 en forma automática, en el evento que la dirección de la Estera Rodante se
38 cambie accidentalmente.
- 39 • Se deben colocar botones de parada de emergencia en cada hoyo (pit) y en
40 los desembarcos de entrada y salida. Los interruptores deben ser
41 diseñados de modo que la presión momentánea de cualquier botón corte
42 el suministro de energía del motor y detenga la Estera Rodante. Los botones
43 de parada colocados en cada hoyo (pit) deben ser del tipo bloqueo
44 (lockout), con el fin de que la Estera Rodante no pueda reiniciarse
45 hasta que se libere manualmente el botón de parada.
- 46 • Cuando se requiera, como consecuencia del diseño (skirt) del panel, coloque
47 dispositivos de seguridad (skirt) para plataforma, localizados en los
48 desembarcos de entrada y salida y diseñados para detener la Estera Rodante
49 si el (skirt) es forzado a salirse del alineamiento por un objeto extraño que se
50 atasque entre la plataforma y el panel de (skirt).
- 51 • Colóquese guardas inferiores de cubierta entre Esteras Rodantes
52 adyacentes en los desembarcos de entrada y de salida.

- 1 • Colóquese dispositivos (knobs) antideslizantes y guardas anti-subida a los
2 paneles de cubierta donde se requieran según el Código. Los dispositivos
3 antideslizantes deben tener terminados equivalentes a aquellos de la cubierta.
4 Las guardas anti-subida de cubierta exteriores tendrán terminados en acrílico
5 claro.
- 6 • Colóquese en cada espacio de máquina un interruptor (switch) de
7 inspección y de servicio de acuerdo con lo siguiente:
 - 8 ○ Cuando el interruptor sea accionado, abrirá los contactos del motor
9 impulsor y de los relevadores de freno. El interruptor debe ser:
 - 10 ▪ del tipo de abrir y cerrar manualmente;
 - 11 ▪ con marcación permanente para identificar las posiciones de
12 "inspección" y "funcionamiento";
 - 13 ▪ abierto en forma mecánica, teniendo en cuenta que la
14 apertura no dependa solamente de resortes.
 - 15 ○ Además de los interruptores (switches) mencionados anteriormente,
16 los controles deben incluir botones de activación direccional de tipo
17 presión continua (los cuales deben ser habilitados una vez el
18 interruptor quede fijado en la posición de inspección) y un botón de
19 parada de apertura y cierre manual.
 - 20 ○ Una vez habilitado, el movimiento de la Estera Rodante quedara
21 únicamente bajo control de estos dispositivos. Los controles
22 pueden ser de fijación permanente (en cada espacio de la
23 máquina) o por conexión a un equipo portátil
 - 24 ○ Cuando se implemente controles a conexiones portátiles, se debe
25 cumplir lo siguiente:
 - 26 ▪ Cada Estera Rodante debe ser provista con mínimo una
27 estación de control permanente.
 - 28 ▪ Cuando los controles portátiles sean conectados en sus
29 encajes correspondientes, ambos juegos de control deben
30 quedar inhabilitados.
 - 31 ▪ Cada control debe quedar provisto de un cable flexible con un
32 cordón de longitud de 9 metros.

34 **Plataformas (Pallets)**

- 35 • Las estructuras del sendero deben ser construidas en acero o aluminio,
36 adecuadamente reforzadas y soportadas para llevar el peso de la plataforma
37 en su carga máxima. Las plataformas deben quedar provistas de materiales
38 que alivien el sonido.
- 39 • Las ruedas de las plataformas deben ser diseñadas de modo que operen
40 silenciosamente y de una densidad suficiente para asegurar una rotación
41 adecuada y evitar puntos planos bajo todas las condiciones de carga.
42 Las ruedas deben ser montadas y ajustadas de modo que se eviten las
43 inclinaciones y que las plataformas se mezan y los rodamientos deben quedar
44 sellados.
- 45 • Diseñe las plataformas para permitir su retiro cuando estén en la banda
46 de la plataforma, sin tener que desarmar la baranda o las cadenas de la
47 plataforma. Diseñar la Estera Rodante de modo que permitan el movimiento
48 de la unidad sin que la plataforma quede posicionada en la banda de la
49 plataforma.
- 50 • Cuando se utilicen (shaft bushings) de caucho de plataforma,
51 suministre los medios para evitar que el aceite haga contacto con los
52 (bushings).

53

1 Senderos (Treads) de las Plataformas

- 2 • Suministre senderos de plataforma de tipo calza con aluminio a prueba de
3 corrosión (die cast), con bordes cuadrados, y diseñados para ofrecer una
4 pisada segura y una superficie de pisada agradable.
- 5 • La superficie de pisada, adyacente a las guardas de skirt de cada lado de la
6 plataforma, debe ajustarse a los límites precisos para mantener un mínimo
7 espacio entre las guardas y las plataformas.

8 Cadenas de las Plataformas

- 9 • Las cadenas de las plataformas deben ser del tipo de rodillo (endless) y
10 localizadas a ambos lados de la plataforma. Las cadenas deben ser hechas
11 de acero de alto grado con pines endurecidos y rodillos precisos, y diseñadas
12 para engranar en las ruedas de impulso.
- 13 • Cuando las cadenas sean fabricadas en longitudes seccionales
14 predeterminadas, asegúrese que el largo de las cadenas sean equivalentes
15 para prevenir distorsiones en la plataforma.
- 16 • La cadena de la plataforma debe tener un dispositivo de tensión
17 automático, localizado en el extremo inverso y diseñado para
18 mantener una tensión regular sobre las cadenas de la plataforma bajo
19 condiciones de carga variables. Las cadenas de la plataforma deben posicionar
20 permanentemente la plataforma de tal forma que eviten el contacto entre
21 ellas, manteniendo una distancia significativa entre los ejes de la plataforma.

22 Combplates

- 23 • Se ubicará un combplate seccional en los desembarcos de entrada y salida,
24 el cual debe engranar adecuadamente con los cleats del sendero de la
25 plataforma y ser ajustables verticalmente.
- 26 • Las combplates deben estar diseñados de manera que cualquiera de sus
27 secciones pueda ser reemplazada rápidamente sin necesidad de herramientas
28 especiales y sin perturbar el equilibrio de los combs. Los dientes del comb
29 deben estar hechos de tal forma que correspondan a la forma del sendero
30 (tread) de la plataforma y a la de los cleats y manteniendo un espacio lateral
31 libre uniforme.
- 32 • Diseñar, suministrar e instalar combplates con un patrón de superficie
33 adecuado para su agarre seguro. Cada uno de los segmentos del combplate
34 debe ser intercambiable a través del ancho del combplate en tanto que las
35 piezas extremas pueden estar conformadas de segmentos estándar ajustados
36 al sistema. No debe haber espacios entre las secciones adyacentes de los
37 combplates ni entre estos y el skirt adyacente.
- 38 • Instalar secciones del sistema de dientes de comb de color amarillo. Estos
39 dientes deben estar espaciados muy de cerca y dispuestos de tal manera que
40 los cleats del sendero de plataforma puedan pasar entre ellos con un espacio
41 mínimo y distancia lateral uniforme. Instalar los medios que permitan ajustes
42 verticales y laterales del sistema de comb. Sujetar los segmentos, incluyendo
43 los segmentos extremos, utilizando un mínimo de dos tornillos de cabeza de
44 metal (brass) ranurada.
- 45 • Instale las esteras rodantes con dispositivos de iluminación
46 combplate montados en los paneles de la cubierta a los extremos de salida y
47 entrada de la plataforma. Los accesorios de iluminación estarán
48 conformados por diodos emisores de luz (LED's) que brinden un nivel mínimo
49 de iluminación de 50 lux y diseñados para que se extingan automáticamente
50 cuando la unidad se apague. Los accesorios de iluminación del combplate
51
52

1 estarán diseñados para que se iluminen (flash) a intervalos de 2 a 3
2 segundos.

- 3 • Instalar un sistema de iluminación de demarcación en las entradas y salidas
4 de la plataforma. Las luces deben estar conformadas por lámparas
5 fluorescentes de color verde instaladas por dentro de la banda de la
6 plataforma y diseñadas para iluminar los primeros 3 huecos (gaps) de la
7 plataforma desde el combplate hasta la sendera de la plataforma. La
8 iluminación se extinguirá cuando la unidad se apague.

10 **Placas de Llegada y Salida (Landing Plates)**

- 11 • La placa de piso y las tapas de acceso serán de acero inoxidable, de un diseño
12 no deslizante y ubicado en las plataformas de entrada y salida. Diseñar la
13 placa de piso de manera que pueda retirarse fácilmente para lograr el acceso
14 a los espacios de la maquinaria.
- 15 • Suministrar e instalar placas de piso en las entradas y salidas de la plataforma
16 con el fin de cubrir la totalidad del área dentro del contorno de aberturas de
17 piso. Las placas de piso y de plataforma estarán soportadas en el armazón
18 de la plataforma móvil.

20 **Pasamanos**

- 21 • Proporcionar pasamanos contruidos en caucho laminado o nailon cubierto
22 por PVC o lona, reforzados con alambre de acero y con uniones
23 vulcanizadas en toda su extensión y deben operar cuando se accione la Estera
24 Rodante.
- 25 • El color de los pasamanos será negro.
- 26 • Los pasamanos correrán sobre guías formadas en latón, bronce, material
27 sintético (plástico) o acero.
- 28 • Los pasamanos deben ser accionados en el mismo sentido y a la misma
29 velocidad que los senderos de la plataforma, por medio de tracción o por
30 medio de una unidad impulsora positiva. La unidad de mando de los
31 pasamanos recibirá su movimiento desde la unidad principal impulsora de la
32 Estera Rodante y estará provista de un dispositivo automático de tensión y
33 compensación.
- 34 • Las ruedas y guías de los pasamanos se diseñarán de manera que se asegure
35 que el pasamanos no se salga con facilidad de su alineación. Suministrar
36 espigones extendidos, diseñados de manera que se dificulte el acceso al
37 punto donde el pasamanos entra en el espigón.
- 38 • Cuando los pasamanos ingresen y salgan de las barandillas, se instalarán
39 guardas de seguridad con interruptores diseñadas para apagar
40 automáticamente la unidad en el evento en que un objeto sea lanzado al
41 interior del punto de ingreso de los pasamanos o se atasque entre los
42 pasamanos y sus guardas.
- 43 • El pasamanos estará reforzado y diseñado para tráfico pesado. Los
44 pasamanos estarán en condiciones de resistir una prueba de levantamiento,
45 en donde el espacio de garganta (throat) de los pasamanos no se aumente
46 en más de 6 mm cuando se aplique una fuerza lateral de 14 kg en sentido
47 perpendicular a la garganta de los pasamanos.

49 **Barandillas**

- 50 • Instalar barandillas tipo espigón extendido, con paneles interiores,
51 faldones (skirts) y cubiertas. Las barandillas tendrán líneas de flujo en un
52 perfil aerodinámico sin ingletes ni esquinas angulares. Ciertas porciones de

1 las barandillas deben ser removibles para permitir el acceso a su interior y así
2 facilitar la lubricación y ajuste de los instrumentos de seguridad.

- 3 • Las uniones de las cubiertas de la plataforma, de los paneles de
4 faldones (skirts) y de los paneles de metal interiores deben tener uniones
5 (butt flush o hairline). Instalar sujetadores ocultos donde sea posible. Si no
6 se utilizan sujetadores ocultos, los sujetadores expuestos deben estar
7 (countersunk) y con un terminado equivalente a los materiales adyacentes.
8 Los paneles de los faldones (skirts) deben estar provistos de un material
9 que alivie el sonido y resistente al fuego.

- 10 • Instalar Estera Rodante que cumplan con el siguiente plan de
11 acabado:

- 12 ○ Los paneles de los faldones (skirts), los soportes de pasamanos, las
13 bases de espigón, los interiores y exteriores de cubiertas, los
14 espigones, las partes externas de cubiertas elevadas y demás
15 componentes metálicos visibles deben estar terminados en acero
16 inoxidable.
- 17 ○ Los faldones que corren en paralelo al borde externo de la
18 plataforma deben estar terminados en acero inoxidable y ser tratados
19 permanentemente con un material reductor de fricción.
- 20 ○ Los paneles interiores deben estar terminados con un vidrio de
21 seguridad templado y transparente de 10 mm de espesor y con bordes
22 esmerilados. Cada uno de los paneles individuales de vidrio tendrán
23 una marca con grabado permanente, de acuerdo con las autoridades
24 competentes en donde aparezca la respectiva certificación del panel.
25 La orientación de los paneles interiores será confirmada en el
26 momento de revisar los planos de taller.
- 27 ○ Los paneles y moldes de las barandillas deben estar asegurados con
28 sujetadores especiales. Diseñar e instalar los paneles, (deckboards),
29 barandillas, faldones (skirts) y espigones, sin orificios, espacios o
30 separaciones de ninguna índole
- 31 ○ Las uniones de construcción en trabajos expuestos deben
32 instalarse cuidadosamente en forma pareja (fitted flush) realizando un
33 trabajo de primera clase. El sistema de paneles internos de las
34 barandillas se instalará de tal manera que las uniones, siempre queden
35 perpendiculares con respecto a la plataforma.
- 36 ○ Instalar paneles de cubierta en acero inoxidable con el fin de sellar los
37 espacios entre los bordes externos del armazón de la Estera Rodante.

38 **Dispositivo Automático para Lubricación de la Cadena.**

- 39 • Instalar un sistema automático de lubricación central diseñado para
40 monitorear y aplicar la lubricación necesaria en las uniones de los eslabones
41 de la cadena. El sistema controlará la lubricación que le llega a la cadena de
42 impulso del pasamanos, a la cadena secundaria de impulso, a la cadena de
43 impulso principal y a la cadena de la plataforma. Cada uno de los sistemas
44 de cadena recibirá una lubricación independiente y adaptada a sus
45 características.
- 46 • Instalar una bomba de lubricación accionada eléctricamente y ubicarla en el
47 espacio de la maquinaria. Instalar una segunda bomba de lubricación en
48 donde requieran los impulsores secundarios de pasamanos. Ubicar la
49 bomba de la cadena secundaria en el espacio de maquinaria del desembarco
50 del (carriage) de tensión.
- 51 • La lubricación se aplicará automáticamente y de manera pulsada hacia los
52 diversos aplicadores. Cada cadena de plataforma debe lubricarse con dos
53

1 aplicadores, cada uno de los cuales proporcionara el lubricante al
2 límite entre las placas internas y externas de los eslabones de cadena.
3 La cadena de pasamanos tendrá un solo aplicador, diseñado para aplicar el
4 lubricante directamente en el centro del rodillo de cadena.

- 5 • Instalar distribución de aceite múltiple, con la placa de cobertura sellada
6 para cada reserva y con un punto de salida identificado para cada aplicador.
7 Equipar cada punto de salida con su propia bomba de control de flujo.
8 Equipar cada reserva con un vidrio a prueba de ruptura, un recipiente
9 de llenado, un filtro y un sistema de respiración o venteo.
- 10 • La bomba o bombas de aceite deben estar diseñadas para parar
11 automáticamente cuando el nivel de aceite caiga por debajo del nivel mínimo
12 de seguridad.
- 13 • Instalar controles eléctricos para asegurarse que la duración de la
14 lubricación se controle automáticamente. El control permitirá ajustes
15 individuales para la duración y frecuencia del proceso de lubricación. Instalar
16 un interruptor (switch) selector para controlar la operación del sistema
17 automático de lubricación.

18 **Ejecución**

19 **Instalación**

- 20 • Instalar la estera rodante de acuerdo con las instrucciones del fabricante,
21 verticalidad y alineación.
- 22 • Instalar los componentes para producir una operación suave y
23 silenciosa, libre de movimientos laterales, oscilación y vibraciones y dándole
24 cumplimiento a las medidas básicas según se especifica en la sección sobre
25 desempeño.

26 **Ajuste y Demostración**

- 27 • Ajustar y lubricar las esteras rodantes, revisando los controles y
28 asegurándose que todos los equipos y mecanismos estén operando sin
29 traumatismos y demostrar la operación, el control y los elementos de
30 seguridad al Interventor.

31 **2.6.4.12 Montacargas móviles**

32 Cada aeropuerto dispondrá como mínimo de un (1) montacargas móvil, necesario
33 para el mantenimiento de la infraestructura, gestionar equipos, elementos de
34 almacen, acceder a segundos pisos de edificaciones, y en general facilitar la gestión
35 logística.

36 Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las
37 especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para
38 equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o
39 cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

40 Los montacargas deberán disponer de las siguientes características mínimas:

- 41 • Capacidad de carga de plataforma 318 kg
- 42 • Altura de trabajo de la plataforma 11,50 m
- 43 • Plataforma de acero de 2,26 m
- 44 • Extensión de plataforma de 0,91m
- 45 • Plataforma con puerda de acceso abatible y abertura completa.
- 46 • Fuente de alimentación: 24 V (4 baterías de 6V 255 Ah)
- 47 • Cargador automático de baterías de 25 Amperios.

- 1 • Conducción: 4x2
- 2 • Llantas maciza de caucho.
- 3 • Controles copletamente proporcionales.
- 4 • Sistema de diagnóstico a bordo
- 5 • Cableado AC a la plataforma.
- 6 • Aviador de tipo zumbador.
- 7 • Sensor de inclinaión con alarma auditiva.
- 8 • Alarma de descenso.
- 9 • Contador de horas.
- 10 • Multidiscos de freno que ofrecen una suave deceleración.
- 11 • Liberación de freno manual
- 12 • Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de
- 13 la pltaforma
- 14 • Válvula de descenso manual de la paltforma
- 15 • Dispositivo antibaches
- 16 • Limitadores de velocidad de desplazamietno cuando la tijera está elevada
- 17 • Garantía de 24 meses

18

19 **2.6.5 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL (CENTRO DE CONTROL)**

20

21 El sistema integrado de seguridad y operaciones debe estar basado en un software
22 independiente a los subsistemas que conforman el Sistema de Seguridad (descrito
23 en este apéndice) descritos en el numeral siguiente. Este software debe permitir la
24 administración y control desde un servidor principal, el cual debe correr en un sistema
25 operativo actualizado (Windows o similar), y tener una interfaz con el usuario de
26 tipo grafico (GUI) completamente configurable, con funciones básicas de
27 presentación en pantalla que no requieren configuración y que permiten la recepción
28 de alarmas y el control de todos los sensores; también permitirá la adición de planos
29 arquitectónicos y gráficas específicas con botones, switchs, menús y cajas de colores
30 para la presentación de la información, dicha interfaz debe estar diseñada para
31 soportar necesidades complejas de los operadores del edificio, con la facilidad de
32 navegar rápidamente entre aplicaciones. Será posible configurar gráficas con los
33 planos arquitectónicos de las edificaciones en las que se incluyan símbolos de los
34 diferentes elementos, según su ubicación y que mediante colores y texto en
35 español informarán su estado actual. También existirán gráficas que permitan
36 comandar puntos y faciliten la organización de la información pertinente por medio
37 de colores, botones, menús y símbolos.

38

39 El sistema de Gestión y Control debe estar en capacidad de realizar las siguientes
40 tareas:

- 41 • Asignar privilegios de accesos a una aplicación, basado en las tareas del
- 42 operador.
- 43 • Monitorear y controlar gráficamente el ambiente de los edificios.
- 44 • Programar horarios y rutinas de operaciones de algunos equipos
- 45 mecánicos.
- 46 • Crear y enviar reportes a cualquier impresora Ethernet.
- 47 • Monitorear y archivar datos de sensores sobre un periodo de tiempo extendido
- 48 • Coleccionar, ver y analizar información de tendencias

- 1 • Personalizar el menú de botones de inicio, en tamaño, orden de
- 2 aplicaciones, posición en la pantalla y habilitación de los mismos
- 3 • Bloqueo automático del usuario en el servidor, después de un periodo
- 4 específico de inactividad
- 5 • Enlaces de control a documentos externos, tales como, URL, Word, Excel,
- 6 autocad, pdf.
- 7 • Posibilidad de enviar mensajes por e-mails, teléfonos SMS
- 8 • Suministrar información adicional en Autocad de referencias de
- 9 equipos realmente instalados, desde la interfaz gráfica del integrador
- 10 • Documentar por medio de una herramienta de texto los procedimientos
- 11 generados en el evento de una alarma
- 12 • Reconocer alarmas de forma individual, para garantizar que el
- 13 operador tenga el conocimiento y control de la alarma

14

15 Al momento de presentarse una alarma, en el Software de Gestión y Control se
16 escuchará una alerta sonora con un tono o melodía configurable dependiendo de su
17 nivel de importancia; también tendrá la posibilidad de desplegar una pantalla
18 adicional con un gráfico o plano arquitectónico que identifique el sitio de la misma.

19 Cuando las alarmas sean reconocidas, el Software de Gestión y Control presentará
20 las opciones de acción a seguir y permitirá la escritura de mensajes anexos por parte
21 del operador, de tal manera que esto sea complemento de los registros históricos.

22

23 Todos los eventos recibidos por el Software de Gestión y Control se almacenarán
24 como registros históricos en el disco duro del Servidor Central de Seguridad, junto
25 con la información de configuración. Adicionalmente, estos eventos serán
26 almacenados por los subsistemas. Los datos históricos se podrán consultar por medio
27 de los diferentes tipos de reportes disponibles.

28

29 Los reportes históricos y la información de configuración residirán en el Servidor
30 Central de Seguridad en bases de datos orientadas a objetos ODBC o bases de datos
31 SQL. También se podrá realizar copias de seguridad de los archivos de configuración,
32 históricos o gráficas de manera independiente unos de otros.

33

34 En todo caso, será posible realizar reportes de la información histórica o de la
35 información de configuración previamente salvada en un medio alterno.

36

37 El Software de Gestión y Control podrá almacenar un número ilimitado de eventos
38 diarios configurables. La cantidad de datos almacenados, estará solo limitada a la
39 capacidad de almacenamiento del disco duro.

40

41 El Sistema de Gestión y Control de Seguridad utilizara gráficas para facilitar el manejo
42 de la información por parte de los operadores. Será posible crear grupos de gráficas
43 de manera que sólo operadores seleccionados tengan acceso a ellas.

44

45 **Funcionalidad de la plataforma de Gestión y Control**

1

2 El sistema o plataforma de Gestión y Control, permitirá a un operador, conocer
3 ampliamente el estado de los sistemas asociados a los edificios. Desde un único
4 computador, el operador podrá controlar puertas, reconocer las alarmas de intrusión,
5 revisar alarmas de CCTV y visualizar el estado del panel de incendio; además de
6 imprimir reportes para realizar investigación.

7

8 La integración permitirá la interacción de los diferentes sistemas. Por ejemplo: en
9 caso de detección de alarma de fuego, la integración permitirá automáticamente, la
10 liberación de todas las puertas de acceso para la libre evacuación de las personas.
11 Esto implica que mediante la integración, los equipos de incendio y acceso serán
12 compatibles.

13

14 Adicionalmente, el sistema estará en capacidad de controlar los equipos electrónicos,
15 eléctricos de hardware y software o mecánicos tales como Aire Acondicionado,
16 Iluminación, Planta Eléctrica, Esteras rodantes, Puentes o Pasarelas de Abordaje
17 entre otras, con el fin de llegar a cumplir con la robustez de edificios inteligentes.

18

19 En caso de liberación de todas las puertas de emergencia, los lentes de las cámaras
20 automáticamente visualizaran y grabaran dichos eventos por cada puerta liberada.

21

22 **Integración Subsistema de detección de incendio**

23

24 La conexión entre los paneles de incendio y el servidor central de integración se debe
25 realizar en lo posible por medio de una conexión dedicada y a nivel de datos, para
26 garantizar la supervisión de los dispositivos de evacuación en cualquier momento.

27

28 Los estados de los sensores de los paneles de incendio pueden ser
29 monitoreados por el sistema integrador mediante un driver basado en
30 microprocesadores, diseñado para la comunicación de red. Estos drivers no afectarán
31 bajo ninguna circunstancia, la secuencia de operación o la seguridad del panel
32 ofrecido. Los valores obtenidos en el integrador pueden ser accesados por todas las
33 aplicaciones del sistema integrador, tales como: tendencias, reportes, programación
34 de horarios, evaluación de alarmas. La integración debe poder leer como mínimo
35 1700 puntos.

36

37 Las funciones de reset de panel, activación de sirenas, lock out de sensores, y
38 disparos de rutinas de evacuación, no deben ser ejecutadas desde el software
39 integrador, a menos que el sistema cuente con una conexión listada y aprobada UL,
40 con software de control basado en PCs industriales. Para este caso, las computadoras,
41 impresoras de registro y los gráficos deben ser supervisados; las comunicaciones
42 entre el computador integrador y la red de protección de vidas (panel de incendios),
43 debe realizarse a través de una tarjeta de interface interna del PC (nunca por
44 conexiones IP o similares) y estará en conformidad con las definiciones de centro de
45 comando, asignadas por la NFPA para sistemas de complejos de edificios (edificios
46 dispersos), edificio alto o propietario. El centro de comando tendrá capacidad de

1 operar en diversos modos dependiendo de la arquitectura de la red deseada para los
2 paneles de incendio. Las tres configuraciones listadas por UL son:

4 **Integración Subsistema de control de accesos**

6 El Sistema de Gestión y Control debe ser diseñado para supervisar los dispositivos
7 conectados al subsistema de control de acceso. Los perfiles del control de
8 acceso, su configuración, y administración se realizarán por medio de un
9 servidor dedicado en donde se instalará el software de control de acceso.

11 Debido a que este servidor es una máquina diseñada para trabajar en conjunto con
12 el servidor central, se considera como parte integral del sistema integrado y no como
13 un dispositivo periférico.

15 La supervisión del subsistema de control de accesos se debe realizar desde el
16 servidor central, por medio de una interfaz gráfica.

18 Para las funciones de operación del sistema de Control de Accesos, el sistema debe
19 presentar las siguientes características:

21 El software de integración tendrá la capacidad, a futuro, de integrar los siguientes
22 sistemas de control:

- 23 • HVAC
- 24 • BAS
- 25 • Energía (UPS, Generadores)
- 26 • Iluminación
- 27 • Ambientes Críticos (Detección de Gases, Medición de Partículas, Sistemas de
28 Laboratorios)
- 29 • Industria (PLC)
- 30 • SCADA's
- 31 • Aplicaciones Enterprise
- 32 • Compresores de Aire
- 33 • Tanques de combustible
- 34 • Variadores de Frecuencia (Velocidad)
- 35 • Elevadores (Ascensores).

37 **Central de Monitoreo**

38 La central monitorea, visualiza, controla y gestiona en tiempo real del sistema
39 integrador; en este lugar estarán las Estaciones de trabajo computarizadas, de
40 visión global de todos los sistemas de seguridad.

42 La Central de Monitoreo será el sitio asignado para la ubicación de todos los equipos
43 que sean necesarios para recibir, manejar y/o enviar las diversas señales
44 provenientes de los equipos de campo.

1

2 **Sistema de visualización.**

3 Los displays o paneles de visualización estarán conformados por módulos de
4 retroproyección de 67" con resolución XGA, diseñados para reproducir las altas
5 frecuencias de las señales gráficas y de video simultáneamente y en tiempo real.

6

7 Estos módulos tienen una altísima luminosidad, por lo que están especialmente
8 orientados para su implementación en ambientes con luz natural o iluminados, lo que
9 facilita enormemente el trabajo de sus operadores en estas áreas. Cada módulo
10 incorpora lentes específicos de alta definición de 1.000 líneas por pulgada y
11 alto contraste, que tiene como resultado una mejor calidad de imagen y un mayor
12 realismo.

13

14 Las pantallas receptoras de la imagen, están construidas con una alta tecnología que
15 permiten ver la imagen hasta en un ángulo de 160 grados laterales, sin distorsión.
16 Los cubos, además, poseen una máxima optimización espacial en su estructura, con
17 lo que se logra una escasa profundidad que no requiere de grandes espacios para
18 su instalación.

19

20 **Estaciones de trabajo.**

21

22 Estarán ubicadas al frente del stand del subsistema de visualización, tendrán un
23 puesto de trabajo por cada PC, deben ser diseñadas ergonómicamente, en la cual se
24 instalarán por cada operador, 2 monitores LCD de 21" o superior (sin que impida la
25 visibilidad de las pantallas principales), estos permitirán el control total del sistema
26 de gestión y control por cada operador.

27

28

29 **2.6.6 Sistemas de Seguridad**

30

31 El sistema de seguridad estará compuesto por los siguientes subsistemas:

32

- 33 • Sistema Control de Accesos
- 34 • Sistema de detección de incendios
- 35 • Sistema de Intrusión
- 36 • Sistema de CCTV.
- 37 • Sistema de Gestión y Control (Centro de Control).
- 38 • Equipos de rayos x para la inspección de equipajes, tanto de mano como
39 facturados.
- 40 • Equipos detectores de metales, tanto manuales como tipo pórticos.
- 41 • Cerramiento o vallado perimetral.

41

42 El Sistema de Gestión y Control, el cual se ubicará en el centro de control cumplirá
43 las funciones de monitoreo de eventos y alarmas de los subsistemas de Control de
44 Accesos, Intrusión, CCTV y Detección de incendios. Además, estará en capacidad de
45 controlar las puertas del sistema de Control de Accesos y configurar, administrar y
46 visualizar el Sistema de Gestión y Control de seguridad.

47

1 La comunicación de los subsistemas con el integrador, se debe realizar de la siguiente
2 manera: el subsistema de Control de Accesos, al igual que el subsistema de Detección
3 de incendios se comunicará a nivel de datos con el equipo integrador, esta
4 comunicación debe realizarse por medio de equipos inteligentes autónomos basados
5 en microprocesadores; el subsistema de CCTV estará integrado y desde el integrador
6 se podrán monitorear las alarmas generadas por él.

7
8 Por seguridad, ningún subsistema debe depender del Sistema de Gestión y Control,
9 lo anterior con el fin que todos los subsistemas sean autónomos y no puedan ser
10 desconfigurados por parte de los operadores del Sistema de Gestión y Control.

11 El Sistema de Gestión y Control de Seguridad debe estar compuesto por:

- 12 • Interfaces gráficas de los subsistemas de detección de incendios, subsistema
13 de control de accesos, intrusión y alarmas del sistema de CCTV.
- 14 • Servidor central para la instalación y operación del software de gestión y
15 control.
- 16 • El servidor del sistema de control de acceso debe ser completamente
17 autónomo y la interfaz gráfica no debe depender de la operatividad del
18 Sistema de Gestión y Control de seguridad.
- 19 • El Sistema de Gestión y Control de seguridad debe supervisar y controlar, por
20 comandos y horarios el funcionamiento del mismo.

21
22 La tecnología ofrecida será adaptable y compatible con las nuevas tecnologías, de
23 manera que no se torne obsoleta en poco tiempo. Además, el sistema debe ser
24 modular en componentes, permitiendo su expansibilidad y escalabilidad a futuro.

25
26 Se garantizará un funcionamiento continuo e ininterrumpido, sin limitaciones
27 funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año.

28 La ejecución del proyecto cumplirá la normatividad eléctrica vigente (Código eléctrico
29 nacional y RETIE).

30 31 2.6.6.1 Sistema de Control de Accesos

32
33 El sistema de control de accesos cumplirá las funciones de control sobre las entradas
34 y salidas de las puertas de emergencia, puertas de acceso áreas restringidas, cuartos
35 técnicos, salas de abordaje, filtros de inspección y demás accesos que se consideren
36 críticos para la seguridad. Puertas que deberán estar debidamente señalizadas e
37 identificadas. Además las puertas de emergencia, los cuartos técnicos, las puertas
38 de acceso áreas restringidas y demás acceso que se consideren críticos para la
39 seguridad deben estar integradas con el sistema de CCTV, de manera tal que se
40 pueda configurar "preset", para que en caso de apertura se visualice y grabe dichos
41 eventos. Adicionalmente debe quedar registro de quién y a qué hora abrió o intentó
42 abrir cada una de las puertas

43 Este sistema debe tener capacidad para: adaptarse a cualquier tipo de edificación,
44 manejar controladoras de lectoras, soportar controladores con capacidad mínima
45 de 20 puertas y lectoras biométricas; el controlador tendrá la posibilidad de
46 interconectarse vía Ethernet con el servidor central, para, a través de esta conexión
47 realizar la configuración, administración y reporte de eventos, sin que lo anterior
48 signifique que el controlador dependa del servidor, para su correcto funcionamiento.

49
50 La interconexión normal se referencia a continuación: las tarjetas de acceso son
51 validadas por las lectoras, las cuales son conectadas en pares o individualmente a
52 las controladoras de acceso, por medio de las cuales, el controlador central puede
53 interpretar y validar la información de las tarjetas de acceso, esta validación no

1 dependerá de una conexión entre el controlador y el servidor central, lo anterior
2 quiere decir que cada controlador almacena la información de autorizaciones y niveles
3 de seguridad.

4 Para la transmisión de datos correspondientes al sistema de control de accesos se
5 empleará la Red Multiservicios del aeropuerto, conectando por tanto los
6 concentradores de lectores o alarmas a dicha red, empleando protocolos TCP/IP. El
7 punto de red será único por cada concentrador para la transmisión de los datos.

8
9 El subsistema de control de acceso debe realizar y validar las funciones de
10 control de acceso de manera independiente al Software Integrador y enviar la
11 información de cada acceso válido o negado a éste. Los accesos negados, apertura
12 de puertas sin el uso de las tarjetas o claves asignadas y las puertas que se
13 encuentren abiertas, junto con la información pertinente para cada tipo de evento,
14 serán reportados como alarmas al centro de control principal

15 **Funcionalidad del Sistema**

16
17
18 El sistema de control de accesos permitirá el control de entrada y salida de
19 funcionarios y visitantes a las áreas operativas y administrativas del Aeropuerto.

20 **Ingreso a los Edificios**

21
22 El diseño tendrá en cuenta las características de los edificios e integrará
23 sistemas de identificación, chequeo y filtración necesarios en todos los edificios del
24 aeropuerto.

25
26 Fases de entrada a los edificios:

- 27 • Identificación y espera
- 28 • Chequeo de seguridad: de la persona y de los objetos que porta
- 29 • Paso a través del portón/puerta de entrada + acceso especial para
30 discapacitados

31
32 En la entrada se ubicará una mesa de recepción que incluirá:

- 33 • Computadores de control de entradas
- 34 • Panel de toque para abrir puertas, portones y acceso para discapacitados.
- 35 • Gavetas para documentos de identidad.

36 **Funcionalidad Sistema de control vehicular**

37
38
39 El control de accesos vehicular estará ubicado en la entrada y salida del parqueadero,
40 este control se realizará por medio de talanqueras vehiculares, las cuales se
41 accionarán por medio de las tarjetas de control de accesos, los cuales reportarán a
42 las lectoras de proximidad de largo de alcance ubicadas en cada entrada y salida.

43 **Características técnicas**

44 **Software de Control de Accesos**

45
46
47 El Software de Control de Accesos debe cumplir con las siguientes características
48 mínimas:

- 49 • Aplicación cliente-servidor.
- 50 • Basado en Windows o similar.
- 51 • Arquitectura distribuida

- 1 • Realizar todas las configuraciones de paneles y lectores de control de acceso.
- 2 • Configuración de Antipassback por zonas Debe tener opciones, tales como:
 - 3 ○ Interfaz de control de activos.
 - 4 ○ Control de empleados y visitantes.
 - 5 ○ Reporte de movimientos y estados de empleados y visitantes.
 - 6 ○ Utilización de imágenes de empleados y visitantes.
 - 7 ○ Facilidad para configurar derechos de los empleados y visitantes.
 - 8 ○ Manejo de hasta 10 campos de información personalizados para las
 - 9 tarjetas de los usuarios temporales y permanentes..
 - 10 ○ Incluir campo para la fotografía en la tarjeta del usuario como parte
 - 11 de los campos de información de cada uno. El sistema aceptará
 - 12 fotografías digitalizadas en formato TIF o BMP o JPG.
 - 13 ○ Asignación y modificación de los datos y permisos de las tarjetas de
 - 14 usuario de manera inmediata.
 - 15 ○ Generación de alarmas y eventos por accesos autorizados,
 - 16 negados, puerta dejada abierta, puerta forzada.
 - 17 ○ Discriminación de alarmas por acceso negado según la razón: Por
 - 18 horario no asignado, por puerta o zona no asignada, por antipassback,
 - 19 por tarjeta no programada, por errar en PIN o por intento de ingreso
 - 20 bajo amenaza (coacción).
 - 21 ○ Programación de eventos de acceso para que inicien la ejecución de
 - 22 acciones sobre el estado de otros puntos y el despliegue de pantallas
 - 23 (gráficas) específicas.
 - 24 ○ Manejo de la información de configuración del sistema y la
 - 25 información de históricos en bases de datos diferentes.
 - 26 ○ Selección de la capacidad máxima de información histórica
 - 27 almacenada.
 - 28 ○ Generación de una alarma cuando se complete la capacidad
 - 29 máxima de información histórica programada.
 - 30 ○ Almacenamiento automático de la información histórica que aún no
 - 31 haya sido salvada a través de procedimientos de Backup, una vez se
 - 32 alcance el nivel máximo programado y permita continuar la grabación
 - 33 en línea.
 - 34 ○ Posibilidad de realizar ajustes sobre los parámetros de alarmas
 - 35 mientras el sistema está on-line.
 - 36 ○ Reconocimiento de alarmas una a una.
 - 37 ○ Reconocimiento de alarmas en bloque (Este comando debe ser
 - 38 programable de acuerdo al nivel del operador).
 - 39 ○ Enrutamiento de alarmas por operador.
 - 40 ○ Control de la ronda del personal de vigilancia a través de las
 - 41 lectoras del control de acceso, con una funcionalidad que permita
 - 42 controlar los tiempos de desplazamiento entre otros.
 - 43
 - 44

45 **Panel de Control de Accesos central.**

46 El panel de control debe cumplir la función de controlador de dispositivos de campo
47 e interfaz entre los mismos y el software de control y cumplirá como mínimo, con las
48 siguientes características:
49

50 El panel de control debe estar en capacidad de almacenar múltiples aplicaciones de
51 control de accesos, funcionar independiente del servidor central, para de esta forma
52 evitar la caída del sistema cuando la comunicación con el servidor falle. Debe tener
53

1 una capacidad de almacenar la información y privilegios, como mínimo, para
2 800.000 usuarios.

3
4 Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- 5 • Plataforma basada en microprocesadores.
- 6 • Mínimo 64 MB de RAM
- 7 • Puerto de diagnóstico en tiempo real
- 8 • Memoria para actualizaciones remotas
- 9 • Puerto Ethernet 10/100MB para conexión con el servidor
- 10 • Máxima flexibilidad
- 11 • Capacidad para administrar mínimo 50 puertas
- 12 • Debe contar con interfaz RS-485, interfaz RS-232 y MODEM.
- 13 • Listado UL para aplicaciones de seguridad y control de acceso.
- 14 • Gabinetes metálicos para montaje sobre pared.
- 15 • Soporte de baterías de por lo menos 2 horas a plena carga.
- 16 • Interconexión de por lo menos 20 paneles en la red de comunicación entre
17 controladores. Para la interconexión de los paneles se requiere una red
18 TCP/IP, la cual debe ser incluida por el Concesionario.
- 19 • Operación Standalone. (cada panel continúa operando si el lazo de
20 comunicación se rompe.)
- 21 • Debe ser compatible 100% de fábrica con el software integrador
- 22 • Opera al 100% (Control del Acceso y señalización según la
23 programación de horarios, niveles y tarjetas) en modo degradado. (Sin
24 conexión al sistema PC central).
- 25 • Programación de horarios, eventos y rutinas automáticas en memoria no
26 volátil.
- 27 • Almacenamiento de por lo menos mil eventos de acceso, en caso de falla de
28 comunicación con el Software Integrador.
- 29 • Envío de información de eventos y alarmas que almacenó durante el tiempo
30 de desconexión.
- 31 • Debe generar reportes al software integrador de los eventos del
32 funcionamiento del controlador.

33 34 **Controladora de acceso**

35 Las CPU de Control de Accesos cumplirán las siguientes especificaciones mínimas:

- 36 • Podrán asociarse, como mínimo dos (2) lectores con sus correspondiente
37 interfonos, además de dos contactos magnéticos, dos cerraderos eléctricos y
38 los teclados.
- 39 • Las CPU que agrupen lectores dispondrán de 8 entradas digitales y 8 salidas
40 de relé.
- 41 • Conexión a red Ethernet 10/100/1000 Base T RJ 45, con protocolo TCP/IP,
42 para la transmisión de los datos del control de accesos.
- 43 • Capacidad de gestión de fecha de alta y caducidad de tarjetas.
- 44 • Control de versión de tarjetas.
- 45 • El tiempo de puerta abierta sin que se produzca una situación de alarma será
46 programable entre 0 y 30 sg.
- 47 • Tendrá la capacidad de gestionar de forma autónoma los permisos asociados
48 a los lectores que controla en caso de fallo de comunicación entre la CPU y el
49 servidor.
- 50 • Cada CPU se enlazará con el sistema a través de un bucle de conexionado. El
51 enlace tendrá indicación de fallo por rotura de línea.
- 52 • Dispondrá de, al menos, un relé de salida con bornas libres de tensión, para
53 activación de cerraderos de puertas o activación de otros elementos de

1 potencia. Los contactos serán dobles y con circuito inversor y soportarán al
2 menos una corriente de 5A 220Vac.

- 3 • Incluirá caja de alojamiento, dotada de puerta con cerradura y contacto de
4 aviso de apertura. Su fijación se realizará de forma que por su cara inferior
5 se realice la entrada de canalizaciones.
- 6 • Caja de alojamiento con índice de protección que permita una inmunidad a la
7 corrosión adecuada a cada circunstancia, siendo como mínimo del tipo IP 64.
- 8 • Fuente de alimentación.

9 **Controladora de alarmas**

10 Las CPU de Control de Alarmas cumplirán las siguientes especificaciones mínimas:

- 11 • Dispondrán de 16 entradas digitales y 8 salidas de relé.
- 12 • Conexión a red Ethernet 10/100 Base T RJ 45, con protocolo TCP/IP, para la
13 transmisión de los datos correspondientes.
- 14 • Cada CPU se enlazará con el sistema a través de un bucle de conexionado. El
15 enlace tendrá indicación de fallo por rotura de línea.
- 16 • Dispondrá de, al menos, un relé de salida con bornas libres de tensión, para
17 activación de cerraderos de puertas o activación de otros elementos de
18 potencia. Los contactos serán dobles y con circuito inversor y soportarán al
19 menos una corriente de 5A 220Vac.
- 20 • Incluirá caja de alojamiento, dotada de puerta con cerradura y contacto de
21 aviso de apertura. Su fijación se realizará de forma que por su cara inferior
22 se realice la entrada de canalizaciones.
- 23 • Caja de alojamiento con índice de protección que permita una inmunidad a la
24 corrosión adecuada a cada circunstancia, siendo como mínimo del tipo IP 64.
- 25 • Fuente de alimentación.

26 **Lectoras de tarjetas de proximidad**

27 Las lectoras de proximidad exterior deben cumplir con las siguientes características
28 mínimas:

- 29 • Lector de proximidad digital.
- 30 • Diseño de fábrica para uso exterior o interior.
- 31 • Rango de lectura del dispositivo al lector entre 6-10 cm.
- 32 • Voltaje de operación suministrado por el panel de control de acceso.
- 33 • Tamper para detección de apertura de la lectora.
- 34 • Indicador de luz capaz de diferenciar los estados del equipo.
- 35 • Indicador de sonido.
- 36 • Compatibilidad 100% con el panel de control de acceso.
- 37 • Protocolo de comunicación Wiegand
- 38 • Control de entrada de Led/Buzzer.
- 39 • Compatible con tarjetas 34 a 42 Bit.
- 40 • Tarjetas de proximidad de 125 kHz.

41 **Tarjeta de proximidad**

42 Las tarjetas de proximidad deben cumplir con las siguientes características mínimas:

- 43 • Tarjeta Blanca.
- 44 • Tipo ISO.
- 45 • Posibilidad de personalizar la tarjeta.
- 46 • Tarjetas de proximidad de 125 kHz.

47 **Lectora biométrica de huella dactilar**

1 Las lectoras biométricas tendrán la capacidad de identificar las personas que ingresan
2 o salen de las instalaciones mediante la lectura de la huella dactilar. Deben cumplir
3 con las siguientes características mínimas:

- 4 • Debe contar con un software que permita la administración de las
5 huellas del personal.
- 6 • Debe poder trabajar en conexión con el sistema de control de acceso ofrecido.
- 7 • La operación debe ser protegida por claves.
- 8 • La información se debe descargar a través de red LAN.
- 9 • Contar con un teclado para ofrecer mayor seguridad.
- 10 • Debe poder comparar y almacenar mínimo 400 templates de huellas
11 dactilares.
- 12 • Debe ser para uso interior.
- 13 • El teclado debe poder soportar más de 40.000 transacciones.
- 14 • Protección IP54.

16 **Talanquera**

17 Las talanqueras son los elementos que permiten el acceso de los vehículos. Constan
18 de una barrera de por lo menos 2.5 metros de longitud, construida en un material
19 liviano y protegida contra la humedad y las inclemencias del clima.

20
21 El final de la barrera estará provisto de un apoyo pivotado. La talanquera estará
22 provista de un contrapeso y de una unidad de control montada sobre un gabinete
23 metálico galvanizado, el cual aloja el motor y la unidad de control de accionamiento
24 de la barrera.

25
26 El sistema estará conectado para trabajo pesado y operara a 110 VAC. El
27 dimensionamiento del motor será el adecuado para vencer el peso de la barrera.

28
29 La talanquera cumplirá con las siguientes características mínimas:

- 30 • Caballos de fuerza: 1/3, motor de fase simple con inversión automática
- 31 • Velocidad: 1650 RPM.
- 32 • Modos de operación: Unidireccional y Bidireccional.

34 **Torniquetes Bidireccionales.**

35 Los torniquetes bidireccionales cumplirán con las siguientes especificaciones
36 mínimas:

- 37 • Modelo compacto con espacios interiores para la instalación de lectoras de
38 acceso.
- 39 • Molinetes bi-direccionales de cuerpo completo en acero inoxidable con
40 abatimiento eléctrico de emergencia integrado al sistema del control de
41 acceso.
- 42 • Construcción en acero inoxidable
- 43 • Diseño para trabajo pesado
- 44 • Funcionamiento bidireccional controlable electrónicamente
- 45 • Rotación silenciosa
- 46 • Debe evitar dos pasos simultáneos
- 47 • Amortiguadores hidráulicos
- 48 • Dispositivo antirretorno
- 49 • .
- 50 • Al menos 6000000 maniobras
- 51 • Tarjeta de fábrica para manejo electrónico.
- 52 • Indicadores luminosos de entrada, salida y bloqueo

- 1 • Contador electrónico incorporado para controlar mantenimiento
- 2 • Alta resistencia a vibraciones y golpes.
- 3 • Sentido de paso configurable (unidireccional, bi-direccional).
- 4 • Diseño estético y ergonómico.
- 5 • Resistencia a operación en condiciones de temperaturas y humedades
- 6 elevadas.
- 7 • Libre de mantenimiento
- 8 • Sistema antivandalismo para evitar cualquier tipo de violación
- 9 • Sistema amortiguado
- 10 • Modos de Operación:
 - 11 ○ Entrada: Funciona como barrera de entrada.
 - 12 ○ Libre: El paso queda libre y desbloqueado en las dos (2)
 - 13 ○ direcciones.
 - 14 ○ Fuera de Servicio: El paso queda bloqueado en las dos
 - 15 ○ direcciones.
 - 16 ○ Antipánico: Libera el torniquete en caso de falla en el fluido
 - 17 eléctrico y falla en la batería de soporte, o cuando el centro de gestión
 - 18 lo ordene. Esta condición provoca la caída automática del brazo que
 - 19 estaba en posición horizontal, liberándose completamente el paso.
 - 20 Los indicadores visuales colocados a ambos lados indican con la
 - 21 flecha verde la disponibilidad de paso.
 - 22

23 **Cerraderos electrónicos**

24 Aquellas puertas que así lo exijan (en general las que tengan lectoras de tarjeta)

25 estarán dotadas de cerraderos eléctricos, gobernados a distancia mediante los

26 controladores de lectores de tarjeta o bien desde el propio puesto de control. Los

27 citados cerraderos eléctricos cumplirán, al menos, las siguientes especificaciones:

- 28 • Serán blindados con caja fabricada en acero.
- 29 • Su resistencia al choque lateral será de, al menos, 5.000 N.
- 30 • Poseerá en su interior contacto fin de carrera o magnético de aviso de cierre
- 31 efectivo.
- 32 • Dispondrán de posibilidad de liberación permanente para caso de emergencia,
- 33 tránsito prolongado o ausencia de alimentación.

34 **Contactos magnéticos**

35 Se colocarán contactos magnéticos en todos aquellos accesos en los que existan

36 ventanas, puertas, portones, compuertas o tapas de cerramiento de las que se debe

37 controlar su apertura.

38 Normalmente se emplearán contactos de medía potencia, utilizándose cuando exista

39 ajuste aceptable entre la hoja (puerta, ventana) y su marco.

40 Los contactos de gran potencia se instalarán en grandes puertas y, en general,

41 cuando no se pueda asegurar un ajuste adecuado entre la hoja y su marco, o cuando

42 se trate de carpintería metálica de hierro.

43

44 **Muelles cierrapuertas**

45 Los muelles cierrapuertas tendrán, al menos, las siguientes características:

- 46 • Posibilidad de cerrar puertas desde 90° hasta 180°, según los casos.
- 47 • La velocidad de cierre se mantendrá constante en todo el recorrido de la
- 48 puerta, no siendo influida por cambios de temperatura.
- 49 • Dispondrán de empuje final de cierre, regulable desde 15°.
- 50 • Todas las partes móviles del cierrapuertas estarán localizadas dentro del fluido
- 51 hidráulico.
- 52

- 1 • El fluido hidráulico mantendrá sus propiedades frente a variaciones de
- 2 temperatura y humedad. En su defecto, los muelles cierrapuertas, dispondrán
- 3 de válvula termo reguladora.
- 4 • Todos los elementos estarán protegidos contra la corrosión, ambiente muy
- 5 húmedo y salino, incluyendo el brazo y los accesorios de montaje.
- 6 • No sobrepasarán los 3 Kg de peso.
- 7 • Cerrarán puertas de hasta 120 cm de ancho de hoja.
- 8 • En las puertas de tránsito de pasajeros, el muelle no ejercerá presión sobre
- 9 la puerta a partir de los 85° de apertura.
- 10 • Dispondrán de accesorios o presentaciones adecuadas para instalarlos en
- 11 diversos tipos de mobiliario o decoración.
- 12 • En las puertas de acceso a la plataforma, el muelle no ejercerá presión sobre
- 13 la puerta a partir de los 70° de apertura.
- 14 • Se instalarán en puertas que deban estar permanentemente cerradas y
- 15 controladas, y cuya apertura sea controlada. Las puertas con estos
- 16 dispositivos serán, en general, las dotadas de lectores de tarjetas; el resto de
- 17 puertas con estos dispositivos se definirán en el replanteo.
- 18
- 19

19 **Estaciones de Trabajo**

20 Las estaciones de trabajo del sistema de control de accesos cumplirán con las

21 siguientes especificaciones mínimas:

- 22 • Sistema Operativo que soporte los aplicativos desarrollados para el Sistema
- 23 de control de acceso e identificación, de última tecnología.
- 24 • Procesador.
- 25 • Hyper-Thread enabled
- 26 • Memoria RAM.
- 27 • Tarjetas de Red.
- 28 • Tarjeta de Video de alto desempeño.
- 29 • Disco Duro
- 30 • Monitor LCD 21
- 31

32 **Impresora de tarjetas con codificador integrada.**

33 La impresora de tarjetas cumplirá con las siguientes especificaciones mínimas:

34 Método de impresión: sublimación /transferencia térmica

- 35 • Resolución: 300dpi
- 36 • 16 millones de colores /256 grises
- 37 • Área de impresión: 85 x 53 mm máx.
- 38 • Grosor de tarjetas: 0,50 mm a 1,50 mm
- 39 • Panel LCD con indicación de estado
- 40 • Puerto Ethernet incorporado
- 41 • Codificador de tarjeta magnética
- 42 • Velocidad de impresión: hasta 7 seg. por tarjeta
- 43 • Impresión a una o dos caras
- 44 • Bandeja de salida para 100 tarjetas
- 45 • 2 bandejas de entrada de 100 tarjetas cada una
- 46

47 **Cámaras Digitales de captura de fotos.**

48 Cámara digital USB para ser instalada en computadores de visitantes, con

49 compensación de luz, alta calidad.

50

51 **Impresora para permisos temporales autoadecibles.**

1

2 El concesionario deberá suministrar impresoras para la expedición de permisos
3 temporales acorde con le numeral del RAC 17.6.8. y las normas que lo modifiquen,
4 complementen o sustituyan.

5

6

7 2.6.6.2 Sistema de Intrusión

8

9 El subsistema de intrusión debe cumplir con las funciones de detección de alarmas
10 como apertura de puertas que conduzcan del lado tierra al lado aire, intrusión en
11 áreas perimetrales, presencia en áreas restringidas y generación de avisos de pánico,
12 entre otras.

13

14 **Funcionalidad**

15 EL sistema contara los siguientes dispositivos:

- 16 • Sensor de apertura de puerta.
- 17 • Detector de movimiento.
- 18 • Botón de pánico.

19

20 Estos equipos se instalarán en las puertas de acceso en cada Aeropuerto, en las áreas
21 comunes o privadas, las cuales se deseen monitorear, los accesos principales en
22 donde se encontrarán los botones de pánico.

23

24 Las alarmas generadas por el sistema de intrusión serán monitoreadas desde el
25 software de Gestión y Control.

26

27

28

29 **Características técnicas**

30

31 **Detector de movimiento**

32 Los detectores volumétricos serán de doble tecnología. Utilizarán una combinación
33 de la tecnología de detección mediante infrarrojos, con la detección mediante
34 microondas o mediante ultrasonidos. Sus características serán las siguientes:

- 35 • El software de procesamiento tratará al infrarrojo como unidad de detección
36 dominante, buscando confirmación de la señal detectada mediante la
37 tecnología complementaria.
- 38 • Dispondrá de protección antienmascaramiento.
- 39 • El sensor de infrarrojo será de doble elemento.
- 40 • El alcance será de 13 metros ampliable a 18 metros con cambio a óptica de
41 largo alcance. En caso de ser necesario, los volumétricos serán panorámicos.
- 42 • Poseerán indicador luminoso de alarma, pudiendo anularse su
43 funcionamiento.
- 44 • Alta inmunidad a las perturbaciones de radiofrecuencia y compensación
45 automática de temperatura y procesamiento de señal digital.

46

47 **Pulsador de evacuación**

48 Los pulsadores de evacuación cumplirán al menos las siguientes especificaciones:

- 49 • Color verde y símbolo evacuación.

- 1 • Función test con la carcasa cerrada.
- 2 • Rango de tensión de funcionamiento de 8Vdc a 30 Vdc.
- 3 • Protección IP 43.

4
5 El sistema de intrusión deberá incluir tecnologías complementarias como cámaras
6 térmicas, sensor radar para la detección de intrusión y obstáculos.

7 8 2.6.6.3 Sistema de CCTV

9
10 El subsistema de CCTV formará parte del sistema integral de seguridad del
11 Aeropuerto y será diseñado para proteger las áreas comunes y áreas exteriores del
12 Aeropuerto. Constará de cámaras fijas cámaras móviles, cuyas imágenes serán
13 transmitidas y almacenadas bajo plataformas digitales de última tecnología, con el
14 fin de registrar hechos acaecidos en las instalaciones mencionadas. Este sistema
15 permitirá contar con un control visual constante de las edificaciones.

16 17 **Generalidades**

18
19 El sistema de CCTV está compuesto por los siguientes elementos:

- 20 • Cámaras
- 21 • Sistema de Grabación y Control.

22
23 Se implementará un sistema de CCTV bajo una plataforma IP que garantice la
24 inclusión de equipos de última tecnología, incorporando procesamiento distribuido y
25 análisis de video a través de redes de datos dedicadas de alta velocidad.

26
27 El sistema de CCTV se gestionará a través de una potente plataforma de video sobre
28 IP que se encargará de recibir la totalidad de las señales procedentes de las cámaras
29 distribuidas a lo largo de las edificaciones objeto de la implantación del sistema
30 integrado de seguridad, para su administración, gestión y almacenamiento. Esta
31 plataforma contará con un servidor maestro principal y aplicaciones y servidores
32 anexos que permitan implementar la totalidad de las funciones requeridas.

33
34 Las señales de video procedentes de las cámaras de CCTV serán enviadas por dichas
35 cámaras a través de un puerto Ethernet y que debe comunicarla directamente a
36 través de protocolo TCP/IP. Las señales se deben transmitir a través de la red de
37 datos del Aeropuerto hacia la consola central de administración y gestión, donde
38 serán almacenadas. La plataforma central de administración, gestión y
39 almacenamiento de video permitirá análisis de video, por medio de la cual el mismo
40 sistema, alertará al operador en caso de que se presenten situaciones consideradas
41 como anormales dentro de las instalaciones de los aeropuertos, (las condiciones de
42 análisis de video podrán configurarse de manera independiente para cada cámara).
43 Es necesario que la plataforma digital de administración, gestión y almacenamiento
44 permita licenciar el análisis de video para cámaras. El análisis de video no será una
45 cualidad exclusiva del software, es decir que el proceso de analítica se llevará a cabo
46 a través de hardware embebido en las cámaras.

47
48 Para garantizar una solución IP de alto desempeño, se exige una arquitectura con
49 procesamiento distribuido en la cual diferentes servidores tipo industrial cumplirán
50 tareas específicas, es decir que las labores de grabación, administración, inteligencia
51 de video, recuperación ante fallas, serán realizadas por equipos servidores
52 independientes, que serán administrados a través de un servidor principal. Incluso,

1 la labor de grabación de video se realizará por medio de varios servidores, los cuales
2 deben converger a través del servidor principal de administración.

3
4 El sistema de CCTV contará con las siguientes especificaciones mínimas:

- 5 • Funcionamiento continuo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del
6 día, todos los días del año.
- 7 • El sistema de CCTV contara con alimentación ininterrumpida (UPS).
- 8 • Se realizarán todas las obras de infraestructura tales como cableados,
9 canalizaciones, obras civiles.
- 10 • No se admitirán soluciones de transmisión a través de la red eléctrica del
11 Aeropuerto.
- 12 • La totalidad de las señales de video deben ser transmitidas,
13 administradas y almacenadas a través de una red de datos que se comunique
14 utilizando protocolo TCP/IP desde la misma cámara hasta el sistema de
15 administración gestión y almacenamiento.
- 16 • Será un sistema controlado desde un sitio central en cada aeropuerto.
17 Toda la información de video se transmitirá a través de una red de datos
18 propietaria la cual debe ser incluida en su totalidad Se debe incluir la
19 totalidad del hardware y software licenciado necesario para la
20 implementación de la solución.
- 21 • El sistema de CCTV deberá contar con un sistema redundante.

- 22 • El sistema de CCTV deberá contar como mínimo con cámaras en las entradas
23 y salidas de las puertas de emergencia, puertas de acceso a áreas
24 restringidas, cuartos técnicos, salas de abordaje, filtros de inspección y
25 demás accesos que se consideren críticos para la seguridad en el aeropuerto.

- 26 • Las características técnicas de los equipos del CCTV, deberán garantizar
27 distinción entre personas, vehículos y otros objetos, reconocimiento facial,
28 placas de vehículos, desde la sala de control, COE del aeropuerto y
29 remotamente con altos estándares de seguridad sobre la red. Garantizando
30 calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.

- 31 • La cantidad de cámaras contempladas para el CCTV, se debe garantizar que
32 no existan puntos muertos (áreas del aeropuerto sin visualizar) que limite la
33 visualización de un evento que ponga en riesgo la seguridad del aeropuerto.

- 34 • El software de administración y gestión de video debe integrar e interactuar
35 los diferentes subsistemas de seguridad.

- 36 • La operación del sistema o los que lo operen deberán cumplir con lo
37 establecido en la norma RAC 17 y resolución 222 del 2009 del Aerocivil y las
38 normas que la modifiquen, complementen o sutituyan.

- 39 • Además las puertas de emergencia, los cuartos técnicos, las puertas de acceso
40 a áreas restringidas y demás accesos que se consideren críticos para la
41 seguridad deben estar integradas con el sistema de CCTV, de manera tal que
42 se pueda configurar parámetros preconfigurados del sistema, para que en
43 caso de aperturas se visualice y grabe dichos eventos.

- 44 • Para los sistema de CCTV y Rayos X debarán garantizar que no haya una
45 suspensión o interrupción del servicio que se presta, mediante la instalación
46 de las UPSs que se requieran.

- 1 • El tiempo máximo de atención y puesta en operación para todo caso de no
2 operancia de los equipos de seguridad de la aviación civil es de 24 horas.

3 4 5 **Especificaciones técnicas** 6

7 **Cámaras IP móviles exteriores**

8 Se instalarán cámaras móviles tipo domo con sus ópticas correspondientes,
9 calefactor, soportes, cables, conectores, latiguillos necesarios para su perfecto estado
10 operativo. Serán de tipo CCD integradas en domo, con las siguientes características
11 mínimas:

- 12 • Todas serán en color y pasarán a blanco y negro al reducirse la luminosidad
13 a unos valores preestablecidos.
14 • El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3", 1/4", o mejor.
15 • Salida video 10/100Base TxFast Ethernet.
16 • Resolución mínima de 720p HD (1280 X 720).
17 • Retardo inferior a 150 ms.
18 • Velocidad fotogramas 30 ips.
19 • Doble flujo de video.
20 • Los sincronismos serán norma CCIR con entrelazado 2:1.
21 • Cada domo podrá ser programado individualmente.
22 • Movimiento PAN de 360º sin fin.
23 • Velocidad de giro manual de al menos 120º/sg, debiendo ser variable desde
24 la consola.
25 • Velocidad de inclinación manual de al menos 120º/sg, debiendo ser variable
26 desde la consola.
27 • Velocidad del zoom 0º-200º/s.
28 • Relación señal/ruido superior a 50 dB.
29 • Dispondrá de zoom óptico de al menos x25 y digital x12.
30 • Enfoque e iris automático.
31 • El nivel mínimo de iluminación con el que será capaz de visionar será de 0,016
32 lux o inferior (objetivo F 1.4), en color, siendo igual o menor a 0,002 lux en
33 B/N.
34 • Incluida fuente de alimentación.
35 • Incluido calefactor y refrigerador.
36 • Consumo máximo 60W.
37 • Condiciones ambientales: temperatura entre -10ºC y +50ºC y humedad
38 relativa hasta el 95% en exteriores. El grado de protección de la carcasa de
39 los domos de exteriores será de al menos IP 64.
40 • Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la
41 zona de detección correspondiente.
42 • Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

43 44 **Cámaras IP móviles interiores tipo domo**

45 Se instalarán cámaras móviles tipo domo con sus ópticas correspondientes, soportes,
46 cables, conectores, latiguillos necesarios para su perfecto estado operativo. Serán de
47 tipo CCD integradas en domo, con las siguientes características mínimas:

- 48 • Todas serán en color y pasarán a blanco y negro al reducirse la luminosidad
49 a unos valores preestablecidos.

- 1 • El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3", 1/4", o mejor.
- 2 • Salida video 10/100 Base TxFast Ethernet.
- 3 • Resolución mínima de 720p HD (1280 X 720).
- 4 • Retardo inferior a 150 ms.
- 5 • Velocidad fotogramas 30 ips.
- 6 • Doble flujo de video.
- 7 •
- 8 • Los sincronismos serán norma CCIR con entrelazado 2:1.
- 9 • Cada domo podrá ser programado individualmente.
- 10 • Movimiento PAN de 360° sin fin.
- 11 • Velocidad de giro manual de al menos 120°/sg, debiendo ser variable desde
- 12 la consola.
- 13 • Velocidad de inclinación manual de al menos 120°/sg, debiendo ser variable
- 14 desde la consola.
- 15 • Velocidad del zoom 0°-200°/s.
- 16 • Relación señal/ruido superior a 50 dB.
- 17 • Dispondrá de zoom óptico de al menos x18 y digital x12.
- 18 • Enfoque e iris automático.
- 19 • El nivel mínimo de iluminación con el que será capaz de visionar será de 0,016
- 20 lux o inferior (objetivo F 1.4), en color, siendo igual o menor a 0,002 lux en
- 21 B/N.
- 22 • Fuente de alimentación incluida
- 23 • Consumo máximo 60W.
- 24 • Condiciones ambientales: temperatura entre -10°C y +50°C y humedad
- 25 relativa hasta el 95% en exteriores. El grado de protección de la carcasa de
- 26 los domos de interiores será de al menos IP 54.
- 27 • Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la
- 28 zona de detección correspondiente.
- 29 • Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

30

31 **Cámaras IP fijas interiores**

32 Se instalarán cámaras fijas IP, tipo minidomo antivandálicas o normales con carcasa,
33 con sus ópticas correspondientes, de tipo varifocal con auto-iris, soportes, cables,
34 conectores, latiguillos, necesarios para su perfecto estado operativo.

35 Deberán ser cámaras (CCD). Cumplirán, al menos, las siguientes especificaciones:

- 36 • Cámara color con mejoras de calidad en condiciones de baja iluminación.
- 37 • Salida video 10/100Base TxFastEthernet.
- 38 • Resolución mínima de 720p HD (1280 X 720).
- 39 • Retardo inferior a 120 ms.
- 40 • Velocidad fotogramas 30 ips.
- 41 • Doble flujo de video.
- 42 • Se instalarán con sus ópticas correspondientes, dichas ópticas serán de tipo
- 43 varifocal con autoiris (apertura f1,4 o mejor).
- 44 • El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3 pulgadas.
- 45 • Dispondrá de conector para control de objetivos autoiris.
- 46 • Sensibilidad para video completo: 3,9 lux o inferior en color y 1,6 lux o inferior
- 47 introduciendo mejoras electrónicas. Tendrán sistema de incremento de luz
- 48 digital al disminuir la luminosidad.
- 49 • Su alimentación podrá ser PoE o continua (12V), en cuyo caso se incluirá en
- 50 el suministro una fuente de alimentación externa a 220 V, 50 Hz.
- 51 • El consumo no excederá de 12 W.

- 1 • Condiciones ambientales: temperatura entre 0°C y +40°C y humedad relativa
- 2 hasta el 80%. El grado de protección de la carcasa será de al menos IP 54.
- 3 • Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la
- 4 zona de detección correspondiente.
- 5 • Control eléctrico de luz: equivalente a una velocidad de obturación con
- 6 continuas variaciones de entre 1/50 y 1/100.000 s.
- 7 • Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

8

9 **Cámaras IP fijas exteriores**

10 Se instalarán cámaras fijas IP, con sus ópticas correspondientes, de tipo varifocal con
11 auto-iris, calefactor, carcasa, soportes, cables, conectores, latiguillos necesarios para
12 su perfecto estado operativo. Deberán ser cámaras (CCD). Cumplirán, al menos, las
13 siguientes especificaciones:

- 14 • Cámara color con conmutación a B/N.
- 15 • Salida video 10/100Base TX Fast Ethernet.
- 16 • Resolución mínima 720p HD (1280 X 720). .
- 17 • Retardo inferior a 120 ms.
- 18 • Velocidad fotogramas 30 ips.
- 19 • Doble flujo de video.
- 20 • Se instalarán con sus ópticas correspondientes, dichas ópticas serán de tipo
- 21 varifocal con autoiris (apertura f1,4 o mejor).
- 22 • El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3 pulgadas.
- 23 • Dispondrá de conector para control de objetivos autoiris.
- 24 • Sensibilidad para video completo: 0,6 lux o inferior en color y 0,1 lux o inferior
- 25 en B/N. Tendrán sistema de incremento de luz digital al disminuir la
- 26 luminosidad.
- 27 • El consumo no excederá de 24 W (incluyendo calefactor y refrigerador).
- 28 • Condiciones ambientales: temperatura entre 0°C y +40°C y humedad relativa
- 29 hasta el 80%. El grado de protección de la carcasa será de al menos IP 64.
- 30 • Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la
- 31 zona de detección correspondiente.
- 32 • Control eléctrico de luz: equivalente a una velocidad de obturación con
- 33 continuas variaciones de entre 1/50 y 1/100.000 s.
- 34 • Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

35

36 **Soportes de las cámaras**

37 Las características mínimas que deben cumplir los soportes son las siguientes:

38

- 39 • Soportes para cámaras fijas:
 - 40 ○ Serán a techo, pared, pilar o cubierta en función de la ubicación de la
 - 41 cámara.
 - 42 ○ Los soportes admitirán una carga límite superior a 15 Kg.
 - 43 ○ Los soportes dispondrán de la forma y de los elementos y accesorios
 - 44 adecuados para permitir las orientaciones de las cámaras en sentido
 - 45 vertical y horizontal de $\pm 90^\circ$ y 360° , respectivamente.
 - 46 ○ Estarán construidos en acero pintado, con acabado resistente a la
 - 47 corrosión.
 - 48 ○ El índice de protección será al menos IP 64 en exteriores e IP 54 en
 - 49 interiores.

- 1 ○ Toda la tornillería y ejes serán de acero inoxidable.
- 2 ○ Dispondrán de todos los accesorios necesarios para su adecuación a
- 3 báculo o directamente al paramento de fijación.
- 4 ○ Los soportes para fijación de cámaras a columnas dispondrán de una
- 5 abrazadera del mismo material que el resto del soporte y ajustable a
- 6 la columna, de forma que no sea necesaria la fijación del soporte a la
- 7 columna mediante tornillos.

- 8
- 9 • Soportes para cámaras móviles:
- 10 ○ Serán a techo, pared, pilar o cubierta en función de la ubicación de la
- 11 cámara.
- 12 ○ Los soportes admitirán una carga límite de 60 Kg.
- 13 ○ La base de los soportes tendrán la forma necesaria para su fijación a
- 14 las cubiertas, tejados, mástiles u otro tipo de estructuras. Así mismo,
- 15 dispondrán de los elementos y accesorios adecuados para permitir las
- 16 orientaciones de las cámaras en sentido vertical y horizontal de + 90°
- 17 y 360°, respectivamente.
- 18 ○ Como norma general será de tipo báculo de forma que se faciliten las
- 19 labores de instalación y mantenimiento, debiendo disponer de un
- 20 sistema de fijación.
- 21 ○ Estarán contruidos en acero pintado, con acabado resistente a la
- 22 corrosión.
- 23 ○ El índice de protección será IP 64 en exteriores e IP 54 en interiores.
- 24 ○ Toda la tornillería y ejes serán de acero inoxidable.
- 25 ○ Dispondrán de todos los accesorios necesarios para su adecuación a
- 26 báculo o directamente al paramento de fijación.

27

28 **Codificadores de 16 canales**

29 Serán los equipos encargados de convertir la señal de video analógica de las cámaras
30 existentes a formato digital sobre IP (en aquellas cámaras que no transmitan
31 directamente en formato digital), para transmitir a través de la red multiservicios del
32 aeropuerto. Se instalarán junto con su armario de alojamiento en rack de 19". Las
33 características que deben cumplir los equipos serán:

- 34 • Codificador H.264 para hasta 4 entradas de video.
- 35 • Admitirá resoluciones mínimas de 720p HD (1280 x 720).
- 36 • Admitirá la transmisión a 30.
- 37 • Trasmisión a tiempo real, latencia inferior a 150 ms.
- 38 • Configuración distintos anchos de banda.
- 39 • Doble flujo de video.
- 40 • Puerto conexión Ethernet 10/100/1000 redundante.
- 41 • 16 entradas de alarma/16 salidas relé
- 42 • Configuración individual de resolución y velocidad para la transmisión y la
- 43 grabación.
- 44 • Fuente de alimentación redundante.
- 45 • Algoritmo de compresión H.264 o superior.

46

47 **Sistema de Grabación**

1 Será el encargado del almacenamiento de las grabaciones recogidas de las cámaras
2 de CCTV. Será una solución de almacenamiento de vídeo digital en red tipo NVR
3 (Network Video Recorder)

4 Se tratará de puestos completos formados por los array de discos duros necesarios
5 para el almacenamiento en RAID. La conectividad con el sistema de almacenamiento
6 será a través de interface iSCSI.

7 La capacidad de almacenamiento debe ser mínimo para 60 días, garantizando
8 una resolución de grabación de mínimo 720p HD (1280 x 720) a 30 fps por cada
9 cámara móvil y 30 fps por cada cámara fija. Para efectos de la realización de los
10 cálculos de consumo, se considera que las cámaras móviles estarán grabando las
11 24 horas del día con un porcentaje de movimiento en la escena del 100%, mientras
12 que las cámaras fijas estarán grabando en promedio 12 horas del día con un
13 porcentaje de movimiento en la escena del 25%.

14 El proceso de almacenamiento será en modo FIFO (first in first out), es decir, las
15 secuencias de video más recientes pueden sobrescribir a las más antiguas, de forma
16 que se disponga permanentemente de las grabaciones durante al menos el periodo
17 de almacenaje solicitado. El sistema permitirá proteger contra borrado aquellas
18 grabaciones que así lo requieran.

19 Los sistemas dispondrán de una funcionalidad que permita la posibilidad de borrado
20 automático de grabaciones que fuesen a superar los 60 días de almacenamiento.

21 Cada puesto incluirá las licencias necesarias para su perfecto funcionamiento.

22
23 El sistema de almacenamiento cumplirá las siguientes especificaciones:

- 24 • Niveles RAID: 0,1,0+1,3,5,10,30,50.
- 25 • Chasis enracable.
- 26 • Doble canal 10 Gigabit Ethernet.
- 27 • Ventiladores extraíbles en caliente.
- 28 • Batería redundante extraíble en caliente.
- 29 • Detección de fallos.
- 30 • Leds indicadores de estado de discos duros, ventiladores, baterías, discos.
- 31 • Rango de transferencia de datos 320 MB/s.

32 33 **Unidad de Configuración, Administración y Visualización (Matricial Virtual)**

34 Este debe poseer dos (2) canales de visualización

35 Las características mínimas deben ser las siguientes:

- 36 • Procesador Intel Corel
- 37 • Sistema Operativo: Linux o Windows
- 38 • Tipo de Video: NTSC, VGA (1024X768)
- 39 • Decodificador: mínimo H.264
- 40 • Resolución de Video: mínimo 720p HD (1280x720)
- 41 • Audio Decoding: G.711 speech codec
- 42 • Audio Bit Rate: 64 kbps
- 43 • Out Video SVGA: S-Video compuesto

44 45 **Decodificadores de vídeo**

1 Se utilizarán decodificadores de video para convertir las señales digitales de las
2 cámaras a analógico para salida a monitor de control.

3 Las características mínimas deben ser las siguientes:

- 4 • Video decoding H.264.
- 5 • Resolución de Video mínima 720p HD (1024x720).
- 6 • Transmisión a tiempo real, latencia inferior a 150ms.
- 7 • Configuración de distintos anchos de banda.
- 8 • Audio Decoding G.711 speech codec
- 9 • Audio Bit Rate 64 kbps
- 10 • Entrada de Video16 , BNC, looping, 75 Ohm, a Vp-p
- 11 • Puerto conexión Ethernet 10/100.
- 12 • Puerto RS232/422/485
- 13 •

15 **Controladores Joystick**

- 16 • Se instalarán paneles de control con joystick con las siguientes características:
- 17 • Permitirá las siguientes funciones de mando por canal, para las cámaras
18 móviles:
 - 19 ○ Cámara arriba, abajo, izquierda, derecha.
 - 20 ○ Enfoque: más/menos.
 - 21 ○ Zoom: acercar/alejar.
 - 22 ○ Iris: cerrar/abrir.
 - 23 ○ Preset de alarma.
- 24 • Poseerá un sistema que permita el manejo de los monitores manuales y que
25 permita la visualización de dos alarmas en estos monitores.
- 26 • Dispondrá de control para al menos 16 monitores de CCTV en color.
- 27 • Dispondrá de un tablero de control y operación, con teclado para:
 - 28 ○ Programar las secuencias y ajustar el intervalo de tiempo de secuencia,
29 omitir cualquier cámara de la secuencia y fijarla en cualquiera de los
30 dos monitores de la consola.
 - 31 ○ Mostrar manualmente la imagen recogida por cualquier cámara en el
32 monitor de la consola.
 - 33 ○ Controlar manualmente la grabación en vídeo de las imágenes de
34 cualquier cámara mostradas en los monitores.
 - 35 ○ Control manual del movimiento horizontal, vertical, del zoom, iris y
36 enfoque de cualquier cámara seleccionada en el monitor de control.

39 **Monitores digitales y adicionales**

40 Se instalarán monitores con las siguientes características mínimas:

- 41 • Monitores de 42" LCD
- 42 • Sistema de Video NTSC.
- 43 • Tamaño 42" LCD, pantalla plana.
- 44 • Resolución horizontal 550 líneas al centro.
- 45 • Distorsión geométrica 3% máximo.
- 46 • Señal de Entrada Señal de video compuesta son sincronismo negativo 0.7 a
47 1.5 Vp-p.
- 48 • Impedancia de entrada 75 ohm / Alta – conmutable mediante un interruptor.

- 1 • Repuesta de frecuencia 15 Mhz.
- 2 • Controles frontales Encendido y Apagado, control de brillo, Retención vertical.
- 3 • Retención horizontal.
- 4 • Conectores para video Tipo BNC.
- 5 • Temperatura de operación 0°C a 40°C.
- 6 • Humedad relativa 10% a 80% sin condensar.

7

8 **Monitores adicionales**

9 Monitor plano de 17" de alta resolución, con salida SVGA. Para la observación de
10 video y mapa de ubicación de cámaras en los monitores.

11 Monitor de vídeo color, de alta resolución con pantalla planta PerfetFlat que permita
12 imágenes precisas sin reflexión, distorsión de imagen y fatiga ocular

13

14

15 **Cámaras térmicas de seguridad (Aplica solo para El Edén de Armenia)**

16 Se instalarán cámaras térmicas para realizar la vigilancia del cerramiento o cierre
17 perimetral.

18 Las cámaras térmicas tendrán las siguientes características mínimas:

19

20 Descripción funcional

21

22 • La tecnología del detector de la Cámara Térmica de Seguridad deberá estar
23 basado en Oxido de Vanadio (VOx) y no podrá ser susceptible de daño
24 permanente después de capturar la imagen del sol. Esto se solicita, debido a
25 que algunos sistemas que utilizan la tecnología de detector de Silicón Amorfo,
26 pueden tener un daño total o parcial, ante la exposición a reflexiones y/o
27 rayos del sol.

28

29 • La cámara Térmica de Seguridad deberá incluir un lente o ventana, la cual
30 controlada térmicamente, prevendrá de condensación, congelación y
31 acumulación de hielo.

32

33 • La Cámara Térmica de Seguridad no deberá utilizar sistemas de apertura
34 dinámica para proteger el sensor de imagen, porque dichos mecanismos
35 reducen la sensibilidad por un tiempo prolongado, lo que disminuye el
36 desempeño de la Cámara Térmica de Seguridad performance, lo cual no será
37 aceptable para la seguridad de las instalaciones a proteger.

38

39 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá proporcionar óptica "termalizada",
40 la cual de forme automática, ajustará los cambios de temperatura ambiente,
41 y por ende, no requerirá de reajustes y/o reenfoque térmico.

42

43 • La Cámara Térmica de Seguridad no deberá ser susceptible de "saturación de
44 imagen", tal como ocurre con los brillos de luz en los Intensificadores y en
45 las cámaras de luz visible.

46

47 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá ser fabricada con lente fijo de
48 Germanio con "revestimiento" anti-reflexión.

49

- 1 • Para facilitar la elección de las cámaras y su rango de cobertura, el fabricante
2 deberá tener disponible una herramienta de planeación, la cual estará
3 disponible on-line, para ayudar a realizar la selección del sistema de vigilancia
4 apropiado para el área a proteger. La herramienta deberá emplear los mapas
5 de Google Earth para permitir al usuario, ubicar las cámaras sobre el mapa
6 del sitio a proteger, para visualizar la
7 cobertura y simular si el ángulo de su campo visual le brinda el alcance para
8 cubrir todo el perímetro por una cámara y/o una combinación de sistemas y
9 lentes.
- 10
- 11 • La Diferencia de "Ruido" Térmico Equivalente (NETD) corresponde a la mínima
12 diferencia de temperatura del objetivo que puede ser detectada por el sensor
13 de imagen térmica, relativa al ruido del sistema. El valor de esta medición,
14 usualmente es en mK. Esto es lo que principalmente define en un sistema de
15 imagen térmica, la verdadera sensibilidad térmica de la cámara. El sensor de
16 imagen de la Cámara Térmica de Seguridad deberá brindar un $NETD < 75mk, < 50mK f/1.0$ o menor.
- 17
- 18
- 19 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá incluir Enriquecimiento Digital
20 Automático de Detalles (Auto DDE) el cual es un algoritmo avanzado de
21 procesamiento de imagen no-lineal. La función Auto DDE es totalmente
22 automática y no requiere ninguna entrada y/o ajuste por el usuario. El Auto
23 DDE deberá enriquecer los detalles de la imagen, para coincidir con el rango
24 dinámico total de la imagen original permitiendo que los detalles sean visibles
25 al usuario, aun en escenarios con bajo o alto contrasta térmico. El Auto DDE
26 incrementará la probabilidad de detección en
27 imágenes de bajo contraste.
- 28
- 29 • La Cámara Térmica de Seguridad' tendrá los dos (2) modos de operación,
30 Blanco-Caliente y Negro-Caliente. En el modo Blanco-Caliente, las imágenes
31 tibias serán mostradas en blanco o ligeramente oscurecido para las áreas de
32 menor temperatura. En el modo Negro-Caliente, los objetos tibios serán
33 mostrados como negros o en gris
34 oscuro para objetos más fríos.
- 35
- 36 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá brindar tanto la opción de
37 conectividad a redes de video IP, como a los sistemas de video análogo.
- 38
- 39 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá ser fabricada con protección para
40 exteriores IP-66 con protector solar y base de montaje.
- 41
- 42 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá permitir la configuración de los
43 parámetros de comunicación serial (tales como dirección del dispositivo,
44 velocidad y demás) por medio de DIP-switches o por medio de configuración
45 via of software con un web browser. Un simple DIP-switch será usado para
46 seleccionar si la cámara será configurada por hardware o software.
- 47
- 48 • La Cámara Térmica de Seguridad deberá utilizar casetes removibles. Dichos
49 casetes removibles permitirán de forma fácil y sencilla, el reemplazo de la
50 cámara térmica. Esta capacidad brindará la posibilidad de realizar fácilmente
51 el cambio del Sistema en casos de mantenimiento, reparación y/o
52 actualización del sistema.
- 53

1 Descripción técnica
2
3

4 La cámara térmica de seguridad deberá cumplir como mínimo con los siguientes
5 requerimientos:

- 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- RESOLUCIÓN: 640X480 píxeles.
 - CAMPO VISUAL: 6.2° x 5° (lente; 100 mm)
 - FRECUENCIA DE IMAGEN: 30Hz (equivalente a 30 FPS o 30 IPS)
 - STREAMING DIGITAL DE VIDEO: formatos MJPEG, MPEG4 YH.264
 - ETHERNET: "Standard" 10BASE-T/100BASE-TX connector RJ-45
 - ALIMENTACION: 24V-AC/DC
 - PROTOCOLOS: "TCP/IP" compatible con ONVIF y ONVIFv2.0
 - DETECCIÓN DE UNA PERSONA: 3000 m
 - RECONOCIMIENTO DE UNA PERSONA: 750 m
 - IDENTIFICACION DE UNA PERSONA: 375 m
 - CONTROL Serial RS-232/-422/-485; Pelco D, Bosch y Ethernet.
 - MOVIMIENTO HORIZONTAL: 360° continuos; 0,1° a 60°/seg
 - MOVIMIENTO VERTICAL: +90° a -90°, 0,1° a 30°/seg

Tipo de Detector	Larga vida, Microbólometro VOx No-refrigerado. Garantía en el detector de 10 años
Rango espectral	7,5 a 13,4 µm
Sensibilidad Térmica	<75mk, <50mK f/1.0
Tamaño del pixel	17µm para detectores 640x480
Tipo salida de Video	NTSC
Formatos de video para redes IP	Streaming MPEG-4, H.264, M-JPEG
Cadenas independientes de canales de video IP	2
Interface de Control Serial	RS-232/422; Pelco D, protocol Bosch
Interface Ethernet	RJ-45
Interface de control de usuario	Soporta dispositivos Pelco-D, protocolos Bosch o control Ethernet vía FLIR Sensors Manager (FSM), el SDK de Nexus, los comandos CGI de Nexus, ONVIF, Milestone, Genetec y ONSSI.
Voltaje de alimentación	24 VAC nominal (21-30 VAC) 24 VDC nominal(21-30 VDC)
Consumo de potencia	24 VAC: máximo 15VA sin heater, máximo 51VA con heater 24 VDC: máximo 10VA sin heater,

	máximo 46VA con heater
Corriente de inicio	<5A para alimentación con frecuencia lenta > 10 ms <19A para alimentación con frecuencia lenta>4,17 ms
Rango Temperatura Operación	-40°C a 55°C (-40°F a 131°F)
Rango Temperatura almacenamiento	-50°C a 85°C
Calefactor del lente	Controlado Termostáticamente
Grado del encerramiento	IP-66.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.6.6.4 Equipos de Inspección

Máquina de rayos x para la inspección de equipaje de mano

Estos equipos deben ser última tecnología para cumplir con las necesidades de aviación civil y debe contar con las siguientes características mínimas:

CARACTERÍSTICAS GENERALES	DESCRIPCIÓN
Capacidad del túnel:	Ancho 60 cm y Alto 40 cm
Cinta transportadora máxima:	Continuada de altura media entre 60 cm y 100 cm, direccionable hacia delante y hacia atrás, con opción de parada.
Capacidad de la cinta:	100 kg
Velocidad de la cinta:	0,22 por seg
Altura de la cinta:	Mayor a 700 mm y menor 900 mm
Alimentación:	11/230VAC+/-10%/60Hz
Generador y generación de imágenes:	
Orientación del haz del rayo:	Horizontal y/o vertical
Voltaje del generador:	140 kV
Resolución:	Mayor o igual 38 AWG
Penetración:	Mayor o igual 32 mm
Principales características:	
Peso aproximado de la máquina:	500 a 950 kg
Sensibilidad del contraste:	Mayor o igual a 4050 niveles de grises almacenados
Monitor o monitores de 17"	

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Contador:	Sistema contador de equipajes inspeccionados, fecha y hora
Modo de detección:	Sistema que permita la revisión de elementos y objetos contenidos en maletas, maletines, paquetes, cajas, valijas, etc., mediante imágenes.
Tecnología:	Sistema que permita separar sustancias orgánicas de inorgánicas, asignando en las imágenes digitalizadas un color específico. Segundo sistema de evaluación de imágenes con asignación aleatoria de colores sin importar el tipo de sustancia analizada con el fin de incentivar la percepción del operador del equipo.
Seguridad para películas	Garantiza la inspección segura para películas fotográficas de alta velocidad de norma ISO1600
Proyección de imágenes de amenazas:	Sistema que permita insertar imágenes de amenaza en el flujo normal de equipajes para verificar la atención del operador.
Accesorios:	Bandejas de entrada y la salida de 3 metro en rodillos con protectores laterales en lámina de acero inoxidable, silla para el operador acorde a la altura de la máquina.
TIP:	Proyección de imágenes de objetos amenazantes.
UPS:	Truen on line de 3KVA
Elemento de prueba:	Maletín aprobado por fábrica para realizar la comprobación de la penetración y resolución del equipo. y demás elementos que sean necesarios para la calibración del mismo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Otros

- Manuales
 - Set de manuales de operación, mantenimiento, catálogo de partes y piezas, con diagramas de circuitos completos en inglés por cada equipo.
 - Sets de manuales completos en español.
- Instrucción

- Cursos para operadores y técnicos de mantenimiento según destino del equipo, realizados en el país por especialistas de fábrica, incluido en oferta.
- Curso de operación en terreno de operadores, sin costo, paralelo a la instalación y puesta en marcha.
- **Garantías**
 - Total del equipo por 36 meses o mejor, sin costo desde la fecha de recepción provisoria del equipo.
 - Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo trimestral, con suministro de partes y repuestos defectuosos requeridos, sin costo durante el período.
 - Provisión de partes y piezas por 10 años.
 - Extensión de la garantía por período similar al tiempo fuera de operación del respectivo equipo
- **Instalación**
 - Llave en mano en lugar de destino.
- **Servicio Técnico.**
 - Establecido en Colombia para consultas, asistencia técnica permanente y adquisición de repuestos.
 - Tiempo de Respuesta
 - 90 días o menor por equipo
- **Pruebas**
 - De funcionamiento en sitio previa a la recepción provisoria, para comprobar las características técnicas del equipo y periféricos asociados y cumplimiento de niveles nominales de parámetros de medición.
- **Recepción**
 - Provisoria: Por personal técnico responsable local del mantenimiento, luego de registrar el equipo en bitácora al menos 24 hrs. de operación ó 2 semanas de funcionamiento efectivo, levantando el acta respectiva.
 - Definitiva
 - 3 meses después de la recepción provisoria, verificando la no existencia de problemas técnicos u operativos pendientes.

Máquina de rayos x de doble generado para la inspección de equipaje facturado (HBS)

Se deberá implementar equipamiento de inspección de equipaje facturado no invasiva mediante el empleo de Máquina de Rayos X de la última tecnología de las marcas más conocidas en el mercado. Las características mínimas que deben reunir estos equipos son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS GENERALES	DESCRIPCIÓN
Tamaño del túnel mínimo	Mayor o igual 1010 mm (ancho) x 1010 mm (Alto)
Tamaño del objeto máximo	1000 mm (Ancho) x 1000 mm (Alto)
Altura de cinta transportadora máxima	Mayor a 350 mm y menor a 650 mm
Velocidad de la cinta transportadora	Mayor o igual a 200 mm/s

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Carga mínima de la cinta transportadora	200 kg
Resolución de alambre AWG	Mayor o igual 38 AWG
Penetración de acero	Mayor o igual a 35mm
Dosis de rayos X	0,16 MREM
Seguridad Fotográfica	ISO 1600 (33 DIN)
Ciclo de servicio	Continuo
Vista	Doble
Generador de RX	
Refrigeración	Por aceite herméticamente sellado
Voltaje y/o Tensión de ánodo	160 kV cp
Orientación de haz	Vertical hacia arriba y horizontal hacia arriba y horizontal
Presentación de imágenes	Blanco/negro y color
Niveles de gris	4096 niveles
Monitor	17" LCD
Modo de inspección	En los dos sentidos
Memoria de imágenes	1280 x 1024/24 bit
Presentación en pantalla de	Fecha y hora
Funciones	Contador de paquetes inspeccionados, identificación del operador.
Función de evaluación de imágenes mínimas	Orgánicos, inorgánicos e identificación de objetos debajo de elementos de alta absorción, presentación del material en escalas de color, identificación automática de amenazas de prueba y entrenamiento, detección automática de zonas de alta absorción, detección selectiva de material por peso atómico, sistema de gestión y almacenamiento de imágenes. Banda Bidireccional.
Niveles de seguridad	Para operadores, administración, servicio, súper usuario.
Alarmas	Audibles y/o visuales
Aplicación	Visualización de imágenes anteriores.
Zoom	Máximo 16X en forma continua
Interfaz	USB y/o Serial
Presentación de material	En color de acuerdo a peso atómico y densidad.
Teclado con protección tipo	IP20/IP43

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

Teclado con opción de	Programación de teclas
Detección de EXP	Automática mediante alarma visual
Almacenamiento de imágenes	Formato jpg, tif
TIP	Proyección de imágenes de objetos amenazantes.
Normas de seguridad	Todas las normas sanitarias para equipos emisores de radiación.
Tecnología	Sistema que permita separar sustancias orgánicas de inorgánicas, asignando en las imágenes digitalizadas un color específico. Segundo sistema de evaluación de imágenes con asignación aleatoria de colores sin importar el tipo de sustancia analizada con el fin de incentivar la percepción del operador del equipo
Temperatura de funcionamiento	0-40 grados centígrados
Humedad	10% a 90% sin condensación
Nivel de ruido	< 70 db(A)
Temperatura de almacenamiento	-20 a +60 grados centígrados
Alimentación eléctrica para operación	230 o 110 VAC +/- 10% y 60 Hz
Mesas de rodillos	Para la entrada y la salida de 1 metro en rodillos con protectores laterales en lámina de acero inoxidable, que se ajuste a la tecnología del sistema de bandas transportadora de equipajes a instalar del sistema HBS.
Mesa para monitor	Mesa para monitor y teclado estructura metálica con superficie superior en lámina de acero inoxidable.
UPS	Truen on line de 6KVA
Silla ergonómica para operador	Standard
Elemento de prueba	Maletín aprobado por fabrica para realizar la comprobación de la penetración y resolución del equipo, y demás elementos que sean necesarios para la calibración del mismo.

1
2
3
4
5
6
7

Otros

1.- Manuales

- 1 Set de manuales de operación, mantenimiento, catálogo de partes y piezas, con diagramas de circuitos completos en inglés por cada equipo.
- 2 sets de manuales completos en español.

1
2 2.- Instrucción

- 3 • Cursos para operadores y técnicos de mantenimiento según destino del
4 equipo, realizados en el país por especialistas de fábrica, incluido en oferta.
5 • Curso de operación en terreno de operadores, sin costo, paralelo a la
6 instalación y puesta en marcha.
7

8 3.-Garantías

- 9 • Total del equipo por 36 meses o mejor, sin costo desde la fecha de recepción
10 provisoria del equipo.
11 • Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo trimestral, con suministro
12 de partes y repuestos defectuosos requeridos, sin costo durante el período.
13 • Provisión de partes y piezas por 10 años.
14 • Extensión de la garantía por período similar al tiempo fuera de operación del
15 respectivo equipo

16 4.- Instalación

- 17 • Llave en mano en lugar de destino.

18 5.- Servicio Técnico.

- 19 • Establecido en Colombia para consultas, asistencia técnica permanente y
20 adquisición de repuestos.

21 6.- Tiempo de Entrega

- 22 • 90 días o menor por equipo

23 7.- Pruebas

- 24 • De funcionamiento en sitio previa a la recepción provisoria, para comprobar
25 las características técnicas del equipo y periféricos asociados y cumplimiento
26 de niveles nominales de parámetros de medición.

27 Recepción

- 28 • Provisoria
29 ○ Por personal técnico responsable local del mantenimiento, luego de
30 registrar el equipo en bitácora al menos 24 hrs. de operación ó 2
31 semanas de funcionamiento efectivo, levantando el acta respectiva.
32 • Definitiva
33 ○ 3 meses después de la recepción provisoria, verificando la no
34 existencia de problemas técnicos u operativos pendientes.
35 ○ De existir problemas en el período, se informarán para su oportuna
36 corrección.
37

38 *Arcos detectores de metales (tipo panel o columna) para inspección de pasajeros y*
39 *personal*

40
41 Estos equipos deben ser última tecnología para cumplir con las necesidades de
42 aviación civil y debe contar con las siguientes características mínimas:

- 43
44 • Elevada Inmunidad a interferencias externas magnéticas o metálicas.
45 • Velocidad de detección hasta 15 m/s.
46 • Cantidad de Zonas de detección iguales o mayores a 50.
47 • Detección de armas de metales magnéticos, no magnéticos y aleaciones
48 mixtas.
49 • Sensibilidad regulable con amplia gama de valores.
50 • Programación de alarma directa o remota.
51 • Señalización acústica, alarma de alta intensidad acústica, volumen y tono de
52 alarma programables.

- 1 • Señalización, doble barra luminosa multizonal con altura de hombre, (el nivel
- 2 de visualización indica el tamaño del objeto detectado)
- 3 • Sincronización automática entre dos o más detectores sin necesidad de cables
- 4 Display de programación, de alta intensidad, con tarjeta chip y protegida con
- 5 llave.
- 6 • Señalizaciones de Alarma proporcional a la masa del objeto detectado.
- 7 • Sin necesidad de ajustes iniciales o periódicos.
- 8 • Fácil mantenimiento de la unidad de control. Libre de mantenimiento.
- 9 • Seguridad de Programación. Acceso a la programación protegido por una
- 10 cerradura mecánica y por claves (password) alfanuméricas.
- 11 • Seguridad de Detección Inocuo para personas con marcapasos,
- 12 desfibriladores u otros soportes vitales, mujeres embarazadas y soportes
- 13 magnéticos (floppy disk, audiocassette. videocassette y otros).
- 14 • Cumplimiento normas EC y/o EMC.
- 15 • Alimentación: 110/240 Vac, +10/-15%, 50/60 Hz

18 **Otros**

20 **1.- Manuales**

- 21 • 1 Set de manuales de operación, mantenimiento, catálogo de partes y piezas,
- 22 incluidos diagramas de circuitos completos en inglés por cada equipo.

23 **2.- Instrucción**

- 24 • Curso de entrenamiento en destino para los operadores de Seguridad y
- 25 técnicos de mantenimiento de los equipos que correspondan.

26 **3.- Garantías**

- 27 • Total del equipo por 36 meses o mejor, sin costo desde la fecha de recepción
- 28 provisoria del equipo.
- 29 • Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo trimestrales, suministro de
- 30 partes y piezas defectuosas, sin costo durante el, período.
- 31 • Provisión de partes y piezas por 5 años
- 32 • Extensión de garantía por período similar al tiempo fuera de operación del
- 33 respectivo equipo.

34 **4.- Instalación**

- 35 • Sistema llave en mano en destino.

36 **5.- Servicio Técnico.**

- 37 • Permanente, establecido en Colombia para asesoría, consulta y compra de
- 38 repuestos

39 **6.- Tiempo de Entrega**

- 40 • 40 días o menor

41 **7.- Pruebas**

- 42 • De funcionamiento en destino, previas a la recepción provisoria, comprobando
- 43 características técnicas del equipo y periféricos asociados y cumplimiento de
- 44 niveles nominales de parámetros de medición.

45 **8.-Recepción**

- 1 • Provisoria
- 2 ○ Por personal técnico responsable local del mantenimiento, después de
- 3 12 horas de operación efectiva del equipo, levantando el acta
- 4 respectiva.
- 5 • Definitiva
- 6 ○ meses después de la recepción provisoria, verificación de inexistencia
- 7 de problemas técnicos u operativos y si estos existen en el período, se
- 8 informarán de manera oportuna.
- 9

10 .

11 *Detector de metales manual para inspección de pasajeros*

12

13 Se deberá suministrar el equipo necesario para la inspección de los personas o para

14 casos especiales. Este equipo debe poseer las siguientes características:

15 Detector de metales manual, para inspección de pasajeros, equipo portátil tipo paleta

16 que se utiliza para la re inspección al Pasajero en forma individual, es un equipo que

17 opera con baterías recargables o con un cargador. Deben ser livianos con un peso de

18 aproximadamente de 300 a 400 gramos.

19

20 Debe detectar los metales que llevan un Pasajeros sin tocarlos desplazándolo a una

21 distancia de 5 a 10 centímetros, alertando con una opción sonora de alarma o

22 silenciosa con un LED.

23

24 Debe tener presente el reemplazo de este equipo cuando estos pierdan su capacidad

25 operativa

26

27 **Características técnicas**

28 A.- Equipo de última generación, garantía de fábrica 6 meses o superior

29 B.- Dimensiones y peso:

- 30 • Largo máx. 40 cm
- 31 • Ancho máx. 15 cm
- 32 • Alto máx. 3 cm.
- 33 • Peso total con batería máx. 400 gr.

34 C.- Cubierta exterior material sintético de alta resistencia, a roce, abrasión, solventes

35 de limpieza, no conductor.

36 D.- Energía:

- 37 • 1 batería alcalina o recargable 9 volts.
- 38 • Autonomía mínima 24 hrs. continuas

39 E.- Encendido mediante interruptor de pulso.

40 F.- Alarma sonora y de luz, deseable con regulador

41 G.- Detección de metal ferroso, no ferroso y aleación, en cualquier cantidad y

42 posición.

43 H.- Normas NILEC y ECC

44 I.- Salud sin efectos sobre aparatos de apoyo a la salud y medios magnéticos de

45 almacenamiento.

46

47 *Equipo portátil de detección de explosivos*

48 Se deberá suministrar el equipo necesario para la inspección de personas, equipajes,

49 vehículos o para casos especiales. Este equipo debe poseer las siguientes

50 características:

- 1 • Detector portátil de modo dual simultáneo que detecta una amplia gama de
2 explosivos en una única muestra para una inspección de seguridad más rápida
3 y exhaustiva.
- 4 • Amplia detección de explosivos.
- 5 • Vista de los máximos de manera tabular con tiempo de la trayectoria y altura
6 de los máximos detectados
- 7 • Plasmagrama para la representación gráfica de los máximos detectados
- 8 • Vista en 3D y mapa de intensidad para una interpretación analítica
- 9 • Diseño ergonómico. El aparato posee controles de muestra en la parte
10 superior y trasera del sistema para mejorar la productividad
- 11 • •Rastreo de partículas por deslizamiento o muestreo de vapor, estos pasan
12 de manera directa al sistema por una boquilla
- 13 • 3 niveles de usuario. Mide también el estado de la capacidad de red y conexión
- 14 • Biblioteca ampliable de sustancias
- 15 • Pantalla táctil e interfaz fácil de utilizar
- 16 • Calibración manual o semiautomática
- 17 • Tiempo de análisis : 8 segundos
- 18 • Dimensiones: 409x152x315 (largo x ancho x alto)
- 19 • Tiempo de calentamiento: permite 30 minutos al sistema para estabilizarse;
20 la operación típica es 24x7
- 21 • Temperatura de funcionamiento: -4 a 140°F (-20 a 60°C), hasta 95% RH (no
22 condensación)
- 23 • Temperatura de calentamiento: 32 a 122°F (0 a 50°C), hasta 95% RH (no
24 condensación)
- 25 • Potencia
 - 26 ○ 115/230 VAC, 50/60 Hz
 - 27 ○ 12 VCC, adaptador vehículo (cable incluido)
 - 28 ○ Dos baterías recargables de Li-Ion, hasta cuatro horas, cargador
29 incluido.
 - 30 ○ Baterías internas de reserva para mantener la energía mientras el
31 cambio de baterías
- 32 • Ordenador:
 - 33 ○ Nivel industrial, ordenador tarjeta única, disco duro estado sólido 1 GB
34 de capacidad de almacenamiento y conexión USB
 - 35 ○ 8.9 cm (3.5 in.), QVGA transreflectivo color LCD con iluminación LED
36 ajustable
- 37 • Pantalla táctil con teclado en pantalla:
 - 38 ○ Salida a cinco tipos de pantallas diferentes incluyendo: lista de
39 sustancias, plasmagrama del tiempo de trayectoria y pantallas
40 tabulares, mapa de intensidad y 3-D
- 41

1 *Detector de trazas de explosivo fijos*

2

Tipo de Detector	Detector explosivos fijo Tecnología de Espectrometría de movilidad de iones (IMS)
Modo de operación mínimo	Detección simultánea de explosivos
Tecnología	Doble espectrometría de movilidad de iones (IMS)
Peso máximo	40 libras (18 kg)
Modo de muestreo	Partículas
Explosivos detectados	Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) Cyclotetramethylene-tetranitride (RDX) Trinitrolooluene (TNT) Triacetone triperoxide (TATP) Nitroglycerine (NG) y más de 40 canales programables
Tipo de alarma	Sonora y visual, con identificación de sustancia.
Autonomía baterías, horas mínimas	Con Opción de baterías con pila de una hora (1/2 hora, aparato en funcionamiento) y carrito transportador.
Conexión eléctrica	95-265V CA, 50-60Hz 600W en frío, 300W en caliente
Conectividad mínima	USB
Calibraciones requeridas del equipo	La calibración del equipo es automática, no se requiere intervención del operador o de sustancias externas.
Consumibles	Los consumibles no tienen fecha de vencimiento ni requieren ningún tipo de almacenamiento especial.
Tiempo de recolección de la muestra	2 segundos
Tiempo de análisis de muestra máximo	Menor o igual a 8 segundos
Pantalla de visualización	TFT de 10.4 pulg, táctil, en colores
Nivel de detección mínimo	Partícula: bajo nivel de nanogramos (ng) y picogramos (pg)
Notificación a usuarios y alarmas de detección	Sonora y visual, con identificación de sustancia
Nivel de falsas alarmas	Menos de 1%
Impresora	Integral, 4 pulg por impacto

Frecuencia de mantenimiento preventivos requerida	1 Mantenimiento básico mensual y un mantenimiento con cambio de filtros trimestral.
---	---


1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.6.6.5 Cierres perimetrales

Especificaciones técnicas para el control de acceso al área de movimiento


DISEÑO PUESTO CONTROL DE ACCESO

- | | |
|---|------------------------------|
| 1.- Caseta | 6.- Barrera levadiza |
| 2.- Puerta Acceso peatonal | 7.- Iluminación |
| 3.- Portones | 8.- Cerco |
| 4.- Señales de Tránsito (externas y pintadas en el piso internas) | 9.- Voladizo |
| 5.- Letreros Disuasivos (al exterior de puerta y portones) | 10.- Acceso Salida vehicular |



10
11

- 1 Este esquema es ilustrativo de lo previsto en el numeral 5.4.2.3 Punto de Control de
- 2 acceso vehicular y/o combinado.
- 3
- 4



- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

1 El cerramiento deberá tener 0,4 metros, de base y 0,4 metros, sumados a la altura
2 del cierre o valla, con una altura total de 2.30 metros a partir del nivel conformado
3 del terreno, más el voladizo (0,5 metros). La altura de la base estará condicionada a
4 calidad geotécnica del terreno de fundación.

5 En el caso de cerramiento doble, se instalará un cerramiento de idénticas
6 características al descrito anteriormente, dejando una separación entre cerramientos
7 de 3 metros. De conformidad con el RAC 17 y Circular 4302-082-01-10 del 15 de
8 julio de 2010 y las normas que lo sustituyan, modifiquen y/o los complementen.

9 La iluminación del cerramiento debe cumplir con lo establecido en el RAC 17,22.4 y
10 la resolución 0222 del 26 de enero 2009 expedida por la Aerocivil y que lo modifiquen
11 y los complementen.

12 Se deberán ejecutar las protecciones para alcantarillas, desagües, canales dando
13 cumplimiento con lo establecido en el RAC 17.22.5 y la resolución 0222 del 26 de
14 enero 2009 expedida por la Aerocivil y que lo modifiquen y los complementen.

15 La malla interior deberá incluir sistema de sensorización perimetral en función del
16 nivel de amenaza y de acuerdo a la topografía del terreno. Alarmas que deben ser
17 visualizadas e integradas al CCTV.

20 2.6.6.6 Área de desmantelamiento

21 Con el fin de reducir a un mínimo el efecto de una explosión, deberá establecerse un
22 área de retención de explosiones, la que se deberá ubicar como mínimo a una
23 distancia de 100 metros de cualquier edificación. Debería consultarse a expertos en
24 desmantelamiento de bombas y deberían prestárseles todas las facilidades que
25 requieran en la construcción del área de retención de explosiones.

26 Deberá preverse además un refugio para que los expertos trabajen eficazmente, al
27 que pueda entrar un vehículo que transporte el artefacto sospechoso, para
28 descargarlo.

30 **Características Técnicas:**

31 Foso rectangular en el terreno, de 3,00 metros de ancho por 4 de largo, en desnivel
32 partiendo de 0 metros. Hasta llegar a 2, 00 metros, en la parte más profunda, con
33 paredes de camellón de tierra.

34 Vía de acceso expedita debidamente señalada con letreros de advertencia "Peligro
35 área de manejo de explosivo".



42 2.6.6.7 Mantenimiento del Equipo de seguridad

44 *Plan de mantenimiento preventivo*

1 El Concesionario del Aeropuerto deberá elaborar un Plan de mantenimiento
2 Preventivo y correctivo incluyendo todo el equipamiento de seguridad, teniendo
3 presente las instrucciones establecidas en los manuales operacionales de cada
4 tecnología implementada.

5 Este Plan debe contar con las bitácoras u hoja de vida de cada equipo llevando un
6 registro de fallas, cambio de repuestos, pruebas o test, técnico que participo, entre
7 otros. Asimismo, debe quedar establecido los tiempos de respuestas del proveedor o
8 de reemplazo del equipo con fallas, mientras están bajo garantía, posteriormente los
9 **Contratos** de mantenimiento en forma detallada los datos de los responsables de
10 cada equipo.
11

12 *Elaboración de carta GANTT*

13
14 Es necesario que contemple la elaboración con una carta Gantt, para llevar el registro
15 de cada actividad de mantenimiento a realizar en cada equipo, de tal manera que el
16 responsable del Aeropuerto pueda controlar y supervisar y verificar el cumplimiento
17 de esta carta.
18

19 *Tiempos de respuesta*

20
21 El tiempo máximo de atención y puesta en operación para todo caso de no operancia
22 de los equipos de seguridad de la aviación civil (AVSEC) es de 24 horas.

23 Por lo anterior y considerando que el sistema de seguridad del Aeropuerto debe estar
24 siempre operativo es muy importante que el **Concesionario** establezca con precisión
25 los tiempos de respuestas para el mantenimiento, teniendo a la vista si se dispone
26 de repuesto a nivel local o hay que traerlo del País fabricante, en este último caso si
27 excede el plazo y no se ha podido reparar, se considerará el reemplazo.
28

29 2.6.6.8 Reposición de los sistemas y equipos de Seguridad (AVSEC)

30
31 El Concesionario deberá reponer los sistemas y equipos de seguridad aeroportuaria
32 cuando hayan cumplido su vida útil acorde con los catálogos de fabricación.
33

34 **2.6.7 Especificaciones Mobiliario**

35 2.6.7.1 Mobiliario

36 *Mostrador de facturación*

37
38 Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las
39 especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para
40 equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o
41 cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.
42

43 Deberá disponer de las siguientes características mínimas:

- 44 • Resistencia a la flexión de 140 Kg/cm², resistencia a la tracción 5 Kg/cm²,
45 resistencia a la tracción DCEA 2Kg/cm² e hinchamiento <=8% Kg/cm²
- 46 • Este tablex estará enchapado tanto en la cara interior como en la cara exterior
- 47 • La cara exterior será un enchapado continuo desde el límite marcado por el
48 canto de la vista derecha del mostrador de facturación, hasta el canto límite

1 de la vista izquierda del mostrador de facturación, con transiciones tangentes
2 de las superficies adyacentes a las curvas de 50mm de radio.

- 3 • La formica debe ser F10 y conforme a norma Nema L.D.3 #25 EN -438 los
4 cantos deben estar protegidos con PVC de 2 mm de espesor
- 5 • Superficie de trabajo del operador deberá ser en TABLEX RH de 25 mm de
6 espesor por un ancho de 890 mm a 700 mm X un largo entre 1600 mm a
7 1550 mm con recubrimiento de formica F8 y conforme a la Norma Nema L.D.3
8 # 25 EN-438, su altura deberá ser de 730 mm al nivel de suelo
- 9 • El mostrador de facturación deberá tener una superficie principal de atención
10 al pasajero a 1200mm de altura con respecto al nivel del suelo, de 1600 mm
11 de largo X un ancho entre 250 mm a 225 mm X 10 mm de ancho en una
12 combinación entre FORMICA COMPACTA con un laminado AR con alta
13 resistencia a la abrasión de 6000 ciclos
- 14 • Además deberá tener una superficie auxiliar de atención al pasajero a 1000
15 mm de altura con respecto al nivel del suelo X un ancho entre 200 mm a
16 2250 mm y espesor de 10mm en una combinación entre FORMICA COMPACTA
17 (Bakevenca) con un laminado AR con alta resistencia a la abrasión de 6000
18 ciclos
- 19 • En los costados del mostrador de facturación deberá tener una superficie
20 protectora al impacto de FORMICA COMPACTA (Bakevenca) de 10mm de
21 espesor
- 22 • El zócale deberá ser de 100mm de altura en acero inoxidable austenítico 304
23 anclado al suelo
- 24 • Cajón extendible en TABLEX RH de 19 mm de espesor, con divisiones en acero
25 CR calibre 16 para ubicación de tiquetes con correderas extensibles tipo full
26 station.
- 27 • Deberá tener un faldón desmontable para que acceda únicamente el
28 instalador a las canaletas de electrificación que se encontrarán no visibles para
29 el personal.

32 *Mesas de aforo*

33 Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las
34 especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para
35 equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o
36 cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

37 El aforo es la operación de reconocer mercancías, verificar su naturaleza y valor,
38 establecer su peso, cuenta o medida, clasificarla en la nomenclatura arancelaria,
39 determinando los aranceles e impuestos que les son aplicables, en general es
40 realizada por la Aduana (DIAN), igualmente se considera aforo la operación realizada
41 por la Policía Antinarcóticos en la revisión del equipaje de pasajeros o la realizada por
42 la Policía Aeroportuaria en búsqueda de elementos no permitidos. Las Mesas de Aforo
43 están diseñadas para facilitar y agilizar esta operación, las hay mecánicas y
44 manuales. Las primeras generalmente se ubican en las aéreas establecidas para la
45 Aduana y las segundas son más frecuentes en la inspección de la policía aeroportuaria
46 o la Policía de Antinarcóticos.

47 *Asientos para el público*

49 **Generalidades**

50 **Requerimientos Generales**

1 Acatar el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización de cada Aeropuerto y los
2 documentos referidos en él.

3 Proveer suficientes asientos en todas las áreas públicas de acuerdo con las
4 recomendaciones de planeación de la IATA.

6 **Requerimientos de Diseño**

7 Los asientos públicos ergonómicamente diseñados pueden estar conectados a otros
8 asientos en tándems, de 5 a 7 puestos por tándem.

10 **Productos**

11 **Materiales**

12 De acuerdo con las especificaciones y el diseño elaborados por el Concesionario y
13 aprobados por el Interventor, a continuación se presentan diferentes tipos de
14 materiales para la elaboración del mobiliario:

16 Madera Terciada y Dura: las superficies expuestas serán de una hoja de madera
17 Seleccionada, cortada en plano, ajustados en secuencia. Las partes no- expuestas
18 serán de una lámina, lijada con máquina.

20 Laminados de Alta Presión, decorativo: Superficies con Melamina, lámina plástica a
21 base de papel de alta presión, el color que se adapte a las tolerancias de superficie y
22 grosor.

24 Tela de Tapicería de Asientos: 100% Nylon, Abrasión, Resistencia a Ruptura; Prueba
25 de

26 Costura; Firmeza del color al desteñido, Firmeza del Color ante la Luz, Esparcimiento
27 de Flama y producción de humo que acaten los requerimientos internacionales tipo
28 de tela, color, requerimientos de recorte de metal decorativo y estilo aceptables para
29 el Propietario que se adapten a los requerimientos de diseño.

31 Tubería de Acero Inoxidable: Grado comercial, Soldada sin uniones con acabado.

32 Laminas y formas de acero: Grado conveniente que se ajuste a los requerimientos
33 de diseño.

35 Los marcos de patas y brazos y otros expuestos se trataran con baño de fosfato,
36 luego cubiertos con polvillo electroestático y con polvillo de poliuretano de alto
37 desempeño, libre de plomo y cromato y acabado horneado hasta un acabado duro y
38 parejo, o cualquier otro tratamiento certificado que permita garantizar la durabilidad
39 de los elementos. Los colores seleccionados consultarlos con el Interventor de
40 acuerdo al rango de colores estándares del fabricante. Los marcos deben ser de un
41 color, las puertas, recortes y las partes superiores estarán dentro de un rango de tres
42 colores sin costo extra.

44 Cromado: Cromo sobre el acero con secuencia de revestimiento.

46 **Fabricación**

47 Fabricar el conjunto de asientos públicos para que se adapten a los requerimientos
48 de diseño con asientos acolchonados con espuma de polietileno compuesto curvo de
49 lámina de triplex 5-capas dura y compuesto curvo lámina de triplex 9-capas dura
50 para el espaldar, con marcos tubulares y brazos tubulares integrales soldados al
51 marco. Tapas de extremo plásticas y cubiertas de tapicería removibles, bases de
52 asiento, soportes de acero de conexión tubular, mesas de esquina y lineales de
53 partículas de alta densidad con la parte superior laminada con plástico, bordes en

1 vinilo tipo (bullnosed) según se requieran con acabado de polvillo epóxico
2 electroestático aplicado a los pasadores, yuntas, bases y sillas de brazos. Los marcos
3 de soporte y las sillas de brazos pueden tener acabado cromado.

4
5 Fabricar el Trabajo de acuerdo a las dimensiones y nivel. Ajustar las uniones con
6 precisión a las uniones delgadas. Fabricar un trabajo de acabado libre de distorsiones
7 y defectos que perjudique la apariencia y el desempeño. Atornille los cierres
8 expuestos y ajuste los pernos con tuercas para que queden tan discretos como sea
9 posible. Lime o pula las soldaduras expuestas para que queden suaves y fluidas. No
10 deje marcas de pulido.

11 **Instalación**

12 Proveer al conjunto de asientos públicos de manera que se ajuste a los
13 requerimientos de diseño.

14 **Limpieza**

15
16 Limpie y rehabilite las superficies que se hayan ensuciado o dañado de cualquier otra
17 manera en relación con el trabajo de esta Sección. Pagar el costo de los acabados o
18 componentes que se deban reemplazar.

19 **2.6.8 Especificaciones Vehículos**

20
21
22
23 2.6.8.1 Vehículo de inspección de rampa, vehículos de seguridad y vehículos para el
24 control de aves y otro tipo de fauna.

25 Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los vehículos son:

26
27 Características mecánicas:

- 28 • Vehículos nuevos.
- 29 • Clase: Camioneta. Doble cabina, 4 puertas sin contar capó.
- 30 • N° cilindros: 4 en línea.
- 31 • Cilindraje mínimo: 2000 cc.
- 32 • N° mínimo de válvulas: 8.
- 33 • Torque mínimo: 18 Kg-m a 2000 rpm.
- 34 • Combustible: gasolina o acpm.
- 35 • Sistema alimentación de combustible: inyección multipunto.
- 36 • Tracción: 4x4
- 37 • Transmisión: manual.
- 38 • Velocidades: 5 adelante y reversa.
- 39 • Frenos delanteros: Discos ventilados.
- 40 • Frenos traseros: Tambores con zapatas.
- 41 • Freno de mano: mecánico sobre ruedas traseras.
- 42 • Suspensión delantera: independiente doble brazo, barra de torsión, barra
43 estabilizadora, amortiguadores.
- 44 • Suspensión trasera: ballestas y amortiguadores.
- 45 • Dirección: hidráulica.
- 46 • Embrague: Accionamiento hidráulico Control de emisión de gases: Válvula
47 PCV, canister, convertidor catalítico.

48
49 Diseño interior:

- 1 • Aire acondicionado.
- 2 • Apoya cabezas delanteros y traseros.
- 3 • Asientos delanteros individuales, reclinables, deslizantes.
- 4 • Asiento trasero de banca espaldar abatible.
- 5 • Cinturones retractiles delanteros y traseros.
- 6 • Calefacción/ ventilación.
- 7 • Parasol conductor y pasajero.
- 8 • Manijas de techo.
- 9 • Alfombra piso.
- 10 • Radio CD.
- 11 • Parlantes.
- 12 • Antena.
- 13 • Espejo retrovisor interior día-noche.
- 14 • Lámpara interior.
- 15
- 16 Diseño exterior:
 - 17 • Color del vehículo de conformidad con los requerimientos del RAC.
 - 18 • Parachoque delantero plástico.
 - 19 • Parachoques trasero metálico.
 - 20 • Espejos retrovisores izquierdo y derecho.
 - 21 • Salpicaderas delanteras y traseras.
- 22
- 23 Panel de instrumentos:
 - 24 • Cuenta Kilómetros.
 - 25 • Tacómetro.
 - 26 • Velocímetro (Km/h).
 - 27 • Nivel de combustible.
 - 28 • Temperatura de agua.
 - 29 • Baja presión de aceite.
 - 30 • Carga batería.
 - 31 • Freno parqueo.
 - 32 • Indicador Luz alta.
 - 33 • Indicador Direccionales.
 - 34 • Indicador Luces de emergencia.
- 35
- 36 Elementos de seguridad:
 - 37 • Alarma antirrobo.
 - 38 • Cinturones de seguridad delanteros.
 - 39 • Cinturones de seguridad traseros.
 - 40 • Columna de dirección con absorción de golpes.
 - 41 • Barras laterales de impacto.
 - 42 • Seguro columna de dirección.
 - 43 • Luces Halógenas.
 - 44 • Vidrios de seguridad.
- 45
- 46 Otros:
 - 47 • Lava parabrisas delantero 2 velocidades e intermitencia.

- 1 • Llanta de repuesto.
- 2 • Platón con ganchos para asegurar carga.
- 3 • Barra de luces.
- 4 • Baliza, luces estroboscópicas, comunicaciones (emisora), busca caminos entre
- 5 otros recursos
- 6 • Apaga chispas y extintor.

7 Barras de luces:

- 8 • Barra con domos en policarbonato rojo y azul, 40 pulgadas mínimas de
- 9 longitud, chasis extruido en duraluminio, giro de 360°, potencia lumínica
- 10 mínima de 60.000 candelas, voltaje de tensión 12 VDC, 120 ciclos por minuto
- 11 mínimo, switch para comando de barra.
- 12 • Amplificador de perifoneo mínimo de 100 watts RMS, corneta de 100 watts
- 13 mínimo, tres tonos de sirena conmutables al pito modelo, en la cabrilla del
- 14 conductor en modo de manos libres.

15

16

17

18

19

20 2.6.8.2 Ambulancia

21

22 Las ambulancias deben cumplir las reglamentaciones dispuestas para este tipo de
23 vehículos por los ministerios de la Protección Social, del Medio Ambiente y de
24 Transporte, así como lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las
25 Normas Técnicas Colombianas del ICONTEC NTC2170 y NTC3729, Resolución 2003
26 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como todas las demás normas
27 que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

28

29 Tendrán que cumplir al menos las siguientes características mínimas:

30

31 **Identificación y señalización.**

32

33

34

35

36

37

38

39

40 **Documentos obligatorios.**

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vehículo.

- a) Vehículo con suspensión y sistemas de freno adaptados a la normativa vigente para el transporte de personas.
- b) Faros antiniebla anteriores y posteriores.
- c) Indicadores intermitentes de parada.

- 1 d) Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
- 2 e) Herramientas para la atención del vehículo.
- 3 f) Señales triangulares de peligro.
- 4 g) Equipo de radio-telefonía de recepción-emisión eficaz en su área de actividad.
- 5 h) Vehículo tipo furgón.
- 6 i) Habitáculo del conductor con capacidad para acompañante.
- 7 j) Dotación básica para liberación de accidentados.
- 8 k) Puerta posterior de doble hoja con apertura de, al menos, 1800.
- 9 l) Iluminación auxiliar de largo alcance, extraíble y extensible.

10
11
12 **Célula sanitaria.**
13

- 14 a) Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de transporte colectivo podrán
- 15 optar por otro dispositivo que asegure eventualmente la intimidad del
- 16 paciente.
- 17 b) Ventilación, calefacción e iluminación independientes de las del habitáculo del
- 18 conductor.
- 19 c) Medidas de isoterminia e insonorización aplicadas a la carrocería.
- 20 d) Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes y
- 21 suelo antideslizante, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y
- 22 resistentes a los desinfectantes habituales.
- 23 e) Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir
- 24 el fácil acceso del paciente.
- 25 f) Armarios para material, instrumental y lencería.
- 26 g) Cuña y botella irrompibles.
- 27 h) Separada del habitáculo del conductor y con comunicación por ventanilla y/o
- 28 interfono.
- 29 i) Dimensiones: permitirá incorporarse al paciente en la camilla y la asistencia
- 30 al mismo.
- 31 j) Aire acondicionado independiente del habitáculo del conductor, cuando las
- 32 condiciones climáticas así lo exijan.
- 33 k) Instalación eléctrica:
 - 34 1. Independiente de la del habitáculo del conductor.
 - 35 2. Alimentará todos los equipos médicos.
 - 36 3. Dispondrá de una fuente adecuada de energía auxiliar de la del
 - 37 vehículo con salidas de 12 V CC y 220 V CA que permita el
 - 38 funcionamiento de los sistemas vitales para atender al paciente en
 - 39 caso de avería del motor.
 - 40 4. Tomas de corriente de 12 V CC y 220 V CA.
- 41 l) Sistema de iluminación interior, regulable, orientable y de intensidad
- 42 suficiente para el tipo de asistencia a realizar.

43
44
45
46
47 **Equipamiento general:**
48

- 49 1. Sistema para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas
- 50 que permita una fácil y segura colocación y extracción de la misma con
- 51 el paciente. Permitirá abordar al paciente por todos los lados, dejando
- 52 espacio libre en la cabecera.

- 1 2. Camilla, provista de cinturones de sujeción, de dimensiones y ruedas
2 adecuadas a las dimensiones de la célula sanitaria y en todo caso
3 suficiente para la asistencia en ruta a un adulto, dotada de los
4 accesorios y lencería necesarios.
- 5 3. Asiento plegable en la cabecera de la camilla dotado de cinturón de
6 seguridad.
- 7 4. Silla plegable.
- 8 5. Camilla de cuchara o de tijera o tabla espinal larga.

9
10 Equipamiento sanitario:
11

12 El servicio de ambulancia asistencial básico debe cumplir con lo establecido en el
13 numeral 2.3.2 (Estándares y criterios de habilitación por servicio), 2.3.2.8 Transporte
14 Asistencial Básico de la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección
15 Social.

- 16
- 17 1. Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas
18 en las paredes convenientemente rotuladas. Dos botellas con
19 capacidad total mínima de 2.000 litros, con caudalímetros que
20 permitan un flujo de 15 litros por minuto, humidificadores y manómetro
21 de control de presión. La estación de oxígeno estará localizada en un
22 compartimento fácilmente accesible y donde no se almacene ningún
23 otro tipo de material.
- 24 2. Respirador que permita una función respiratoria de 10-40 ciclos por
25 minuto y un aporte de O al 50 por 100 y al 100 por 100. Caudalímetro,
26 manómetro de control de presión y válvula de sobrepresión. (Sólo para
27 ambulancias que vayan a prestar soporte vital avanzado).
- 28 3. Ventilador manual tipo balón, válvula unidireccional y posibilidad de
29 ventilación con FiO₂ mediante conexión a fuente de O (adulto y niño).
- 30 4. Equipo de aspiración eléctrico fijo o portátil con reservorio.
- 31 5. Juegos de tubos endotraqueales adulto, niño y lactante.
- 32 6. Laringoscopio con palas de adulto y niño.
- 33 7. Mascarillas de ventilación adulto y niño.
- 34 8. Material fungible de apoyo a la ventilación.
- 35 9. Maletines de resucitación cardiopulmonar diferenciados para adulto y
36 niño, que permitan su utilización en el exterior de la ambulancia
37 asistida, con el material adecuado.
- 38 10. Monitor-desfibrilador: de tipo portátil con autonomía, provisto de palas
39 o parches adhesivos, que sirvan como electrodos de ECg y para
40 desfibrilar, con los accesorios necesarios. Generador externo de
41 marcapasos, con funcionamiento fijo y a demanda con posibilidad de
42 regulación de intensidad de estímulos. Registrador de electrodos de un
43 solo canal con posibilidad de conexión a monitores que permitan 12
44 derivaciones. (Sólo para ambulancias que vayan a prestar soporte vital
45 avanzado).
- 46 11. Dispositivo para suspensión de soluciones de perfusión intravenosa.
- 47 12. Material fungible para punción y canalización percutánea venosa.
- 48 13. Esfigmomanómetro, fonendoscopio y linterna de exploración.
- 49 14. Material que permita la inmovilización integral del paciente, así como
50 la inmovilización de miembros superiores, inferiores y columna y juego
51 de collarines cervicales.
- 52 15. Material quirúrgico.
- 53 16. Material de cura.

- 1 17. Equipos de sondaje y drenaje estériles y desechables.
2 18. Recipiente frigorífico o isotermo con capacidad suficiente.
3 19. Medicamentos: toda la medicación se deberá conservar en condiciones
4 adecuadas de luz y temperatura y se revisará periódicamente la
5 caducidad. Se evitarán los envases que se puedan dañar al golpearse
6 o lesionar a los ocupantes.
7

8 Sistema de clasificación por colores: rojo, sistema circulatorio; azul, sistema
9 respiratorio; verde, otros sistemas; amarillo, dosificaciones infantiles.

10
11 Contenido: medicación adecuada para el tratamiento farmacológico de los pacientes
12 que lo precisen, y como mínimo, analgésicos (incluidos los derivados opiáceos para
13 los que habrán de cumplir la normativa vigente), anestésicos locales, antagonistas
14 del calcio, antagonistas de opiáceos (naloxona), antianginosos, antiarrítmicos,
15 anticolinérgicos, antisépticos, benzodíacepinas, bloqueantes betaadrenérgicos,
16 broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, glucosa, insulina de acción rápida,
17 sueros, sustitutos del plasma y vasoactivos (adrenalina).
18

19 2.6.8.3 Vehículo de extinción de incendios de intervención rápida

20
21 Los vehículos referenciados en estas especificaciones estarán especialmente
22 diseñados para su utilización en la lucha contra incendios en aeronaves y deberán
23 ser capaces de intervenir rápidamente tanto en recinto del aeropuerto sobre
24 superficies pavimentadas como los alrededores en terrenos sin pavimentar e
25 irregulares. Así mismo, según las condiciones mínimas que fija la normatividad de la
26 Organización de Aviación Civil (OACI), también pueda ser utilizado en emergencias
27 fuera del aeropuerto dentro del área de influencia.

28 Suministro de máquinas de extinción de incendios con capacidad de 300 galones de
29 agua, con tanque para agente principal de 140 galones y agente complementario de
30 500 libras de PQS o 120 libras en agente limpio.

31 Los vehículos deben cumplir con todos los requerimientos y recomendaciones de la
32 norma NFPA 414 edición 2012 o posterior y 150/5220-10E.
33

34 El color del vehículo de SEI será de conformidad con los requerimientos del RAC.
35
36

37 2.6.8.4 Vehículo de extinción de incendios 1500 galones de agua

38
39 Los vehículos referenciados en estas especificaciones estarán especialmente
40 diseñados para su utilización en la lucha contra incendios en aeronaves y deberán
41 ser capaces de intervenir rápidamente tanto en recinto del aeropuerto sobre
42 superficies pavimentadas como los alrededores en terrenos sin pavimentar e
43 irregulares. Así mismo, según las condiciones mínimas que fija la normatividad de la
44 Organización de Aviación Civil (OACI), también pueda ser utilizado en emergencias
45 fuera del aeropuerto dentro del área de influencia.
46

47 Los vehículos deben cumplir con todos los requerimientos y recomendaciones de la
48 norma NFPA 414 edición 2012 o posterior para máquinas de más de 1500 galones
49 de agua.

50 El color del vehículo de SEI será de conformidad con los requerimientos del RAC.
51
52

1 **2.6.9 Requerimientos DIAN**

2 2.6.9.1 Especificaciones constructivas y de diseño para todas las salas, oficinas y
3 recintos relacionados con DIAN

- 4 • Divisiones vidrio laminado templado 5+5 para la entrada a la oficina frente a
- 5 la operación y de cara al cliente
- 6 • Muros en drywall o superior y puerta blindada con lámina de acero inoxidable,
- 7 para áreas de conteo, inspección de pasajeros y divisas
- 8 • Muros divisorios en drywall o superboard para divisiones internas entre
- 9 oficinas, salas de monitoreo, áreas de servicio, bodegas, etc.
- 10 • En relación a los acabados de pisos y enchapes, serán aceptados conforme a
- 11 lo especificado por el concesionario en las áreas aeroportuarias. Sin embargo,
- 12 se requiere que áreas de servicio se encuentren enchapadas en la totalidad
- 13 de las superficies en muros y pisos, divisiones en acero inoxidable o vidrio
- 14 templado laminado y pintura antibacterial.
- 15 • El mobiliario de las oficinas se manejará conforme al estándar establecido por
- 16 la Entidad en relación a calidad de diseño y color.
- 17 • La imagen institucional y la señalización se manejará conforme a lo
- 18 establecido por la Oficina de Comunicaciones

19 2.6.9.2 Mobiliario

20 Con objeto de garantizar la operación aduanera se deberá contar con los elementos
21 descritos a continuación:

- 22 • Mesa de atención aeroportuaria (atril)
 - 23 ○ Los atriles se deberán ubicar entre los carruseles de equipaje y la zona
 - 24 verde y roja de la DIAN.
 - 25 ○ Cantidad: 5
 - 26 ○ Dimensiones: 0,70 cm x 1,60 mt x 0,50 cm
 - 27 ○ MDF calibre 21
 - 28 ○ Tornillería para madera
 - 29 ○ Formica
 - 30 ○ Vinilo 3M
 - 31 ○ Acrílico
 - 32 ○ Acrílico 1"
 - 33 ○ Perfiles de aluminio
 - 34 ○ Ángulos metálicos
 - 35 ○ Ruedas
 - 36 ○ Perfiles de aluminio con paneles de acrílico calibre 12
 - 37 ○ MDF calibre 21 cubierto en formica y ensamblado con tornillo broca de
 - 38 madera
 - 39 ○ Letra de corte laser en acrílico con cubrimiento blaniner metálico broca
 - 40 de madera
 - 41 ○ Tornillería cincada y lacada en café
- 42 • Totém
 - 43 ○ Los tótem se deberán ubicar al frente del área delimitada para los
 - 44 declarantes y no declarantes.
 - 45 ○ Cantidad: 5
 - 46 ○ Dimensiones: 0,70 cm x 2,20 metros x 0,30 cm
 - 47 ○ Tubo cuadrado metálico calibre 21 soldado y pintado en
 - 48 electroestática con base metálica y 4 rodachinas
 - 49 ○ Cubrimiento con poliestileno y laminado con impresión digital a 1440
 - 50 dpi soportado en las dos caras del mueble
 - 51 ○ Tornillería cincada

- 1 ○ Vinilo 3M
- 2 ○ Cúpula Acrilica
- 3 ○ Perfiles de aluminio
- 4 ○ Ángulos metálicos
- 5 ○ Ruedas
- 6 • Torre tome formulario 530
- 7 ○ Las torres tome deberán estar ubicadas entre el túnel de salida del
- 8 avión y hasta los cubículos de Migración Colombia; posterior a esta
- 9 zona se ubicarán en la zona de carruseles de equipaje.
- 10 ○ Cantidad: 5
- 11 ○ Dimensiones: 0,70 cm x 2 metros x 0,50 cm
- 12 ○ Formada por tuve metalico cuadrado
- 13 ○ Tornilleria en acero
- 14 ○ Diatanciadores
- 15 ○ Vinilo 3M
- 16 ○ Ruedas
- 17 ○ Poliestileno
- 18 ○ Perfiles en aluminio
- 19 ○ Ángulos metálicos
- 20 ○ Trasera de panel de poliestileno compuesto lacado en blanco y
- 21 cobertura negra
- 22 ○ Estructura metalica en tubo cuadrado calibre 18 en pintura electro
- 23 estatica y base con rodachinas
- 24 ○ Lámina acrílica con distanciadores en acero inoxidable en las dos caras
- 25 del mueble
- 26 ○ Marcos abatibles con protección en acrílico
- 27 • Cajas de luz
- 28 ○ Cantidad: 4
- 29 ○ Dimensiones: 1 metro x 2 metros
- 30 ○ Tubo cuadrado metálico
- 31 ○ Tornilleria en acero
- 32 ○ Lona 3M
- 33 ○ Philips
- 34 ○ Luz T8
- 35 ○ Perfiles en aluminio
- 36 ○ Ángulos metálicos
- 37 ○ Balastro electrónico
- 38 ○ Perfiles aluminio crudo
- 39 ○ Trasera de panel de poliestileno compuesto lacado en blanco
- 40 ○ Iluminación interior mediante equipos fluorescentes electrónicos de
- 41 bajo consumo.
- 42 ○ T8 con balastro electrónico lona traslucida 3M en impresión digital con
- 43 tintas ecosolventes resistentes al exterior
- 44 ○ Tornilleria cincada y lacada en aluminio
- 45 Dos cajas de luz se deberán ubicar entre la salida de los tuneles del avión y hasta los
- 46 cubículos de Migración Colombia, las dos cajas de luz restantes deberán estar
- 47 ubicados en la zona de carruseles de equipaje y deberán contar con el suministro de
- 48 una toma de corriente y energía para su correcto funcionamiento.
- 49 • Cercha identificación Zona Roja y Verde (declarantes y no declarantes)
- 50 ○ Cantidad: 1
- 51 ○ Dimensiones: 4 mts x 1,20 cm
- 52 ○ Cercha metalica

- Tornillería para madera Formica
- LCD Acrílico Acrílico 1"
- Perfiles en aluminio
- Ruedas
- Estructura metálica en cercha, aviso aduanero soportado con bases en acero ancladas en techo con pintura electro estática
- Sistema de semaforización electrónico para demarcar las filas rojas y verdes de atención
- Pantalla LCD con Información institucional y de interés para el viajero
- La cercha deberá estar ubicada en la zona de control aduanero y deberá contar con el suministro de toma de corriente y energía eléctrica regulada para su correcto funcionamiento

2.6.9.3 Equipos de inspección

A continuación se adjutan las especificaciones mínimas En cualquier caso los equipos de inspección no intrusiva deberán cumplir con los especificado en el Dcreto nº2155 del 2014.

Tipo de Elemento	Característica Mínimas
Escaner tipo móvil con OCR-4 MeV	24 KvA 400V +/-5% y frecuencia 50Hz +/-2%. Generador abordo 10,5 X 2,6 X 3,0 M (LxWxH) 12 Tons
Escaner tipo fijo pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 3,58 X 1,23 X 1,9 (LxWxH) 930 Kgs
Escaner tipo móvil pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 6,60 X 2,45 X 3,27 (LxWxH) 7000Kgs
Identificador Gamma Neutron RN	10 a 17 V DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal). Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Cargador externo de batería será opcional. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 37,4 cm x 14,6cm x 30 cm 7 Kgs
Identificador Electroscópico RN	10 a 17 DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal) Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt.

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

	Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 42 cm x 25 cm x 38 cm 21 Kgs
Identificador Narco Químico sobremesa	12VDC, 90-264VAC, 47-63 Hz; Sensor automático/switching; 2.5 horas de batería. Max 120 W 40 x 31 x 40 cm 43 Kgs
Identificador Químico Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 48,3 x 21,6 x 20,3 cm 5Kgs
Identificador de Explosivos Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 44,4 x 30,5 x 19 cm 11Kgs

1
2 Las características y requisitos técnicos mínimos generales de los escáneres
3 requeridos para la inspección no intrusiva así como las características técnicas
4 específicas de los mismos y los equipos de cómputo para todas las soluciones, serán
5 las establecidas por el gobierno nacional, en cumplimiento de la ley 1450 de 2011 y
6 el Decreto nº2155 del 2014, donde se definen los estándares unificados de
7 tecnología de los equipos de inspección no intrusiva, y se crea la Comisión
8 Intersectorial para la implementación y seguimiento de los Sistemas de Inspección
9 No intrusiva y se dictan otras disposiciones.
10

1

2 **2.6.10 Otros Servicios**

3 2.6.10.1 Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones

4

5 El **Concesionario** ejecutará el mejoramiento y conservación de las instalaciones
6 del cuartel de bomberos, para el personal tanto masculino como femenino y los
7 equipos, también realizará el suministro de los equipos y elementos de protección
8 requeridos en el RAC 14, de acuerdo con la categoría del Aeropuerto.

9

10 El Concesionario debe suministrar el número de vehículos ARFF que se establece en
11 la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en
12 la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores.

13

14 En todo caso el Concesionario determinará la capacidad extintora necesaria en el
15 aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los
16 tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF,
17 establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta.

18

19 2.6.10.2 Servicio de Búsqueda y Salvamento

20

21 El Concesionario debe adecuar las instalaciones del Servicio de Búsqueda y
22 Salvamento y realizar el suministro de los paquetes de suministros y equipo de
23 supervivencia para el personal que forma parte del Servicio de Búsqueda y
24 Salvamento, vinculado al Concesionario, de conformidad con lo establecido en el
25 Apéndice I Parte Decimosexta Búsqueda y Salvamento del RAC.

26

27 2.6.10.3 Servicio de Sanidad Aeroportuaria

28

29 El **Concesionario** renovará equipamiento obsoleto y mejorará las instalaciones
30 correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad aeroportuaria, de
31 acuerdo con lo señalado en el Decreto 1011 del 2006 y Resolución 2003 de 2014 del
32 Ministerio de Salud y Protección Social - Habilitación servicios de salud. (o aquellas
33 normas que los modifiquen, complementen o reemplacen). En dicha normatividad y
34 en la Resolución N° 4445 de 1996 se especifican las condiciones técnicas que deben
35 cumplir los pisos, cielos rasos, techos, paredes o muros, accesos, áreas de
36 circulación, salidas y señalización, recepción a sala de espera, consultorios, puesto
37 de servicio de enfermería, sala de procedimientos menores, sala de observación y
38 área de archivo. El **Concesionario** deberá cumplir además con además de lo
39 recomendado en el Anexo 10 de la OACI "Facilitación".

40

41 *Requisitos para los médicos y auxiliares de enfermería*

42

43 De acuerdo con la categoría del aeropuerto según Res 1019 del 12 de marzo de 2012
44 expedida por la Aeronáutica Civil el personal a contratar deberá cumplir con los
45 requisitos establecidos por la Aerocivil

46

47

48 *Requisitos conductores ambulancias*

49

1 Deberá cumplir con el curso de conductor de ambulancia y vehículo de emergencia o
2 curso de conductor de ambulancia o curso básico soporte de vida o curso de primeras
3 auxilios (40) horas ó curso de atención pre hospitalaria (40) horas.

4 *Equipos médicos*

5
6 Proveer los equipos médicos mínimos para la atención de emergencia (De
7 Reanimación, Diagnóstico, Quirúrgicos de Trauma) de acuerdo con el protocolo GSAP
8 2 2-07-04 establecido por la Aerocivil, o aquellas normas que lo modifiquen, lo
9 complemente o reemplacen.

11 *Medicamentos*

12
13 Proveer los medicamentos para la atención de emergencias de acuerdo con el
14 protocolo GSAP 2 2-07-04 establecido por la Aerocivil, o aquellas normas que lo
15 modifiquen, lo complemente o reemplacen.

17 **2.7 Requerimientos Mínimos de Contrato Epc**

18 El Contrato EPC a suscribir entre el Concesionario y el Contratista EPC deberá cumplir
19 como mínimo con los siguientes lineamientos:

21 **2.7.1 Contenido Mínimo del Contrato.**

22 El Contrato EPC deberá contar como mínimo con las siguientes cláusulas:

- 23 • Identificación clara de las partes.
- 24 • Objeto del Contrato.
- 25 • Valor del Contrato y forma de pago.
- 26 • Plazo.
- 27 • Obligaciones de las partes. En particular se deberá incluir:
 - 28 ○ El Contratista EPC será el encargado de la ejecución de las obligaciones
29 de diseño, construcción y compras asumidas por el Concesionario
30 mediante el Contrato de Concesión, sus Apéndices, así como los
31 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), en sus ediciones
32 actualizadas y enmiendas correspondientes y, en sus documentos
33 complementarios, que se encuentren vigentes y Resoluciones que en
34 la materia sean expedidas por Aerocivil. En su defecto, ante la no
35 existencia de regulaciones pertinentes, el Contratista EPC deberá
36 conocer, revisar y aplicar las normas y recomendaciones
37 internacionales específicas, emanadas de la Organización de Aviación
38 Civil Internacional (OACI), las recomendaciones provenientes de la
39 Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), del Consejo
40 Internacional de Aeropuertos (ACI) y de otras organizaciones
41 aeronáuticas internacionales reconocidas por Aerocivil.
 - 42 ○ Todos los diseños a nivel de detalle deben cumplir como mínimo con
43 la Parte I del presente Apéndice, Plan de Intervenciones, Adecuación y
44 Modernización, la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y

- 1 Modernización, y cualquier otra norma o estipulación prevista en el
2 Contrato de Concesión y sus Apéndices.
- 3 ○ Proveer toda la información requerida por el interventor, la ANI o la
4 Aerocivil en desarrollo de sus funciones legales, en relación con la
5 operación del Aeropuerto y conexas a la misma.
- 6 • Responsabilidad de las partes. Se deberá establecer que el Concesionario
7 asume total y absoluta responsabilidad frente al Estado, el Concedente, la
8 Aerocivil y demás terceros por la ejecución de las obligaciones asumidas en
9 el Contrato por el Contratista EPC. Así mismo, se establecerá que el
10 Contratista EPC sólo será responsable frente al Concesionario por el
11 cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC.
- 12 • Integralidad con el Contrato de Concesión. Se deberá establecer que el
13 Contrato de Concesión se entenderá incorporado íntegramente al Contrato
14 EPC. Expresamente se deberá estipular que las obligaciones del Contratista
15 EPC incorporadas en el Contrato de Concesión serán asumidas por éste con
16 la firma del Contrato. En consecuencia, el Contrato de EPC no podrá
17 interpretar, modificar o aclarar obligaciones, efectos, o alcances del Contrato
18 de Concesión y en caso de hacerlo las cláusulas que así lo pretendan, para
19 todos los efectos legales frente a cualquier autoridad judicial o administrativa,
20 pública o privada, se tendrán por no escritas.
- 21 • Cláusula penal.
- 22 • Garantías. Las garantías que deban ser asumidas por el Contratista EPC
23 deberán ser tomadas y aceptadas por el Concesionario de manera previa a la
24 suscripción del Acta de Inicio. El Contratista EPC deberá, además, constituir
25 las garantías a favor del Concesionario, que sean suficientes para cubrir el
26 cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato respectivo. Los valores
27 asegurados no podrán ser inferiores a los porcentajes que se establecen en el
28 Decreto 1510 de 2013 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan,
29 para la Garantía Única de Seguro de Cumplimiento de Contratos Estatales,
30 aplicados a los valores de cada uno de los Contratos respectivos
31
- 32 • Cesión. Se deberá estipular que la cesión parcial o total del Contrato EPC así
33 como la subcontratación debe ser aprobada previa y expresamente por el
34 Concesionario y el Concedente.
- 35 • Confidencialidad. Se deberá estipular un compromiso de manera expresa,
36 tanto durante la vigencia del Contrato de EPC, como después de su extinción,
37 con el objeto de no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier
38 información relacionada con las actividades ejecutadas en el marco de dicho
39 Contrato, ni la información a la que tenga acceso como consecuencia de la
40 ejecución del mismo, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus
41 familiares o amigos o terceros.
- 42 • Ley aplicable y solución de conflictos.

43 **2.7.2 Disposiciones especiales.**

44 Se deberá atender a los siguientes lineamientos en la relación contractual entre el
45 **Contratista EPC** y el **Concesionario**:

1
2
3
4
5

- El **Contratista EPC** deberá cumplir con la experiencia mínima de conformidad con la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del **Contrato de Concesión**.

3 PARTE III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN

3.1 Definiciones y Abreviaturas

Para los fines de una correcta interpretación de esta Parte, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en negrilla, tendrán el significado que se les atribuirá en el clausulado del Contrato, y de no encontrarse allí definidos su significado estará en la presente Parte.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio de conformidad con su uso general.

Aeropuerto o Infraestructura Aeroportuaria Disponible

Todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para Pasajeros y/o carga y que a juicio de la UAEAC (AEROCIVIL), posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficientes para ser operados en la aviación civil. El Aeropuerto también se denominará Infraestructura Aeroportuaria Disponible.

Un aeródromo está compuesto por las siguientes áreas:

Lado Aire: Está compuesto por el **Área de Movimiento** de aeronaves, pistas, calles de rodaje, taxeos, hangares y **Plataformas**, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o control del explotador del aeródromo.

Lado Tierra: Son edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestas para los usuarios internos o externos del aeropuerto, esta se compone por:

Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público en general sin restricción en su ingreso.

Área restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el explotador del aeropuerto que les habilite su ingreso.

Aeropuerto Concesionado

Infraestructura Aeroportuaria Disponible entregada en Concesión al Concesionario para la ejecución de sus obligaciones de Modernización, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Administración.

Área de Movimiento

Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el **Área de Maniobras** y las **Plataformas**.

Área de Maniobras

Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las Plataformas.

Confiabilidad

Medida en tiempo medio entre la ocurrencia de deficiencias.

Disponibilidad

Tiempo total de funcionamiento por equipo y/o servicio por un determinado período de tiempo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Helipuerto

Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.

Manual de Aeródromo

Manual que forma parte de la solicitud de un certificado de aeródromo con arreglo a lo establecido en el RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia) – RAC14 Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos, incluyendo toda enmienda del mismo aceptada o aprobada por Aerocivil.

Notam

Notice to Air Men - Información temporal de cierre o restricción de instalaciones o servicios en el aeródromo, novedades respecto a hielo, nieve y/o agua actividades volcánicas o trabajos a realizar; cuyo conocimiento es de importancia previa a la iniciación de los vuelos y que debe estar publicada antes de la iniciación de cualquier actividad.

Operadores de Carga

Son aquellas personas que administran el procesamiento de carga y/o correo en el Aeropuerto.

Plataforma

Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de Pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Plan Operativo

Corresponde al documento que deberá ser elaborado, actualizado y mantenido por el Concesionario para ser sometido a la aprobación del Concedente, en los términos del numeral 3.5.1 de la presente Parte.

Plano Aeropuerto Concesionado

Corresponde al documento que representa la Infraestructura Aeroportuaria Disponible entregada en Concesión al Concesionario para la ejecución de sus obligaciones de Modernización, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Administración.

Seguridad (Security): Protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación de medidas y recursos humanos y materiales.

Seguridad Operacional / Aérea (Safety): Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable.

Tenedores de Espacio

Son los terceros suscriptores de los **Contratos Cedidos** que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro del **Aeropuerto Concesionado**, así como aquellos terceros que celebren con el Concesionario contratos para la **Explotación Comercial**

o la Operación, que implique el uso de algún espacio físico del **Aeropuerto Concesionado**.

Terminal de Carga y Edificios auxiliares

Se refiere a los edificios de procesamiento de carga, hangares aviación general, mantenimiento de aeronaves, actualmente existentes en el **Aeropuerto**, así como aquellos que eventualmente construya el **Concesionario**

Terminal de Pasajeros

Se refiere al(los) edificio(s) que sirve de enlace entre el transporte aéreo y el transporte terrestre. Incluye un sistema de tratamiento de Pasajeros y manejo de equipajes, instalaciones para las compañías aéreas, zonas de prestación de servicios, áreas comerciales y salas de espera. Compuesto por tres zonas diferenciadas: pública, de Pasajeros y restringida.

Abreviaturas

ATC: Servicio de Control de Tránsito Aéreo

ATS: Servicios de Tránsito Aéreo

AVSEC: Seguridad de la Aviación Civil

BIDS: Sistema de información de equipajes

CCO: Centro de Control Operacional

FIS: Servicio de Información en Vuelo

FIDS: Sistema de información de vuelo

FOD: Daños por Objetos Extraños

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

BIDS: Monitores del Sistema de Información de equipaje

PAS: Sistema Público de Megafonía

PNSAC: Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

RAC: Reglamento Aeronáutico de Colombia

SAR: Búsqueda y Salvamento

SEI: Salvamento y Extinción de Incendios

SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

SSP: Programa de Seguridad Operacional del Estado.

3.2 Introducción

3.2.1 Consideraciones Generales

Las obligaciones operacionales a ser asumidas por el **Concesionario** consisten en la Administración, Mantenimiento, Operación y Explotación Comercial de los Aeropuertos y de las funciones requeridas para el movimiento seguro y eficiente de Aeronaves, pasajeros y Carga en cada Aeropuerto.

Conforme la Ley 105 de 1993 Artículo 48, Parágrafo 3º, la **Aerocivil** conservará el control del tráfico aéreo y la responsabilidad por el correcto funcionamiento de las ayudas aéreas. Así mismo ejercerá una adecuada supervisión sobre la seguridad aérea y el control técnico, por lo que quedarán fuera de la Concesión las obligaciones y actividades de Control y Regulación del Tráfico de aeronaves en el área de maniobra, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM).

1 El Servicio de Dirección/Control en Plataforma será responsabilidad del
2 Concesionario. Si la geometría de plataformas lo permite, podrá ser delegado al
3 prestador de Servicios de Tránsito Aéreo, previa carta de acuerdo.
4

5
6 El Concesionario será el responsable de establecer en coordinación con la Dirección
7 de Servicios a la Navegación el CDM de cada Aeropuerto, un mecanismo de solución
8 a los problemas operacionales que se puedan presentar.
9

10 El **Concesionario** tendrá la responsabilidad de establecer lugares adecuados para
11 asegurar la observación óptima del estado meteorológico del tiempo presente y el
12 emplazamiento de equipos pertinentes para el procesamiento de datos y verificación
13 de la información MET y contar con medidas adecuadas de comunicación con el
14 prestador de los Servicios de Tránsito Aéreo (Torre de Control) y Servicios de
15 Información Aeronáutica, así como para la atención a los usuarios aeronáuticos
16 externos. Corresponde al **Concesionario** la adopción de los procedimientos,
17 desarrollados por Aerocivil, tendientes a garantizar una gestión segura de prácticas
18 y operaciones en cada Aeropuerto, de acuerdo a los reglamentos aeronáuticos de
19 Colombia, incluyendo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos para cada uno de
20 los Aeropuertos:

- 21 • Proveer y mantener las ayudas visuales para el guiado de las aeronaves.
- 22 • Proveer y mantener los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios
- 23 • Proveer y mantener las superficies de área de movimiento.
- 24 • Proveer y mantener las señalizaciones e iluminación reglamentarias del lado
25 aire y lado tierra.
- 26 • Proveer y mantener los equipos y procedimientos para operaciones de baja
27 visibilidad. Para ello el Concesionario deberá elaborar un Plan A-SMGCS
28 (Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems), , que contenga
29 los procedimientos de rodaje durante los periodos de baja visibilidad, de
30 acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, y en particular las
31 circualres de Aerocivil, y el documento OACI 98-30 AN/452.
- 32 • Control y regulación de tráfico de vehículos en el área de movimiento.
- 33 • Evaluación de la eficacia de frenado en las pistas y medición de la capa de
34 agua.
- 35 • Implementar las medidas encaminadas a ahuyentar las aves y
36 otros animales.
- 37 • Coordinar el retiro de aeronaves inutilizadas.
- 38 • Adoptar las medidas orientadas a minimizar los efectos del aeropuerto sobre
39 el entorno local.
- 40 • Eliminación de obstáculos donde sea practicable.
- 41 • Señalización luminosa de obstáculos en las proximidades del aeropuerto
42 susceptibles de provocar un riesgo.

- 1 • Proveer y mantener las áreas requeridas en los edificios terminales, de
2 acuerdo con las recomendaciones internacionales vigentes.
- 3 • Proveer y mantener los equipos, sistemas e instalaciones de asistencia en
4 tierra a los pasajeros, aeronaves y carga.
- 5 • Promover el desarrollo y crecimiento del tráfico y fomentar el crecimiento
6 económico del área de influencia del Aeropuerto.
- 7 • Es responsabilidad del Concesionario informar a las autoridades
8 gubernamentales encargadas del Plan de Ordenamiento Territorial, de la
9 necesidad de hacer cumplir las especificaciones y directrices del “Manual de
10 Uso de suelos en áreas aledañas” de Aerocivil (última resolución vigente); el
11 Concesionario será también responsable de la actualización y mantenimiento
12 del citado manual. La finalidad de este manual será proporcionar a las
13 autoridades municipales los conocimientos, prohibiciones, restricciones y la
14 normatividad sobre la destinación del uso del suelo en la zona de influencia
15 de los aeropuertos.

16 Este manual aborda también la actuación directa de la autoridad municipal
17 como agente ejecutivo dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, cuyo
18 alcance es más normativo que ejecutivo. Por consiguiente, este manual
19 servirá como herramienta eficiente para las autoridades municipales, ya que
20 él mismo procura consolidar y sintetizar toda la información que se considera
21 útil para la destinación de uso de suelos en áreas cercanas al aeropuerto y
22 que resulta básica dentro de los procesos de planificación y toma de
23 decisiones.

- 24 • El Concesionario y Aerocivil deberán acordar los plazos a incluir en el
25 “Procedimiento de suspensión del Plan de Vuelo” (última circular vigente) a
26 una aerolínea por mora en sus pagos. El plazo acordado deberá ser tal que
27 permita la solicitud de anulación por parte del Concesionario a Aerocivil, y la
28 aprobación y sus pensión por parte de esta.
- 29 • Cualquier incidencia o limitación que puedan afectar a las condiciones de
30 operación segura de una aeronave, debe ser comunicada por un NOTAM. El
31 concesionario será responsable de los NOTAM para su publicación en el AIS
32 por parte de la autoridad competente.
- 33 • En relación a la Energía Primaria, ésta será provista en forma directa por la
34 Empresas Proveedoras de Servicios de Energía Eléctrica al **Concesionario**.
35 En relación el cobro por consumo de Energía Eléctrica Secundaria que sea
36 provista por el **Concesionario** a terceros será efectuado mediante la red de
37 medidores de energía provistos para tal efecto. En caso de no existir la red de
38 medidores de energía a tal efecto, su instalación será asumida por el
39 **Concesionario**.
- 40 • En el caso que las presentes **Especificaciones Técnicas de Operación** no
41 consideren las guías para desarrollar alguna determinada actividad, el
42 **Concesionario** deberá asegurarse de revisar y considerar lo establecido en
43 los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (**RAC**), en sus ediciones

1 actualizadas y enmiendas correspondientes y, en sus documentos
2 complementarios, que se encuentren vigentes y Resoluciones que en la
3 materia sean expedidas por **Aerocivil**. En su defecto, ante la no existencia de
4 regulaciones pertinentes, el **Concesionario** debe conocer, revisar y aplicar
5 las normas y recomendaciones internacionales específicas, emanadas de la
6 Organización de Aviación Civil Internacional (**OACI**), las recomendaciones
7 provenientes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), del
8 Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y de otras organizaciones
9 **Aeronáuticas** internacionales reconocidas por **Aerocivil**.

- 10 • Todo **operador/explotador de aeródromo** (sea concesionario, municipio u
11 otro) debe cumplir con la reglamentación que se encuentre vigente, es decir,
12 los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, así como circulares
13 reglamentarias emitidas por la Autoridad Aeronáutica, incluidos los cambios
14 que se apliquen a ella, a costos del operador/explotador de aeródromo. Lo
15 anterior implica que el **Concesionario** será el responsable de realizar **a su**
16 **propio costo** todas las gestiones y actuaciones de su competencia tendientes
17 a obtener la certificación de aeródromo (incluida la implementación de su
18 propio SMS) de que trata el numeral **14.2.3 del RAC 14**, o las que sustituyan,
19 modifiquen, complementen o deroguen.

22 **3.2.2 Funcionamiento de la Concesión**

24 La **Concesión** funcionará en los **Aeropuertos de Sur Occidente: El Edén de**
25 **Armenia, Benito Salas Vargas de Neiva y Guillermo León Valencia de**
26 **Popayán.**

28 **3.2.3 Responsable de la Operación**

30 Se denominará **Responsable de la Operación** a la persona jurídica que en calidad
31 de **Concesionario** o miembro del **Concesionario** o **Asistente Técnico de**
32 **Operación** del **Concesionario**, haya acreditado una vez firmado el contrato y antes
33 de la firma del Acta de Inicio, un mínimo de cinco (5) años experiencia en la
34 operación de **Aeropuertos Internacionales**, que hayan movilizado por lo menos
35 quinientos mil (500.000) de Pasajeros en cada uno de los 5 años. En todo caso la
36 responsabilidad de la Operación, en ningún caso se podrá considerar como delegada
37 por el Concesionario en el **Responsable de la Operación**, cuando este sea diferente
38 al **Concesionario, por tanto, el Concesionario** será este el responsable frente a
39 la Concedente del cumplimiento de las obligaciones del **Contrato de Concesión**.

41 El **Responsable de la Operación** tendrá las siguientes obligaciones en cada uno de
42 los aeropuertos concesionados:

- 44 a) Será el empleador del Director de Operaciones del **Aeropuerto**
45 **Concesionado**, lo cual deberá acreditar ante el **Concedente** mediante el
46 correspondiente contrato.
- 48 b) Será el encargado de la ejecución de las obligaciones de **Operación** asumidas
49 por el **Concesionario** de acuerdo con el **Contrato** y sus apéndices.

1 c) En el caso de ser una persona jurídica con domicilio en el extranjero, deberá
2 mantener una sucursal en Colombia durante la vigencia de la **Concesión**, o
3 constituir una sociedad bajo su control accionario y operacional. En este último
4 caso, la situación de control no podrá modificarse durante la vigencia de la
5 **Concesión**, salvo autorización expresa y escrita del **Concedente**.

6
7 d) Aportar de manera efectiva la experiencia y el Know How al Concesionario.

8
9 El nombre del **Responsable de la Operación** deberá aparecer en todo aviso,
10 anuncio, señal, logotipo y en general en cualquier elemento visual, auditivo o
11 audiovisual que permita distinguir al **Concesionario** y a cada **Aeropuerto**,
12 precedido de la frase "Operado por", a menos que el **Responsable de la Operación**
13 de cada Aeropuerto fuere el propio **Concesionario**. En el evento en que el
14 **Responsable de la Operación** hubiese invocado la experiencia de su sociedad
15 matriz, deberá añadir con posterioridad a su nombre la frase "Filial de" acompañada
16 del nombre de la sociedad matriz de la cual hubiese obtenido la experiencia.

17
18 El nombre del **Responsable de la Operación** deberá ocupar el mismo espacio que
19 aquel que ocupe el nombre del **Concesionario**, que en todo caso no será inferior a
20 la quinta (1/5) parte del aviso, anuncio, señal, logotipo o cualquier otra forma de
21 identificación comercial.

22
23 En todo caso, deberá existir un aviso con el nombre del **Concesionario** y del
24 **Responsable de la Operación** bajo los parámetros anteriormente señalados, en las
25 áreas de recepción de equipajes de cada Aeropuerto, con un tamaño no inferior a la
26 quinta parte de la superficie total de exposición. Un aviso de iguales condiciones
27 deberá permanecer durante toda la vigencia de la **Concesión** en el área de
28 mostradores de registro (counters) de **Pasajeros** de cada Aeropuerto.

29
30 El **Responsable de la Operación** no podrá ser sustituido por el **Concesionario** sin
31 el consentimiento expreso y escrito del **Concedente**. Como consecuencia de lo
32 anterior, en el evento en que el **Responsable de la Operación** forme parte del
33 **Concesionario** en calidad de accionista o miembro de la estructura plural, no podrá
34 enajenar su participación sin que medie previamente la autorización del
35 **Concedente**. En todo caso, el **Concedente** podrá autorizar la sustitución del
36 **Responsable de la Operación**, cuando el sustituto propuesto por el **Concesionario**
37 cuente al menos con las mismas condiciones exigidas en el **Contrato** Parte General
38 y en el presente Apéndice en cuanto a experiencia en operación de **Aeropuertos**,
39 las cuales deberá acreditar en idéntica forma.

40
41 En el evento en que la experiencia en operación de **Aeropuertos** hubiese sido
42 acreditada mediante la invocación de la experiencia de la sociedad matriz, o de las
43 Filiales del **Responsable de la Operación**, o por haber sido el **Responsable de**
44 **la Operación** socio de una sociedad que cumpla con los requisitos establecidos en
45 el **Contrato** Parte General y en el presente Apéndice, quien aporte la experiencia
46 deberá mantener el control accionario y operativo del Responsable de la Operación
47 durante toda la vigencia de la **Concesión**. El cambio en la situación de control
48 accionario y/o operativo, será considerado para todos los efectos como una
49 sustitución del **Responsable de la Operación**.

1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el **Responsable de la**
2 **Operación** implicará en todo caso el incumplimiento de las obligaciones del
3 **Concesionario** y la responsabilidad de éste.

4 5 **3.3 Servicios de la concesión de los aeropuertos**

6
7 El **Concesionario** prestará los **Servicios Asociados a los Ingresos Regulados** y
8 los **Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados** y se asegurará que la
9 prestación de cada uno de ellos, se realice bajo el cumplimiento de los Niveles de
10 Servicio y Estándares de Calidad dispuesto para tal efecto en el **Contrato de**
11 **Concesión** y sus Apéndices y en especial en este de Operaciones o en la regulación
12 que les resulte aplicable si a ello hubiere lugar.

13
14 Para la prestación de los **Servicios Asociados a los Ingresos Regulados** y los
15 **Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados** a los que se refiere esta Parte,
16 el **Concesionario** debe cumplir: las Normas Nacionales del Sector Aeronáutico, los
17 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (**RAC**), las Resoluciones emitidas por
18 **Aerocivil**, y con aquellas que las modifiquen o la sustituyan. Lo anterior, en el ámbito
19 de competencia asociado a la actuación del **Concesionario** en cada **Aeropuerto**
20 **Concesionado**, de conformidad con lo previsto en el **Contrato de Concesión** y en
21 sus Apéndices.

22
23 En el caso de aquellos aspectos aeroportuarios no regulados a nivel nacional, será
24 aplicable el contenido de los Anexos **OACI** que a continuación se individualizan, en
25 su última edición y/o enmienda vigente:

- 26
- 27 • Anexo 1-19 – de la OACI;
- 28 • A falta de regulación específica aplicable, se tendrá en cuenta el contenido de
- 29 los Manuales de OACI, en su última edición y/o enmienda vigente:
 - 30 ○ Diseño de Aeródromos (Doc 9157)
 - 31 ○ Planificación de Aeropuertos (Doc 9184)
 - 32 ○ Servicios de Aeropuertos (Doc 9137)
 - 33 ○ Sobre el Sistema de Notificación de la **OACI** de los Choques con Aves
 - 34 (IBIS) (Doc 9332)
 - 35 ○ Manual de seguridad para la protección de la Aviación Civil contra Actos
 - 36 de Interferencia Ilícita Doc.8973 de **OACI**.
 - 37 ○ Todos los Documentos **OACI** precedentemente citados deben ser
 - 38 considerados en su edición más actualizada.
- 39 • En el caso de Organizaciones Aeronáuticas Internacionales y Nacionales, se
- 40 utilizarán en forma complementarias aquellos documentos emanados relativos
- 41 a los aspectos que en cada caso se señalan, en su última edición y/o enmienda
- 42 vigente:
 - 43 ○ IATA – Airport Development Reference Manual (ADRM), en su última
 - 44 edición actualizada.
 - 45 ○ ACI – Publicaciones relativas a Calidad de Servicios, Tratamiento de
 - 46 Pasajeros con Minusvalías Físicas y el Uso de Tecnología en la Gestión de
 - 47 Aeropuertos.
 - 48 ○ FAA (USA) – Advisory Circulares (AC) relativas al estudio de demanda y
 - 49 capacidad del Área de Movimiento de aeronaves.
 - 50 ○ Normas Internacionales ASTM
 - 51 ○ Normas NFPA (USA)
 - 52 ○ Normas COLOMBIANAS relativos a obras en instalaciones de servicios
 - 53 públicos.

3.3.1 Servicios Asociados a los Ingresos Regulados

La prestación de los **Servicios Asociados a los Ingresos Regulados** se entiende enteramente retribuida mediante la **Estructura Tarifaria** correspondiente a las Tarifas aprobadas por la Aerocivil mediante Resolución 5719 del 25 de noviembre 2014 contenida en el **Contrato de Concesión** y, por tanto, el **Concesionario** deberá prestar estos servicios y no podrá cobrar a los usuarios de estos servicios cargos adicionales distintos de los previstos en la **Estructura Tarifaria**. Tampoco le es permitido autorizar a un tercero por el cobro de estos servicios.

A continuación, se listan las obligaciones mínimas que deberá cumplir el **Concesionario** en la prestación de los **Servicios Asociados a los Ingresos Regulados**, las cuales deberán reflejarse en el **Plan Operativo** que deberá ser aprobado previamente por el Concedente.

Las obligaciones que se establecen para cada servicio serán aplicables desde la fecha de suscripción del **Acta de Inicio**. Sin embargo, aquellas obligaciones cuyo cumplimiento dependa necesariamente de la ejecución de una determinada **Intervención**, serán exigibles al **Concesionario** a partir del momento en las mismas estén en uso y cuenten con Niveles de Servicio y Estándares de Calidad, de conformidad con el cronograma de las intervenciones aprobado en el **Plan de Obra**. La exigibilidad de las obligaciones aquí descritas, se entenderá sin perjuicio de la exigibilidad que tiene el Concedente ante el Concesionario del cumplimiento del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

3.3.1.1 Área de Movimiento

El **Concesionario** debe proveer y facilitar el acceso a los servicios requeridos para las operaciones en el **Área de Movimiento**.

Las responsabilidades específicas en el **Área de Movimientos**, incluyen el cumplimiento de los servicios listados en el RAC , RAC 14 "Normas sobre Aeródromo, Aeropuertos y Helipuertos", y en el Manual de Aeródromo en caso que esté vigente en el Aeropuerto al momento de la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución.

Una vez que el **Plan Operativo** elaborado por el **Concesionario** sea aprobado por el **Concedente**, el **Concesionario** atenderá también a lo especificado en el **Plan Operativo** aprobado.

El Aeropuerto el Edén de Armenia tiene **operación internacional** mediante la **Resolución número 4116 de 2007** por la cual se declara punto abierto para **el transporte público nacional e internacional, regular y no regular**. Por tanto el concesionario será el responsable de la actualización y mantenimiento del Manual de Aeródromo en el ámbito de la aplicación del Requisito de la Certificación de Aeródromos.

Además de lo anterior, el **Concesionario** deberá:

- Proveer los servicios y cumplir con lo establecido en el Manual de Servicios Aeroportuarios de OACI, Doc 9137, Parte 8, Servicios Operacionales Aeroportuarios, última edición y/o enmienda vigente.

- 1 • Suministrar directa o indirectamente todos los servicios y equipamientos
2 necesarios para el movimiento seguro, regular y eficiente de aeronaves,
3 vehículos y personas en el Área de Movimiento.
- 4 • Controlar el movimiento de las aeronaves en plataforma, conforme al RAC 14.
- 5 • Coordinar, cuando corresponda, con ATS para lograr una prestación segura,
6 regular y eficiente de los servicios en el Área de Movimiento.
- 7 • Comunicar al ATS diariamente, o cada vez que sea necesario, la asignación
8 de posiciones remotas.
- 9 • Dar aviso inmediato al ATS sobre cualquier circunstancia que afecte la
10 prestación segura, regular y eficiente de los servicios en el Área de
11 Movimiento.
- 12 • Notificar al ATS y al **Interventor** sobre cualquier reducción en los niveles de
13 servicio en el Área de Movimiento.
- 14 • Diseñar e implementar programas y procedimientos cuando sea aplicables o
15 requeridos por **Aerocivil** para el desarrollo de operaciones seguras, regulares
16 y eficientes de movimientos de aeronaves, vehículos, equipos y personas en
17 el Área de Movimiento, establecerá las regulaciones y procedimientos
18 necesarios para operar en forma segura en condiciones de visibilidad reducida.
19 El **Concesionario** realizará o participará de acuerdo a sus competencias en
20 la ejecución del Procedimiento de Operaciones de Visibilidad Reducida
21 correspondiente, de acuerdo con sus competencias.
- 22 • Diseñar, implementar y administrar el proceso de otorgamiento de permisos
23 y licencias para conducir y operar vehículos en Área de Movimiento.
- 24 • Establecer los procedimientos de tráfico vehicular en superficie, incluyendo el
25 trazado y pintura de: guías de ingreso ha puesto de estacionamiento, áreas
26 de seguridad de aeronaves, rutas o calles de servicios, límites de velocidad,
27 áreas estacionamiento vehículos y equipos de servicios.
- 28 • Diseñar, como parte del informe de bases de Diseño, un trazado de Calles de
29 Servicios de Vehículos, para lo cual deberá considerar el emplazamiento de
30 dichas calles entre las áreas de clasificación, manejo y entrega de equipaje.
31 Este trazado será implementado por el **Concesionario** una vez aprobado
32 dicho informe.
- 33 • Elaborar y aplicar los procedimientos de: a) tránsito peatonal, modalidad e
34 identificación del personal de Plataforma, b) instalación de señalización
35 (letreros) preventiva, entre otras, y velar por su estricto cumplimiento.
- 36 • Diseñar y presentar para la aprobación del **Concedente** e **Interventor** los
37 cursos de familiarización y conducción en la Plataforma y Área de Maniobras
38 que deberán ser impartidos por el **Concesionario**, para garantizar una
39 habilitación efectiva de aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones
40 deban conducir vehículos u operar equipos de soporte en tierra.
- 41 • Controlar y supervisar las operaciones y la ubicación de las áreas de
42 almacenamiento y aprovisionamiento de combustible para prevenir
43 actividades peligrosas. Especial atención se debe prestar a la operación de
44 aprovisionamiento de combustible con pasajeros a bordo.
- 45 • Asegurar que los vehículos autorizados para entrar a las áreas restringidas
46 tengan la señalización adecuada de acuerdo con el RAC 14 "Normas sobre
47 Aeródromo, Aeropuertos y Helipuertos", y Decimoséptima de **Aerocivil**.
- 48 • Proporcionar y mantener disponible la señalización reglamentaria de la
49 Plataforma, para facilitar el movimiento y estacionamiento seguro de las
50 aeronaves, de los vehículos y equipos de soporte de acuerdo con el RAC14 de
51 **Aerocivil** y también, acorde a la practicas o recomendaciones internacionales
52 en el caso que en dicho RAC no esté regulado o determinado el tipo de
53 señalización, de acuerdo al presente Apéndice.

- 1 • Realizar las inspecciones diarias en el Área de Movimiento, de acuerdo con los
2 estándares establecido por **Aerocivil** en su RAC 14 "Normas sobre
3 Aeródromo, Aeropuertos y Helipuertos", en el RAC 22 "Normas Generales de
4 Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional", incluyendo,
5 como mínimo, la revisión de los siguientes aspectos:
- 6 • Inspección visual de la(s) (superficies pavimentadas) y áreas de seguridad
7 adyacentes.
- 8 • Verificando la presencia de:
- 9 ○ Objetos extraños.
- 10 ○ Presencia de contaminantes.
- 11 ○ Presencia de obstrucciones.
- 12 ○ Condición del sistema de drenaje.
- 13 ○ Actividad de la fauna.
- 14 ○ Estado de la señalización horizontal y vertical (letreros).
- 15 ○ Verificación acerca de la eficiencia en la operación de los puentes de
16 embarque (en Aeropuertos que cuente con dicha facilidad).
- 17 ○ Vigilancia del procedimiento de guiado (Follow me) de las Aeronaves
18 para su estacionamiento en Plataforma cuando sea pertinente
19 (Visibilidad reducida).
- 20 ○ Verificación del tránsito seguro de los pasajeros desde las posiciones
21 remotas hacia la terminal y viceversa.
- 22 ○ Verificación de condiciones de transporte de las mercancías peligrosas
- 23 ○ Verificación del estado de funcionamiento, orden y aseo de las áreas
24 de clasificación de equipaje.
- 25 ○ Verificación de la condición de la iluminación de Plataforma.
- 26 ○ Verificación de la condición de la iluminación de obstáculos de aquellas
27 construcciones próximas a la Plataforma.
- 28 ○ Durante las obras civiles en la infraestructura vertical, verificar que las
29 áreas intervenidas se encuentran debidamente balizadas o
30 señalizadas.
- 31 ○ Implantación de medidas de seguridad operacional preventivas
32 durante el procedimiento de aprovisionamiento de combustible a las
33 aeronaves.
- 34 ○ Controlar si Vehículos de servicios en Plataforma cuentan con sus
35 revisiones técnicas correspondientes.
- 36
- 37 • Realizar inspecciones en el Área de Movimientos en casos de ocurrencia de
38 incidentes, previo a la llegada o salida de un vuelo presidencial o en casos de
39 ocurrencia de fenómenos naturales.
- 40 • Los resultados de cada una de las inspecciones deben ser informadas
41 inmediatamente al Centro de Control de Operaciones (CCO) y a los Servicios
42 de Tránsito Aéreo (ATS). Se diseñará un procedimiento específico para la
43 comunicación de los resultados de dichas inspecciones.
- 44 • Implantación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad
45 Operacional (SMS), con base a la normatividad establecida por **Aerocivil**
46 (Parte XXII "Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de
47 Seguridad Operacional").
- 48 • Mantenimiento de la limpieza del **Área de Movimiento**, asegurándose que
49 sus superficies se mantengan libre de FOD y en general de cualquier
50 contaminante que pueda afectar a las aeronaves, pasajeros y vehículos que
51 transitan en dicha área. En lugares predeterminados se deberán mantener
52 depósitos exclusivos para FOD y otro exclusivos para otro tipo de residuos.

- 1 • Zona de Operación de contacto de **Helicópteros en Plataforma** o en el
2 **Aeropuerto concesionado**: En el caso de aquellos Aeropuertos que cuenten
3 con Áreas de Contacto de elevación Inicial (TLOF) y Áreas de Aproximación
4 Final y de Despegue de un Helipuerto y estén emplazados en la Plataforma o
5 en algún sector del **Aeropuerto concesionado**, el **Concesionario** deberá
6 tomar las medidas para mantener la señalización de su superficie
7 pavimentada correspondiente, acorde a los requisitos establecidos en el RAC
8 14 de **Aerocivil**. Respecto de la modalidad de operación de los Helicópteros
9 y la atención de casos emergencias en la operación de dicho tipo de aeronave
10 corresponde a **Aerocivil**. La Coordinación entre **Aerocivil** y el
11 **Concesionario** es esencial en términos de los servicios de información
12 **Aeronáutica** y de lo establecido en el RAC 22 "Normas Generales de
13 Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional"
- 14 • Especial énfasis en la Gestión de la Seguridad Operacional de los
15 Procedimientos Operacionales de:
- 16
- 17 ○ Asignación de las Posiciones de Contacto y Remotas en la Plataforma;
 - 18 ○ Operación de Aeronaves en la Plataforma de Aviación General;
 - 19 ○ Operación y estacionamiento transitorio de Helicópteros en la
20 Plataforma Comercial;
 - 21 ○ Operación de la Plataforma Comercial del Aeropuerto en condiciones
22 de visibilidad reducida;
 - 23 ○ Ordenamiento de la plataforma de aviación general y áreas
24 circunvecinas en términos de: Retiro de toda aeronave que este fuera
25 de operación o inutilizada, asimismo, de aquellos equipos de apoyo o
26 servicios a la aeronave en desuso.
- 27
28

29 3.3.1.2 Subestaciones Eléctricas de los Aeropuertos

30

31 *Operación y Mantenimiento*

32

33 El **Concesionario** será el responsable de la Operación y Mantenimiento de la toda
34 la red eléctrica de cada Aeropuerto Concesionado, sus principales obligaciones serán
35 las siguientes:

- 36 • El **Concesionario** en la operación y mantenimiento de las Subestaciones
37 Eléctricas deberá asegurar, la continuidad y la regularidad en la proporción
38 del servicio de energía primaria y secundaria en las áreas de su competencia
39 y del equipamiento asociado. Lo anterior, deberá ser incluido en el Programa
40 de Gestión de la Energía del Aeropuerto. Para todos los efectos, se deben
41 descontar los tiempos de cortes atribuibles a la Compañía proveedora de
42 energía.
 - 43
 - 44 • El Concesionario proporcionará a los Servicios esenciales de energía de cada
45 aeropuerto y a las dependencias de la Administración de Aerocivil de los
46 Servicios de Navegación Aérea establecidos en cada Aeropuerto, la energía
47 eléctrica secundaria de respaldo necesaria de manera independiente a lo
48 establecido en el párrafo anterior mediante grupos electrógenos y ser
49 respaldados con equipos UPS, ante los cortes de la energía primaria.
- 50

- 1 • El **Concesionario** mantendrá en turno, al menos durante todo el horario de
2 operación de cada Aeropuerto, personal técnico electricista a fin de velar por
3 la continuidad de la entrega del servicio de energía eléctrica.
4
- 5 • Respecto de la entrega de energía secundaria de respaldo a **Aerocivil**, ésta
6 deberá dar fiel cumplimiento a lo establecido en el RAC14 Aeropuertos,
7 Aeródromos y Helipuertos, a los literales N°s 14.3.8.1 y 14.3.8.2 en su última
8 edición vigente. De manera especial, el **Concesionario** deberá tener especial
9 observancia sobre el cumplimiento de los requisitos de la fuente secundaria
10 de energía eléctrica, relativos a los tiempos de conmutación.
11
- 12 • El **Concesionario** realizará las modificaciones necesarias de las
13 infraestructura aeroportuaria disponible a fin de que las dependencias que
14 alberga a los sistemas/equipos y profesionales/técnicos tanto de **Aerocivil**
15 como del **Concesionario** operen con absoluta independencia.
16
- 17 • Lo anterior, no debe impedir el alto grado de complementariedad y
18 coordinación que debe primar entre dicho personal a la hora de asegurar la
19 continuidad y regularidad operacional del Aeropuerto. Asimismo, se deben
20 realizar las actividades necesarias para asegurar la absoluta independencia
21 del suministro de energía eléctrica primaria conforme a lo establecido en las
22 Resoluciones 156 y 157 de 2011 de la CREG o normatividad vigente.
23
- 24 • El **Concesionario** deberá velar para que durante el corte de energía eléctrica
25 principal, se mantenga con iluminación de emergencia las rutas de evacuación
26 de emergencia y de circulación en el interior de las terminales, principalmente
27 las correspondientes a los accesos hacia las salas de embarque o desde la
28 salida desde las salas de llegada. Lo anterior, conforme a lo establecido en el
29 Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050, Parte 5 "Ambiente Especiales".
30
- 31 • El Concesionario se asegurará de la continuidad de prestación de Servicios de
32 las Salas Centro de Operaciones de Emergencia (COE), del Centro de Control
33 Operaciones (CCO), del Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC), Control
34 de Accesos y del CCTV de cada Aeropuerto. Para lo anterior, estos servicios
35 esenciales deben ser respaldados además de la energía secundaria con
36 equipos UPS.
37

38 3.3.1.3 Acceso al Aeropuerto y Transporte Terrestre 39

40 *Vías Públicas de Acceso al Aeropuerto* 41

42 El **Concesionario** será responsable del **Mantenimiento** de las Vías de Acceso dentro
43 del perímetro del aeropuerto y de las que este construya nuevas para el servir al
44 aeropuerto, a cada uno de los aeropuertos en Concesión, de acuerdo con lo
45 establecido en la **Parte IV, Especificaciones Técnicas de Mantenimiento** del
46 presente Apéndice.
47

48 El **Concesionario** deberá cooperar con la Autoridad competente bien sea el
49 Ministerio de Transporte, en el caso de las vías nacionales, o la Entidad
50 Departamental o Municipal si las vías de acceso son de competencias de estas
51 Entidades. El Ministerio de Transporte en el control de tráfico vehicular y con los
52 servicios de emergencia, para asegurar un flujo de tráfico vehicular tranquilo, seguro
53 y eficiente en las vías de acceso.

1
2 La siguiente es una lista no taxativa de actividades de cooperación que deberá
3 realizar el Concesionario con los Aeropuertos concesionados:
4

- 5 • Reportar a las autoridades competentes cualquier incidente u observación de
6 la cual se haya enterado, y que pueda interferir con las operaciones normales
7 de cada **Aeropuerto**.
- 8 • Hacer sugerencias a las autoridades competentes sobre la planificación del
9 manejo de flujos de tráfico durante las Actuaciones del Plan de Inversiones,
10 Actuación y Modernización.
- 11 • Procurar que las vías de acceso dentro del perímetro de cada **Aeropuerto**
12 estén libres de cualquier obstrucción o congestión.
- 13 • En el caso de que el ingreso/salida esté próximo a zona de curvas según el
14 trazado geométrico de la carreteras nacionales o interurbanas o asociado a
15 una carretera interurbana, se deberá indicar a las Instituciones
16 correspondientes, a fin de que planifiquen y diseñen los trazados de forma tal,
17 que permitan disminuir los niveles de riesgo y congestión según corresponda.
18

19 *Señalización de las Vías de Acceso a cada Aeropuerto*

20

- 21 • Proporcionar y mantener disponible una señalización preventiva y segura en
22 las vías de acceso dentro del perímetro de cada aeropuerto, conforme a las
23 exigencias del Ministerio de Transporte o la Autoridad Competente, que facilite
24 y asegure el movimiento del tráfico entrante y saliente, y que al mismo
25 tiempo, permita la toma de decisiones en los puntos críticos de cruce y
26 circulación de acuerdo a lo establecido en el **Parte IV, Especificaciones**
27 **Técnicas de Mantenimiento** del presente Apéndice.
- 28 • Incluir los símbolos determinados por la Autoridad Competente y aquellos
29 aceptados internacionalmente para identificar los servicios e instalaciones
30 disponibles en cada **Aeropuerto** (señalización aeroportuaria).
- 31 • La señalización deberá presentarse en español e inglés.
32

33 3.3.1.4 Servicios en los Terminales de Pasajeros

34

- 35 • Proveer y mantener disponibles las instalaciones, así como los servicios
36 necesarios para el procesamiento de **Pasajeros** desde la entrada de las
37 **Terminales de Pasajeros** hasta el abordaje de aeronaves y de la misma
38 manera, desde la llegada a través del uso de las posiciones de contacto, o
39 caminando desde las posiciones remotas, pasando por las salas de retiro de
40 equipaje hasta la salida de los aeropuertos. Lo anterior, con observancia plena
41 a los estándares que figuran en el Anexo 9 Facilitación de **OACI**. Así mismo,
42 los correspondientes a la **IATA**, todos estos en su edición más actualizada y/o
43 última enmienda vigente.
- 44 • Mantener las instalaciones de las **Terminales de Pasajeros** limpias, aseadas,
45 ventiladas y seguras en términos del cuidado de la integridad física de las
46 personas y de su confortabilidad.
- 47 • Mantener las instalaciones en las **Terminales de Pasajeros** iluminadas,
48 según la recomendación **IATA** que figuran en el Manual de Referencia de
49 Desarrollo Aeroportuario última edición vigente, o cualquiera que lo remplace
50 y evidencie un claro cumplimiento de los estándares nacionales e
51 internacionales reconocidos por **Aerocivil**.
- 52 • Supervisar todas las actividades en las **Terminales de Pasajeros** para
53 proveer los servicios correspondientes en forma eficiente a los usuarios de

1 cada **aeropuerto**. Con base a lo establecido en las **Partes II**
2 **“Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización”** y **I “Planes de**
3 **Intervenciones, Adecuación y Modernización”** del presente Apéndice, el
4 **Concesionario** debe cumplir con las responsabilidades relacionadas con los
5 Servicios de las **Terminales de Pasajeros** que se encuentran en el Anexo 9
6 – “Facilitación” del documento **OACI**, última edición y enmienda vigente y en
7 el Manual de Referencia de Desarrollo Aeroportuario de **IATA** cuando
8 corresponda.

- 9 • Observar y procurar el cumplimiento de los estándares nacionales y
10 complementariamente los internacionales, respecto de las facilidades para la
11 atención y circulación de personas con discapacidad y de avanzada edad.
- 12 • Dar cumplimiento respecto de la señalización con fines de facilitación
13 aeroportuaria en términos de ubicación y guía o direccionamiento hacia o
14 desde las diferentes áreas de tratamiento y servicios a los **Pasajeros**.
15 Referencia Guía de Señales Internacionales para Orientación del Público en
16 los Aeropuertos del **OACI** (Doc. 9636 – C/1114), en su edición más
17 actualizada y/o enmienda vigente según corresponda.
- 18 • Realizar en el terminal la señalización que corresponde a los requisitos de
19 seguridad de aviación civil, de conforme con el RAC 17.

22 3.3.1.5 Información para Pasajeros

24 *Sistema de Información de Vuelos y Equipajes (FIDS y BIDS)*

- 26 • Proporcionar, operar y mantener disponibles los sistemas **FIDS** y **BIDS**.
- 27 • Asegurar que los sistemas **FIDS** y **BIDS** proporcionen la información correcta,
28 oportuna y relevante, y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos,
29 todo de acuerdo con lo establecido en los Partes del presente Apéndice **Parte**
30 **I “Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización, Parte II**
31 **“Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización”** y según la
32 recomendación **IATA** en la Sección Señalización del Manual de Referencia de
33 Desarrollo Aeroportuario, última edición vigente, o cualquiera que lo reemplace
- 34 • Como mínimo por cada par de Counters se deberá contar con una pantalla
35 **FIDS**. La Información que se proporcione en dichas pantallas siempre se
36 deberá considerar los Logos que identifiquen tanto a la **Concesionaria** como
37 el correspondiente al **Concedente**. Asimismo, se proporcionará el logo de la
38 compañía aérea y el número de vuelo y destino.
- 39 • En el área de clasificación de equipaje, tanto en cada Banda de Salida como
40 de cada Carrusel de Llegada deberán contar con su pantalla **BIDS**.
- 41 • Los sistemas **FIDS** y **BIDS** deberán estar operativos durante el horario de
42 funcionamiento de cada aeropuerto.

44 *Servicios de Información al Público*

- 46 • Proveer este Servicio mediante la operación de *Puestos de Servicio de*
47 *Información al Público* atendidos por personal idóneo en los que se pueda dar
48 respuesta a preguntas diversas, entre ellas sobre información de vuelos,
49 servicios de transporte público terrestre, ubicación de restaurantes, tiendas,
50 sanidad aeroportuaria, salas de espera, dispensadores automáticos, salas de
51 abordaje/salida y hoteles, administración de cada aeropuerto, oficinas
52 empresas aéreas y de las organizaciones de inspección del Estado, entre otros

1 aspectos de interés. Así mismo, atender de manera especial los
2 requerimientos derivados por quejas y reclamos por deficiencias en los
3 servicios aeroportuarios y también por la recepción o entrega de especies
4 extraviadas.

- 5
- 6 • Asegurar que los servicios de información de cada **aeropuerto** estén
7 disponibles durante todo el horario operativo de cada aeropuerto, los siete (7)
8 días de la semana, durante todo el año.
- 9
- 10 • Los Puestos de Información al Público deberán estar en áreas claramente
11 visibles y fácilmente identificables en cada uno de las **Terminales de**
12 **Pasajeros** de los Aeropuertos, ya al menos en la zona de salida (Facturación
13 y Embarque), la zona de llegadas y la zona de recogida de equipajes.
- 14
- 15 • Proveer y asignar una dependencia donde quede a buen y seguro recaudo los
16 objetos extraviados.
- 17
- 18 • El Servicio de Información al Público debe ser proporcionado, al menos, en
19 idioma español e inglés.
- 20

21 *Señalización*

- 22
- 23 • Proporcionar, operar y mantener disponible la señalización necesaria dentro
24 de las **Terminales de Pasajeros**, que facilite de manera efectiva la ubicación
25 y direccionamiento de los flujos de movimientos de los usuarios tanto en su
26 tránsito al interior de las Terminales de Pasajeros y cualquier edificio accesible
27 por pasajeros, como hacia o desde los parqueaderos y vialidades
28 acceso/salida, la ubicación y las vías evacuación en casos de emergencia de
29 los Pasajeros entrantes y salientes y Acompañantes. Así mismo, la
30 señalización de los Puntos de Reunión Predeterminados en casos de
31 evacuación por emergencia, ubicados tanto en el lado tierra como en las áreas
32 próximas a las terminales por el lado de la Plataforma. Todo lo anterior, en el
33 marco de lo establecido en el Plan de Emergencias, responsabilidad del
34 **Concesionario**.
- 35 • En el **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del
36 presente Apéndice, se encuentran las especificaciones mínimas de la
37 señalización que deberá ser implementada por el **Concesionario**.
- 38 • Igualmente, se deberá implementar la señalización preventiva para el acceso
39 a áreas restringidas (salas de abordaje, torre de control, oficinas de los
40 servicios de tránsito aéreo, en los cerramientos perimetrales, acceso a
41 **Plataformas**, entre otras).
- 42 • Incluir los símbolos internacionales para identificar los servicios emplazados
43 en las terminales (sanitarios, sanidad aeroportuaria, restaurantes, teléfonos,
44 cajeros automáticos, áreas de counters, salas de embarque/arribo, control de
45 seguridad **AVSEC**, servicios de transporte público, salones VIP/CIP, servicios
46 comerciales, entre otros puntos).
- 47 • Asegurar que la señalización esté emplazada, disponible y claramente visible
48 para los usuarios de los aeropuertos, y que permita el eficiente
49 direccionamiento de los flujos de circulación hacia los diferentes puntos.
- 50 • Evitar la sobre exposición o contaminación visual en los **Aeropuertos**. Velar
51 por la debida complementación entre la información con fines de facilitación
52 con aquellas con fines publicitarios, de seguridad y de emergencia.
- 53 • La señalización debe presentarse, al menos, en idioma español e inglés.

- 1 • Realizar en el terminal la señalización que corresponde a los requisitos de
2 seguridad de aviación civil, de conforme con el RAC 17.
3
4

5 *Sistema Público de Sonido (PAS) o megafonía*
6

- 7 • Proporcionar, operar y mantener disponible el sistema de anuncios públicos
8 por altoparlantes.
9 • Asegurar que los anuncios sean audibles, muy bien modulados y
10 comprensibles en todas las áreas de las **Terminales de Pasajeros**.
11 • Asegurar que los anuncios sean realizados únicamente por personal
12 autorizado y con formación especializada en emisión de mensajes.
13 • Con la finalidad de velar por impedir la contaminación audible, se deberán
14 emitir sólo aquellos mensajes estrictamente necesarios, velando en todo
15 momento por mantener una atmosfera de quietud, principalmente en las salas
16 de espera para el embarque o abordaje.
17 • Asegurar que este servicio sea utilizado para proporcionar información
18 correcta, específica y relevante.
19 • La información que se proporcione al público a través de este sistema, deberá
20 además de considerar una referencia tanto al **Concesionario** como al
21 **Concedente**.
22 • La información será proporcionada en idioma español e inglés.
23
24

25 3.3.1.6 Mostradores de Registro Tickets
26
27

28 El **Concesionario** podrá celebrar contratos con las líneas aéreas de **pasajeros** para
29 la utilización de los mostradores de registro de **Pasajeros**.
30

31 Cada mostrador estará asociado a una balanza para el medir el peso del equipaje.
32

33 El **Concesionario** deberá cobrar este servicio, de acuerdo con lo establecido en la
34 Estructura Tarifaria al momento de suscripción del Contrato correspondiente a las
35 Tarifas aprobadas por la Aerocivil mediante Resolución 5719 del 25 de noviembre de
36 2014.
37

38 El servicio de mostradores de registros deberán estar operativos durante el horario
39 de funcionamiento de cada aeropuerto.
40

41 Los mostradores de registro estarán formados por, al menos, los siguientes
42 elementos:

- 43 • Estación de trabajo con conexión a la red de datos del aeropuerto y al sistema
44 CUPPS.
45 • Teléfono.
46 • Impresora.
47 • Balanza.
48 • Pantalla de visualización del peso del equipaje por parte del pasajero.
49 • Panel de información de vuelos (se contabilizará como elemento del sistema
50 FIDS).
51

1 Los counters deberán disponer de un espacio seguro para que el personal de
2 explotadores de aeronaves que los atienden, puedan mantener asegurados los
3 documentos como los tickets de los equipajes entre otros

4 5 3.3.1.7 Servicios a los Pasajeros 6

7 *Servicios e Instalaciones para Pasajeros con discapacidades y de edad avanzada* 8

- 9 • Proporcionar, operar y mantener disponibles los servicios e instalaciones
10 acondicionadas para el tratamiento de personas con discapacidad, como
11 mínimo y sin limitarse a rampas, posiciones de estacionamiento de vehículos
12 especiales, teléfonos especiales en términos de altura de cabina e
13 identificaciones de botones, instalaciones sanitarias con barras de soporte
14 laterales, en cumplimiento a lo dispuesto en la **Parte II, Especificaciones**
15 **Técnicas de Diseño y Modernización.**
- 16 • Cumplir con la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 "Por medio de
17 lo cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las
18 personas con discapacidad" y complementado con el documento 9984 de la
19 OACI – Manual sobre el acceso al transporte aéreo de las personas con
20 discapacidad.
- 21 • De igual manera, cumplir con las normas establecidas en el Anexo 9
22 Facilitación de OACI, en su edición y enmienda más actualizada, en sus
23 Capítulos pertinentes y deberá considerar además, las recomendaciones
24 internacionales provenientes de ACI (Airports and Persons with Disabilities,
25 en su última Edición).
26

27 *Servicios de Telecomunicaciones* 28

- 29 • Asegurar la prestación gratuita del servicio de Internet inalámbrico en cada
30 una de las **Terminales de Pasajeros**, este servicio se proporcionará a una
31 velocidad no inferior a aquella señalada por la Comisión de Regulación de
32 Comunicaciones como mínima para ser considerada como acceso de banda
33 ancha.
- 34 • El sistema deberá permitir la conexión simultánea de un número de terminales
35 equivalente a por lo menos una quinta parte (1/5) de los **Pasajeros** entrantes
36 y salientes en hora punta.
37

38 *Servicio de Carros para Equipaje* 39

- 40 • Proporcionar directa o indirectamente el servicio de carros en forma gratuita
41 para el equipaje de **Pasajeros**, por lo menos en las salas de reclamo de
42 equipaje, en los estacionamientos, y en los accesos a las **Terminales de**
43 **Pasajeros**. El número mínimo de carros en las áreas señaladas equivaldrá
44 como mínimo un carro cada dos pasajeros en hora punta.
- 45 • Diseñar e implementar un procedimiento que asegure la **Disponibilidad** y el
46 retorno eficiente de los carros de equipaje en los lugares asignados, inclusive
47 mediante el cobro de los carros para equipaje no devueltos.
- 48 • El servicio de los carros deberá estar operativo durante el horario de
49 funcionamiento de cada aeropuerto.
- 50 • El número de carros mínimos estará determinado por la siguiente fórmula:
51

$$N^{\circ} \text{ de carros} = \frac{N^{\circ} \text{ Pasajeros al año}}{10.000}$$

Artículos Perdidos y Encontrados

- Proporcionar e identificar el emplazamiento del servicio y un área de entrega y reclamo de artículos perdidos y encontrados en cada una de las **Terminales de Pasajeros** o instalaciones aeroportuarias.
- Diseñar e implementar un procedimiento para el manejo de artículos perdidos y encontrados y comunicarlo a los **Tenedores de Espacio**.
- Retornar los artículos perdidos y encontrados sólo cuando los propietarios puedan comprobar satisfactoriamente su condición a través de la identificación o descripción exacta del artículo perdido.
- Mantener los artículos encontrados, que no aparenten presentar riesgos de seguridad, en el área de artículos perdidos y encontrados, por un periodo de hasta sesenta (60) **Días Calendario**. Vencido este periodo, el **Concesionario** coordinará con la Policía en cuya jurisdicción esté emplazado cada aeropuerto y colocará a su disposición dichos artículos. Para lo anterior, elaborará el inventario y entrega de los respectivos artículos. A estos artículos encontrados se les debe dar el manejo claramente establecido en el RAC 17.10.14.
- Informará inmediatamente a las autoridades de seguridad competentes sobre todos los artículos perdidos y encontrados, que aparenten presentar riesgos de seguridad y verificará que la autoridad competente intervenga en el menor tiempo posible.

Áreas Comunes de Espera

- Proporcionar y mantener disponibles las áreas comunes con la silletería adecuada y en buen estado, para atender la afluencia de usuarios de los **Aeropuertos**, de conformidad con lo establecido en el **Parte II "Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización"** del presente Apéndice, y cumpliendo, además, con las especificaciones contenidas en el **Parte I "Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización"** del presente Apéndice.
- Asegurar que los asientos en las áreas comunes estén siempre limpios, funcionales y libres de riesgo o peligro para la integridad física de los usuarios.
- Asegurar una debida compatibilidad entre la mantenimiento de espacios o áreas suficientes para la circulación de flujos de **Pasajeros**, sus zonas de espera y descanso con el desarrollo y funcionamiento de las áreas comerciales, estas últimas no deberían interferir en el desarrollo de los aspectos previamente descritos.
- Asegurar que las áreas cuenten con pantallas **FIDS**, emplazados en un número y ubicación tal que permita una cobertura efectiva, ya sea con base en las distancias entre los puntos de salida y llegada de **Pasajeros** y considerando además, aquellos sectores de mayor concentración de las personas como pueden ser por ejemplo, las áreas comerciales, los puestos de control **AVSEC** o las áreas de espera del arribo o llegada de Pasajeros.

Sanitarios

- 1 • Proveer y mantener disponibles instalaciones sanitarias acorde a un nivel de
2 servicio en el cual se asegure una continuidad, limpieza y agradable ambiente
3 en su entorno y en general en los **Terminales de Pasajeros**, además, que
4 sean accesibles a todos los usuarios de los **Aeropuertos** – incluyendo a las
5 personas con discapacidad, de edad avanzada y niños y que cumplan con lo
6 establecido en el **Parte I “Planes de Intervenciones, Adecuación y**
7 **Modernización”** del presente Apéndice.
- 8 • Asegurar que los sanitarios estén siempre equipados con los elementos
9 básicos de aseo, tales como papel higiénico, jabón, papel para secado de
10 manos y secadores automáticos.
- 11 • Asegurar que los sanitarios estén siempre aseados, muy bien ventilados, con
12 temporizadores que eliminen los malos olores y libres de cualquier riesgo o
13 peligro de infección para los usuarios.
- 14 • En el caso de la atención a los bebés y personas con discapacidad, tanto en
15 los servicios sanitarios de mujeres como de hombre, se deberá contar con
16 instalaciones para el cambio de bebes con su lavamanos correspondiente, así
17 como sanitarios adecuados al personal con discapacidad.
- 18

19 *Servicios Médicos - Sanidad Aeroportuaria*

20

- 21 • El **Concesionario** deberá proveer los servicios médicos de acuerdo a los
22 especificado en la siguiente normativa, así como aquellas normas que las
23 modifiquen, adicionen o deroguen:
 - 24 ○ Decreto 1601 de 1984 según artículo 30, ítem 11.
 - 25 ○ Ley 10 de 1990, con la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud
 - 26 ○ Resolución No 000840 de marzo del 2004, Artículo 59 por la cual se
27 crea y organiza el grupo de Sanidad Aeroportuaria de la **Aeronáutica**
28 **Civil**
 - 29 ○ Decreto 1011 del 2006 y Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de
30 Salud y protección Social- Habilitación servicios de salud, por la cual
31 se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de
32 servicio de salud para habilitar sus servicios
 - 33 ○ Ley 1150 de 2007 Artículo 6º
 - 34 ○ Documento 9137 de OACI-Manual de servicios de aeropuertos parte
35 1,7 y 8
 - 36 ○ RAC 14 y RAC 17 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
 - 37 ○ Reglamento Internacional Sanitario- RIS—emitido por la Organización
38 Mundial de la Salud (OMS).
 - 39 ○ Resolución No 03478 del 8 de julio de 2010, por la cual se adopta el
40 programa Único de Prevención Y Control de sustancias Psicoactivas de
41 la Unidad Administrativa Especial de **Aeronáutica Civil**
 - 42 ○ Circular Normalizada No 027 (vigente) — Manual Guía de Operaciones
43 Aeroportuarias
 - 44 ○ Resolución No 1019 del 12 de marzo de 2012, correspondiente a la
45 Clasificación de aeropuertos en categorías I, II, III, expedida por la
46 **Aeronáutica Civil**
 - 47 ○ Decreto 1510 de 2012.
- 48
- 49 • Diseñar e implementar procedimientos para la administración y atención de
50 pasajeros, tripulantes, empleados y demás usuarios del aeropuerto que
51 presenten emergencias médicas; para la estabilización inicial de víctimas en
52 accidentes aéreos y autorizaciones de vuelo (Aptitud de vuelo).

- 1 • Aplicar los procedimientos , protocolos y guías a la operación del aeropuerto
- 2 • Desarrollar, implantar, actualizar y mantener en el Plan de Emergencias del
- 3 Aeropuerto, en el capítulo correspondiente a las acciones de sanidad
- 4 aeroportuaria de acuerdo al tipo de emergencia aérea, natural, mixta,
- 5 biológico, médica, salud pública, interferencia ilícita.
- 6
- 7 • Coordinar con la Secretaría de Salud de los municipios y departamentos el
- 8 control sanitario y la vigilancia epidemiológica, acorde a la normativa
- 9 emanada por el Ministerio de Salud y Protección social.
- 10 • Proveer y mantener en el Aeropuerto un servicio médico dotado de sala
- 11 espera, consultorio médico de servicio prioritario con área de procedimientos
- 12 menores (mesón con posetas para desinfección de materiales) área aseo, área
- 13 de recolección residuos hospitalarios (separados de los residuos ordinarios),
- 14 baños (hombre- mujer) uno de los baños con ducha y con aditamentos para
- 15 personas con discapacidad.
- 16 • Debe contar con un área de inspección de mercancías peligrosas, la cual será
- 17 ubicada dentro del aeropuerto.
- 18 • Proveer los equipos médicos mínimos para la atención de emergencia (De
- 19 Reanimación, Diagnostico, Quirúrgicos de Trauma) de acuerdo con el
- 20 protocolo GSAP 2 2-07-04 establecido por la **Aerocivil**, o aquellas normas
- 21 que lo modifiquen, lo complementen o reemplacen.
- 22 • Proveer los medicamentos para la atención de emergencias de acuerdo con el
- 23 protocolo GSAP 2 2-07-04 establecido por la **Aerocivil**, o aquellas normas
- 24 que lo modifiquen, lo complementen o reemplacen.
- 25 • Dotar al servicio médico de ambulancias de transporte asistencia básico, que
- 26 cumplan las reglamentaciones dispuestas para este tipo de vehículos por los
- 27 ministerios de la Protección Social, del Medio Ambiente y de Transporte, así
- 28 como lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las Normas
- 29 Técnicas Colombianas del ICONTEC NTC2170 y NTC3729, y Resolución 2003
- 30 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. Así como todas las demás
- 31 normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
- 32 • Proveer de personal idóneo debidamente certificado para el manejo de la
- 33 ambulancia, a la luz de la normatividad del Ministerio de Salud y Protección
- 34 Social y **Aerocivil**: cumplir con el curso de conductor de ambulancia y
- 35 vehículo de emergencia o curso de conductor de ambulancia o curso básico
- 36 soporte de vida a curso de primeras auxilios (40) horas o curso de atención
- 37 pre hospitalario (40) horas.
- 38 • Gestionar la habilitación del servicio dando alcance al Decreto 1011 del 2006
- 39 y Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y protección Social-
- 40 Habilitación servicios de salud.
- 41 • Cumplir e implementar los protocolos, manuales y demás documentos que el
- 42 **Concedente** requiera de acuerdo a las normas vigentes.
- 43 • Garantizar el cumplimiento de los perfiles de los profesionales de la Salud
- 44 (médicos y auxiliares de enfermería) establecidos por la **Aerocivil** de acuerdo
- 45 a la clasificación del aeropuerto según Res 1019 del 12 de marzo de 2012,
- 46 expedida por la **Aeronáutica Civil** y garantizar su asistencia a las
- 47 capacitaciones de sanidad aeroportuaria desarrolladas por la Aerocivil.
- 48 • Garantizar el cumplimiento de los perfiles para el personal médico y auxiliar
- 49 establecidos por la Aerocivil. Para la experiencia de este personal se requiere:
- 50 Aeropuertos Internacionales (Categoría I) :

- 1 ○ Experiencia General: Personal Médico: Tres (3) años de experiencia
2 en el ejercicio de la medicina a partir de la fecha de graduación
3 Experiencia Específica: Mínima 1 año en atención de urgencias
4 médicas o atención medica en aeropuertos. Acreditar mínimo 3
5 capacitaciones dentro de los últimos cinco años en : medicina o
6 urgencias o medicina aeronáutica o atención de desastres . :
- 7 ○ Experiencia General: Auxiliares de Enfermería: Tres (3) años de
8 experiencia en el ejercicio de Auxiliar de Enfermería a partir de la
9 fecha de graduación Experiencia Específica: Mínima 1 año como
10 auxiliar de enfermería en atención de urgencias médicas o atención
11 medica en aeropuertos. Acreditar mínimo 3 capacitaciones dentro de
12 los últimos cinco años en : medicina o urgencias o medicina
13 aeronáutica o atención de desastres
- 14 Nota: Para los aeropuertos Categoría II los requisitos son los mismos
15 varia el número de años de experiencia a saber: Experiencia general
16 Dos años y específica 1 año , con las mismas condiciones
- 17 ○ Se debe contar con 1 médico , 1 auxiliar y 1 conductor por cada 6
18 horas de operación del aeropuerto
- 19
- 20 • Los servicios de Sanidad Aeroportuaria prestará como mínimo el servicio de
21 consulta médica prioritaria, de estabilización y observación de pacientes,
22 inyectología, toma de electrocardiogramas, glucométrías, curaciones, suturas,
23 micronebulizaciones y valoración de pacientes (aptitud de vuelo). Asi mismo,
24 como el Servicio de Transporte Asistencial Básico (Ambulancia).
- 25 ○ La ubicación de la Sanidad Aeroportuaria debe tener acceso a áreas
26 restringidas y área pública.
- 27 ○ Sin embargo, el punto de acceso a restringida debe permanecer
28 cerrado, contar con dispositivos de control vinculados a control de
29 apertura de la puerta y CCTV. Solamente pasarán a restringida ante
30 una emergencia; este punto no puede convertirse en acceso ordinario,
31 debe ser controlado.
- 32 ○ La ubicación del parqueo de la ambulancia debe estar aledaña al
33 servicio de sanidad aeroportuaria y protegida del sol y agua.
- 34

35 *Escaleras Eléctricas, esteras rodantes y ascensores*

- 36
- 37 • Proporcionar, operar y mantener disponibles las escaleras eléctricas, esteras
38 rodantes y ascensores de acuerdo con lo establecido en las Partes I y II del
39 presente apéndice.
- 40 • En relación a la Escaleras Eléctricas y esteras rodantes, ésta deberán contar
41 con sistema de parada (stop) de emergencia y que este claramente visible,
42 señalizado y fácil de operar.
- 43 • En el caso de los Ascensores deberán contar con aquellas facilidades (sistema
44 Braille) que permita ser operados por personas con discapacidad visual.
- 45 • Proporcionar, operar y mantener disponibles las escaleras eléctricas y
46 ascensores de acuerdo con lo establecido en las Partes I y II del presente
47 apéndice.
- 48 • Estos servicios deberá estar operativos durante el horario de funcionamiento
49 de cada aeropuerto.

- La información de operación de emergencia de estos dispositivos electromecánicos se proporcionará en idiomas español e inglés.

3.3.1.8 Equipos de Revisión de Seguridad de Aviación Civil (AVSEC)

- Proporcionar, operar y mantener disponibles los equipos de escáneres de seguridad tales como equipos de rayos x, unidades de rastreo de detección de explosivos, arcos de control y detección de metales de paso, circuito cerrado de televisión de acuerdo con lo establecido en el **Parte V Especificaciones Técnicas de Seguridad** del presente Apéndice.
- Los equipos de escáneres de seguridad y arcos detectores de metales deberán estar operativos durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.

3.3.1.9 Abordaje de Pasajeros

Embarque/Desembarque desde Posiciones Remotas

- Asegurar que el abordaje a las aeronaves que se encuentran estacionadas en posiciones remotas se lleve a cabo utilizando una zona de tránsito de **Pasajeros**, desde la **Terminal de Pasajeros** a la aeronave y viceversa, delimitada (señalizada o balizada) por la línea aérea. Este procedimiento deberá ser supervisado por el **Concesionario**.
- Proporcionar y mantener disponible un número suficiente de asientos para los **Pasajeros** en las salas de espera para el abordaje de acuerdo al Nivel de Servicio establecido para cada aeropuerto. En el caso de cada sala dispuesta para el abordaje, dicho número de asientos deberá satisfacer el nivel de servicio IATA definido para cada Aeropuerto en la Parte I **Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización** del presente Apéndice.
- Asegurar que los asientos para **Pasajeros** estén siempre limpios, funcionales y libres de cualquier riesgo o peligro que pueda desestabilizar a los usuarios y pueda comprometer su integridad física.
- Los asientos deberán contar con superficies y respaldo blando.
- La disposición de asientos deberán obedecer a una configuración tal, que permita por una parte, no interferir en la comodidad del **Pasajero** manteniendo la debida distancia entre ellos, y por la otra, hacer eficiente el espacio disponible para la movilidad y el flujo de tránsito de los **Pasajeros**.
- Las salas de abordaje deberán contar con servicios higiénicos. En el caso de los asientos dispuestos en las áreas de circulación general, cumplirán los requisitos mínimos de ergonomía.

Salas de Espera para el Abordaje

- Proporcionar y mantener disponible un número suficiente de asientos para los Pasajeros en las salas de espera para el abordaje de acuerdo al Nivel de Servicio establecido para el aeropuerto. En el caso de cada sala dispuesta para el abordaje, dicho número de asientos deberá satisfacer el nivel de servicio IATA definido para cada aeropuerto.
- Asegurar que los asientos para Pasajeros estén siempre limpios, funcionales y libres de cualquier riesgo o peligro que pueda desestabilizar a los usuarios y pueda comprometer su integridad física.
- Los asientos deberán contar con superficies y respaldo blando.

- La disposición de asientos deberán obedecer a una configuración tal, que permita por una parte, no interferir en la comodidad del Pasajero manteniendo la debida distancia entre ellos, y por la otra, hacer eficiente el espacio disponible para la movilidad y el flujo de tránsito de los Pasajeros.
- Las salas de abordaje deberán contar con servicios higiénicos.
- En el caso de los asientos dispuestos en las áreas de circulación general, cumplirán los requisitos mínimos de ergonomía.

Sistema de Sonido en Salas de Abordaje

- Proveer y mantener disponible el sistema de sonido en las salas de abordaje de acuerdo con lo establecido en **las Partes I y II** del presente apéndice
- Asegurar que el sistema de sonido en las salas de abordaje se pueda escuchar de manera clara, y con la densidad y volumen adecuados para toda el área de salas de abordaje.
- Asegurar que el sistema de sonido en las salas de abordaje pueda interconectarse con el sistema de sonido de cada una de las áreas respectivas de embarque si la Aerolínea lo requiere.

Señalización de Puertas de Abordaje

- Proveer y mantener disponible el sistema de señalización en las puertas de abordaje para facilitar el movimiento y ubicación de parte de los **Pasajeros**. Cada uno de los counters de atención asociado a cada de las puertas deberá contar con pantalla (**FIDS**), y que puedan contener como información mínima, identificación de línea aérea, n^o vuelo, destino, hora de salida y estado (embarque, retraso). Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá incorporar la entrega como mínimo la información comercial y turística ligada la región donde se encuentra emplazado cada uno de los Aeropuertos.

3.3.1.10 Pasajeros en Tránsito

- Asegurar que las áreas para prestar servicios a **Pasajeros** en tránsito y **Pasajeros** en conexión estén siempre disponibles y funcionando, con los debidos acondicionamientos y procedimientos de seguridad para mantener estas **Áreas Restringidas**.
- Si el caso o situación lo amerita proveer y mantener disponibles mostradores para el procesamiento de Pasajeros en tránsito o en conexión.
- Proporcionar la señalización suficiente para facilitar la ubicación de **Pasajeros** en tránsito o en conexión cuando corresponda.

3.3.1.11 Manejo de Equipaje

Sistema de Manejo de Equipaje

- Asegurar que los equipos e instalaciones para el manejo de equipaje en cada **Aeropuerto** estén disponibles y funcionando de acuerdo con las necesidades de la **Operación** y con lo estipulado en **las Partes I y II** del presente apéndice
- Proveer y mantener disponible el sistema de manejo (bandas colectoras) de equipaje y las áreas de clasificación de equipaje respectivas.

- 1 • Asignar bandas de equipaje de llegada a los vuelos entrantes para lograr una
- 2 **Operación** eficiente por parte de los usuarios del sistema.
- 3 • Asegurar que los requerimientos de seguridad de revisión de equipajes
- 4 facturado cumpla con la regulación vigente **Parte 5 Especificaciones**
- 5 **Técnicas de Seguridad** del presente Apéndice.
- 6 • Asegurar que el sistema de equipajes facturado pueda ser operado
- 7 manualmente en caso de presentarse fallas técnicas o mecánicas, en el
- 8 sistema de transporte de equipaje en concordancia con el Parte Décimo
- 9 Séptima (**RAC 17**).
- 10 • Para el equipaje saliente, proveerá y mantendrá disponible el sistema de
- 11 bandas transportadoras de equipaje, según se estipula en **las Partes I y II**
- 12 del presente Apéndice. Las bandas de salida de equipaje deben considerar
- 13 que su operación en el área de clasificación de equipaje se complemente con
- 14 el funcionamiento de las máquinas de revisión de rayos X para el equipaje
- 15 facturado.
- 16 • El sistema deberá estar en servicio durante el 100% del tiempo del horario
- 17 operativo de cada aeropuerto.
- 18

19 *Bandas de Recibo de Equipaje (Área counters)*

- 20
- 21 • Asegurar el buen estado de funcionamiento de las líneas de banda de equipaje
- 22 y que éstas estén dispuesta de forma que facilite el movimiento del equipaje
- 23 que luego de ser pesado continúe el circuito hacia su clasificación y carga en
- 24 la aeronave. Ver **Parte 2 Especificaciones Técnicas de Diseño y**
- 25 **Modernización** del presente Apéndice.
- 26 • El sistema de equipaje deberá estar operativo durante el horario de
- 27 funcionamiento de cada aeropuerto.
- 28
- 29 • El sistema deberá disponer de medidas de seguridad especiales para evitar
- 30 incidentes con pasajeros o agentes.
- 31 • El sistema deberá ser alarmado (sonido y luz) cada vez al inicio del
- 32 funcionamiento de la banda.
- 33

34 *Bandas de Entrega de Equipaje (Área de Llegada – reclamo de equipaje)*

- 35
- 36 • Proveer y mantener disponibles áreas con la facilidad de flexibilizar su
- 37 adaptación de un área para atención llegada nacional a internacional y
- 38 viceversa, de tal manera, de poder facilitar el tratamiento eventual por
- 39 separado en la atención de los flujos de llegada internacional y nacional.
- 40 • Asegurar que el área de reclamo de equipaje sea segura y no tenga
- 41 acumulación de equipaje olvidado de forma tal que bloquee las áreas de
- 42 tránsito de **Pasajeros**.
- 43 • Asegurar que las áreas de reclamo de equipaje cuenten con las pantallas
- 44 dinámicas **FIDS**.
- 45 • Proporcionar señalización suficiente para la orientación de **Pasajeros** en las
- 46 áreas de reclamo de equipaje.
- 47 • Manejar el flujo de **Pasajeros** en estas áreas en términos de facilitar la
- 48 revisión de pasaportes y mercancías. Lo anterior, a objeto dar cumplimiento
- 49 al rol de los servicios de DIAN y Migración Colombia y que dichas Instituciones
- 50 cuenten con las instalaciones y facilidades asociadas a dicho proceso.
- 51 • El sistema deberá estar en servicio durante el 100% del tiempo del horario
- 52 operativo de cada aeropuerto.

- 1 • Asegurar la **Disponibilidad** en el sector de los servicios higiénicos o sanitarios
- 2 para los pasajeros.
- 3 • El sistema deberá ser alarmado (sonido y beacon) previo al inicio del
- 4 funcionamiento de la banda.
- 5 • El sistema deberá disponer de medidas de seguridad especiales para evitar
- 6 incidentes con pasajeros o agentes.
- 7

8 *Bandas de Entrega de Equipaje (Área de patio de carrillos)*

9

- 10 • Asegurar que el área de patio de carrillos cuenten con las pantallas de
- 11 información de vuelos y equipajes **FIDS y BIDS**.
- 12 • Manejar el flujo de **Pasajeros** en estas áreas en términos de facilitar la
- 13 revisión de pasaportes y mercancías. Lo anterior, a objeto dar cumplimiento
- 14 al rol de los servicios de DIAN y Migración Colombia y que dichas Instituciones
- 15 cuenten con las instalaciones y facilidades asociadas a dicho proceso.
- 16 • El sistema deberá estar en servicio durante el horario operativo del
- 17 aeropuerto.
- 18 • En el área se deberá proveer la señalización de prevención de riesgos, como
- 19 son entre otras, no fumar, velocidad, señalización de las vías de circulación
- 20 peatonal, uso de las fajas en el personal que carga el equipaje, uso de
- 21 chalecos refractantes, porte de la identificación **AVSEC** y mientras se transite
- 22 en dicha zona, el tractor remolcador de carros de equipaje en el proceso de
- 23 llegada deberá activar su "beacon".
- 24 • El sistema deberá ser alarmado (sonido y beacon) previo al inicio del
- 25 funcionamiento de la banda.
- 26

27 3.3.1.12 Área de Recepción de Pasajeros

28

- 29 • Proveer y mantener disponibles las áreas de recepción de **Pasajeros** que
- 30 estén siempre limpias y no presenten riesgos para el público.
- 31 • Asegurar que las áreas de recepción de **Pasajeros** cuenten con sus pantallas
- 32 dinámicas **FIDS** y sistemas de telecomunicaciones adecuados.
- 33 • Asegurar la **Disponibilidad** en el área de los respectivos servicios higiénicos.
- 34 • Proporcionar una iluminación y temperatura adecuadas. La temperatura
- 35 deberá encontrarse entre 23°C y 26°C en verano, según valores
- 36 recomendados en la norma ISO 7730-1984, o según normativa local vigente.
- 37

38 3.3.1.13 Asignación de Puertas y Posiciones de Estacionamiento, Posiciones de

39 contacto y Posiciones Remotas

40

- 41 • Implementar y divulgar regularmente un programa diario para la asignación
- 42 de puertas y posiciones de estacionamiento de contacto y remoto según
- 43 corresponda de aeronaves y que facilite y asegure de esta manera el
- 44 desarrollo de las operaciones en las áreas pertinentes en forma segura y
- 45 eficiente.
- 46 • Proporcionar al **ATS** y Líneas Aéreas la programación diaria sobre la
- 47 asignación de posiciones de estacionamientos de contacto y remotas.
- 48 • El programa de asignación de puestos de estacionamiento de aeronaves debe
- 49 basarse en criterios transparentes, eficientes y no discriminatorios.
- 50 • Para implementar el programa de asignación de puestos de estacionamiento,
- 51 el **Concesionario** deberá coordinar con las Aerolíneas que operan en los
- 52 **Aeropuertos**.

- 1 • Asimismo el **Concesionario** se asegurará que todos los días antes de las 12
- 2 de la noche se dispone de una programación real de asignación de puertas y
- 3 posicionamiento de estacionamientos para el día siguiente.
- 4 • El **Concesionario** deberá presentar a consideración del **Concedente** y el
- 5 Interventor el Programa de Asignación de Puesto de Estacionamiento de
- 6 Aeronaves en los cuatro (4) meses siguientes a la firma del Acta de Inicio. El
- 7 Interventor dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días calendario para
- 8 realizar su revisión y emitir sus conclusiones al Concedente. El **Concedente**
- 9 dispondrá de un término máximo de sesenta (60) **Días Calendario** contados
- 10 a partir de la fecha de entrega del **Plan de Acción** para impartir la aprobación
- 11 o hacer las observaciones necesarias. Si el **Concedente** formula
- 12 observaciones al **Plan de Acción**, el **Concesionario** contará máximo con
- 13 treinta (30) **Días Calendario**, contados a partir de la notificación de las
- 14 observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos
- 15 solicitados por **el Concedente**.
- 16 • En dicho programa de Asignación de Puesto de estacionamiento de Aeronaves
- 17 se establecerán los Criterios de Asignación correspondientes. El procedimiento
- 18 derivado de dicho programa deberá ser incorporado al Plan Operativo de cada
- 19 **Aeropuerto**.

20

21 3.3.1.14 Aseo y limpieza en cada Aeropuerto Concesionado

22

- 23 • Proveer directa o indirectamente el servicio de aseo en el **Aeropuerto**
- 24 **Concesionado**
- 25 • Diseñar e implementar un programa de aseo y limpieza que cumpla por al
- 26 menos con las especificaciones contenidas en los **Contratos** de aseo cedidos
- 27 al **Concesionario**.
- 28 • El programa de limpieza incluirá al menos los siguientes elementos o
- 29 instalaciones:
- 30 • Limpieza de interiores (1 vez al día)
- 31 • Facturación, vestíbulo, hall
- 32 • Salas de embarque
- 33 • Salas de llegadas, recogida de equipajes
- 34 • Pasillos
- 35 • Salas Vip, conferencias.
- 36 • Oficinas
- 37 • Otras dependencias
- 38 • Desinfección – Desratización – Desinfectación (según programa)
- 39 • Revisiones y actuaciones programadas
- 40 • Atención de avisos
- 41 • Limpieza de baños (3 veces al día)
- 42 • Baños en oficinas
- 43 • Baños en salidas
- 44 • Baños en llegadas
- 45 • Baños en otras dependencias
- 46 • Vestuarios
- 47 • Reposición de suministros
- 48 • Elementos singulares (a petición)
- 49 • Limpieza bajo demanda
- 50 • Situaciones excepcionales (a petición)
- 51 • Limpiezas especiales
- 52 • Limpieza de exteriores (1 vez al día)
- 53 • Aceras

- 1 • Papeleras y alcantarillas
- 2 • Viales de acceso
- 3 • Paneles informativos
- 4 • Limpieza en área de maniobras (1 vez al día)
- 5 • Plataforma de estacionamiento de aeronaves
- 6 • Vías de servicio
- 7 • Patios de carrillos
- 8 • Rodaduras y pistas
- 9 • Parcelas
- 10 • Cerramiento y camino perimetral
- 11 • Proporcionar y asegurar la continuidad de los insumos necesarios para el
- 12 equipamiento de los servicios higiénicos.
- 13 • Minimizar las molestias causadas a los usuarios por la ejecución de los
- 14 servicios de aseo y limpieza. Por lo anterior, velará procurará de que las
- 15 actividades de aseo profundo sean ejecutadas en la horas de menor presencia
- 16 de personas en las terminales o posterior al término de las actividades de
- 17 operación del aeropuerto. Durante las horas punta se asegurará de mantener
- 18 el nivel insumos, el correcto funcionamiento de los equipos sanitarios y la
- 19 solución de emergencias por el mal funcionamiento de algunos de los equipos
- 20 que forman parte de dicho servicio.
- 21 • Asegurar que los proveedores de servicios de aseo minimicen los riesgos para
- 22 los usuarios del Aeropuerto durante la prestación del servicio. Para lo anterior,
- 23 utilizará las señalizaciones de prevención a fin de delimitar el área que se está
- 24 interviniendo por labores de limpieza.
- 25 • En el caso del corte del suministro de agua, se deberá tomar las medidas para
- 26 mantener la continuidad de este servicio público esencial.
- 27 • En el caso de corte del suministro de energía eléctrica se deberá velar por la
- 28 continuidad de la prestación de dicho servicio, mediante la implantación de
- 29 iluminación de emergencia en las áreas críticas o sensibles de los edificios
- 30 dentro del **Aeropuerto Concesionado**.
- 31 • Las áreas verdes contiguas al cerramiento, deberán permanecer despejadas
- 32 asegurándose que los trabajos de rocería y limpieza periódica, garanticen la
- 33 mantención de una altura máxima del pasto de 30 cms. Así mismo,
- 34 despejadas de árboles y objetos evitando con esto, por una parte, la intrusión
- 35 de personas o especies de la fauna provenientes del entorno y por la otra, la
- 36 ocurrencia de incendios de pastizales.
- 37 • Respecto de los sistemas de drenajes de aguas lluvias existentes en el
- 38 **Aeropuerto concesionado**, el **Concesionario** velará porque dichos
- 39 sistemas estén limpios y libres de obstrucción.

40

41 3.3.1.15 Medio Ambiente

42

43 Los servicios relacionados con medio ambiente se proveerán de acuerdo con lo
44 establecido en el **Apéndice 5 Gestión Ambiental**.

45

46 3.3.1.16 Seguridad Aeroportuaria

47

48 Los servicios relacionados con la **Seguridad Aeroportuaria** se proveerán de
49 acuerdo con lo establecido en la Parte V **Especificaciones Técnicas de Seguridad**
50 del presente Apéndice.

51

52 3.3.1.17 Servicios de Emergencia

53 *Respuestas de Emergencia*

1
2 Participar en las acciones pertinentes que le competan en los casos que tengan lugar
3 emergencias de aeronaves según los roles de participación que le sea delegada por
4 el **Concedente** en sus respectivos Planes de Emergencia. En el caso de la ocurrencia
5 de emergencias por actos de interferencia ilícita a las instalaciones o **Pasajeros** o a
6 la carga se procederá de acuerdo con lo establecido en la Parte V **Especificaciones**
7 **Técnicas de Seguridad** del presente Apéndice.

8
9 En cuanto a la revisión de la aeronave por la posible presencia de un artefacto
10 explosivo en su interior, el **Concesionario** deberá coordinar con los Servicios de
11 Navegación Aérea para proceder al traslado de la aeronave al Puesto de
12 Estacionamiento Aislado de Aeronaves o Punto Zulu, así como la coordinación con el
13 **Explotador de Aeronave** y entidades de control del desembarque de **Pasajeros**,
14 tripulación y todos los equipajes para la inspección nuevamente de la aeronave, del
15 equipaje, tripulación y **Pasajeros** previo a volver embarcar.

16 En caso de interferencia ilícita debe proceder acorde a lo establecido en el RAC 17,
17 Plan de Contingencia y demás documentos que los desarrollen, complementen o
18 sustituyan.
19

20 *Salvamento y Extinción de Incendios*

21
22 La prestación del servicio de extinción de incendios deberá hacerse de conformidad
23 con lo señalado, en la Resolución 00628 de 2013 expedida por Aerocivil y en el
24 numeral 14.6 del RAC.

25
26 El servicio de extinción de incendios continuará a cargo de la Aerocivil. Sin perjuicio
27 de lo anterior, el Concesionario contará con seis (6) meses contados a partir de la
28 fecha de suscripción del Acta de Inicio para cumplir con la totalidad de los requisitos
29 establecidos en el RAC, en especial lo previsto en el RAC14, numeral 14.6 y numeral
30 17, referente a infraestructuras, agentes extintores, herramientas y equipos
31 necesarios para las operaciones de salvamento. El personal bombero aeronáutico y
32 su formación correrá a cargo de Aerocivil desde la fecha de suscripción del Contrato.

33 Las obligaciones específicas del **Concesionario** serán las siguientes:

- 34 • Suministrar los equipos e insumos para la prestación de los servicios de
35 Salvamento y Extinción de Incendios de acuerdo con la Categoría de cada
36 Aeropuerto, publicada en el AIP de Colombia.
- 37 • En cumplimiento de esta obligación, el **Concesionario** debe suministrar la
38 información relativa al nivel de protección disponible y proporcionable del
39 aeropuerto, a los fines del servicio de salvamento y extinción de incendios,
40 indicando la categoría de los mismos.
- 41 • En caso de un cambio significativo, ya sea provisional o definitivo, en el nivel
42 de protección este cambio, debe ser notificado por el **Concesionario** a los
43 servicios de información **Aeronáutica**.
- 44 • Cumplir con el RAC 14 y las recomendaciones del Anexo14 de OACI-
45 Aeródromos (particularmente la sección 9.2 Rescate y Bomberos), Parte 1
46 del documento OACI 9137 Manual de Servicios de Aeropuertos - Rescate y
47 extinción de Incendios.
- 48 • Coordinar con SAR, la atención de emergencias de aeronaves que ocurren en
49 inmediaciones del Aeropuerto.

- 1 • Coordinar y supervisar junto con **Aerocivil**, el adecuado y regular
- 2 entrenamiento y capacitación del personal que presta el servicio de
- 3 Salvamento y Extinción de Incendios, de acuerdo con la normativa vigente.
- 4 • Desarrollar y llevar a cabo planes de prevención de incendios.
- 5 • Realizar simulacros de acuerdo con lo establecido en la Parte V,
- 6 Especificaciones Técnicas de Seguridad.
- 7 • Suministrar y hacer mantenimiento de todo el equipamiento, suministros e
- 8 infraestructura requerida para la atención del SEI.
- 9 • El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo
- 10 dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las
- 11 labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo
- 12 de Protección Individual.
- 13 • El Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual igual
- 14 al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la
- 15 categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de
- 16 incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.
- 17 • El **Concesionario** debe suministrar el número de vehículos ARFF que se
- 18 establece en la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual
- 19 a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores.
- 20 • En todo caso el **Concesionario** determinará la capacidad extintora necesaria
- 21 en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y
- 22 cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de
- 23 Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23
- 24 tiempo de respuesta.

25
26 El personal que ponga a disposición la **Aerocivil** para la ejecución del servicio deberá
27 cumplir con los requerimientos del RAC. PARTE II del 04 de marzo del 2011, o su
28 última edición vigente, y en especial su articulado 2.5.4 BOMBERO AERONÁUTICO-
29 BAE, donde se detallan los requisitos mínimos para expedir la licencia.

30 Con excepción de lo previsto en la Parte Segunda de los Reglamentos Aeronáuticos
31 de Colombia (RAC), numerales 2.5.4. y siguientes, respecto de la exigibilidad de la
32 licencia de Bombero Aeronáutico (BAE), para la iniciación de la prestación del
33 servicio, dicho servicio continuará prestándose con arreglo a las demás normas de
34 los Reglamentos Aeronáuticos, particularmente, lo previsto en los numerales
35 14.3.2.11.1. a 14.3.2.11.4. y 14.6 a 14.6.39.11. del RAC 14

36 37 *Centro de Operaciones de Emergencia (COE)*

38
39 Su finalidad es la de hacer frente a cualquier emergencia dentro de las instalaciones
40 de cada aeropuerto o aquellas que sean de orden aeronáutico dentro del radio de
41 cobertura del aeródromo (9 kilómetros). Tiene injerencia en la toma de decisiones y
42 en la concertación y coordinación tanto en de las organizaciones internas como las
43 de apoyo externo. Las operaciones de una emergencia deben ser ordenadas y
44 coordinada según los objetivos estipulados en los Planes de Emergencia, en el Plan
45 de Seguridad y en el Plan de Contingencia, todos ellos de responsabilidad del
46 **Concesionario**.

47
48 **Ubicación física:** El **Concesionario** tendrá como responsabilidad el establecer y
49 mantener en condiciones de operación un *Centro de Operaciones de Emergencia*
50 *(COE)* en cada aeropuerto, éste será ubicado en aquellas áreas adyacentes al *Centro*
51 *de Control de Operaciones (CCO)* del Concesionario. Estas instalaciones deberán

1 estar dotadas con los equipos tecnológicos (equipo multimedia/comunicaciones/PC)
2 e instalaciones provistas de la dotación física y documental, y mobiliario pertinente
3 acorde al número de representantes tanto de los organismos internos de cada
4 aeropuerto, como de aquellos de apoyo externo.

5
6 Responsable de habilitación y administración del COE es el Gerente o Administrador
7 de cada aeropuerto o un funcionario designado por las citadas Autoridades
8 Aeroportuarias de **Aerocivil**.

9 En caso de contingencias, acorde a la situación, la responsabilidad estará descrita en
10 el Plan de Contingencia, así como en el Protocolo Nacional de Contingencia, según el
11 caso.

12
13 Tipos de Emergencias en Instalaciones y Edificios *del **Aeropuerto Concesionado** a*
14 *ser atendidas y coordinadas en el COE*. En este tipo de emergencias se consideran
15 todos aquellos incidentes que presentan riesgo o peligro para las aeronaves, ayudas
16 de Navegaciones Aérea, instalaciones o edificaciones de los aeropuertos y/o sus
17 ocupantes entre los cuales se pueden señalar:

- 18
- 19 a. Emergencias de Aeronaves
- 20 b. Interferencias Ilícitas
- 21 c. Incendios en la Infraestructura vertical
- 22 d. Inundaciones
- 23 e. Sismos
- 24 f. Condiciones climáticas severas
- 25 g. Colapso estructural
- 26 h. Hundimiento
- 27 i. Caídas de árboles u otros elementos en altura
- 28 j. Caída de líneas eléctricas
- 29 k. Explosiones
- 30 l. Derrame sustancias peligrosas
- 31 m. Incendios incontrolados de pastizales de cada **Aeropuerto**
32 **Concesionado**.
- 33

34 Para las operaciones de emergencia el **Concesionario** deberá elaborar un Plan
35 Emergencias en cada **Aeropuerto Concesionado**. Dicho Plan deberá ser
36 efectivamente coordinado con las Unidades de Bomberos de cada Ciudad. Al
37 respecto, para la atención de este tipo de emergencias, realizará las gestiones
38 necesarias para suscribir los Protocolos pertinentes con los Bomberos de la Ciudad.
39

40 El **COE** deberá contar con las capacidades que permitan captar la señal proveniente
41 de las Cámaras CCTV para los fines de seguridad (security), y de aquellos equipos,
42 cuya finalidad sea la de controlar y monitorear la operación de la **Plataforma**, en
43 términos del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

44
45 Dicho centro, así mismo, debe permitir la permanencia en escucha de las
46 comunicaciones en frecuencia de control terrestre y aéreo de la torre de control.
47 Adicionalmente, deberá contar con las líneas telefónicas que permitan la conexión
48 instantánea con el **ATS**, la Policía, Bomberos, Hospitales, Organizaciones de
49 **Aerocivil** y de las Gobernaciones pertinentes y Municipios.

50
51 3.3.1.18 Administración de los Aeropuertos
52

1 *Sistemas de Información Administrativa*

2
3 Implementar y mantener un sitio Web con la información relevante de cada
4 aeropuerto incluido en la **Concesión**.

5 Mantener, entre otros, los siguientes sistemas de información administrativa:

- 6 • Organización del **Concesionario** a nivel corporativo y a nivel de cada
7 aeropuerto.
- 8 • Visualización dinámica en el sitio web del quehacer operacional, de
9 mantenimiento y de gestión ambiental (incluido las actividades de
10 responsabilidad social corporativa) en cada **Aeropuerto concesionado**.
- 11 • Base de datos operacionales de cada aeropuerto, proveyendo información
12 sobre estadísticas de tráfico (movimiento aeronaves, pasajeros y carga),
13 estas estadísticas de tráfico deberán ser publicadas como mínimo con una
14 periodicidad mensual en la página Web del **Concesionario**. De igual manera,
15 respecto de los datos de seguridad operacional (nº de incidentes ocurridos en
16 el Aeródromo).
- 17 • Información relativas a la condiciones de operación de cada Aeropuerto,
18 principalmente, lo relacionado con las condiciones meteorológicas imperantes.
- 19 • Formato de registro on line para hacer presente de parte de los Usuarios,
20 aquellas sugerencias o reclamos relativos al funcionamiento de cada
21 **Aeropuerto concesionado**.
- 22 • Sistema de Administración de Mantenimiento, descrito en la Parte IV,
23 Especificaciones Técnicas de Mantenimiento.
- 24 • Divulgación de las consideraciones más relevante respecto de las Actuaciones
25 del Plan de **Intervenciones**, Adecuación y Modernización
- 26 • Implementar información actualizada de Guía al Pasajero y que considere en
27 otros aspectos pertinentes: Planos Esquemáticos de ubicación de cada una de
28 las plantas de las Terminales Aéreas, líneas aéreas que operan el aeropuerto
29 y sus itinerarios de vuelos asociados, derechos y obligaciones de los
30 pasajeros, descripción de los servicios comerciales y transporte público que
31 tiene cada Aeropuerto, entre otra información de interés.

32
33 *Centro de Control de Operaciones (CCO)*

34
35 Este centro tiene como finalidad facilitar, coordinar, supervisar y vigilar el
36 funcionamiento general del **Aeropuerto Concesionado**, verificando minuto a
37 minuto el estatus de **Operación** de cada uno de los servicios, del equipamiento y en
38 general de los activos físicos de cada **Aeropuerto Concesionado**.

39
40 Este centro deberá estar conformado por los servicios de Operación y Control del
41 **PAS / FIDS/BIDS** – del CCTV y Control de Alarmas de Incendios – de la asignación
42 de posiciones de estacionamiento. Los operadores estarán apoyados por sistemas de
43 comunicaciones y una red informática que les permita dejar constancia de los
44 registros de actuación de cada uno de los servicios y activos físicos asociado al
45 **Aeropuerto Concesionado**. Serán funciones del **CCO** entre las más importantes:

- 46 • Proveer, operar y mantener, por lo menos, los siguientes sistemas dentro del
47 centro de control de operaciones en cada Aeropuerto:
 - 48 ○ Operación y Monitoreo del sistema **FIDS/BIDS/PAS**.
 - 49 ○ Sistema de monitoreo de seguridad del **Aeropuerto Concesionado** y del
50 perímetro del Aeropuerto.

- 1 ○ Administración del Sistema de monitoreo de Control **AVSEC** - CCTV. o
- 2 Asignación de las posiciones de estacionamientos de aeronaves.
- 3 ○ Sistema de administración y estatus de funcionamiento de cada una de
- 4 las capacidades/equipamiento electromecánico, plantas de aguas y
- 5 tratamiento asociadas al Aeropuerto.
- 6 ○ Operación del Sistema de comunicaciones local y de coordinación entre
- 7 los **aeropuertos**.
- 8 ○ De coordinación con la torre de control del aeródromo sobre aquellas
- 9 actividades como pueden ser entre otras, la asignación de las posiciones
- 10 de estacionamientos de aeronaves.
- 11 ○ Control del funcionamiento del sistema de monitoreo de los sistemas de
- 12 detección y alarmas de incendios del **aeropuerto**.
- 13 ○ Sistema de reporte y atención de Accidentes e Incidentes en el
- 14 **Aeropuerto Concesionado**.
- 15 ○ Sistema público de sonido.
- 16 ○ Sistema de control de acceso.
- 17 ○ Control de los Sistemas de Climatización.
- 18 ○ Sistema de Gestión de Clientes (Recepción de Reclamos / Sugerencias,
- 19 Recepción de Bultos Extraviados, de Coordinación con los Puestos de
- 20 Información al Público).
- 21 ○ De coordinación ante la ocurrencia de situaciones de emergencia. o
- 22 Desarrollo de las Áreas de Control de Funcionamiento de Activos y Soporte
- 23 Logístico del **COE** y del **CCO**.

24 25 3.3.1.19 Servicios Públicos

- 26 • El **Concesionario** debe garantizar la prestación de los servicios de energía,
- 27 agua potable, comunicaciones y alcantarillado en el Aeropuerto Concesionado.
- 28 • Es obligación del Concesionario una vez reciba del aeropuerto garantizar y
- 29 asumir el costo de la instalación independiente para cada usuario de los
- 30 servicios públicos domiciliarios que sean necesarios durante su desempeño
- 31 como operador concesionario de cada aeropuerto.
- 32 • En cuanto al servicio de energía, el **Concesionario** será responsable del pago
- 33 por el consumo de la Red Eléctrica Aeroportuaria (REAP) del **Aeropuerto**
- 34 **Concesionado**.
- 35 • El **Concesionario** velará por el buen funcionamiento de los sistemas y
- 36 equipos asociados a la operación de la Planta de Aguas y Plantas de
- 37 Tratamiento de Aguas Residuales.
- 38 • El caso del corte suministro o falla presentada en los servicios públicos, el
- 39 **Concesionario** deberá aplicar un **Plan de Contingencia** a fin de enfrentar
- 40 en la mejor forma posible la falla y así, asegurar la continuidad y regularidad
- 41 de los servicios en el **Aeropuerto Concesionado**. Este plan deberá contener
- 42 como mínimo los siguientes puntos:
- 43 ○ Objetivo
- 44 ○ Organización
- 45 ○ Funciones y Responsabilidades
- 46 ○ Estrategia
- 47 ○ Acciones
- 48 ○ Procedimientos Alternos
- 49 ○ Registro Post. Actuación
- 50 ○ Anexos
- 51 ○
- 52 ○

3.3.1.20 Manejo de Mercancías Peligrosas

- Asegurarse que el personal de seguridad **AVSEC** que labora para los **Aeropuertos**, cuente con los cursos, habilitaciones y competencias mínimos exigidas por el **RAC 18**, esto con la finalidad de garantizar un tratamiento seguro de las mercancías mientras transitan o permanecen temporalmente en los **Aeropuertos**.
- En coordinación con el **Concedente** monitorear el sector, modalidad almacenamiento y etiquetado de las mercancías al interior de las Bodegas de Carga, debidamente identificados y descritos en el **Parte Decimoctava del RAC**.
- Debe supervisar y hacer seguimiento para que los Explotadores de Aeronaves den cumplimiento a lo establecido por **Aerocivil** para el embalaje, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas.

3.3.1.21 Manejo de Bienes en Cuarentena

- Proveer y mantener un área de inspección y tránsito agropecuario CITAG cuando corresponda para la Carga de origen agropecuario.
- Cumplir con las disposiciones de la parte decimoctava del **RAC**.
- Facilitar que el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) cumpla sus funciones en cuanto al manejo de bienes de origen agropecuario en cuarentena de acuerdo con el protocolo de autoridades aeroportuarias.

3.3.2 Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados

Los **Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados** se listan de manera no taxativa en esta sección junto con las condiciones mínimas que deberá cumplir el **Concesionario** para su prestación. Así mismo, en el Apéndice 1. Especial se establece la contraprestación que recibirá el **Concesionario** por la prestación de cada uno de ellos. En caso de no establecerse contraprestación específica para alguno de los **Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados**, se entenderá que el **Concesionario** podrá fijarla de acuerdo con las normas de libre mercado.

En todo caso, el **Concesionario** no ejecutará ni permitirá que se ejecuten por parte de los proveedores de los **Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados** prácticas, actos o acuerdos que sean considerados restrictivos a la libre competencia por las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, el Decreto 2153 de 1992 y las normas que los complementen, modifiquen o reemplacen.

Cuando el **Concedente** tenga fundados motivos para considerar que existen prácticas, actos, convenios, procedimientos o sistemas que sean considerados restrictivos a la libre competencia por las Leyes 155 de 1959, 1340 de 2009, el Decreto 2153 de 1992 y las normas que los complementen, modifiquen o reemplacen, **el Concedente** podrá: i) exigirle al **Concesionario** que las corrija en un plazo no superior a treinta (30) **Días Hábiles**, ii) fijar los criterios para que el **Concesionario** seleccione al tercero que deberá prestar el servicio en que se estén presentando dichas conductas restrictivas de la competencia.

El **Concesionario** deberá ofrecer a los **Tenedores de Espacio** de los **Servicios No Asociados a los ingresos Regulados** cuyas instalaciones se vean afectadas por el desarrollo descrito en la **Parte I Plan de Intervenciones, Adecuación y**

1 **Modernización** del presente Apéndice, por lo menos, la misma cantidad de área que
2 ocupaban en el área afectada, y en las mismas condiciones económicas, hasta el
3 vencimiento de los respectivos contratos. No obstante, el Concesionario podrá incluir
4 áreas o poner término a Contratos con Tenedores de Espacio en beneficio de un
5 adecuado nivel de servicio y de la seguridad de los pasajeros y usuarios de las
6 Terminales de pasajeros.

7
8 A continuación, se listan las obligaciones mínimas que deberá cumplir el
9 **Concesionario** en la prestación de los **Servicios No Asociados a los Ingresos**
10 **Regulados**.

11 12 3.3.2.1 Áreas para Aerolíneas de Pasajeros

13
14 La asignación de las áreas destinadas a las aerolíneas de **Pasajeros**, deberá atender
15 a los principios de neutralidad y no discriminación, de tal manera que el
16 **Concesionario** efectúe las asignaciones de áreas bajo la premisa de la
17 administración de un bien escaso de uso público.

18
19 En ningún caso podrá efectuarse discriminación de precios en el cobro de las áreas
20 destinadas a las aerolíneas de **Pasajeros**. El **Concesionario** contará con un plazo
21 de dos (2) años a partir de la suscripción del **Acta de Entrega** de cada Aeropuerto
22 para normalizar el valor cobrado a las aerolíneas de **Pasajeros** por el uso del espacio
23 al interior de las **Terminales de Pasajeros** en cada Aeropuerto, de conformidad con
24 lo señalado en el **Contrato de Concesión** y en el presente Apéndice.

25
26 Las obligaciones generales del **Concesionario** con respecto a las áreas para
27 Aerolíneas de **Pasajeros** se establecen a continuación:

28 29 *Áreas Esenciales*

30
31 Se consideran áreas esenciales para las aerolíneas de **Pasajeros** las siguientes:

- 32 • Mostradores de registro de Pasajeros
- 33 • Mostradores en Salas de Abordaje
- 34 • Estaciones Automáticas de Extensión e.Tickets
- 35 • Oficinas de soporte para los mostradores de registro de Pasajeros ("back
36 office")
- 37 • Mostradores para venta de tiquetes.

38
39 El superficie mínima destinada a las áreas esenciales será la necesaria para cubrir las
40 posiciones y deberes administrativo asociados, determinadas por la empresa aérea
41 acorde a su número de vuelos y volumen diario de gestión de pasajeros. Los
42 requerimientos específicos de estas áreas mínimas deberán ser consensuados con el
43 **Concesionario**, y aprobada por el **interventor** y el Concedente.

44
45 En ningún caso, el **Concesionario** podrá negar a una aerolínea de **Pasajeros** el
46 acceso y uso de las áreas esenciales anteriormente señaladas, siempre que **Aerocivil**
47 aprobare la operación de dicha aerolínea en los **Aeropuerto** correspondientes. En
48 todo caso, y hasta tanto la regulación colombiana permita lo contrario, **Concedente**
49 aprobará la operación de nuevas aerolíneas en los **Aeropuertos**. En caso de que
50 tales áreas no existieran, podrá desarrollarlas mediante **Intervenciones**
51 **Voluntarias**. En este caso en particular, las **Intervenciones Voluntarias** podrán
52 ser costeadas por la aerolínea que requiera de áreas esenciales, o ejecutadas

1 directamente por éstas en caso de no existir acuerdo con el **Concesionario** respecto
2 de las **Intervenciones Voluntarias**.

3 4 *Remuneración por la Explotación de Áreas para Aerolíneas de Pasajeros*

5
6 Los contratos que celebre el **Concesionario** con las Aerolíneas para la asignación de
7 áreas se deben basar en los siguientes parámetros:

8
9 El precio base de cálculo para la compensación debida por las aerolíneas de
10 **Pasajeros** al **Concesionario** por el uso de áreas disponibles en cada uno de los
11 **Aeropuertos**, será calculado con base en el promedio simple del avalúo comercial
12 que sea efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de cada Aeropuerto, respecto del
13 valor por arrendamiento del metro cuadrado con destinación comercial en el área de
14 mayor valorización de los municipios a los cuales sirven cada uno de los Aeropuertos.
15 Estos avalúos deberán ser contratados por el **Concesionario** en desarrollo de las
16 actividades previas en los plazos definidos en Contrato.

17
18 Una vez establecido este precio base, el **Concesionario** adecuará de manera
19 uniforme y no discriminatoria, la remuneración percibida de parte de las aerolíneas
20 de **Pasajeros**, en el plazo al que se refiere el numeral anterior, y aplicará este precio
21 base a los nuevos contratos que suscriba con aerolíneas de **Pasajeros**.

22
23 El precio base será aumentado dentro de los diez (10) primeros **Días Calendario** de
24 cada año, de acuerdo con la variación en el **IPC** certificada por el **DANE** para el año
25 inmediatamente anterior.

26 27 3.3.2.2 Servicios Generales de Carga

- 28
29 • Administrar y mantener las **Terminales de Carga**.
- 30 • Elaborar el Procedimiento de Uso de áreas de la **Terminal de Carga** el cual,
31 como mínimo, deberá considerar, de conformidad con la normatividad
32 aplicable en Colombia y con los estándares internacionales lo siguiente:
- 33 ○ Disposiciones Generales
 - 34 ▪ Descripción de la administración de la **Terminal de Carga**
 - 35 ▪ Regulaciones de seguridad operacional, seguridad a la aviación,
36 manipulación y transporte de mercancías peligrosas y actividades de
37 paletizaje, enmallado, estacionamientos de equipos y vehículos de
38 soporte cuya responsabilidad es del **Operadores de Carga**.
 - 39 ○ Descripción de proceso y de la modalidad de control de los de las
40 actividades y responsabilidades asociadas de sus Representantes que en
41 cada caso se señalan, ya sea desde la perspectiva de la seguridad
42 operacional (safety) como de la seguridad a la aviación (security).
 - 43 ▪ Modalidad de Tratamiento Carga de Exportación
 - 44 ▪ Agentes de Carga
 - 45 ▪ Operador Línea Aérea
 - 46 ▪ Agentes de Aduana
 - 47 ▪ Exportadores
 - 48 ▪ Operador Empresas paletizaje y tratamiento Frío
 - 49 ▪ Supervisor de la Terminal de Carga (Concesionario)
 - 50 ▪ Modalidad de Tratamiento Carga de Importación
 - 51 ▪ Operador Línea Aérea
 - 52 ▪ Agentes de Aduana
 - 53 ▪ Importadores

- 1 ▪ Operador Empresas Tratamiento Carga Importación
- 2 ▪ Agentes de Carga
- 3 ▪ Supervisor de la Terminal de Carga (Concesionario)
- 4 ▪ Modalidad de Tratamiento Courier
- 5 ▪ Operador Línea Aérea
- 6 ▪ Agentes de Carga
- 7 ▪ Agentes de Aduana
- 8 ▪ Importadores/Exportadores
- 9 ▪ Operador Empresas Tratamiento Carga
- 10 ▪ Supervisor de la Terminal de Carga (Concesionario)
- 11 ▪ Manejo carga a base de pallets (cuando corresponda)
- 12 ▪ Modalidad de Circulación y Estacionamiento transitorio de Vehículos
- 13 de Carga para descarga o carga de las mercancías en los sectores
- 14 próximos a las Bodegas o Almacenes de Carga.
- 15
- 16 • El reglamento de operación del área de **Terminales de Carga** deberá ser
- 17 presentado por el Concesionario al **Concedente** antes del vencimiento del
- 18 cuarto (4) mes contado a partir de la suscripción del **Acta de Inicio**, para ser
- 19 aprobado por el **Concedente**, previo concepto del Interventor, dentro de los
- 20 sesenta (60) **Días calendario** siguientes a su entrega. Si el **Concedente**
- 21 formula observaciones, el **Concesionario** contará con treinta (30) **Días**
- 22 **Calendario**, contados a partir de la notificación de las observaciones, para
- 23 realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por **el**
- 24 **Concedente**.
- 25 • Diseñar e implementar procedimientos que permitan controlar el tráfico de
- 26 vehículos de la **Parte Pública (Lado Tierra)** y su acceso a los servicios de
- 27 las **Terminales de Carga**.
- 28 • Asegurar que se asignen áreas específicas en las **Terminales de Carga** para
- 29 servicios de soporte de la **Operación** de carga aérea de acuerdo al volumen
- 30 de carga de cada Aeropuerto.
- 31 • El **Concesionario** no podrá recibir contraprestación por la prestación de
- 32 servicios de aseo, iluminación, señalización, seguridad y cerramientos en las
- 33 Zonas de Transferencia o en el Área de Consolidación de Carga, ni por el
- 34 acceso de los camiones a dichas zonas y áreas.
- 35

36 *Entrega de espacios del Concesionario a los Operadores de Carga Aérea*

37
38 La asignación de las áreas destinadas a las aerolíneas de **Pasajeros**, deberá atender
39 a los principios de neutralidad y no discriminación, de tal manera que el
40 **Concesionario** efectúe las asignaciones de áreas bajo la premisa de la
41 administración de un bien escaso de uso público.

- 42
- 43 • Los contratos que celebre el **Concesionario** con los **Operadores de Carga**
- 44 deberán incluir como mínimo las siguientes obligaciones:
- 45 ○ Separación de los flujos de la carga de importación y exportación (cuando
- 46 corresponda).
- 47 ○ Habilitar un área específica para almacenamiento de la carga rotulada
- 48 como mercancía peligrosa.
- 49 ○ Proveer almacenamiento para carga de corto período.
- 50 ○ Aplicación de la normatividad proveniente de **Aerocivil**, de Policía
- 51 Nacional, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, de la
- 52 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del Instituto
- 53 Colombiano Agropecuario (ICA), de la Secretaría de Ambiente y de la

1 Secretaría de Salud o de aquellas autoridades que hagan sus veces, y
2 debida consideración de las recomendaciones internacionales
3 provenientes de **OACI, IATA y ACI**.

- 4 ○ Explotación del Área de Espera o Estacionamiento de Camiones o
5 similares de acuerdo a las reglamento de operación del área de las
6 **Terminales de Carga** establecido por el Concesionario.
- 7 ○ Provisión del equipo necesario para el manejo y almacenamiento de la
8 carga.
- 9 ○ Asegurar la destinación de un área específica para el manejo del correo
10 de acuerdo a los requerimientos locales e internacionales establecidos
11 para tal efecto.
- 12 ○ Asegurar que los **Operadores de Carga** no entregarán total o
13 parcialmente a un tercero el servicio y área asociadas.

15 3.3.2.3 Servicio Público de Transporte

- 17 • Garantizar las condiciones en términos de seguridad de tránsito y
18 **Confiabilidad** (seguridad personal de los Usuarios) para la adecuada
19 prestación de los servicios públicos de transporte en el **Aeropuerto**
20 **Concesionado**, cuya base de operación salida/llegada esté en los
21 **Aeropuertos**.
- 22 • Garantizar que la prestación de dicho servicio se proporcione con los
23 estándares técnicos (revisión técnica) que se exige para los vehículos públicos
24 de transporte de **Pasajeros**.
- 25 • Proporcionar y mantener un área operacional (de línea de espera) para los
26 proveedores de servicio público de transporte. Esto con el propósito de evitar
27 aglomeraciones en las vías de acceso al aeropuerto.
- 28 • Los vehículos a ser considerados como proveedores de servicios de transporte
29 en ningún momento podrán tener una antigüedad superior a cinco (5) años.

31 3.3.2.4 Servicios en la Plataforma

33 *Servicios de soporte a aeronaves en tierra*

34
35 Entre los diferentes tipos de servicios que deben prestarse por Terceros distintos del
36 **Concesionario** en cada Aeropuerto, se encuentran los siguientes:

- 37 • Asistencia de **Pasajeros**.
- 38 • Asistencia al equipaje.
- 39 • Asistencia a la carga y correo.
- 40 • Asistencia de limpieza y servicios a la aeronave.
- 41 • Asistencia de mantenimiento en línea.
- 42 • Servicio de energía auxiliar a la aeronave.
- 43 • Servicio de catering
- 44 • Servicio de remolque de aeronaves ("push back").

45
46
47 Cuando el **Concesionario** actúe como **Operador de Carga**, podrá prestar para sí
48 mismo el servicio de asistencia a la carga y correos.

50 *Abastecimiento de Combustible a Aeronaves*

51
52 El **Concesionario**:

- 1 • Garantizará la prestación del servicio de abastecimiento de combustible a
2 aeronaves, entregando el uso del espacio necesario en el **Aeropuerto**
3 **Concesionado** a las empresas que se dedican al suministro de
4 combustible.
5 En ese sentido, en caso de que un distribuidor de combustible esté
6 interesado en operar en el aeropuerto y el mismo no cuenta con espacio
7 para permitir el acceso a un operador adicional, el Concesionario deberá
8 presentar un informe motivado al distribuidor interesado, al interventor y
9 al Concedente en donde exponga sus argumentos. Este informe deberá
10 enviarse en un término máximo de un (1) mes después de que el
11 interesado haya presentado su intención formal de distribuir combustible
12 en el Aeropuerto.
- 13 • En caso de que el suministro de combustible sea realizado por un solo
14 operador, el Concesionario deberá invitar a otros operadores a suministrar
15 combustible en el aeropuerto, para lo cual deberá efectuar un proceso de
16 selección del proveedor verificando el menor margen de utilidad en
17 relación con el precio del combustible establecido en la Ley 681 de 2001
18 o las normas que los modifiquen, sustituyan o adiciones. El proceso se
19 deberá publicar en la página web del aeropuerto.
- 20 • Supervisará que las operaciones de suministro de combustible cumplan
21 con el **RAC 4** y con lo establecido en el **RAC 14**, o las normas que las
22 modifiquen o sustituyan.
- 23 • No obstante la obligación de facilitación establecida en el párrafo anterior,
24 el **Concesionario** será ajeno a las relaciones comerciales entre los
25 **Explotadores de Aeronaves** y las compañías que suministran
26 combustible, y no se compromete a asegurar el efectivo suministro de
27 combustible, por ejemplo, en casos de cesación de pagos por parte de las
28 Aerolíneas.
- 29 • Puede suscribir contratos por la cesión de espacio a las compañías que
30 proveen el combustible para aeronaves los **aeropuertos** a cambio de una
31 contraprestación mensual.
- 32 • Puede cobrar a las compañías que proveen combustible en los
33 Aeropuertos, una tarifa por el volumen de galones que se proveen a las
34 Aeronaves.
- 35 • Si debido a las **Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación**
36 **y Modernización** o por la necesidad de dar cumplimiento a los
37 Estándares Nacionales o Internacionales respecto de las distancias
38 mínimas entre las zonas de estanques de combustibles y vialidades con
39 alta densidad de tráfico de vehículos o con edificaciones con de alta
40 densidad de ocupación, haya que trasladar las instalaciones de
41 almacenamiento o distribución de combustible actualmente existentes en
42 cada **Aeropuerto**, corresponderá a la empresa proveedora asumir los
43 gastos de traslado pertinente de sus instalaciones. Respecto de este
44 último punto se propone revisar el Documento de la **IATA** – Airport
45 Development Reference Manual (ADRM), Sección M3.2, en su última
46 edición actualizada.
- 47 • En tal caso **el Concedente** asignará al Proveedor por lo menos la misma
48 superficie que ocupaba en el área afectada.
- 49 • Con la finalidad de facilitar la explotación flexible y eficiente de las
50 **Plataformas** en términos de gestión y asignación de posiciones de
51 estacionamiento y que en ésta se opere, conforme a los requerimientos
52 de seguridad y eficiencia operacional, el Proveedor de Combustible deberá

1 en los Aeropuertos de su concesión, **proporcionar el combustible**
2 **mediante el uso de Camiones Hidrantes.**

3
4 3.3.2.5 Hangares para el Mantenimiento de Aeronaves

5
6 El **Concesionario**:

- 7
8 • En el caso de que los Tenedores de Espacio de estos Hangares, se vean
9 afectados por el desarrollo descrito en la Parte I **Planes de**
10 **Intervención, Adecuación y Modernización** del presente Apéndice. **El**
11 **Concesionario deberá ofrecer a los Tenedores del Espacio** la misma
12 cantidad de área de hangar que ocupaban en el área afectada, y en las
13 mismas condiciones económicas, hasta el vencimiento de los respectivos
14 contratos.
15 • Para asignar las áreas restantes, deberá iniciar procesos de subasta
16 abierta y competitiva para la asignación de dichas áreas.
17 • Cualquier intervención o ampliación para la generación de nuevas
18 capacidades en infraestructura sea vertical (Hangares, Edificios, Talleres)
19 o horizontal (**Área de Movimiento** y vialidades internas), en lo
20 correspondientes a sus Anteproyectos Referenciales, Proyectos y Diseños
21 deberán ser sometidos a la aprobación del **Concedente**.
22
23

24 3.3.2.6 Servicios Comerciales del Aeropuerto

25
26 Son aquellos servicios que el **Concesionario** está autorizado a prestar, directa o
27 indirectamente, para la **Explotación Comercial** de cada Aeropuerto. Entre estos
28 servicios se encuentran:

- 29
30 • Venta de artículos libres de impuesto ("Duty Free Shops") en aquellos
31 Aeropuertos Internacionales;
32 • Venta de alimentos y bebidas;
33 • Venta de bienes de consumo, souvenirs y similares;
34 • Arriendo de servicios de comunicaciones privadas;
35 • Servicios privados de hotelería y turismo;
36 • Artículos de bazar, boutiques, artesanías;
37 • Ventas de libros, periódicos y revistas;
38 • Servicios financieros;
39 • Cesión de áreas para publicidad y propaganda;
40 • Cesión de áreas para estacionamiento de vehículos;
41 • Casas de cambio de moneda;
42 • Alquiler de vehículos;
43 • Farmacias;
44 • Servicio de comunicaciones;
45 • Agencias de Turismo;
46 • Salones CIP/VIP;
47 • Sellado de equipaje;
48 • Otros que proponga el **Concesionario**.
49

50 Las obligaciones del **Concesionario** en cuanto a los Servicios Comerciales de cada
51 **Aeropuerto** son las siguientes:
52

- 1 • Velar por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes sobre la venta
- 2 de bebidas alcohólicas.
- 3 • Velar por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes sobre la
- 4 instalación de antenas.
- 5 • Garantizar la prestación de la más amplia gama de servicios con el objeto
- 6 de atender cabalmente la mayor cantidad de necesidades de los usuarios.
- 7 • Coordinar las actividades comerciales para que no afecten de manera
- 8 negativa el buen funcionamiento del **Aeropuerto**.
- 9 • Establecer, vigilar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad
- 10 de servicio en la entrega de los servicios comerciales asociados.
- 11 • Diseñar y practicar evaluaciones anuales sobre la percepción de los
- 12 clientes de los servicios comerciales señalados y proporcionados en el
- 13 **Aeropuerto**.
- 14 • Disponer que los diseños y ambientaciones de las cada uno de las
- 15 dependencias donde se proporcionan los servicios comerciales ya listados,
- 16 obedezcan a patrones mínimos impuestos por el **Concesionario**.
- 17 • Garantizar el establecimiento de precios de nivel competitivo, bajo en
- 18 concepto de precio de mercado.
- 19 • Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el RAC 17.7.12, último
- 20 inciso del literal a) Modelo de salón principal.
- 21 • El **Concesionario** tendrá derecho a percibir como ingresos por estos
- 22 servicios comerciales, las contraprestaciones establecidas en los
- 23 **Contratos Cedidos**, en los términos previstos por el Contrato de
- 24 Concesión y sus Apéndices. Los **Contratos Cedidos** se podrán
- 25 renegociar, o a la terminación de los mismos, se podrán suscribir nuevos
- 26 contratos con proveedores de **Servicios No Asociados a los Ingresos**
- 27 **Regulados**.

32 3.3.2.7 Servicios de Telecomunicaciones

- 33
- 34 • El **Concesionario** deberá asegurar la prestación de servicios de
- 35 telecomunicaciones, ya sea de manera directa, o a través de servicios
- 36 contratados con terceros.
- 37 • Estos servicios de telecomunicaciones deberán incluir teléfonos públicos,
- 38 internet, fax, entre otros.
- 39 • Se deberá implementar en las áreas públicas como mínimo una caseta con
- 40 alturas según los estándares internacionales que sea accesible a personas
- 41 con minusvalías físicas que se trasladan en sillas de ruedas o para personas
- 42 muy bajas o de avanzada edad.

44 3.3.2.8 Estacionamientos o Parquaderos

46 **Estacionamiento Público**

- 47
- 48 • Proporcionar el servicio de estacionamiento público, directamente o a
- 49 través de terceros, el cual deberá funcionar de acuerdo a los horarios de
- 50 funcionamiento de cada Aeropuerto. En el caso de los servicios de
- 51 custodia de vehículos, este será oportunamente pactado entre los
- 52 usuarios de dicho servicio y el Prestador del servicio.

- Este servicio considerará la incorporación de tecnologías emergentes en términos de gestión del servicio, principalmente, para dar un buen soporte de fluidez y regularidad en las horas punta y de mayor concentración de vehículos que acceden y salen hacia o desde el estacionamiento. También deberá considerar las facilidades que permitan la cancelación de los tickets en Gabinetes o Estación de auto atención habilitados en el interior de las Terminales.
- Asegurar que se respeten las tarifas establecidas según la normatividad vigente.
- En el caso eventual de congestión en la salidas, ya sea, por mal funcionamiento de los sistemas informáticos y/o electromecánicos o porque el sistema de cobro manual no resulta eficiente, originando con esto, una fila igual o superior a diez vehículos, deberá proceder a levantar la Barrera y dejar libre la salida y acceso de los vehículos según corresponda.

Estacionamiento de Empleados

- Proporcionar y mantener, directa o indirectamente, un área de estacionamiento para los empleados del **Concesionario**, de las **Aerolíneas**, de los **Operadores de Carga**, de **Aerocivil**, de las **Autoridades de Seguridad** de los **Aeropuertos**, de las **Organizaciones de Inspección Gubernamental** y en general, de los **Tenedores de Espacio**.
- La iluminación y dispositivos de seguridad en el estacionamiento de empleados (es decir teléfonos, botones de pánico) deben funcionar de acuerdo a los horarios de funcionamiento de cada Aeropuerto.
- Para los parqueaderos para empleados se implementará una tarifa preferencial y para servidores públicos que laboren en el aeropuerto la tarifa será gratuita.

Estacionamiento para Vehículos de Servicio Público de Transporte de Pasajeros (Individual/Colectivo)

- Administrar y mantener, directa o indirectamente, el Parqueadero de Buses y Taxis.
- Asignar los espacios en la bahía de llegada/salida de **Pasajeros** para recoger/dejar **Pasajeros**.
- Asignar espacios para las áreas de espera de taxis, que incluyan instalaciones de teléfonos, centros de despacho y control de filas.
- Asignar un área de uso permanente y debidamente señalizada en frente de la Terminales, tanto en el nivel llegada como salida para que facilite la dejada/retirada de aquellos usuarios con minusvalías físicas o personas de avanzada edad, asimismo, en lo correspondiente al estacionamiento de vehículos de emergencias (ambulancias).

3.3.2.9 Servicio de Maleteros

- Asegurar que la prestación del servicio de maleteros se realice de forma ordenada, regular, eficiente y cortés.
- Asegurar que la línea de carros portaequipaje siempre este con el número suficiente de carros portaequipaje que permita satisfacer la demanda en horas de mayor actividad.

- 1 • En el evento en que el **Concesionario** pretenda prestar el servicio de
2 maleteros de manera directa, los empleados contratados para la
3 prestación del servicio deberán contar con experiencia como maleteros
4 aeroportuarios.
5 • En el caso en que el **Concesionario** decida prestar el servicio de
6 maleteros de manera indirecta, deberá considerar varias propuestas, para
7 lo cual tendrá en cuenta como factor de selección la contratación por parte
8 del operador del servicio de los actuales maleteros de cada Aeropuerto.
9

10 3.3.2.10 Publicidad Exterior

- 11
12 • El **Concesionario** le corresponderá dar cumplimiento a las disposiciones
13 reglamentarias respecto de este tipo de publicidad emanada de las
14 Autoridades pertinentes.
15 • El **Concesionario** velará porque el emplazamiento de la publicidad no
16 dificulte las operaciones aéreas en términos de constituirse en obstáculos
17 en las áreas de aproximación a las pistas o en la fase del ascenso inicial
18 de las mismas. Así mismo se asegurará que este no cause una dificultad
19 en la visual de las tripulaciones, por motivos de reflejar brillos
20 perturbadores o simplemente luces peligrosas o emisiones laser.
21 • El **Concesionario** dará estricto cumplimiento a los estándares relativos o
22 direccionados a evitar la contaminación visual que se puede generar
23 principalmente por el emplazamiento de la publicidad caminera.
24

25 3.3.2.11 Nuevos Servicios

26 Cualquier otro servicio adicional que pueda ser prestado por el Concesionario dentro
27 del Aeropuerto Concesionado deben estar de acuerdo con la Ley Aplicable. El cobro
28 que el Concesionario haga por la prestación de los Nuevos Servicios se ajustará en
29 todo caso a las regulaciones que estén vigentes bajo la Ley Aplicable.

30 No se considerarán Nuevos Servicios todos aquellos servicios cuya prestación es una
31 obligación del Concesionario, según lo descrito en este numeral 3.3 Servicios de la
32 Concesión de Aeropuertos.
33

3.4 Requisitos mínimos para los profesionales con posiciones críticas

En el plazo máximo entre la firma del Contrato y la firma del Acta de Inicio, el **Concesionario** presentará las hojas de vida del Director de Proyecto y del Director de operaciones. En el caso del resto de profesionales con posiciones críticas, el plazo máximo para la aprobación de las hojas de vida e incorporación de personal, será de cuarenta y cinco (45) días desde de la firma del Acta de Inicio.

3.4.1 Nivel Corporativo

Nota: La experiencia acreditada debe haber sido durante los últimos 10 años, contados a partir de la firma del contrato de concesión.

3.4.1.1 Director del Proyecto

El **Concesionario** deberá mantener, durante toda la vigencia del **Contrato de Concesión**, un director del proyecto, quien deberá tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la dirección de empresas de servicios del ámbito aeronáutico, aeroportuario, de la industria del comercio o retail o inversiones o posición de nivel ejecutivo o asesor en empresas municipales, departamentales o nacionales.

3.4.1.2 Director de Operaciones y Seguridad Operacional

El **Concesionario** deberá mantener durante toda la vigencia del **Contrato de Concesión**, un director de operaciones y seguridad operacional, quien deberá estar vinculado laboral o contractualmente con el **Responsable de Operación** y deberá contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de operaciones aeroportuarias o en empresas de aviación.

3.4.1.3 Director de Seguridad de la Aviación Civil:

El **Concesionario** deberá mantener durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, un director quien deberá estar vinculado laboral o contractualmente con el **Responsable de Operación** y deberá contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de seguridad de la aviación civil.

A la fecha de su vinculación debe contar con cursos básicos de seguridad aeroportuaria.

3.4.1.4 Director de Ingeniería, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y Medio Ambiente

El **Concesionario** deberá mantener, durante la vigencia del **Contrato de Concesión**, un director de ingeniería, desarrollo, mantenimiento aeroportuario y medio ambiente a nivel corporativo, quien deberá tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en cargos de gestión y mantenimiento de activos, o gerencia de proyectos o gestión de aspectos ambientales, de los cuales debe contar por lo menos con dos (2) años de experiencia como Director de proyecto o Gerente de Ingeniería o supervisor o administrador o gerente o jefe de Mantenimiento en un Aeropuerto, o un cargo equivalente en un aeropuerto o en empresas de aviación.

3.4.1.5 Director de Marketing, comercial y comunicaciones

1 El **Concesionario** deberá mantener, durante la vigencia del **Contrato de**
2 **Concesión**, un director de marketing, comercial y comunicaciones a nivel
3 corporativo, quien deberá tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos
4 en departamentos comerciales y/o de marketing estas funciones podrán ser ejercidas
5 por el Director General.

7 **3.4.2 Nivel Aeropuertos**

9 3.4.2.1 Director del Aeropuerto Concesionado

11 El **Concesionario** deberá mantener, durante toda la vigencia del **Contrato de**
12 **Concesión**, un Director para cada uno de los aeropuertos, quien deberán tener un
13 mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de gestión y operaciones
14 aeroportuarias, de los cuales, por lo menos con dos (2) años de experiencia como
15 Director de Operaciones o Gerente o Administrador de Aeropuertos o de Aerolíneas.

17 3.4.2.2 Jefe de Sección Operativa Técnica(Ingeniería, Mantenimiento, Aspectos 18 Ambientales, Operación de Terminales y Área de Movimiento)

20 El **Concesionario** deberá mantener, durante toda la vigencia del **Contrato de**
21 **Concesión**, un Jefe de Sección Operativa Técnica, que comprende Ingeniería,
22 Mantenimiento, Aspectos Ambientales, Operación de los Terminales y Área de
23 Movimiento para cada uno de los aeropuertos, cuya función será:

- 25 • La planificación, la ejecución y el control del mantenimiento de cada uno de
26 los sistemas, equipos y elementos técnicos instalados y operando, asimismo
27 de los aspectos ambientales en el **Aeropuerto Concesionado**;
- 28 • El control de los servicios de aseo, información al público, de los estándares
29 de calidad de servicio y facilitación aeroportuaria, incluyendo la relación del
30 **Concesionario** con los **Tenedores de Espacio** y los **Explotadores de**
31 **Aeronaves** respecto de las actividades tanto al interior de la **Terminal de**
32 **Pasajeros** y carga según corresponda, como de aquellas que tienen lugar en
33 el **Área de Movimientos**, principalmente en esta última la vigilancia del
34 cumplimiento de los estándares de seguridad operacional. Para el
35 cumplimiento de las actividades señaladas deberá contar con personal
36 competente que se desempeñe como Supervisores de Terminal y Plataforma

38 Dicho profesional deberá tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos
39 de gestión y mantenimiento de activos aeroportuarios, de los cuales deberá contar
40 por lo menos con dos (2) años de experiencia como integrante del equipo ingeniería
41 o mantenimiento de activos técnico y aspectos ambientales en un aeropuerto o en
42 un cargo de nivel equivalente en una empresa con líneas de servicios de operación y
43 mantenimiento o soporte de activos técnicos.

3.5 Requisitos de Operación en la Infraestructura Aeroportuaria Disponible

Los **Servicios Asociados a los Ingresos Regulados** y los **Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados** deberán ser prestados por el **Concesionario** de manera segura, regular, efectiva y sustentable o sostenible, según los lineamientos generales establecidos en este documento. Con base en estos lineamientos, el **Concesionario** deberá desarrollar y entregar el **Plan Operativo** para cada **Aeropuerto**, tanto a nivel Corporativo, como Gestión local de cada Aeropuerto para la aprobación del **Concedente**.

En todo caso, antes de que se haya aprobado el primer **Plan Operativo**, el **Concesionario** deberá cumplir con los Manuales de Operaciones existentes y publicados por **Aerocivil** a la fecha de la firma del **Acta de Entrega** del Aeropuerto.

En virtud a lo dispuesto en Art. 1813 del Código de Comercio, corresponderá al **Concesionario** obtener el Permiso de Operación antes de la suscripción del **Acta de Inicio**.

El **Concesionario** deberá cumplir con lo señalado en los numerales 14.2.4 del **RAC14**, o en aquellas normas que la modifiquen o sustituyan, en lo que se refiere a aquellas actividades que tienen lugar en la **Plataforma**, principalmente en lo relacionado con la asignación de las posiciones de contacto y remota, Asimismo, deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 14.2.5 del RAC, en lo concerniente a la elaboración de los Procedimientos de Mantenimiento de la **Plataforma**, de Acceso al **Área de Movimiento**, de Gestión en **Plataforma**, de Gestión de la Seguridad Operacional en la **Plataforma**, de Gestión de Fauna en el **Aeropuerto Concesionado**, de Manejo de Mercancías Peligrosas y de Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida en la **Plataforma**, cada uno de estos Procedimientos formarán parte del **Plan Operativo**. En el caso del Aeropuertos Internacionales le corresponderá que dichos Procedimientos pasen a formar parte del Manual de Aeródromos en el marco del desarrollo del proceso de Certificación de Aeródromos dispuesto por **Aerocivil**. Finalmente, el **Concesionario** deberá dar cumplimiento a lo señalado en el **RAC14**, numeral 14.2.6 en lo que dice relación con el acoger las recomendaciones que disponga **Aerocivil** relativas a la implantación de programas de prevención de accidentes e incidentes de aviación.

3.5.1 Plan Operativo

El **Concesionario** deberá desarrollar y presentar a al **Concedente** el **Plan Operativo** de cada uno de los Aeropuertos de acuerdo con los lineamientos descritos en esta sección.

El **Plan Operativo** describe la manera en la que el **Concesionario** llevará a cabo la operación y mantenimiento del **Aeropuerto Concesionado** de los Aeropuertos, además de la forma y modalidad de prestación de los **Servicios asociados a los Ingresos Regulados** y **Servicios no asociados a los Ingresos Regulados** de una manera segura y efectiva para los usuarios de los Aeropuertos.

En la redacción del **Plan Operativo** de cada Aeropuerto, el **Concesionario** cumplirá con todos los lineamientos de **Aerocivil**, y ante la no existencia de regulaciones específicas en un determinado aspecto de Facilitación y Calidad de los Servicios Aeroportuarios, se cumplirá con lo establecido en las recomendaciones

1 internacionales provenientes de la **OACI**, la **IATA** y la **ACI**, según corresponda, para
2 elaboración de **Planes Operativos** de los aeropuertos y con los lineamientos que se
3 establecen en este **Parte**.

4
5 Para la elaboración y publicación del **Plan Operativo**, el **Concesionario** deberá
6 tener en cuenta lo siguiente:

7
8 3.5.1.1 Mecanismo de Entrega y Aprobación del Plan Operativo
9

10 El **Plan Operativo** correspondiente a cada Aeropuerto, deberá ser entregado al
11 **Concedente**, la **Aerocivil** y al **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses
12 contados a partir de la fecha de la firma del **Acta de Inicio** del Aeropuerto con base
13 al calendario siguiente.

14
15 Presentado el Plan Operativo al **Interventor**, este contará con un término máximo
16 de treinta (30) días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al
17 **Concedente**.

18
19 El **Concedente** dispondrá de un término de sesenta (60) **Días Calendario** contados
20 a partir de la fecha de entrega del **Plan Operativo** del Aeropuerto para impartir la
21 aprobación o hacer las observaciones necesarias.

22
23 Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el **Concedente** no se
24 pronuncia sobre el **Plan Operativo** del Aeropuerto presentado, éste se entenderá
25 aprobado.

26
27 Si el **Concedente** formula observaciones al **Plan Operativo** del Aeropuerto, el
28 **Concesionario** contará con treinta (30) **Días Calendario**, contados a partir de la
29 notificación de las observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en
30 los términos solicitados por **el Concedente**.

31
32 En caso que el **Concesionario** no realice las modificaciones solicitadas dentro del
33 plazo anteriormente mencionado, se causarán las deducciones establecidas en el
34 presente Apéndice, hasta tanto el **Plan Operativo** del Aeropuerto sea entregado a
35 satisfacción del **Concedente**. En caso de que existe una discrepancia entre el
36 **Concesionario** y el **Concedente**, se acudirá al **Amigable Compondor**, o cualquier
37 otro mecanismo de solución de controversia.

38
39
40 3.5.1.2 Actualización del Plan Operativo
41

42 El anterior procedimiento deberá ser repetido cada vez que el Plan Operativo de cada
43 Aeropuerto sea actualizado, lo cual ocurrirá cuando el **Concesionario** lo considere
44 necesario o en el momento que el **Concedente** o la **Autoridad Aeronáutica** lo
45 solicite, a partir de la aprobación del Plan Operativo inicial del Aeropuerto por parte
46 del **Concedente**.

47

1 3.5.1.3 Lineamientos básicos para la elaboración del Plan Operativo

2
3 El **Plan Operativo** detallará, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
4 presente Apéndice, cada uno de los servicios y actividades funcionales a desarrollar
5 por el **Concesionario**, los procedimientos que se emplearán, los equipos requeridos,
6 el despliegue de personal y los recursos asociados, así como las características
7 requeridas en los cargos claves ya señalados.

8
9 El **Plan Operativo** de cada Aeropuerto incluirá, como mínimo, los siguientes Partes:

- 10 • Índice (Registro enmiendas, Índice, Definiciones y
11 Abreviaturas)
- 12 • Parte 1 Generalidades
- 13 ○ Finalidad y ámbito
- 14 ○ Requisito Contractual respecto del **Plan Operativo**
- 15 ○ Sistema divulgación Información Aeronáutica del
16 **Aeropuerto Concesionado**
- 17 ○ Notificaciones de Cambio en los niveles de servicios
18 operacionales del aeródromo (combustible).
- 19 ○ Notificaciones sobre mantenimiento o parada de
20 posiciones de contacto.
- 21 ○ Organización y Obligaciones Generales del
22 **Concesionario**
- 23 ○ Administración y Sistema de Gestión del
24 **Aeropuerto Concesionado**
- 25
- 26 • Parte 2 Aeropuerto Concesionado
- 27 ○ Descripción en detalle en base a coordenadas
28 resultantes del levantamiento topográfico.
- 29 ○ Descripción funcional de cada una de las áreas a
30 desarrollar, operar, explotar y gestionar.
- 31 ○ Descripción de los Servicios Asociados a los Ingresos
32 Regulados y los Servicios no Asociados a los Ingresos
33 Regulados.
- 34
- 35 • **Parte 3** Modalidad de Coordinación y Procedimientos
36 Operacionales y Medidas de Seguridad Operacional (RAC 22
37 Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión
38 de Seguridad Operacional).
- 39 ○ Modalidad de Coordinación General.
- 40 ▪ Con la Administración del Aeropuerto
41 (Concedente) y los Servicios de Navegación
42 Aérea
- 43 ▪ Cambio en los niveles de los servicios bajo su
44 responsabilidad.
- 45 ▪ Modificación en la asignación de los
46 estacionamientos de posiciones de contacto
47 de aeronaves
- 48 ▪ Modificación en los niveles de servicio por la
49 provisión de combustible
- 50 ▪ Seguimiento de la grado y calidad de la
51 prestación del servicio de proporción de la
52 energía secundaria
- 53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

- Con la Líneas Aéreas
- Reuniones del Comité de Seguridad Aeroportuaria.
- Reuniones para de planificación de Actuaciones de los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización a desarrollar en el **Aeropuerto Concesionado**.
- Con Concedente- Directores Regionales.
- Revisión de materias de común incumbencia o afectación
- Con Entidades participantes en las ocurrencias de emergencias, accidentes e incidentes de aviación.
- Nivel de participación y soporte específico
- Con los Tenedores de Espacio
- Materias de interés común y de régimen interno
- Con Autoridades Plan Colombia
- Ocupación eventual de terrenos del **Aeropuerto Concesionado**
- Con los Organizaciones Gubernamentales en el ámbito de la Facilitación Aeroportuaria
- Policía Nacional de Colombia
- Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
- Secretaría de Ambiente
- Secretarías de Salud municipales o distritales
- Procedimientos
 - Gestión en Plataforma.
 - Pasajeros
 - Carga (cuando corresponda)
 - Movimiento, Estacionamiento de Aeronaves y Vehículos
 - Circulación de Vehículos y Personas en las Calles de Servicios y Zonas de Clasificación de Equipaje
 - Operación de Puentes de Embarque
 - Acceso al Área de Movimiento
 - Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida en la **Plataforma**.
 - Gestión de la Seguridad Operacional en la **Plataforma**.
 - Control Aprovechamiento de Combustible

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

- Mantenimiento de la Plataforma u Operación y Mantenimiento de la Subestación Eléctrica.
 - Gestión de Fauna en el **Aeropuerto Concesionado**.
 - Inspección Aeropuerto Concesionado.
 - Plataforma
 - Instalaciones de Combustibles
 - Edificio Terminal de Pasajeros y Carga
 - Parqueadero y Vías Internas
 - Operación y Supervisión de la **Terminal de Pasajeros**
 - Asignación Mostradores
 - Asignación Posiciones de Contacto y Remotas
 - Asignación de Bandas de Equipaje de Llegada y Salida
 - Asignación de Salas de Embarque
 - Emergencia Médica en la **Terminal de Pasajeros**
 - Tratamiento de Equipaje
 - Bultos perdidos
 - Información al Público
 - Carros de Equipaje
 - Atención de Personas con Minusvalías Físicas y Edad avanzada
 - Operación de Centro de Control de Operaciones (**CCO**)
 - FIDS/BIDS/PAS – CCTV – Asignación de Puestos de Estacionamientos Aeronaves – Control de Equipos Electromecánicos
 - Recepción y trámite de reclamos y sugerencias usuarios
 - Manejo y control de Mercancías Peligrosas
 - Traslado de aeronaves inutilizadas
 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, sistemas y equipos del Aeropuerto Concesionado o Trabajos y Acciones de Seguridad Operacional (safety) y de la Aviación (security) durante la ejecución de obras de mantenimiento de la **Terminal de Pasajeros y Área de Movimiento**.
 - Protección de emplazamientos de radar y radioayudas (emplazadas interior **Aeropuerto Concesionado**)
- Criterios de Medición de Gestión, Calidad y Servicio
 - Parámetros básicos de los Servicios del **Aeropuerto Concesionado**
 - Disponibilidad
 - Confiabilidad
 - Mantenimiento
 - Precios de Mercado (Servicios Comerciales)
 - Niveles de precios de Mercado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

- Tº promedio interior Salas de Embarque, Restaurantes, Salas VIP/CIP, Tiendas Comerciales.
- Nº **Pasajeros** por m2 en áreas públicas
- Nº **Pasajeros** por m2 por mostrador
- Tiempo promedio de espera por pasajero en mostrador de check in
- Tiempo promedio de espera por pasajero en Puesto Control **AVSEC**
- Tiempo promedio de espera por vehículos en Ingreso / Salida del parqueadero
- En Aeropuertos Internacionales
- Tiempo promedio de espera por pasajero en Control en Migración Colombia
- Tiempo promedio de espera por pasajero en Control DIAN
- Tiempo promedio de espera por pasajero en Control ICA (cuando corresponda)
- Nº de Incidentes en **Plataforma**

- Mecanismos de evaluación y monitoreo
- Sistema monitoreo desempeño garantizado de la calidad de los **Tenedores de Espacios** y Servicios Comerciales
- Instante específico o período determinado
- Sistema de inspección, control y auditoría de calidad para evaluación de los contratos de los servicios de aseo, de carros de equipaje, de funcionamiento sistemas electromecánicos, servicio de seguridad en el área pública.
- Investigación y Sondeo del Nivel de Satisfacción de los **Pasajeros** y Usuarios (Grupo de Interés)
- Encuestas
- Reportes del Concesionario
- Evaluación del Concedente e Interventoría
- Inspección aleatoria del Concedente e Interventoría
- Utilización Benchmarking o de Referencia Internas del País
- Aeropuertos similares en cuanto a nivel de actividad (nº de Pasajeros)
- Servicios sensibles, estándares y modalidad de evaluación
- Subestación eléctrica y equipamiento que la conforman
- Sistema de embarque y desembarque de Pasajeros
- Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
- Disponibilidad – Confiabilidad
- Evaluación Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

- Reclamos Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
- Procedimiento Asignación
- Sistema de Bandas y Carruseles de Equipaje
- Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
- Disponibilidad – Confiabilidad
- Evaluación Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
- Reclamos Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
- Sistema de Mantenimiento de los Activos del Aeropuerto Concesionado (equipos electromecánicos/electricidad/ iluminación-climatización-protección contra incendios-agua potable-alcantarillado-drenajes aguas lluvias-mobiliario-pavimentos)
- Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
- Disponibilidad – Confiabilidad
- Evaluación Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
- Reclamos Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
- Servicio Retiro Basuras y desechos en general
- Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
- Evaluación Pasajeros – Tenederos de Espacio
- Reclamos Pasajeros – Tenederos de Espacio
- Servicios de Información de Vuelos (FIDS-BIDS-PAS)
- Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
- Evaluación Pasajeros – Usuarios en general
- Reclamos Pasajeros – Usuarios en general
- Servicio Carros de Equipaje
- Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
- Evaluación Pasajeros – Usuarios en general
- Reclamos Pasajeros – Usuarios en general
- Seguridad Operacional en la Plataformas del Aeropuerto
- Nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
- Evaluación Líneas Aéreas y de Servicios de Tránsitos Aéreo Pasajeros – Empresas de Servicios en Plataforma
- Reclamos Líneas Aéreas - Servicios de Tránsitos Aéreo Pasajeros – Empresas de Servicios en Plataforma
- Conservación del medio ambiente
- Nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
- Evaluación de Usuarios de las Terminales Aeroportuarias en general

- Reclamos de Usuarios de las Terminales Aeroportuarias en general
- Funcionamiento
- Comité de Seguridad (AVSEC) – Concesionario / RAC 17 – PNSAC
- Comité Seguridad Operacional – AEROCIVIL
- Comité de Facilitación Aeroportuaria (FAL). Este comité funcionará con base a la periodicidad determinada por Aerocivil. Se levantarán las actas correspondientes y se podrán en conocimiento de Aerocivil.

- Parte 4 Administración Comercial del Aeropuerto Concesionado
 - Descripción de Actividades Comerciales
 - Interior de las Terminales
 - Fuera de las Terminales
 - Modalidad Supervisión de las Actividades Comerciales
 - Criterios de Medición de la Gestión y Calidad de Servicios de los Servicios Comerciales

La elaboración del Plan Operativo y sus actualizaciones se deberán realizar con referencia a la circular CI – 027 vigente de la Secretaria de Sistemas Operacionales-circulares AGA, de Aerocivil y de acuerdo con los documentos que lo desarrolle, modifique o sustituya.

El Plan Operativo debe corresponder y estar concordancia con el contenido del Manual de Aeródromo el cual es de obligatorio cumplimiento. Asimismo, con la parte pertinente del Manual de Aeródromo correspondiente en el caso del aeropuertos internacionales en el ámbito de la Certificación de Aeródromos, específicamente, según los formatos y contenidos mínimos establecidos para tal efecto en la Guía para la elaboración del manual de Aeródromos de **Aerocivil** y el manual guía del plan operativo o plan de operaciones aeroportuarias vigente (CIRCULAR CI-027).

3.5.2 Operación durante el desarrollo de las obras del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

Durante el desarrollo de las **Actuaciones del Plan de Inversiones, Adecuación y Modernización**, se originarán una serie de interferencias e incomodidades propias de la realización de las obras en cuestión. Con la finalidad de mitigar los impactos negativos derivadas de las obras en cuestión, el **Concesionario** deberá ejecutar el **Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización, y un Plan de Mitigación de Impactos** ante cualquier evento que tenga lugar en el **Aeropuerto Concesionado**. Es responsabilidad del **Concesionario** lo siguiente, en cada uno de los Aeropuertos en concesión:

- Elaborar, presentar y aplicar los Programa de Obras y Planes de Mitigación del Aeropuerto, los que previamente deberán contar con la aprobación del **Concedente** y deben ser puestos en conocimiento de los Grupos de Interés de cada

1 uno del Aeropuerto con 60 días de anticipación a la fecha de
2 inicio de las obras.

- 3 • Velar por la seguridad operacional, la continuidad y la
4 regularidad de las operaciones de aéreas, en especial en el
5 área de movimiento, las terminales y servicios asociados
6 que conforman el **Aeropuerto Concesionado**.
- 7 • Velar por el mantenimiento de correcto servicio al Pasajero,
8 disminuyendo la afección a la operatividad, y los
9 inconvenientes a los pasajeros en los edificios del
10 **Aeropuerto Concesionado**.
- 11 • Velar por la **Seguridad Aeroportuaria** con la finalidad de
12 prevenir la comisión de **Actos de Interferencia Ilícita**.
- 13 • Cumplimiento a los procedimientos por obras en las **Áreas**
14 **Públicas** de la **Terminal de Pasajeros** o estacionamiento
15 o accesos o vialidades de Ingreso/Salida. Dichos
16 procedimientos formarán parte del **Plan Operativo** del
17 **Aeropuerto Concesionado**. Minimizando de esta manera,
18 los inconvenientes a las Aerolíneas y **Pasajeros** y otros
19 usuarios del Aeropuerto.
- 20 • Informar oportunamente y cuando sea pertinente a los
21 **Usuarios** del **Aeropuerto**, de la realización de las
22 **Actuaciones del Plan de Inversiones, Adecuación y**
23 **Modernización**.
- 24 • En relación a las obras que puedan generar mayor ruido y
25 vibración, estas serán desarrolladas en horas de menor
26 concurrencia o mínima presencia de usuarios en las
27 terminales.
- 28 • Las obras que motiven una interferencia en el Área de
29 Movimiento, calles de servicio. Se realizarán en los horarios
30 donde la afección a la operación sea menor, en coordinación
31 con la Dirección de Servicios de Navegación.
- 32 • Las obras que motiven una interferencia en el Área de
33 Movimiento y Zonas de Clasificación de Equipaje, Calles de
34 Servicio, deberán ser balizadas en su contorno o perímetro
35 de las zonas de obras, de tal forma de que las áreas
36 intervenidas sean claramente visualizadas por las
37 tripulaciones aéreas, vehículos y personas que transitan en
38 sus proximidades. En aquellos aeropuertos con operación
39 durante la noche, el balizaje deberá contar con luces.
- 40 • Los cortes de servicios públicos deberán ser realizados en
41 horas en que la terminal se encuentre sin operaciones
42 aéreas comerciales.
- 43 • La presencia de polvo en aquellas áreas próximas a los
44 **Pasajeros** y equipamiento deberá ser mitigado al máximo,
45 a fin de evitar intoxicaciones y/o daños al equipamiento
46 técnico emplazado en el Aeropuerto.

48 3.5.3 Quejas y Reclamos de los Usuarios

- 49 • El **Concesionario** debe realizar su mejor esfuerzo para
50 desarrollar actividades para resolver las quejas y reclamos
51 recibidos, y debe llevar registro de dichas actividades. Este
52 registro debe ser reportado mensualmente al **Concedente**.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

- El **Concesionario** debe disponer de una dirección electrónica y un espacio físico para recibir las quejas, peticiones o reclamos de los usuarios de los **Aeropuertos**, incluyendo los **Pasajeros**, las **Líneas Aéreas** y los **Tenedores de Espacio**, que se relacionen con el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias, así como aquellas derivadas del **Contrato de Concesión**.
- El **Concesionario** deberá responder por escrito, y con copia al **Concedente** y al **Interventor**, las quejas recibidas, dentro de los cinco (5) **Días Hábiles** siguientes a su recepción, en lo que sea pertinente a sus responsabilidades.
- Si el usuario no se encuentra satisfecho con la respuesta, podrá solicitar al **Concedente** su pronunciamiento sobre la misma, para lo cual se atenderá a lo dispuesto en la normativa colombiana para el trámite del derecho a petición.

3.6 Servicios relacionados con Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto y con otras Agencias Gubernamentales y Dependencias de Salud

Las **Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto** son:

- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL
- Policía Nacional de Colombia
- Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
- Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.
- Ministerio de Agricultura
- Secretaría distrital o municipal de Salud

El **Concesionario** facilitará y coordinará con las respectivas entidades para asegurar una eficiente prestación de los servicios, según las normas y recomendaciones del Anexo 9 - "Facilitación" de **OACI** y con las recomendaciones de Niveles de Servicio C de la **IATA**. El **Concesionario** proporcionará el espacio físico necesario, la ambientación y facilitación de los flujos asociados a sus funciones primarias en el ámbito de la facilitación aeroportuaria.

El **Concesionario** deberá respetar la asignación de espacio a cada agencia para la adecuada prestación de sus servicios. Como mínimo se asignará un mínimo de un 25% más de la cantidad de área, que cada entidad ocupa según los **Contratos Cedidos** en comodato, siempre y cuando la superficie actual disponible lo permita. Sin embargo, en el caso que el actual emplazamiento ocupe un espacio de alta rentabilidad comercial para el **Concesionario**, éste le podrá solicitar dicho emplazamiento, siendo sí necesario la debida observancia a que las instalaciones a otorgar sean en similares condiciones o mejores a las existentes al momento de la solicitud del espacio.

En el Aeropuerto Guillermo León Valencia-Popayán, el Concesionario deberá potenciar, coordinar y facilitar los trabajos para el desarrollo de la infraestructura del lado aire, plataformas, calles de rodaje, calles de salida rápida de la Fuerzas de Seguridad (policía, militares), con objeto de mejorar la operatividad y descongestionar las operaciones militares.

3.6.1 Áreas de Inspección

El concesionario dentro de los procedimientos de seguridad aeroportuaria, deberá proveer y mantener disponible áreas u espacios adecuados para la inspección en privado para las personas que ingresen a las áreas de seguridad restringidas (salas de abordaje), para las personas que lleven objetos de valor, cuando así lo soliciten las mismas o se requiera realizar una inspección minuciosa. Referencia a **Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización** del presente Apéndice.

- El **Concesionario** deberá proveer un espacio cerrado y privado para realizar procedimientos de revisión adicionales por parte de la aduana, inmigración o Policía.
- El **Concesionario** deberá coordinar con las **Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto** mediante los Comités **AVSEC** y **FAL** respectivamente, las correspondientes acciones para manejar el flujo de **Pasajeros** en las áreas de inspección.

3.7 Plan de Facilitación

3.7.1 Generalidades

El **Concesionario** diseñará e implantará un **Plan de Facilitación** para cada **Aeropuerto**, en el que se cumplan las exigencias de la CIRCULAR 2003.557.09 emitida por Subdirección General de la Aeronáutica Civil y en cumplimiento de la parte décimo séptima del Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC y bajo las disposiciones del Anexo 9 de la Organización de Aviación civil Internacional (OACI). El Concesionario será el máximo responsable de este Plan de Facilitación y de su mantenimiento y actualización.

3.7.2 Objetivo del Plan de Facilitación

Estandarizar los procedimientos, trámites y medidas adoptadas en el Aeropuerto para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los estados contratantes de la OACI y para evitar todo retardo innecesario a las mismas, tripulaciones pasajeros y carga especialmente en la aplicación de la leyes sobre migración, sanidad, aduana y despacho conforme a lo establecido en el anexo 9 al convenio sobre aviación civil internacional, estas medidas consisten en ausencia de trabas administrativas, agilidad y automatización de formalidades imprescindibles. igualmente, integrar y coordinar los procesos internos con el fin de garantizar que los controles migratorios, de aduanas, de salubridad, de seguridad, fitosanitario, de seguridad de la aviación civil y cualquier otro control, se ejecuten sin causar demoras, molestias o costos innecesarios a tales aeronaves, tripulaciones, pasajeros o carga en la aplicación de las leyes de migración, aduana, despacho y salubridad, manteniendo la agilidad y dinámica propia de la aviación civil, sin detrimento de la efectividad en los controles de seguridad establecidos.

Los requisitos y procedimientos contenidos en el Plan de Facilitación de cada **Aeropuerto** será aplicado a las autoridades dentro del aeropuerto, el gerente del aeropuerto y las Aerolíneas de pasajeros y carga con vuelos internacionales.

3.7.3 Comités de Facilitación

De acuerdo a lo dispuesto en la CIRCULAR 2003.557.09, el RAC-17, y el Anexo 9 de la OACI, **todos los Aeropuertos de Sur Occidente**, deberán conformar los Comités de Facilitación cuya composición será la siguiente:

- Gerente del Aeropuerto o su delegado, quién coordinara el comité
- Asistente de Seguridad

- 1 • Director Regional Aeronáutica Civil
- 2 • Delegado de la oficina de Comercialización e Inversión
- 3 • Delegado del Grupo de Planes Maestros de la UAE Aeronáutica Civil.
- 4 • Coordinador Migración del Aeropuerto
- 5 • Jefe Grupo de viajeros DIAN
- 6 • Responsable de la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el
- 7 Aeropuerto.
- 8 • Comandante Policía Aeroportuaria
- 9 • Comandante Policía Antinarcoóticos
- 10 • Comandante Policía Fiscal Aduanera
- 11 • Gerentes compañías aéreas

12 El Concesionario será el responsable de organizar y coordinar los Comités de
13 Facilitación, y de implementar las medidas adoptadas durante las reuniones. Las
14 funciones del Comité serán las siguientes:

- 15
- 16 • Coordinar la aplicación de las directivas nacionales frente a la facilitación.
- 17 • Diseñar y formular el Plan de Facilitación que incluya los métodos
- 18 procedimientos propios del Aeropuerto.
- 19 • Bajo la base del mejoramiento continuo establecer los mejores flujos para
- 20 evitar demoras y sugerir las reformas necesarias frente a los esquemas de
- 21 inspección inmigración y emigración que puedan afectar el tránsito normal de
- 22 las aeronaves sus pasajeros o la carga.
- 23 • Recomendar procedimientos a aplicar para la eficiencia de los flujos y el
- 24 seguimiento a las disposiciones del anexo 9 dentro del Aeropuerto.
- 25 • Formular propuestas para garantizar que las instalaciones y servicios en los
- 26 aeropuertos sean proyectados de manera que proporcionen las mejores
- 27 medidas de eficiencia en cuanto movimiento de pasajero, carga, correo y en
- 28 general de los usuarios del transporte aéreo.
- 29 • Hacer seguimiento a las quejas de los usuarios y las sugerencias que sean
- 30 puestas a consideración por parte de los usuarios del terminal.
- 31 • Asesorar al explotador del aeródromo en caso de impacto sobre la facilitación
- 32 y recomendar las medidas para contrarrestar los posibles efectos.
- 33 • Disponer medidas especiales en caso de eventos de importancia nacional,
- 34 temporadas especiales de alto flujo de pasajeros o carga, o desastres que
- 35 requieran lograr la máxima efectividad en la facilitación del aeropuerto.
- 36 • Verificar que las medidas y procedimientos de facilitación aplicados por cada
- 37 entidad miembro de la comunidad del Aeropuerto contribuya a los objetivos
- 38 de la facilitación.

39

40 Corresponde al Concesionario, como Coordinador del Comité levantar un Acta de
41 cada reunión, la cual tendrá un breve resumen de lo tratado, el estado actual de las
42 medidas y procedimientos de facilitación en el Aeropuerto, de los problemas
43 relacionados con el tema y las acciones realizadas o proyectadas para su adecuación.

1 Posteriormente enviará una copia del acta dentro de los treinta (30) días siguientes
2 a la Aerocivil, el Concedente y el Interventor.

3 4 **3.7.4 Mecanismos de Entrega y Aprobación**

5
6 El **Plan de Facilitación** del **Aeropuerto**, deberá ser entregado al **Concedente** y al
7 **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma
8 del **Acta de Inicio**.

9
10 Presentado el **Plan de Facilitación** al **Interventor** y al Concedente, el **Interventor**
11 contará con un término máximo de treinta (30) **Días calendario** para revisarlo y
12 emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

13
14 Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del **Plan de**
15 **Facilitación** por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión
16 formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho Plan, si cumple con
17 todas las condiciones previstas en el **Contrato** y en este **Parte**, o solicitará al
18 **Concesionario** la adecuación del **Plan de Facilitación** a las normas o estipulaciones
19 previstas en el **Contrato** y sus apéndices. Si el **Concedente** no se pronuncia en el
20 plazo señalado, se entenderá aprobado el **Plan de Facilitación**.

21
22 En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el
23 **Concedente** formule observaciones al **Plan de Facilitación**, el **Concesionario**
24 deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las
25 mismas– dentro de los siguientes treinta (30) **Días calendario** a la fecha de la
26 comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

27 28 **3.8 Plan de Marketing**

29 El Concesionario deberá de desarrollar un plan de marketing del aeropuerto en el
30 cual se defina la estrategia de marketing para el aeropuerto que el concesionario
31 tiene previsto poner en práctica. El documento “plan de marketing” a elaborar incluirá
32 al menos la siguiente información.

- 33 • Información del aeropuerto
- 34 • Misión y objetivos
- 35 • Análisis DAFO
- 36 • Análisis de la competencia
- 37 • El comité de promoción del aeropuerto
- 38 • Estrategia de marketing
 - 39 ○ Plan de desarrollo de rutas
 - 40 ○ Desarrollo de Marca
 - 41 ○ Promoción actividades comerciales
 - 42 ○ Otras actividades
- 43 • Objetivos anuales (10 primero años)
- 44 • Plan de desarrollo
- 45 • Recursos
- 46 • Presupuesto de ejecución
- 47 • Medidas para el cálculo de cumplimiento de los objetivos

1
2 **3.8.1 Mecanismos de Entrega y Aprobación**
3

4 El **Plan de Marketing** del **Aeropuerto**, deberá ser entregado al **Concedente** y al
5 **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma
6 del **Acta de Inicio**.

7
8 Presentado el **Plan de Marketing** al **Interventor** y al Concedente, el **Interventor**
9 contará con un término máximo de treinta (30) **Días calendario** para revisarlo y
10 emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

11
12 Dentro de los sesenta (60) **Días calendario** siguientes a la entrega del **Plan de**
13 **Marketing** por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión
14 formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho Plan, si cumple con
15 todas las condiciones previstas en el **Contrato** y en este **Parte**, o solicitará al
16 **Concesionario** la adecuación del **Plan de Marketing** a las normas o estipulaciones
17 previstas en el **Contrato** y sus apéndices. Si el **Concedente** no se pronuncia en el
18 plazo señalado, se entenderá aprobado el **Plan de Marketing**.

19
20 En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el
21 **Concedente** formule observaciones al **Plan de Marketing**, el **Concesionario**
22 deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las
23 mismas– dentro de los siguientes treinta (30) **Días calendario** a la fecha de la
24 comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

25 Así mismo cada año el concesionario deberá entregar una actualización del plan de
26 marketing y un plan detallado con las actividades a desarrollar con carácter mensual
27 en el año siguiente, incluyendo tanto las actividades como el presupuesto destinado
28 a su puesta en práctica. La Interventoría igualmente deberá de aprobar este
29 documento que será entregado con al menos tres meses de antelación del inicio el
30 año.

31
32 **3.9 Plan de Emergencias**
33

34 **3.9.1 Generalidades**
35

36 La planificación de emergencia en cada **Aeropuerto** es el proceso por el cual, el
37 aeropuerto se prepara a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo
38 o en sus cercanías.

39
40 El objetivos del manual sobre planificación de emergencias en cada **Aeropuerto** es
41 el de reducir a un mínimo las consecuencias de una emergencia que se presente,
42 particularmente en lo que respecta a salvar vidas y a que puedan continuar las
43 operaciones de las aeronaves.

44
45 En el plan de emergencia de un aeropuerto se establecen los procedimientos
46 conducentes a coordinar las medidas que han de aplicar las diversas dependencias
47 (o servicios) del aeropuerto, y aquellos organismos de las poblaciones vecinas que
48 pueden prestar su ayuda para responder a una emergencia.

49
50 El **concesionario** diseñará e implantará un Plan de Emergencias para cada
51 **Aeropuerto**, en el que se cumplan las exigencias del documento 9137-7 de la **OACI**.
52 Dicho manual sobre planificación de emergencias deberá mantenerse activo durante
53 todo el periodo de la concesión.

1
2 Para que el plan de emergencia de cada aeropuerto sea completo y capaz de llevarse
3 perfectamente a la práctica deben tenerse en cuenta: la planificación ANTES de la
4 emergencia, las actividades DURANTE la emergencia, y el apoyo y la documentación
5 necesarios DESPUÉS de la emergencia.

6 El **Concesionario** deberá armonizar su propio Plan de Emergencia con los Planes de
7 Emergencia de los demás operadores aeroportuarios del Aeropuerto. Ante una
8 situación de emergencia el Concesionario pondrá a disposición de forma inmediata
9 todos los medios y esfuerzos en la atención y la mitigación de la misma, coordinado
10 con las autoridades civiles y militares. Donde el concesionario por medio su Plan de
11 Emergencia deberá ejercer el liderazgo inicial en la actuación.

12 13 **3.9.2 Mecanismo de Entrega y Aprobación**

14
15 El **Plan de Emergencias** de cada uno de los **Aeropuertos**, deberá ser entregado al
16 **Concedente** y al **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de
17 la fecha de la firma del **Acta de Inicio**.

18
19 Presentado el **Plan de Emergencias** al **Interventor** y al Concedente, el
20 **Interventor** contará con un término máximo de treinta (30) **Días calendario** para
21 revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

22
23 Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del **Plan de**
24 **Emergencias** por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión
25 formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho manual, si cumple con
26 todas las condiciones previstas en el **Contrato** y en este **Parte**, o solicitará al
27 **Concesionario** la adecuación del **Plan de Emergencias** a las normas o
28 estipulaciones previstas en el **Contrato** y sus apéndices. Si el **Concedente** no se
29 pronuncia en el plazo señalado, se entenderá aprobado el **Plan de Emergencias**.

30
31 En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el
32 **Concedente** formule observaciones al **Plan de Emergencias**, el **Concesionario**
33 deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las
34 mismas– dentro de los siguientes treinta (30) **Días calendario** a la fecha de la
35 comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

36 37 **3.9.3 Componentes del Plan de Emergencias**

38
39 El Plan de Emergencia incluirá como mínimo todo lo relacionado a procedimientos y
40 métodos sobre planificación de emergencias.

- 41
- 42 • Generalidades
 - 43 ○ Responsabilidad
 - 44 ○ Establecimiento del plan de emergencia del aeropuerto
 - 45
 - 46 • Finalidad y alcance del plan de emergencia del aeropuerto
 - 47
 - 48 • Tipos de emergencias
 - 49 ○ Emergencias en las que están implicadas aeronaves
 - 50 ○ Emergencias en las que no están implicadas aeronaves
 - 51 ○ Emergencias mixtas
 - 52
 - 53 • Dependencias participantes

- 1 ○ Dependencias y organismos
- 2 ○ Servicios de tránsito aéreo
- 3 ○ Servicios de salvamento y extinción de incendios (cuarteles de
- 4 bomberos)
- 5 ○ Servicios de policía y de seguridad
- 6 ○ Autoridad del aeropuerto
- 7 ○ Servicios médicos
- 8 ○ Hospitales
- 9 ○ Explotadores de aeronaves
- 10 ○ Autoridades gubernamentales
- 11 ○ Arrendatarios del aeropuerto
- 12 ○ Autoridades de transporte (terrestre, marítimo, aéreo)
- 13 ○ Centro de coordinación de salvamento
- 14 ○ Defensa civil
- 15 ○ Acuerdos de ayuda mutua
- 16 ○ El ejército
- 17 ○ Patrullas de puerto y de guardacostas
- 18 ○ Clero
- 19 ○ Encargado de información al público
- 20 ○ Dependencias de salud mental
- 21
- 22 • Responsabilidad y funciones de cada dependencia en cada una de las clases
- 23 de emergencia
- 24 ○ Accidentes de aeronaves en el aeropuerto
- 25 ○ Accidentes de aeronaves fuera del aeropuerto
- 26 ○ Alarma general
- 27 ○ Alarma parcial
- 28 ○ Emergencias en el aeropuerto que no estén relacionadas con
- 29 accidentes de aeronaves
- 30 ○ **Actos de interferencia ilícita** en la aviación civil y su
- 31 integración con el **Plan de Contingencia** del aeropuerto.
- 32 ○ Casos en los que están implicadas mercancías peligrosas
- 33 ○ Catástrofes naturales
- 34 ○ Emergencias en **aeropuerto** que colindan con extensiones de
- 35 agua
- 36
- 37 • Centro de operaciones de emergencia y puesto móvil de mando
- 38
- 39 • Jefe y coordinadores del plan
- 40
- 41 • Mapa reticular
- 42
- 43 • Información sobre las oficinas con las que deben establecerse comunicaciones
- 44
- 45 • Clasificación de urgencias y cuidados médicos
- 46 ○ Necesidad de atender inmediatamente a las personas
- 47 lesionadas en los accidentes de aeronave
- 48 ○ Principios para clasificación de urgencias (toda clase de
- 49 emergencias)
- 50 ○ Tarjetas normalizadas para identificación de víctimas y su
- 51 utilización
- 52 ○ Principios aplicables a los cuidados médicos
- 53 ○ Control del movimiento de los lesionados

- 1
- 2 • Atención que ha de prestarse a los sobrevivientes ambulantes
- 3
- 4 • Fallecidos
- 5 ○ Medidas aplicables a los fallecidos (etiqueta negra)
- 6
- 7 • Comunicaciones
- 8 ○ Servicios de comunicaciones
- 9 ○ Red de comunicaciones
- 10 ○ Equipo de comunicaciones
- 11 ○ Emergencias en la **plataforma** y en el área terminal
- 12 ○ Ensayos y verificación
- 13
- 14 • Simulacros de emergencia en el aeropuerto
- 15 ○ Finalidad
- 16 ○ Clases de simulacros de emergencia de aeropuerto
- 17 ○ Simulacros sobre el plano
- 18 ○ Simulacros parciales
- 19 ○ Simulacros generales
- 20
- 21 • Revisión del plan de emergencia de aeropuerto
- 22 ○ Revisión después de un accidente
- 23

24 **3.10 Manual de salvamento y extinción de incendios**

25 **3.10.1 Generalidades**

26 El manual de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto contemplará los
27 procedimientos, métodos y sistemas necesarios para alcanzar el objetivo principal
28 del servicio de salvamento y extinción de incendios, que es el de salvar vidas en caso
29 de accidentes o incidentes de aviación en el Aeropuerto.

30 **El Concesionario** diseñará e implantará un manual de salvamento y extinción de
31 incendios del aeropuerto, en el que se cumplan las exigencias del documento 9137-
32 1 de la **OACI**. Dicho manual de salvamento y extinción de incendios se mantendrá
33 activo y se respetará durante todo el periodo de la concesión.

34 El manual de salvamento y extinción de incendios, y por lo tanto, el nivel de
35 protección que ha de proporcionarse en todo aeropuerto, estará basado en las
36 dimensiones de los aviones que lo utilicen, con los ajustes que exija la frecuencia de
37 las operaciones.

38 El **Manual de Salvamento y Extinción de Incendios** del **Aeropuerto** deberá ser
39 presentado, en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma
40 del **Acta de Inicio** del contrato, a la Interventoría y al Concedente para su validación
41 y trámite de aprobación ante Aerocivil.

42 Tanto la Interventoría como el Concedente podrán hacer observaciones, las cuales
43 deberán ser aclaradas por el Concesionario, para con ellas realizar las modificaciones
44 o correcciones al manual en los términos solicitados.

1 El Concesionario será el responsable del trámite de aprobación del manual ante
2 Aerocivil y de la implementación de éste en el aeropuerto, con la supervisión del
3 Interventor.

4 5 **3.10.2 Componentes del Manual de Salvamento y Extinción de Incendios** 6

7 El manual incluirá como mínimo toda la información relacionada con el salvamento y
8 extinción de incendios en función de la categoría que tiene cada aeropuerto respecto
9 al salvamento y extinción de incendios. Deberá incluir todas las medidas y los
10 procedimientos que regulen, por lo menos, pero sin limitarse, a los siguientes temas:

- 11 • Nivel de protección que ha de proporcionarse
 - 12 ○ Categoría del aeropuerto
 - 13 ○ Tipos de agentes extintores
 - 14 ○ Cantidades de agentes extintores
 - 15 ○ Área crítica
 - 16 ○ Regímenes de descarga
 - 17 ○ Suministro y almacenamiento de agentes extintores
 - 18 ○ Tiempo de respuesta
 - 19 ○ Estaciones de servicios contra incendios
 - 20 ○ Sistemas de comunicación y alerta
 - 21 ○ Número de vehículos
- 22 • Medios aeroportuarios que influyen en los servicios de salvamento y extinción
23 de incendios
 - 24 ○ Aprovisionamiento de agua en el Aeropuerto.
 - 25 ○ Caminos de acceso de emergencia
- 26 • Necesidades en cuanto a medios de comunicación y de alarma
 - 27 ○ Instalaciones y servicios
 - 28 ○ Comunicaciones de la estación de incendios
 - 29 ○ Comunicaciones entre los vehículos de salvamento y extinción
30 de incendios
 - 31 ○ Otros medios de comunicación y de alerta
- 32 • Especificaciones de los vehículos de salvamento y extinción de incendios
- 33 • Indumentaria protectora y equipo respiratorio
 - 34 ○ Indumentaria protectora
 - 35 ○ Equipo respiratorio
- 36 • Servicios médicos y de ambulancias
- 37 • Características de los agentes extintores
 - 38 ○ Agentes extintores principales
 - 39 ○ Agentes complementarios
 - 40 ○ Condiciones requeridas para almacenar los agentes extintores
- 41 • Estaciones del servicio de extinción de incendios
 - 42 ○ Generalidades
 - 43 ○ Emplazamiento
 - 44 ○ Proyecto y construcción

- 1 • Personal
- 2 ○ Requisitos generales
- 3 ○ Selección del personal de los servicios de salvamento y
- 4 extinción de incendios
- 5 ○ Tareas subsidiarias del personal de salvamento y extinción de
- 6 incendios
- 7
- 8 • Organización de los servicios de emergencia
- 9 ○ Plan de emergencia del aeropuerto
- 10 ○ Casos de emergencia de aeronaves en los que puede ser
- 11 necesaria la intervención de los servicios
- 12
- 13 • Procedimientos que deben seguirse durante las operaciones de salvamento y
- 14 extinción de incendios de aeronave
- 15 ○ Características comunes a todos los casos de emergencia
- 16 ○ Extinción de incendios de aeronave
- 17 ○ Tácticas de salvamento y equipo conexo necesario
- 18 ○ Accidentes relacionados con mercancías peligrosas
- 19 ○ Procedimientos posteriores al accidente
- 20
- 21 • Operaciones de salvamento en parajes difíciles
- 22 ○ Procedimientos aplicables a los accidentes ocurridos en el agua
- 23 ○ Formación e instrucción del personal
- 24 ○ Simulacros realizados conjuntamente por varios servicios
- 25
- 26 • Instrucción
- 27 ○ Instrucción básica
- 28 ○ Tácticas operacionales
- 29
- 30 • Recubrimiento con espuma de las pistas como medida de protección en caso
- 31 de aterrizaje de emergencia
- 32 ○ Ventajas teóricas del recubrimiento con espuma de las pistas
- 33 ○ Problemas operativos
- 34 ○ Métodos de recubrimiento con espuma de las pistas
- 35
- 36 • Prácticas que se siguen en las operaciones de reabastecimiento de
- 37 combustible de las aeronaves
- 38 ○ Precauciones de reabastecimiento de combustible de las
- 39 aeronaves
- 40 ○ Precauciones adicionales que deben tomarse cuando los
- 41 **pasajeros** permanecen a bordo o embarcan/desembarcan
- 42 durante el reabastecimiento de combustible
- 43 ○ Fuentes y disipación de la energía eléctrica que se puede
- 44 acumular durante las operaciones de reabastecimiento de
- 45 combustible de las aeronaves
- 46
- 47 • Disponibilidad de información pertinente al salvamento y extinción de
- 48 incendios.
- 49

50 **3.11 Certificación de los Aeródromos**

51 **3.11.1 Manual de Aeródromo**

1 El Manual de Aeródromo según su alcance definido en el **RAC 14** en el caso del
2 presente Modelo de **Concesión**, será elaborado por el **Concesionario** y supervisado
3 y coordinado por la **Interventoría** y por el **Concedente**.

4
5 Además, corresponderá al **Concesionario** la elaboración de los Procedimientos que
6 contenga en detalle de:

- 7 • La modalidad de coordinación con la Administración de cada
8 Aeropuerto y los Servicios de Tránsito Aéreo o ATM y el SEI.
 - 9 ○ Operación de Aeronaves
 - 10 ○ Plan de Emergencia
 - 11 ○ Seguridad Operacional
 - 12 ○ Seguridad a la Aviación
 - 13 ○ Extensión de horario para aquellos aeropuertos que
 - 14 no operan 24 hrs.
 - 15 ○ Gestión de la Subestación Eléctrica (entrega de
 - 16 energía secundaria)
- 17 • Servicios Aeroportuarios
 - 18 ○ A los **Pasajeros** (Chequeo y Expedición del Pase de
 - 19 abordar de **Pasajeros**, abordaje, Gestión de
 - 20 Equipaje y Manejo de Rampa asociados al
 - 21 **Pasajero**).
 - 22 ○ A la Aeronave (Carga y descarga, de Servicio de
 - 23 Hangar, Seguridad Física de la Aeronave, Push back,
 - 24 Suministro de Combustible, Aseo de Cabina y
 - 25 Aprovechamiento)
 - 26 ○ A la Carga (Bodegaje, Recepción y Envío de Carga)
- 27 • Servicios de Aeródromo y Medidas de Seguridad Operacional
28 de:
 - 29 ○ Notificaciones de Aeródromo.
 - 30 ○ Acceso al Área de Movimiento del Aeródromo.
 - 31 ○ Elaboración, implantación, actualización y
 - 32 seguimiento del Plan de Emergencias de cada
 - 33 Aeropuerto.
 - 34 ○ Servicio de salvamento y extinción de incendios.
 - 35 ○ Inspección operacional del Área de Movimiento del
 - 36 Aeropuerto y de las superficies limitadoras de
 - 37 obstáculos por el gestor certificado. La actualización
 - 38 del plano de superficies limitadoras de obstáculos se
 - 39 realizará conforme al documento 9137-6 de la OACI
 - 40 y que recogerá como mínimo lo relacionado con la
 - 41 limitación de obstáculos en los aeropuertos,
 - 42 zonificación de alturas y señalamiento e iluminación
 - 43 de obstáculos dentro y fuera del aeropuerto.
 - 44 ○ Ayudas visuales y sistemas eléctricos del Aeródromo.
 - 45 ○ Mantenimiento del Área de Movimiento: Plataforma
 - 46 (pavimentos y señales de la superficie), Iluminación
 - 47 de Plataforma, Puentes de Embarque (cuando
 - 48 corresponda), Área de Clasificación de Equipaje, Vías
 - 49 o Calle de Servicio en Plataforma - Operación y
 - 50 Mantenimiento de la Subestación Eléctrica
 - 51 ○ Trabajos en el Aeródromo – Seguridad.
 - 52
 - 53

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
- Gestión de las Plataformas(s)
 - Gestión de la Seguridad Operacional en la Plataforma
 - Control de Vehículos en la Parte Aeronáutica
 - Gestión del peligro de Fauna Silvestre
 - Control y vigilancia de las superficies de seguridad.
 - Control de obstáculos dentro y fuera del Aeródromo, incluyendo la coordinación pertinente con las oficinas de planeación, que permitan analizar los POT de cada municipio y su afección a las operaciones aéreas.
 - Traslado de aeronaves inutilizadas (establecimiento de la obligatoriedad de parte del Concesionario de asegurarse que esta obligatoriedad conste en los respectivos Contratos con las líneas aéreas y proveedores de los servicios en la Plataforma)
 - Manejo de Mercancías Peligrosas
 - Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida.
 - Protección de Radar y Radioayudas para la Navegación Aérea.
 - Suministro de combustible con pasajeros a bordo y suministro de combustible sin pasajeros a bordo.

22 El **Concesionario** asumirá la responsabilidad respecto de la elaboración de las
23 mencionadas partes del manual de aeródromo, con los parámetros, formatos y
24 contenidos establecidos en la Guía para la elaboración del manual de Aeródromos de
25 **Aerocivil**.

26 El Manual de Aeródromo correspondiente a cada Aeropuerto, deberá ser entregado
27 al **Concedente** y al **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir
28 de la fecha de la firma del Acta de Inicio de cada Aeropuerto con base al calendario
29 siguiente.

30 Presentado el Manual de Aeródromo al **Interventor** y al **Concedente**, el
31 **Interventor** contará con un término máximo de treinta (30) días calendario para
32 revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.

33 El **Concedente** dispondrá de un término de sesenta (60) Días Calendario contados
34 a partir de la fecha de entrega del Manual de Aeródromo del Aeropuerto para hacer
35 las observaciones necesarias de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.2.5
36 del RAC.

37
38 Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el **Concedente** no se
39 pronuncia sobre el **Manual de Aeródromo** presentado, éste se entenderá aprobado.

40
41 Si el **Concedente** formula observaciones al **Manual de Aeródromo**, el
42 **Concesionario** contará con treinta (30) **Días Calendario**, contados a partir de la
43 notificación de las observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en
44 los términos solicitados por el **Concedente**.

45
46 En caso que el **Concesionario** no realice las modificaciones solicitadas dentro del
47 plazo anteriormente mencionado, se causarán las deducciones establecidas en el
48 numeral 9 del presente Apéndice, hasta tanto el **Manual de Aeródromo** sea
49 entregado a satisfacción del **Concedente**. En caso de que existe una discrepancia
50 entre el **Concesionario** y el **Concedente**, se acudirá al **Amigable Compondor**, o
51 cualquier otro mecanismo de solución de controversia.

1
2
3 **3.11.2 Proceso de Certificación de los Aeródromos**
4

5 El **Concesionario** será el responsable de realizar a su propio costo todas las
6 gestiones y actuaciones de su competencia tendientes a obtener la certificación de
7 aeródromo, en cumplimiento de las disposiciones de la OACI, el "Manual de
8 Certificación de Aeródromos (Doc 9774-AN1969)", los Reglamentos Aeronáuticos
9 Colombianos y la Guía para la elaboración del Manual de Aeródromos de la Aerocivil,
10 o las normas que sustituyan, modifiquen, complementen o deroguen.
11

12 El proceso de certificación debe incluir como mínimo las siguientes actividades:
13

- 14 ○ Solicitud y presentación de los documentos a la **AEROCIVIL**.
15 ○ Elaboración y valoración de la información técnica de las instalaciones
16 del Aeropuerto, en el cual se muestren las características y su
17 correspondencia con las normas del RAC o de la OACI.
18 ○ Solicitar a la **AEROCIVIL** la inspección de las instalaciones para la
19 verificación de cumplimiento por parte del **Concesionario**, de las
20 exigencias en cuanto a instalaciones, equipamiento y servicios.
21 ○ Tramitar la Publicación Internacional de la certificación, mediante los
22 servicios de información **Aeronáutica** de acuerdo con el procedimiento
23 establecido en la normatividad nacional.
24
25

26 **3.11.3 Sistema Gestión de Seguridad Operacional (SMS)**
27

28 El **Concesionario** debe implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad
29 Operacional (SMS), con base a la normatividad establecida por **Aerocivil** (RAC
30 22"Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad
31 Operacional".
32

33
34 **3.12 Sistema Integrado de Gestión (SIG)**
35

36 El **Concesionario** en un período de cinco (5) años a partir de la firma del **Acta de**
37 **Inicio** deberá tener implantado un sistema de gestión integral de la **Concesión** bajo
38 estándares de normas ISO (9.000/14.000) y OSHAS (18.000).
39

40 Dicho sistema deberá reunir entre otras las siguientes características:
41

- 42 • Definición de las líneas estratégicas, de operación o de línea y las de apoyos
43 unificadas y representadas en un Mapa de Procesos a nivel corporativo.
44 • Considerar los objetivos explícitos y medibles hacia las partes interesadas o
45 grupo de interés;
46 • Responsables de procesos críticos y empoderados con los distintos objetivos
47 asociados y requisitos aplicables a su proceso;

- 1 • Profesionales competentes y con pleno conocimiento de los objetivos y
- 2 requisitos aplicables a su proceso bajo su actuación
- 3 • Planificación de los procesos considerando integralmente los objetivos,
- 4 lineamientos y requisitos de las partes interesadas o grupo de interés; •
- 5 Documentación unificada, sin duplicidad de procedimientos
- 6 • Modalidad de aplicación del "Benchmarking"
- 7 • Sistema único de medición de gestión
- 8 • Auditorías integrales de la gestión
- 9 • Revisión integral del desempeño del sistema, evaluando las distintas
- 10 perspectivas del **Concesionario**.

11
12 Asociado a la implantación de dicho sistema de gestión integral deberá desarrollar un
13 **Plan de Acción** hacia la obtención de la Certificación de los **Procesos Críticos** en
14 la Normas ISO 9000 (Sistema de Gestión de Calidad) - 9001(Calidad/Cliente), ISO
15 9004 (Perspectivas), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), OSHAS 18001
16 (Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), BASC (Sistema
17 Integral de Gestión y Administración de las Seguridad y Control).

18
19 El **Plan de Acción** asociado a la implantación del SGI deberá ser presentado al
20 **Concedente** y al **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de
21 la fecha de la firma del **Acta de Inicio**.

22
23 Presentado el Plan de Acción al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor**
24 contará con un término máximo de treinta (30) días calendario para revisarlo y emitir
25 una opinión formal dirigida al **Concedente**.

26
27 El **Concedente** dispondrá de un término de sesenta (60) **Días Calendario** contados
28 a partir de la fecha de entrega del **Plan de Acción** para impartir la aprobación o
29 hacer las observaciones necesarias.

30
31 Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el **Concedente** no se
32 pronuncia sobre el **Plan de Acción** presentado, éste se entenderá aprobado.

33
34 Si el **Concedente** formula observaciones al **Plan de Acción**, el **Concesionario**
35 contará con treinta (30) **Días Calendario**, contados a partir de la notificación de las
36 observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos
37 solicitados por **el Concedente**.

38
39 En caso que el **Concesionario** no realice las modificaciones solicitadas dentro del
40 plazo anteriormente mencionado, se causarán las deducciones establecidas en el
41 numeral 9 del presente Apéndice, hasta tanto el **Plan Acción** sea entregado a
42 satisfacción del **Concedente**.

43

3.13 Requerimientos mínimos de Contrato de Operación

El Contrato de Operación a suscribir entre el Concesionario y el Responsable de la Operación deberá cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos:

3.13.1 Contenido Mínimo del Contrato.

El Contrato de Operación de cada Aeropuerto, deberá contar como mínimo con las siguientes cláusulas:

- Identificación clara de las partes.
- Objeto del Contrato.
- Valor del Contrato y forma de pago.
- Plazo.
- Obligaciones de las partes. En particular se deberá incluir:
 - El Responsable de la Operación será el encargado de la ejecución de las obligaciones de operación asumidas por el Concesionario mediante el Contrato de Concesión sus Apéndices, así como los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), en sus ediciones actualizadas y enmiendas correspondientes y, en sus documentos complementarios, que se encuentren vigentes y Resoluciones que en la materia sean expedidas por Aerocivil. En su defecto, ante la no existencia de regulaciones pertinentes, el Responsable de la Operación deberá conocer, revisar y aplicar las normas y recomendaciones internacionales específicas, emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las recomendaciones provenientes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y de otras organizaciones aeronáuticas internacionales reconocidas por Aerocivil.
 - En el caso de que el Responsable de la Operación sea una persona jurídica con domicilio en el extranjero, éste deberá mantener una sucursal en Colombia durante la vigencia del Contrato de Concesión o constituir una sociedad bajo su control accionario y operacional. En este último caso, la situación de control no podrá modificarse durante la vigencia del mencionado Contrato de Concesión, salvo autorización expresa y escrita del Concedente.
 - Designar un Director de Operaciones.
 - Permitir que en todo aviso, anuncio, señal, logotipo y en general en cualquier elemento visual, auditivo o audiovisual que permita distinguir al Concesionario y al aeropuerto aparezca la mención a su calidad de operador del mismo.
 - En el evento en que la experiencia en operación de Aeropuertos hubiese sido acreditada mediante la invocación de la experiencia de la sociedad matriz, o de las Filiales del **Responsable de la Operación**, o por haber sido el Responsable de la Operación socio de una sociedad que cumpla con

1 los requisitos establecidos en el **Contrato** Parte General y en el presente
2 Apéndice, quien aporte la experiencia deberá mantener el control
3 accionario y operativo del Responsable de la Operación durante toda la
4 vigencia de la Concesión. El cambio en la situación de control accionario
5 y/o operativo, será considerado para todos los efectos como una
6 sustitución del Responsable de la Operación.

7 ○ El Responsable de Operación deberá aportar de manera efectiva la
8 experiencia y el Know How al **Concesionario**.

9 ○ Proveer toda la información requerida por el interventor, la ANI o la
10 Aerocivil en desarrollo de sus competencias legales, en relación con la
11 operación del aeropuerto y conexas a la misma.

12 • Estructura organizativa del Responsable de la Operación en la cual conste el
13 cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Contrato de
14 Concesión y en sus Apéndices, en especial y sin limitarse, a la **Parte III,**
15 **Especificaciones Técnicas de Operación.**

16 • Responsabilidad de las partes. Se deberá establecer que el Concesionario
17 asume total y absoluta responsabilidad frente al Estado, el Concedente, la
18 Aerocivil y demás terceros por la ejecución de las obligaciones asumidas en el
19 Contrato por el Responsable de la Operación. Así mismo, se establecerá que
20 el Responsable de la Operación sólo será responsable frente al Concesionario
21 por el cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el Contrato de
22 Operación.

23 • Responsabilidad de calidad del contratista. - materiales

24 • Integralidad con el Contrato de Concesión. Se deberá establecer que el
25 Contrato de Concesión se entenderá incorporado íntegramente al Contrato de
26 Operación. Expresamente se deberán establecer que las obligaciones del
27 responsable en la operación incorporadas en el Contrato de Concesión serán
28 asumidas por el Responsable de la Operación con la firma del Contrato. En
29 consecuencia, el Contrato de Operación no podrá interpretar, modificar o
30 aclarar obligaciones, efectos, o alcances del Contrato de Concesión y en caso
31 de hacerlo las cláusulas que así lo pretendan, para todos los efectos legales
32 frente a cualquier autoridad judicial o administrativa, pública o privada, se
33 tendrán por no escritas.

34 • Cláusula penal.

36 • Garantías. Las garantías que deban ser asumidas por el Responsable de la
37 Operación deberán ser tomadas y aceptadas por el Concesionario de manera
38 previa a la suscripción del Acta de Inicio.

39 • Cesión. Se deberá estipular que la cesión parcial o total del Contrato de
40 Operación, así como la subcontratación debe ser aprobada previa y
41 expresamente por el Concesionario y el Concedente.

42 • Confidencialidad. Se deberá estipular un compromiso de manera expresa,
43 tanto durante la vigencia del Contrato de Operación, como después de su
44 extinción, con el objeto de no difundir, transmitir, revelar a terceras personas
45 cualquier información relacionada con las actividades ejecutadas en el marco

1 de dicho Contrato, ni la información a la que tenga acceso como consecuencia
2 de la ejecución del mismo, ni a utilizar tal información en interés propio o de
3 sus familiares o amigos o terceros.

4 • Ley aplicable y solución de conflictos.

5 • Disposiciones especiales.

6 Se deberá atender a los siguientes lineamientos en la relación contractual entre el
7 Responsable de la Operación y el Concesionario:

8
9 • El Responsable de la Operación deberá cumplir con capacidad técnica y
10 amplios conocimientos en operación de terminales de pasajeros para la
11 ejecución del Contrato de conformidad con el la **Parte III, Especificaciones**
12 **Técnicas de Operación**, del Contrato de Concesión.

13 • El Responsable de la Operación deberá conocer y aceptar que la Aerocivil
14 estará a cargo de las obligaciones y actividades de Control y Regulación de
15 Tráfico Aéreo , Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología
16 Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM).

17

18

4 PARTE IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

4.1 Definiciones

Para los fines de una correcta interpretación de este Apéndice, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en **negrilla**, tendrán el significado que se les atribuye en el clausulado del **Contrato de Concesión**, y de no encontrarse allí definidos su significado estará en la presente Sección.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio de conformidad con su uso general.

- **Mantenimiento de Dueño:** Son aquellas actividades, diferentes a las reparaciones locativas, y que deban realizarse para garantizar el uso normal del bien o espacio entregado.

- **Mantenimiento de Tenedor:** Son las actividades de mantenimiento que deben ejecutar todos los tenedores de bienes o áreas dentro del **Aeropuerto Concesionado**, independientemente del contrato en virtud del cual tengan la tenencia del mismo, las cuales serán las mismas reparaciones locativas previstas para los arrendatarios de bienes inmuebles, de conformidad con lo previsto en el Código Civil.

- **Plan de Mantenimiento:** Es el plan presentado por el **Concesionario**, que describe los objetivos, actividades, cronogramas, métodos y procedimientos mediante los cuales habrá de cumplir con los requerimientos de mantenimiento que se señalan en este **Parte**.

- **Tenedores de espacio:** Son los terceros suscriptores de los contratos de arrendamiento o comodato que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro del **Aeropuerto**, así como aquellos terceros que celebren con el **Concesionario**, o con los Operadores de Carga, Contratos para la Explotación Comercial o la Operación, que implique el uso de algún espacio físico del **Aeropuerto**.

4.2 Requisitos Generales

Desde el **Acta de Inicio**, el **Concesionario** tendrá la obligación de efectuar el Mantenimiento y la reposición de todos los **Bienes de la Concesión**, de conformidad con lo dispuesto en el **Contrato**.

El objetivo principal que persigue el mantenimiento es conservar en buen estado físico y funcional todas aquellas obras, equipamiento, instalaciones y/o áreas que de acuerdo al **Contrato**, le son entregadas al **Concesionario**, de manera que las condiciones de seguridad, confort y operación sean óptimas. Para estos efectos, los criterios y normas técnicas que se adopten en la elaboración y ejecución del mantenimiento deberán asegurar en todo momento y por el período que dure la **Concesión**, que lo anterior se cumpla, y al final de la misma, se entreguen los bienes, en condiciones de seguir siendo usados de acuerdo al estándar previamente establecido.

Entre las obligaciones mínimas que deberá cumplir el **Concesionario**, además de todas las establecidas en el **Contrato**, se consideran las siguientes:

- Mantener, conservar, rehabilitar, reponer y/o reparar los bienes entregados al **Concesionario**, así como los construidos, provistos e instalados por el **Concesionario** en virtud del cumplimiento del **Contrato**, de tal manera que estos presenten las condiciones de operación señaladas en el presente Apéndice.
- Una vez terminada cada actuación u obra descrita en cada intervención conforme el Plan de Intervenciones definido en la Parte I del presente Apéndice, el Concesionario será el responsable de su mantenimiento, conservación, puesta en explotación e inclusión en las Pólizas de Seguros descritas en el Apéndice 1 "Parte Especial".
- Minimizar las interrupciones e interferencias en la prestación de todos los servicios estipulados en el **Contrato** cuando se realicen las actividades de mantenimiento, asegurando el normal cumplimiento de la prestación de los servicios de acuerdo con lo señalado en las **Parte 3 Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice.
- Inspeccionar y monitorear regularmente el estado de conservación y las condiciones de operación de todos los **Bienes de la Concesión**, de conformidad con lo dispuesto en este Parte y de acuerdo con las recomendaciones de uso técnico de cada bien, dadas por las normativas respectivas y las recomendaciones de los fabricantes en el caso de los equipamientos, aún en el caso en que no se haya explicitado en el presente Apéndice.
- Realizar las reparaciones programadas y de emergencia, en los tiempos especificados en el **Plan de Mantenimiento**, cumpliendo el objetivo de recuperar los bienes a su estándar de servicio de acuerdo a lo previsto en el **Contrato** y el **Parte 3 Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice.
- Reemplazar los **Bienes de la Concesión** cuando estos agoten su vida útil o presenten condiciones de operación que impidan el cumplimiento de los

1 estándares señalados en el **Parte 3 Especificaciones Técnicas de**
2 **Operación** del presente Apéndice y/o en las especificaciones del fabricante.

- 3
4 • Reemplazar los **Bienes de la Concesión** cuando estos sean objeto de hurto,
5 destrucción o pérdida, independiente de las causas que la originen, con bienes
6 de igual o superiores características constructivas y operacionales, sin
7 perjuicio de lo previsto en el **Contrato** respecto de los riesgos no asegurables,
8 en aquellos casos en que la destrucción o pérdida tenga por origen este tipo
9 de eventos.
- 10
- 11 • Mantener los **Bienes de la Concesión** de acuerdo con lo establecido en el
12 Manual de Servicios de Aeropuerto documento OACI 9137, Parte 9 - Prácticas
13 de Mantenimiento de Aeropuertos, última versión, incluyendo, pero sin
14 limitarse a las siguientes áreas, instalaciones y equipos:
- 15 ○ Rutas de acceso a los cercos perimetrales
 - 16 ○ Cercos perimetrales
 - 17 ○ Señalizaciones dentro del **Aeropuerto concesionado**
 - 18 ○ Pavimentos del **Aeropuerto concesionado**, de acuerdo con el manual
19 de Diseño del Pavimento de OACI
 - 20 ○ Sistemas de Ayudas visuales y redes eléctricas
 - 21 ○ Taludes y áreas sin pavimentar
 - 22 ○ Sistema de acueducto, alcantarillado y drenaje
 - 23 ○ Redes de evacuación de residuos líquidos de hangares y plataformas.
 - 24 ○ Edificios
 - 25 ○ Equipos electromecánicos
 - 26 ○ Vehículos
 - 27 ○ Plantas de tratamiento de Agua
 - 28 ○ Áreas verdes
- 29
- 30 • Mantener un adecuado inventario de suministros y repuestos que permita que
31 las reparaciones de los **Bienes de la Concesión** se hagan en los tiempos
32 previstos.
- 33
- 34 • Disponer de los recursos humanos, logísticos y herramientas para garantizar
35 el mantenimiento de los **Bienes de la Concesión** y sus requerimientos
36 operacionales de acuerdo a las exigencias establecidas en el **Contrato de**
37 **Concesión** y las **Especificaciones Técnicas de Operación**.
- 38
- 39 • Informar al **Interventor** los programas de actividades de mantenimiento, a
40 lo más el último **Día Hábil** de la semana anterior a la ejecución de las
41 actividades.
- 42
- 43 • Informar al **Interventor** las situaciones de riesgo que signifiquen las
44 actividades de mantenimiento, indicando las medidas a adoptar para la
45 mitigación de tales riesgos de acuerdo con lo previsto en este **Parte** y en el
46 **Plan de Mantenimiento**.
- 47
- 48 • Tomar todas las medidas informativas y de señalización previo a la realización
49 de las actividades de mantenimiento, que permitan prevenir y proteger a los
50 usuarios de los **Aeropuertos**.
- 51
- 52 • Proveer de los implementos de seguridad a sus trabajadores, de acuerdo con
53 la normativa laboral.

1
2
3
4
5

- Establecer el Sistema de Manejo de Mantenimiento de cada **Aeropuerto** (AMMS por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo establecido en este **Parte**.

1
2 **4.3 Plan de Mantenimiento**
3

4 **4.3.1 Generalidades**

5 El **Concesionario** será el responsable de realizar una auditoría interna de la
6 infraestructura concesionada, con objeto de conocer el estado actual de su
7 Infraestructura, y la vida útil de los **Bienes de la Concesión**, con objeto de diseñar,
8 presentar, implementar y mantener un **Plan de Mantenimiento** particularizado y
9 específico para cada uno de los Aeropuertos de la **Concesión: Aeropuertos El Edén**
10 **de Armenia, Benito Salas Vargas de Neiva y Guillermo León Valencia de**
11 **Popayán.**
12

13 El **Plan de Mantenimiento** deberá cumplir como mínimo con lo establecido en las
14 siguientes normas o en aquellas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:
15

- 16 • El Manual de Servicios Aeroportuarios (Documento 9137-AN/898 Manual de
17 Servicios de Aeropuertos de la OACI, Parte 9 Prácticas sobre mantenimiento
18 de Aeropuertos).
- 19
- 20 • Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 14 Aeródromos- Anexo 14,
21 Volumen I OACI.
- 22
- 23 • Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – Parte Décimo Séptima.
- 24
- 25 • Circular (C.I.) N° 004 del 02.03.2012 de Aerocivil “Procedimiento para el
26 Mantenimiento de las **Terminales** Aeroportuarias”, o su última edición
27 vigente.
- 28
- 29 • Circular (C.I.) N° 061 del 22.05.2012 de Aerocivil “Guía de Mantenimiento
30 Infraestructuras del Área de Movimiento-Pavimentos”, o su última edición
31 vigente.
- 32
- 33 • Circular (C.I) N° 018 del 13.10.2010 de Aerocivil “Mantenimiento de las
34 Ayudas Visuales en los Aeropuertos”, o su última edición vigente.
35
36

37 El **Plan de Mantenimiento** deberá contener las acciones oportunas, continuas y
38 permanentes para garantizar la operación y funcionalidad del **Aeropuerto**, buscando
39 prolongar al máximo la vida útil de los **Bienes de la Concesión**.
40

41 **4.3.2 Mecanismo de Entrega y Aprobación**
42

43 El **Plan de Mantenimiento** para cada uno de los Aeropuertos concesionados, deberá
44 ser entregado al **Concedente, la Aerocivil** y al **Interventor** en el plazo de cuatro
45 (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del **Acta de Inicio**.
46

47 Presentado el **Plan de Mantenimiento** al **Interventor, la Aerocivil** y al
48 **Concedente**, estos contará con un término máximo de treinta (30) **Días calendario**
49 para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al Concedente.
50

51 Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del **Plan de**
52 **Mantenimiento** por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la

1 opinión formal del **Interventor, de la Aerocivil** y en su propio estudio aprobará
2 dicho plan, si cumple con todas las condiciones previstas en el **Contrato** y en este
3 **Parte**, o solicitará al **Concesionario** la adecuación del **Plan de Mantenimiento** a
4 las normas o estipulaciones previstas en el **Contrato** y sus apéndices. Si el
5 **Concedente** no se pronuncia en el plazo señalado, se entenderá aprobado el **Plan**
6 **de Mantenimiento**.

7
8 En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el
9 **Concedente** formule observaciones al **Plan de Mantenimiento**, el **Concesionario**
10 deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las
11 mismas– dentro de los siguientes treinta (30) **Días calendario** a la fecha de la
12 comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**. En
13 caso de controversia, la misma será definida por el **Amigable Compondor**, o
14 cualquier otro mecanismo de solución de controversia.

15
16 La aprobación expresa por parte del **Concedente** del **Plan de Mantenimiento**
17 presentado por el **Concesionario**, no servirá de excusa para el no cumplimiento de
18 cualquiera de las obligaciones del **Contrato**. En consecuencia, el **Concesionario**
19 deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento su propio **Plan de**
20 **Mantenimiento**, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los
21 resultados previstos en el **Contrato**.

22
23 El anterior procedimiento deberá ser repetido cada vez que el **Plan de**
24 **Mantenimiento** sea actualizado, lo cual ocurrirá cuando el **Concesionario** lo
25 considere necesario o, al menos, cada 12 meses contados a partir de la aprobación
26 del **Plan de Mantenimiento** inicial.

27 28 **4.3.3 Componentes de Plan de Mantenimiento**

29
30 El **Plan de Mantenimiento** deberá contener, por lo menos, los siguientes
31 componentes:

- 32
33 • Planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo específicos para
34 cada uno de los componentes del **Aeropuerto Concesionado**.
- 35
36 • Recursos técnicos y humanos destinados al mantenimiento.
- 37
38 • Cronograma, tipo carta Gantt, con las operaciones de mantenimiento por
39 partidas, a nivel mensual, y compromiso de entrega de cronogramas
40 semanales el último **día hábil** de la semana anterior a la ejecución de las
41 actividades.
- 42
43 • Asociado a cada partida, una ficha técnica con las actividades de
44 mantenimiento a realizar, indicando su periodicidad (diarias, mensuales,
45 trimestrales, semestrales o anuales), la fecha de realización de los trabajos
46 de mantenimiento, los tiempos de ejecución, la ubicación y cantidad de obra
47 a ejecutar, indicando si éstas se efectúan con personal propio o a través de
48 terceros.
- 49
50 • Una bitácora de mantenimiento, en la cual deberán ser consignadas todas las
51 labores de mantenimiento ejecutadas.

52

- 1 • Planos actualizados en formato CAD (degú) a nivel arquitectónico, estructura,
2 redes, instalaciones y equipos a mantener de las áreas y edificaciones de las
3 Infraestructuras Concesionadas.
4
- 5 • Un programa de reposición de los **Bienes de la Concesión**, basado en su
6 vida útil y en el cumplimiento de los estándares señalados en las
7 **Especificaciones Técnicas de Operación**. Con base en este programa de
8 reposición de activos, el **Concesionario** debe garantizar el reemplazo de los
9 activos de acuerdo con lo definido en este **Parte**.

10
11 Este programa deberá ser presentado y actualizado al **Concedente** anualmente. El
12 programa debe incluir los bienes relacionados con las Actas de Entrega y los activos
13 adquiridos e instalados durante la **Concesión**.

14
15
16

1
2 **4.4 Responsabilidad del Mantenimiento de Edificaciones**
3

4 Las responsabilidades de mantenimiento del **Concesionario**, respecto de las
5 edificaciones presentes en el **Aeropuerto Concesionado** dependen de quien ostenta
6 la tenencia de la edificación.
7

- 8 • Para edificios y/o espacios cuyo uso ha sido entregado a terceras personas
9 diferentes del **Concesionario**, en virtud de **Contratos Cedidos**, el
10 **Concesionario** debe asumir las obligaciones de mantenimiento que tenía el
11 **Concedente** de acuerdo con el respectivo **contrato** de arrendamiento o
12 comodato.
13
- 14 • Para edificios y/o espacios construidos por el **Concesionario** y cuyo uso está
15 entregado a terceras personas, mediante la suscripción de contratos para la
16 operación o la explotación comercial, el **Concesionario** deberá proveer el
17 **Mantenimiento de Dueño** del mismo, y asegurar mediante los contratos
18 que sean suscritos para la tenencia, que los tenedores de los espacios
19 realizarán el **Mantenimiento de Tenedor**.
20
- 21 • Para edificios y/o espacios usados por el **Concesionario**, este deberá proveer
22 tanto el **Mantenimiento de Dueño** como el **Mantenimiento de Tenedor**.
23
- 24 • Para edificios y/o espacios entregados al **Concedente** y a las **Autoridades**
25 **de Seguridad** de cada Aeropuerto, en los cuales no se realizan actividades
26 relacionadas directamente con el procesamiento de **Pasajeros**, el
27 **Concesionario** será responsable por el **Mantenimiento de Dueño** y el
28 **Concedente** o la respectiva Autoridad de Seguridad serán responsables del
29 **Mantenimiento de Tenedor**.
30
- 31 • En los espacios entregados a las **Autoridades de Seguridad** de cada
32 Aeropuerto para el procesamiento de **Pasajeros**, en cualquiera de los
33 **Terminales de Pasajeros** de los **Aeropuertos**, tales como mostradores de
34 inspección, el **Concesionario** deberá proveer el **Mantenimiento de Dueño**
35 y el **Mantenimiento de Tenedor**.
36
37

4.5 Mantenimiento de Terminales de Carga, Hangares y Edificios Auxiliares dentro del Aeropuerto Concesionado

Será obligación del **Concesionario** efectuar el mantenimiento de los edificios dentro del Aeropuerto Concesionado, asumiendo el mantenimiento de sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de operación y funcionamiento y en aplicación del **Manual de Servicios Aeroportuarios (Documento 9137-AN/898 Manual de Servicios de Aeropuertos de la OACI, Parte 9 Prácticas sobre mantenimiento de Aeropuertos)**.

4.6 Mantenimiento de la ATC, Meteorología y Centro de Aeronavegación

Será obligación del **Concesionario** efectuar el mantenimiento de estos edificios dentro de cada Aeropuerto Concesionado, asumiendo el mantenimiento de sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de operación y funcionamiento. Quedarían excluidos del mantenimiento los equipos asociados a los sistemas de Control y Regulación de Tráfico Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM) y los equipos de continuidad específicos y particulares de estos equipos.

4.7 Mantenimiento Otros Servicios

4.7.1 Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones

El **Concesionario** será el responsable del mantenimiento, así como del suministro, mejoramiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones del cuartel de bomberos en cada Aeropuerto en **Concesión**. Para el personal y los equipos, también realizará el suministro de los equipos y dotación mínimos requeridos en el numeral 17.5.3 del RAC 14, de acuerdo con la categoría de cada Aeropuerto.

El Concesionario debe suministrar para cada Aeropuerto, el número de vehículos ARFF que se establece en la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Apéndice de Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización.

En todo caso el Concesionario determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta.

4.7.2 Servicio de Búsqueda y Salvamento

El **Concesionario** será el responsable del mantenimiento y de adecuar las instalaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento en el Aeropuerto y realizar el suministro de los paquetes de suministros y equipo de supervivencia para el personal que forma parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Aerocivil, de

1 conformidad con lo establecido en el Apéndice I Parte Decimosexta Búsqueda y
2 Salvamento del RAC.

3 4 5 **4.7.3 Servicio de Sanidad** 6

7 El **Concesionario** será el responsable del mantenimiento correcto del servicio , así
8 como de la renovación del equipamiento obsoleto y del mejoramiento de las
9 instalaciones correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad
10 aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del
11 Ministerio de Salud y Protección Social, el RAC, además de lo recomendado en el
12 Anexo 9 de la OACI "Facilitación"..", guías y circulares expedidas por la Aerocivil .

13 14 **4.7.4 Repotenciación (Overhaul) de máquinas de extinción de incendios** 15

16 El Concesionario será el responsable de la repotenciación de las máquinas de
17 extinción de incendios en los aeropuertos, para obtener con ella la extensión de vida
18 útil a Diez (10) años para el vehículo repotenciado, durante el proceso de overhaul
19 se tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

20 21 **MOTOR**

22 El motor será reparado totalmente, y los componentes funcionales serán reemplazados
23 por nuevos para obtener un estado óptimo de funcionamiento.

24 Todos los accesorios del motor, incluyéndose pero sin limitarse, a la bomba de agua,
25 bomba de combustible, turbocargador e inyectores de combustible, serán
26 desarmados, limpiados e inspeccionados y remanufacturados con las especificaciones
27 de los fabricantes originales o reemplazado por su equivalente.

28 Todas las partes reemplazadas serán originales.

29 EL rodaje será efectuado de acuerdo con las cargas y velocidades recomendadas por
30 el fabricante original.

31 32 **SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR**

33 a) El panel del radiador del motor será reconstruido o reemplazado por uno nuevo
34 si su reconstrucción no fuera posible.

35 b) La capacidad de enfriamiento del radiador será igual o excederá la capacidad de
36 enfriamiento del radiador original.

37 38 **SISTEMA DE COMBUSTIBLE**

39 Todas las líneas de combustible, mangueras y acoples serán reemplazadas por
40 nuevas si estas se encontraran en condiciones criticas.

41 Los elementos de filtros de combustible serán reemplazados por nuevos. Las válvulas
42 y las bombas de combustible auxiliares serán remanufacturadas o reemplazadas por
43 nuevas.

- 1 El tanque de combustible será desarmado. Todos los acoples y elementos serán
2 limpiados. Toda oxidación deberá ser removida de su interior y exterior.
- 3 Si el tanque se encuentra irreparable, será reemplazado con uno nuevo de igual
4 calidad de construcción y capacidad.
- 5
- 6 SISTEMA DE ESCAPE DEL MOTOR
- 7 Los múltiples de escape estarán totalmente libres de grietas que puedan ocasionar
8 fugas.
- 9 El tubo de escape, abrazaderas y empaquetaduras serán revisados y reparados y/o
10 reemplazados por nuevos según corresponda.
- 11 Todas las conexiones a los múltiples y tubo de escape estarán libres de fugas.
- 12
- 13 SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO
- 14 El sistema eléctrico se debe mantener según especificaciones de la fábrica.
- 15 Las baterías, los conectores terminales y todos los cables de los circuitos de batería
16 serán reemplazados por nuevos.
- 17 Las bandejas y sujetadores de las baterías serán reparados o reemplazadas según
18 sea su condición. Se revisara el cargador de baterías incorporado en el vehículo,
19 reparándolo o reemplazándolo según su condición.
- 20 Los componentes eléctricos, incluyendo pero no limitándose a conectores, luces,
21 interruptores de advertencia, unidades de emisión, relevos, fusibles, solenoides,
22 cortacircuitos, terminales e interruptores deberán ser nuevos.
- 23 Se mantendrán las alarmas de ayuda audio – visual a un funcionamiento del 100%
24 lo que ayudara a los tripulantes en la acción.
- 25
- 26 TREN DE POTENCIA (EXCLUYE MOTOR)
- 27 Transmisión
- 28 La transmisión y el convertidor de torque serán completamente desarmados.
- 29 Todas las partes serán completamente limpiadas de grasa, suciedad, pintura y otras
30 materias extrañas.
- 31 Todas Las partes serán inspeccionadas por desgaste, quebraduras, grietas,
32 rasgaduras, golpes y fracturas torsionales.
- 33 El total del conjunto se le hará su respectivo overhaul empleando solo partes de
34 repuesto del fabricante original.
- 35 Todas las partes que se desgastan normalmente, incluyendo pero sin limitarse a
36 empaquetaduras, o'rings, retenes, rodamientos y sellos, serán reemplazadas para
37 restaurar la transmisión a condiciones como nueva.
- 38
- 39 Caja de Transferencia
- 40 La caja de transferencia será desmontada del vehículo y totalmente desarmada.

- 1 Todas sus partes serán completamente limpiadas de grasa, suciedad, pintura y otras
2 materias extrañas.
- 3 Todas las partes serán inspeccionadas por si hay desgaste, quebraduras o fracturas
4 torsionales.
- 5 El conjunto se le hará su respectivo overhaul. Las partes que se desgastan
6 normalmente, pero sin limitarse a empaquetaduras, o'rings retenedores y
7 rodamientos serán reemplazadas para restaurar la caja a condición de nuevo.
- 8
- 9 Divisor de Potencia
- 10 El divisor de potencia será removido del vehículo y completamente desarmado. Todas
11 sus partes serán cuidadosamente limpiadas de grasa, pintura y otras materias
12 extrañas.
- 13 Todas sus partes serán inspeccionadas para apreciar el desgaste, y fracturas
14 torsionales.
- 15 El embrague modular y los embragues de mando de la bomba serán reemplazados
16 por partes nuevas el total del conjunto se le hará su respectivo overhaul.
- 17 Las partes que normalmente se desgastan, incluyéndose pero no limitándose a
18 empaquetaduras, retenedores serán reemplazados para devolver el divisor de
19 potencia a su condición de nuevo.
- 20
- 21 Cardanes y Soportes
- 22 Los cardanes serán removidos del vehículo e inspeccionados para determinar su
23 estado, se reemplazarán si no llegasen a cumplir con las especificaciones del
24 fabricante.
- 25 Los soportes de montaje para la transmisión, líneas de mando, caja de transferencia,
26 divisor de potencia y componentes relacionados serán removidos del vehículo e
27 inspeccionados por si hay desgastes, quebraduras y según su condición se le hará su
28 respectivo overhaul o cambiados por nuevos.
- 29 Los orificios desgastados en su redondez serán maquinados a un tamaño más grande
30 y emplearse en su rearmado pasadores de tamaño apropiado.
- 31 Todos los accesorios de montaje tales como soportes de caucho, pasadores, etc., o
32 piezas sujetas a desgaste o fatiga serán reemplazadas.
- 33
- 34 Ejes Delantero y Trasero
- 35 Los conjuntos de ejes, incluyendo los conjuntos de diferenciales serán
36 completamente desarmados.
- 37 Todas sus partes serán limpiadas para liberarlas de grasa, pintura y suciedad.
- 38 Todas las partes serán inspeccionadas por si hay desgaste, quebraduras o fracturas
39 torsionales.
- 40 Los conjuntos de los ejes completos se les hará su respectivo overhaul. Los ítems
41 no soportables serán cambiados.
- 42 Los tambores de frenos, los cubos y rodamientos externos serán inspeccionados
43 para determinar su estado de servicio y deberán ser reemplazados por nuevos.

- 1
- 2 Suspensión
- 3 Los bujes y todas las partes de goma del sistema de suspensión serán reemplazados
4 por nuevos.
- 5 Todas las partes metálicas de la suspensión serán desarmadas. Las hojas de resorte
6 serán inspeccionadas para ver si hay quebraduras y las defectuosas serán cambiadas
7 por nuevas.
- 8 Los resortes serán comparados para ver si cumplen con las especificaciones del
9 fabricante original del vehículo.
- 10 Si los resortes se deflectan excesivamente, serán reemplazados para cumplir con las
11 especificaciones del fabricante.
- 12
- 13
- 14 FRENOS
- 15 Todas las partes normalmente desgastables serán reconstruidas o reemplazadas,
16 incluyéndose pero sin limitarse a zapatas de frenos, bujes, conjunto de cámara de
17 frenos y resortes.
- 18 Los tambores de frenos serán cuidadosamente inspeccionados luego de limpiados y
19 reemplazados por nuevos si presentan defectos o daños.
- 20 Se maquinara si fuera necesario, pero, en ningún caso, se maquinara mas allá de las
21 máximas tolerancias especificadas por el fabricante original.
- 22 Los soportes de montaje, tornillería y todas las partes asociadas, serán desarmadas
23 y cuidadosamente limpiadas.
- 24 Las partes serán reparadas o reemplazadas según se requiera para alcanzar la
25 condición y operatividad de nuevas.
- 26 Los frenos de servicio serán capaces de sostener un vehículo totalmente cargado en
27 una pendiente del 30%.
- 28 Los frenos de servicio serán capaces de detener completamente el vehículo en 35
29 pies a una velocidad de 20 mph, y en 131 pies a 40 mph sobre pavimento liso, plano
30 y seco.
- 31 La distancia de detención indicada será lograda en una carretera aproximadamente
32 a nivel, seca y dura, libre de material suelto y con un ancho mínimo igual al del
33 vehículo más 4 pies sin que ninguna parte del vehículo esta fuera de la carretera.
- 34
- 35 SISTEMA DE AIRE (NEUMATICO)
- 36 Las tuberías de aire, acoples, válvulas, actuadores e interruptores que se encuentren
37 en un estado potencial de falla, serán reemplazados por nuevos.
- 38 Las tuberías de aire serán armadas con acoples nuevos. Las tuberías que se
39 extienden debajo de la estructura o fuera de la protección de la estructura del cuerpo
40 del vehículo, serán mangueras de malla de alambre para ser capaces de soportar
41 daños posibles que resulten de riesgos en la carretera.
- 42 Todas las mangueras hidráulicas y filtros serán reemplazados por nuevos.
- 43

1 DIRECCION

2 El mecanismo de dirección se le hará su respectivo overhaul o reemplazado por
3 nuevo de acuerdo a su condición.

4 Los terminales de dirección serán nuevos. Si la barra de dirección u otros
5 componentes muestran señales de daño serán reemplazados por nuevos.

6 Pasadores, Bujes sellos, rodamientos, serán reemplazados por nuevos.

7 Las válvulas hidráulicas, los cilindros, bombas y accesorios serán desarmados,
8 limpiados e inspeccionados y se le hará su respectivo overhaul.

9 Todas las mangueras hidráulicas y filtros serán reemplazados por nuevos.

10

11 CABINA

12 Será desmontada. Todas las luces, espejos, instrumentos, cables, tapizado,
13 terminaciones y otras partes menores serán removidas.

14 Las áreas corroídas serán reparadas o reemplazadas.

15 Los paneles de Lámina metálica, las puertas, las cubiertas, puertas de escape,
16 pasarelas, y otros items de lámina metálica serán reparados o reemplazados según
17 su condición.

18 Es aceptable el empleo de masilla, de acuerdo a las instrucciones del fabricante para
19 reparar pequeñas muescas o depresiones, siempre y cuando el acabado de una
20 superficie lisa.

21 Todos los herrajes de las puertas, incluso bisagras, topes de puertas, manijas y
22 seguros serán reparados o reemplazados para dejarlas en condición de nuevos.

23 Los remaches que están sueltos serán taladrados y reemplazados por nuevos,
24 utilizando ultima tecnología de precisión

25 Serán removidos los asientos de la cabina se le hará su respectivo tapizado a
26 condición de nuevo, compatible para equipos SCBA (self-contained breathing
27 apparatus) para la tripulación y sillas con sistema neumático para el conductor.

28 Antes de su reinstalación, las estructuras serán limpiadas de corrosión, pintura vieja
29 y grasa, y limpiarlas de nuevo, antes de imprimarlas para una vida de servicio larga
30 y libre de corrosión.

31 Todos los vidrios que muestren daño o picaduras grandes, manchas, quebraduras,
32 deslaminación u otras condiciones que pueda causar distorsión o reducción de
33 visibilidad, serán reemplazados.

34 El parabrisas será de vidrio de seguridad inastillable. Todos los otros serán vidrios
35 de seguridad.

36 El interior de la cabina será limpiado completamente de grasa, suciedad y otras
37 materias, preparada para un repintado de acuerdo con las especificaciones del
38 fabricante.

39 La cabina a la cual se le hará el overhaul será impermeable.

40 El equipamiento revisado en la cabina será como mínimo el siguiente:

41 Asientos para conductor y tripulación compatibles con SCBA.

42 Lavadores de parabrisas.

- 1 Limpiaparabrisas apropiados.
- 2 Sirena. Se reparara o reemplazara según fuere necesario. Bocina.
- 3 Visores de sol.
- 4 Espejos retrovisores exteriores con condición de nuevos. Iluminación interior.
- 5
- 6 INSTRUMENTOS, LUCES DE ALARMA Y ADVERTENCIA Y CONTROLES
- 7
- 8 Todos los controles originales e instrumentos de la cabina serán reemplazados con
- 9 componentes nuevos de igual calidad o superior a la de los originales.
- 10 Se incluirá pero no se limitara a indicadores, interruptores eléctricos, interruptores
- 11 de aire, válvulas de aire y actuadores.
- 12 Todos los instrumentos y controles serán iluminados con luz adecuada cumpliendo
- 13 con los requisitos de las normas NFPA y OACI.
- 14 Se efectuará un overhaul de controles de cabina del vehículo y del sistema de agente
- 15 con el objeto de mantener los estándares de operación y aumentar la confiabilidad
- 16 del vehículo.
- 17
- 18 CARROCERIA
- 19
- 20 La carrocería será totalmente removida del vehículo y desarmada en todos los puntos
- 21 en que esta sujeta por tuercas, pernos y tornillos.
- 22 Las piezas remachadas pueden permanecer en conjuntos, a menos que se requiera
- 23 desarmarlas para su reparación o reemplazo.
- 24 Los orificios que hayan perdido su redondez o se hayan agrandado serán repasados
- 25 con taladro hasta el tamaño siguiente.
- 26 Las áreas oxidadas o corroídas serán reparadas o reemplazadas.
- 27 El empleo de masilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante para pequeñas
- 28 hendiduras es aceptable, siempre que la superficie quede totalmente lisa y no altere
- 29 los elementos de acabado para la pintura y su estabilidad en duración.
- 30 Toda la tornillería desgastada, incluyendo bisagras, chapas y topes. Serán
- 31 reemplazados o reparados. Los empaques de las puertas de los compartimentos
- 32 serán reemplazados.
- 33 Los compartimentos en el vehículo remanufacturado tendrán autodrenaje.
- 34 El parachoques original será reparado según fuere necesario de modo de dar
- 35 resistencia y apariencia como nuevo.
- 36
- 37 PINTURAS Y LETRAS
- 38 Se deberá preparar enteramente el vehículo con despintado y lijado, reimprimir y
- 39 repintar de acuerdo a las especificaciones del fabricante, utilizando pintura de optima
- 40 calidad.

1 Todas las superficies, inaccesibles después del rearmado del vehículo, serán
2 imprimadas antes del rearme.

3 Todas las superficies serán imprimadas con un "primer" compatible con la pintura
4 que se va a aplicar y que cumpla con las especificaciones del fabricante de la pintura.

5 EI total del vehículo, excepto el interior de la cabina será repintado con pintura de
6 color safety lime yellow. EI interior de la cabina será de color gris mate anti-reflectivo.

7

8 CHASIS

9 Se limpiará con lijado y sand blasting liberándola de pintura y óxido, se reparará
10 todo armazón o montante que esta desgastado o quebrado.

11 Se removerá toda tubería y acople.

12 Los largueros transversales del chasis así como los travesaños que están torcidos o
13 rotos deberán ser reemplazados, cuyo costo no se encuentra incluido en el valor de
14 la propuesta.

15

16 BOMBA DE AGUA

17 a) Se reparará la bomba de agua, o se cambiará según su condición

18 b) Después del rearmado el sistema, será probada para determinar el flujo y presión,
19 de acuerdo con los procedimientos y especificaciones del fabricante original.

20

21 SISTEMA DE PROPORCIONAMIENTO DE ESPUMA

22 Se le realizará su respectivo overhaul al conjunto de válvula dosificadora
23 multimedida, si resultare defectuosa será reemplazado por otra de características
24 como mínimo iguales a las originales.

25

26 CONEXIONES DE SUCCION

27 Las tuberías y válvulas de succión y presión serán reparadas.

28

29 CONEXIONES DE DESCARGA

30 a) Todas las salidas de descarga tendrán roscas de acoplamiento tipo "NATIONAL
31 (AMERICAN) STANDARD FIRE HOSE".

32 b) Todas las empaquetaduras y sellos serán reemplazados por nuevos. Todas las
33 roscas serán restauradas a condición de nuevo o reemplazado.

34

35 TUBERIAS ACOPLES Y VALVULAS

36 Serán removidas todas las válvulas del vehículo, desarmarlas, cuidadosamente e
37 inspeccionadas para realizarle su respectivo overhaul o cambiadas si no son
38 soportables.

39 Se incluirá, pero no limitara a válvulas de bola, válvulas cheque, de alivio, y de
40 mariposa que van a ser rehusadas en el sistema.

- 1 Las válvulas nuevas instaladas en el sistema para modernización serán de calidad
2 igual o mejor que aquellas instaladas originalmente en el sistema del vehículo.
- 3 Las tuberías estarán montadas de manera segura y provistas de acoples flexibles
4 para minimizar la tensión.
- 5 Los acoples con empaquetadoras de caucho irán donde se requiera para facilitar la
6 remoción de las tuberías.
- 7 Toda la tubería del sistema de agente extintor será removida, cuidadosamente
8 limpiada e inspeccionada interna y externamente para comprobar si están dañadas
9 o corroídas.
- 10 g) Todas las tuberías y componentes que muestren daño, grietas o evidencias de
11 filtración serán reemplazadas por nuevas.
- 12 h) Toda tubería del sistema del agente que no sea bronce o acero inoxidable será
13 reemplazada por unas equivalentes y de estos materiales.
- 14 i) Toda nueva tubería instalada será de calidad o resistencia igual o mayor que la
15 instalada originalmente en el sistema del vehículo.

16

17 DRENAJES

18 El sistema será revisado y reparado según su estado.

19

20 TANQUE DE AGUA

21 El tanque de agua será cuidadosamente revisado y/o reparado conservando las
22 características originales del fabricante. Ya que este cumplió con las especificaciones
23 U.P.F. El mismo utilizado en los vehículos modernos.

24

25 CONEXIONES DE LLENADO

26 a) Todas las conexiones estarán provistas de roscas de acople tipo "NACIONAL
27 (AMERICAN) STANDARD FIRE HOSE".

28 b) Las conexiones estarán provistas con filtro de 1/ 4" y de válvulas cheque para
29 que no se pierda agua del tanque cuando se haga conexión o desconexión

30

31 SISTEMA DE ESPUMA EXTINTORA

32 El sistema será inspeccionado y reparado según su estado, con componentes
33 originales.

34

35 TANQUE DE CONCENTRADO DE ESPUMA

36 El tanque de espuma será reparado según su condición, estará integrado al tanque
37 de agua de polipropileno.

38

39 TORRETAS

40 a) Torreta de Techo y bomper

1 La Torreta de techo deberá ser removida de la cabina y deberá ser
2 completamente reconstruida a los estándares del fabricante y probada para
3 operación de todos los sistemas.

4 La torreta de bomper será reparada o reemplazada según su condición.

5 b) Mangueras de Mano

6 La manguera de mano será reemplazada por una nueva de 150 pies de
7 longitud, 1.25 pulgada de diámetro y de 400 Psi de capacidad. Carrete de enrollado
8 será reparado. El freno de fricción será reparado.

10 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS

11 Para asegurar el cumplimiento con las especificaciones, la siguiente prueba del
12 vehículo y sistemas, se llevará a cabo a la entrega del vehículo en el aeropuerto.

14 a) Aceleración de respuesta y velocidad máxima

15 b) Efectividad del sistema de frenos

16 c) Presiones, volúmenes y alcance del sistema extintor, en agua y espuma y agente
17 seco

18 d) Sistema de modulación

19 Las pruebas individuales en las cuales el vehículo no cumplió las especificaciones se
20 repetirán hasta certificar que el vehículo puede cumplir como se especifica.

21 Todas las pruebas se harán de común acuerdo y en presencia del Interventor y
22 estarán registradas en actas firmadas por las partes.

24 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE EXTINTOR

25 El vehículo al cual se le realizó el overhaul tendrá la movilidad y sistema de extinción
26 de incendios recomendadas por el fabricante. Además continuara con la capacidad
27 de transportar la cantidad de agentes extintores, en agua y concentrado de espuma,
28 agente seco de acuerdo a sus características de capacidad y peso originales.

31 **4.8 Mantenimiento de los Edificios Terminales de Pasajeros**

32 Será obligación del **Concesionario** efectuar el mantenimiento de los **Terminales** de
33 **Pasajeros**, sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y
34 condiciones óptimas de operación y funcionamiento, de acuerdo con las
35 especificaciones de la Parte III **Especificaciones Técnicas de Operación** del
36 presente Apéndice y cumpliendo con la Circular (C.I.) N° 004 DEL 02.03.2012 de
37 Aerocivil "Procedimiento para el Mantenimiento de las Terminales Aeroportuarias", o
38 su última edición vigente.

41 Para efectos de las labores de mantenimiento que deberán ser ejecutadas por el
42 **Concesionario**, se consideran como sistemas de los **terminales de pasajeros**,
43 entre otros, los siguientes:

- 44 • Sistemas estructurales
- 45 • Sistemas mecánicos

- 1 • Sistemas de iluminación y eléctricos
- 2 • Sistemas de comunicaciones e instalaciones especiales
- 3 • Sistemas de ventilación
- 4 • Sistemas de protección contra incendios
- 5 • Sistemas de equipajes
- 6 • Sistemas FIDS y BIDS, CUPPS, CUSS y Sistema Reloj
- 7 • Sistemas de señalización
- 8 • Elevadores y escaleras eléctricas
- 9 • Equipos y sistemas de seguridad

10

11 El mantenimiento que deberá ser ejecutado por el **Concesionario** sobre los sistemas
12 anteriormente señalados y sobre cualquier otro sistema mecánico o informático que
13 haya sido dispuesto en las **Terminales de Pasajeros** para la operación de los
14 mismos, deberá corresponder al recomendado por el fabricante del sistema y en todo
15 caso, no podrá ser inferior a lo establecido en el **Plan de Mantenimiento**.

16

17 Para el mantenimiento de las obras civiles y las terminaciones de los edificios
18 **terminales** el **Plan de Mantenimiento** deberá considerar como actividades de
19 conservación preventiva y correctiva a lo menos las siguientes:

20

- 21 • Reparación y/o cambio total o parcial de techumbre.
- 22 • Pintura total o parcial del interior y exterior del edificio.
- 23 • Reposición y/o reparación parcial o total de revestimientos de muros y
24 tabiques, tanto los exteriores como los interiores.
- 25 • Reparación rutinaria, periódica y mayor de pavimentos tanto exteriores como
26 interiores, incluyendo su demarcación.
- 27 • Reparación y/o reposición parcial o total de cielos.
- 28 • Reposición y reparación de artefactos sanitarios, grifería y otros accesorios.
- 29 • Reposición de vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombra.
- 30 • Reposición y reparación de alcantarillado, agua potable y gas.
- 31 • Reposición de bisagras, cierra puertas, chapas, y otros elementos de
32 importancia en el buen funcionamiento de puertas y ventanas.

33

34 El **Concesionario** deberá actualizar los equipos de acuerdo con cambios en la
35 normatividad, en los casos que corresponda.

36

37 El **Concesionario** deberá implementar en el **Plan de Mantenimiento**, la
38 metodología para la atención y solución de los requerimientos de reparaciones de
39 emergencia para sistemas y obras de los **terminales**, indicando las condiciones y
40 plazos a cumplir.

41

4.9 Mantenimiento de las zonas de espacio público

El **Concesionario** deberá mantener todas las zonas de espacio público y mobiliario urbano que se encuentren dentro de cada **Aeropuerto concesionado**, en condiciones confiables de operación de acuerdo con la **Parte III, Especificaciones Técnicas de Operación**, a partir del acta de entrega de cada aeropuerto y cuando se reciban obras nuevas, luego de la suscripción de las respectivas actas de verificación de esta obras.

El **Concesionario** deberá realizar, por lo menos las siguientes actividades:

- Realizar patrullas, por lo menos una vez cada día para asegurar la correcta inspección y corrección de todas las circunstancias y condiciones físicas que afecten el normal uso de los espacios públicos.
- Mantener las zonas de espacio público y el mobiliario de uso urbano que está dentro del **Aeropuerto Concesionado** en condiciones operacionales de acuerdo al Apéndice técnico de Operación.
- Realizar mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje de aguas y residuos líquidos, compuestos por tubos de desagüe, canales, zanjas, alcantarillas y sistemas de bombeo si los hubiera, pozos de aguas residuales y Planta de tratamiento de aguas residuales, a lo menos cada 6 meses.

Para el mantenimiento de las zonas y elementos de espacio público se debe tener presente las siguientes actividades e ítems generales como condición mínima:

- Reparar y/o reemplazar la señalización horizontal y vertical
- Reparar los problemas de drenaje, incluyendo taponamientos, erosión y fallas en la capacidad de cunetas y canaletas
- Limpiar y remover los desperdicios
- Mantener el **Aeropuerto Concesionado** libre de agua residual e impedir la formación de sedimentos
- Reparar los daños de las estructuras
- Remover los graffiti
- Reemplazar las luces de los sistemas de iluminación, que presenten mal funcionamiento
- Reemplazar sardineles y bordillos en caso de rotura, fractura o fisura
- Regar, fertilizar, fumigar y mantener los árboles, arbustos y plantas en perfecto estado fito sanitario
- Reemplazar árboles y arbustos muertos o destruidos

4.9.1 Sardineles y bordillos

Se deben reemplazar en caso de rotura, fractura y/o fisura y reinstalarlos, verificando que en caso de falla de la estructura de soporte, se debe reparar para posteriormente reinstalar los elementos deteriorados.

Se realizará una inspección con una periodicidad máxima de tres (3) meses para verificar el estado de estos elementos y el **Concesionario** tendrá un plazo máximo de dos (2) Días a partir de la orden impartida por el **Interventor** para efectuar las correcciones solicitadas. Así mismo, el **Interventor** podrá en cualquier momento que detecte anomalías, de acuerdo con lo aquí establecido, notificarlas por escrito al

1 **Concesionario** para que en el mismo plazo, éste proceda a la corrección de las
2 mismas.

3
4 **4.9.2 Árboles**

5
6 Los árboles se deben mantener vivos y en perfecto estado fitosanitario, se deben
7 regar dos (2) veces por semana durante la vigencia del **Contrato de Concesión**.
8 Cada seis (6) meses se deben fertilizar. Si se presentan plagas se deben fumigar.
9 Si un árbol se muere y/o es destruido por actos vandálicos y/o sustraído deberá ser
10 reemplazado por uno de su misma especie y con una altura de +/- 50 cm del
11 promedio de los árboles sembrados en la misma área. El plazo máximo para la
12 reposición de los árboles es de cinco (5) Días a partir de la orden impartida por el
13 Interventor.
14

4.10 Mantenimiento de vías, caminos, estacionamientos y plataformas

El **Concesionario** realizará patrullaje diario para detectar y solucionar cualquier interferencia que dificulte el libre tránsito de vehículos por los caminos, vías interiores y estacionamientos que se encuentran dentro del **Aeropuerto Concesionado**, y en las plataformas de estacionamiento de aviones, con objeto de verificar el cumplimiento de la Circular (C.I.) N° 061 del 22.05.2012 de Aerocivil "Guía de Mantenimiento Infraestructuras del Área de Movimiento-Pavimentos", o su última edición vigente.

El **Concesionario** será responsable, a su entero cargo y costo, de la conservación o mantenimiento rutinario y correctivo de la estructura de pavimento y su superficie de rodadura (granular, asfáltico flexible o rígido) de las vías de circulación interior, los estacionamientos de vehículos, los caminos perimetrales adyacentes a los cercos perimetrales y las plataformas de estacionamiento de aeronaves.

El **Concesionario** deberá implementar un Sistema de Administración de Pavimentos basado en el indicador PCI (Pavement Condition Index) desarrollado por el U.S. Army Corporation of Engineers y el software Micropaver. El Sistema de Administración de Pavimentos incluirá todos los pavimentos rígidos y flexibles del aeropuerto dentro del **Aeropuerto Concesionado**. Dicho sistema deberá considerar el seguimiento diario de las condiciones funcionales de estas estructuras, a objeto que el **Concesionario** adopte oportunamente las acciones que sean necesarias para mantener la operación normal, segura y eficiente del **Aeropuerto**.

El sistema de administración de pavimentos deberá proporcionar anualmente, a lo menos, la información que se enumera a continuación:

- Inventario del Pavimento y su Condición: con la identificación de todas las áreas pavimentadas dentro del **Aeropuerto Concesionado**, por uso, tipo, funcionalidad, edad, condición o estado.
- Proyección del Estado de los Pavimentos: Es preciso que el sistema de administración de pavimentos sea capaz de proyectar la condición futura de cualquier sección del pavimento.
- Programa localizado preventivo de mantenimiento y reparación: que se basa en los deterioros existentes y el tipo de reparación que se ejecutará.

Los tipos de mantenimiento que debe ejecutar el **Concesionario** en las vías de circulación y estacionamientos de vehículos al interior de cada aeropuerto, y en las plataformas de estacionamiento de aviones dentro del **Aeropuerto Concesionado**, serán:

- Localizado de Emergencia: Corresponde a la reparación de los deterioros existentes, para mantener el pavimento operativo en forma segura. Se aplica a todos los pavimentos, cualquiera sea el valor del PCI del sector donde se ubique el deterioro.
- Localizado Preventivo: Se define como el conjunto de actividades de reparación de los deterioros existentes, no importando el lugar donde se ubiquen, efectuadas con el objetivo principal de detener la tasa de deterioro

1 del PCI. Se aplica a todos los pavimentos que se encuentren sobre el PCI
2 Crítico ($PCI \geq 55$).
3

- 4 • Global Preventivo: Este tipo de mantenimiento se aplica a sectores completos
5 de pavimento con el objetivo principal de demorar o hacer más lenta la tasa
6 de deterioro del pavimento. Se incluyen los tratamientos superficiales para los
7 pavimentos asfálticos y el sello de juntas para los pavimentos rígidos. Se
8 aplica a los pavimentos que se encuentren sobre el PCI Crítico ($PCI \geq 55$).
9

10 Adicionalmente, el **Concesionario** será responsable de anexar al Sistema de
11 Administración de pavimentos señalado anteriormente, un Parte referido al
12 mantenimiento de los caminos no pavimentados dentro del **Aeropuerto**
13 **Concesionado**, estableciendo las actividades de conservación rutinaria, de
14 emergencia y mayor para ese tipo de caminos, de acuerdo con la normativa del
15 Instituto Nacional de Vías.
16

17 Si durante la **concesión** resultare necesario ejecutar obras de mantenimiento mayor
18 en estas áreas, como resultado de la evaluación del estado de los pavimentos
19 efectuada mediante el Sistema de Administración de Pavimentos y su complemento
20 para caminos no pavimentados, el **Concesionario** deberá ejecutar, a su entera
21 responsabilidad, cargo y costo, todas las obras de mantenimiento mayor o correctivas
22 requeridas para llevar el estándar de los caminos y plataformas de estacionamiento
23 de aviones.
24

25 Sin perjuicio de lo anterior, en general, se consideran entre otros los siguientes
26 trabajos:
27

- 28 • Bacheo en hormigón espesor total
- 29 • Bacheo en hormigón en espesor parcial
- 30 • Sello de grietas en pavimento de hormigón
- 31 • Bacheo asfáltico profundo en pavimento asfáltico
- 32 • Bacheo asfáltico superficial en pavimento asfáltico
- 33 • Sello de grietas en pavimento asfáltico
- 34 • Sello de juntas en pavimentos de hormigón
- 35 • Bacheo superficial en caminos de tierra
- 36 • Reperfilado mecánico en caminos de ripio
37

38 Los trabajos de conservación para las plataformas de estacionamiento de aviones,
39 vías de circulación interior, estacionamientos de vehículos y caminos perimetrales,
40 incluirán adicionalmente: limpieza, reposición de material y readecuación de
41 superficie de bermas, rehabilitación de cunetas y obras de drenaje, pintura de
42 señalización, limpieza y reposición de señales y demarcación de pavimentos.
43

44 Adicionalmente, el **Concesionario** deberá realizar la mantenimiento permanente de
45 las luminarias de las plataformas de estacionamiento de aviones y la iluminación de
46 las vías de tránsito de vehículos.
47

48 Las obras que se requieran para mantenimiento del Área de Movimiento, calles de
49 servicio se realizarán en los horarios donde la afección a la operación sea menor, en
50 coordinación con la Dirección de Servicios de Navegación.
51

52 **4.10.1 Mantenimiento y Reparación del Pavimento en Asfalto o Concreto** 53

1 El Estado de Condición requerido para las vías en asfalto o concreto, será
2 determinado mediante el cumplimiento de las siguientes tres (3) condiciones:

- 3
- 4 1. Nivel de deterioro superficial
- 5 2. Evaluación de la rugosidad
- 6 3. Evaluación estructural
- 7

8 4.10.1.1 Determinación del nivel de deterioro superficial en pavimento en asfalto o
9 concreto

10
11 La metodología a emplear para estimar el deterioro superficial del pavimento será la
12 propuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano – PCI (Pavement
13 Condition Index). Este método se aplicará trimestralmente, en donde el valor del PCI
14 deberá ser superior a 90 a partir del momento de la suscripción del Acta de
15 Verificación correspondiente a dicha vía, y hasta el momento de la terminación del
16 **Contrato de Concesión**.

17
18 Se inspeccionará todo el tramo, dividido por sectores de análisis con una longitud de
19 100 m.

20
21 Cuando se presenten desprendimientos del pavimento asfáltico o baches cuya
22 profundidad supere los 10 mm éstos deberán ser reparados en un periodo de siete
23 (7) Días Calendario. Cuando se presenten fisuras y grietas interconectadas del tipo
24 piel de cocodrilo o de bloque, así como cualquier otra clase de agrietamiento de
25 severidad media o severa, será obligatorio acometer las reparaciones en un plazo
26 máximo de quince (15) Días Calendario.

27
28 En el caso de tramos con pavimento de concreto, cuando se presenten agrietamientos
29 (tales como del tipo cuero de caimán, longitudinales y transversales), deformaciones
30 (donde la variación del nivel de las losas sea superior a 2.54 cm entre una y otra) y
31 desprendimientos de severidad media o severa, será obligatorio acometer las
32 reparaciones en un plazo máximo de quince (15) Días Calendario.

33
34 Para cada sector se verificará que el área de los daños encontrados en ese momento,
35 más el área de las reparaciones de años anteriores no sea superior al 20% del área
36 total del tramo. En caso de presentarse un porcentaje mayor, el **Concesionario**
37 deberá realizar una reparación estructural a la zona afectada, garantizando una vida
38 útil remanente de la vía, que es la diferencia entre el número de ejes equivalentes
39 en un período de diseño (20 años) y el número de ejes de 8.2 ton, equivalentes al
40 tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Acta de Verificación
41 correspondiente.

42
43 El **Concesionario** tendrá un plazo máximo de quince (15) Días, a partir de la fecha
44 de la inspección, para mejorar la condición de la calzada.

45
46 El **Concesionario** elaborará un informe en cada período, donde indicará los
47 resultados de los ensayos, las intervenciones realizadas, los resultados de las
48 mismas, y un resumen de los registros de inspección y de acciones correctivas,
49 establecidas en el **Plan de Mantenimiento** aprobado por el Interventor.

50
51 4.10.1.2 Evaluación de la rugosidad
52

1 Se deben realizar mediciones semestrales de IRI a la vía, dividiendo la vía en tramos
2 de 100 m y efectuando las mediciones sobre cada uno de estos tramos.
3

4 A partir de la suscripción del Acta de Verificación correspondiente y hasta la fecha de
5 terminación del **Contrato de Concesión** el IRI, no debe exceder de forma puntual
6 de 3.0 mm/m o Valor medio ≤ 2.5 mm/m.
7

8 El resultado del IRI para cada sector será aquel valor correspondiente a considerar
9 un percentil no menor al 90 %.
10

11 La medición se realizará a lo largo del tramo, teniendo en cuenta que la línea de
12 medición no se afecte por la presencia de pozos de inspección, cámaras, sumideros,
13 rejillas, líneas de demarcación horizontal, cambios de geometría de la vía en cruces
14 o intersecciones con otras vías o pasos peatonales.
15

16 El **Concesionario** conjuntamente con el **Interventor** realizará una medición
17 semestral hasta el fin del **Contrato de Concesión** y elaborará un informe en cada
18 período, donde indicará los resultados de los ensayos, las intervenciones realizadas,
19 los resultados de las mismas, y un resumen de los registros de inspección y de
20 acciones correctivas, establecidas en el **Plan de Mantenimiento** aprobado por el
21 Interventor.
22

23 4.10.1.3 Evaluación estructural del pavimento asfáltico 24

25 Se deberán tomar deflexiones semestralmente y a partir de un percentil no menor al
26 90 %, se deberá sectorizar. Empleando una herramienta computacional (Bisar 3 o
27 similar) se evaluará el criterio de agrietamiento por fatiga, como se explica en la Guía
28 Metodológica para el Diseño de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos del INVIAS
29 (actualmente ANI), última edición vigente.
30

31 La ecuación que se empleará para todas las evaluaciones semestrales será deducida
32 de los ensayos de fatiga realizados en laboratorio por el **Concesionario** como parte
33 de los diseños, en condiciones de esfuerzo controlado.
34

35 A partir de la evaluación, se estimará el número de ejes equivalentes de 8.2 ton que
36 se esperan, antes de producirse una deformación plástica o la rotura de la mezcla;
37 el factor de desplazamiento (shift factor) a emplear será aquel recomendado por el
38 proveedor que suministre el equipo que realice los ensayos de fatiga, el cual deberá
39 estar en un rango entre 10 y 20.
40

41 Siempre se debe garantizar, que los resultados de vida remanente, en términos de
42 ejes equivalentes de 8.2 ton, sean iguales o superiores a los valores presentados en
43 el diseño de la vía
44

45 El resultado del análisis se deberá presentar al **Interventor** y deberá cumplir con
46 la vida útil remanente de la vía según el diseño.
47

48 Adicionalmente durante toda la concesión se medirán otros indicadores como el IRI,
49 el ahuellamiento, la fisuración el coeficiente de fricción transversal, la textura
50 superficial, baches y hundimientos. A continuación se adjunta la normativa de
51 aplicación que determinaría los valores mínimos de aceptación. Los procedimientos
52 de medida, frecuencia y tiempo de corrección serán acordados con la Interventoría
53 antes de su medición y aplicación.

AEROPUERTOS DE SUR OCCIDENTE
CONTRATO DE CONCESIÓN
APÉNDICE 2 – TÉCNICO

1
2

Indicador	Norma	Valor	Frecuencia
IRI	INV E-790-07 INV-E-794-07	Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía deben cumplirse las dos condiciones que se indican a continuación: Valor puntual ≤ 3.0 mm/m o Valor medio ≤ 2.5 mm/m	Semestral
Ahuellamiento	INV E-789-07	Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía deben cumplirse las dos condiciones que se indican a continuación: Valor puntual ≤ 20 mm Valor medio ≤ 15 mm	Trimestral
Fisuración	Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles- INVIAS	Se contabilizarán las fisuras superiores a 3 mm. Cada 50 m se tomarán medidas. Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía debe cumplirse la siguiente condición Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 1%.	Mensual
Coefficiente de fricción transversal	NLT 336/92 TRRL report 337	Se medirá el equivalente al coeficiente CRT (Coeficiente de Rozamiento Transversal). Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía deben cumplirse las dos condiciones que se indican a continuación: Valor puntual ≥ 40 Valor medio ≥ 45	Semestral
Textura	ISO-13473-1,2,3	Se medirá el carril por donde circulen más vehículos pesados, también se medirán los carriles que tenga capa de rodadura distinta. Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía debe	Semestral

Indicador	Norma	Valor	Frecuencia
		cumplirse la siguiente condición: Valor puntual ≥ 0.5 mm	
Baches	Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles- INVIAS	Se tendrán en cuenta como afectación todos los baches de superficie mayor de 0,05 m ² y de profundidad mayor a 25 mm (severidad media y alta). Para cada segmento de 1 kilómetro de cada Unidad Funcional debe cumplirse la siguiente condición: Valor puntual: Ningún bache.	Mensual
Hundimiento	Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles- INVIAS	Se tendrán en cuenta como afectación todos los hundimientos de profundidad mayor o igual a 20 mm (severidad media y alta). Para cada segmento de 1 kilómetro de cada Unidad Funcional debe cumplirse la siguiente condición: Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 0,1%. (% aérea afectadoxKm)	Mensual

4.11 Sistema de redes del Aeropuerto Concesionado

El **Concesionario** deberá ejecutar las siguientes labores de Mantenimiento de todas las redes del **Aeropuerto Concesionado**, sin perjuicio de su obligación de mantener, durante toda la vigencia del **Contrato de Concesión**, un funcionamiento pleno y adecuado de todos los sistemas de redes de aguas.

- Realizar inspecciones una vez por semana al sistema. No obstante, se deberán realizar inspecciones después de niveles de pluviosidad superiores a la media del último año.
- Mantener los sistemas en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9 Prácticas de Mantenimiento del Aeropuerto.
- Realizar mantenimiento preventivo de cada uno de los sistemas de redes, por lo menos cada seis (6) meses, incluyendo pero sin limitarse a las redes de:
 - Red de agua potable.
 - Red de agua para riego

4.12 Mantenimiento ayudas visuales

El **Concesionario** deberá inspeccionar, mantener, reparar y reemplazar las ayudas visuales dentro de cada Aeropuerto, para ello seguirá los criterios establecidos por la siguiente normativa o por las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

- Reglamento Aeronáutico Colombiano, RAC 14.
- Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) 134, 153, 154
- Manual de diseño de aeródromos Doc 9157 — AN/901 Parte 4 Ayudas Visuales de la OACI
- Manual de **Proyecto** de aeródromos Doc 9157 — AN/901 Parte 5 Sistemas eléctricos de la OACI
- Especificaciones establecidas en las circulares informativas de la FAA (Federal Aviación Administración)
- Modernización de todos los equipos y sistemas por los siguientes causas Obsolescencia, apropiación de nuevas tecnologías dificultad de adquisición de repuestos o cuya vida útil supere los diez (10) años
- Manual de servicios de aeropuertos parte 8 Servicios operacionales de aeropuerto, Doc 9137-AN/898 de la CACI
- Manual de servicios de aeropuertos Parte 9 Métodos de mantenimiento de aeropuertos, Doc 9137-AN/898
- Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaria de Sistemas Operaciones de la UAE de **Aeronáutica** Civil
- Resolución No. 02500 de 28 de junio de 2004, por la cual se reglamenta la inspección de las ayudas a la navegación aérea en el territorio colombiano.
- Resolución No. 00706 de 03 de marzo de 2003, por la cual se fijan las tarifas por calibración y comprobación de Radioayudas, Radares, Comunicaciones aeronáuticas y Ayudas Visuales para los aeropuertos que no son propiedad o no son administrados por la U.A.E.A.C. Con respecto a las Ayudas Visuales, cuando se requiera las calibración y comprobación de estos sistemas, el costo será asumido por el Concesionario acorde a lo establecido en la resolución en referencia.

El **Concesionario** deberá proveer, inspeccionar y mantener las ayudas visuales incluyendo la señalización, demarcaciones del área de movimiento y los sistemas de atraque de aeronaves, así como los sistemas de iluminación eléctrica incluyendo la iluminación para las áreas operacionales de las aeronaves, áreas de movimiento, áreas de parqueadero y áreas de almacenamiento y abastecimiento de combustible Solo quedarían excluidos del mantenimiento los equipos específicos de navegación aérea para los sistemas de Control y Regulación de Tráfico Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM).

El Concesionario deberá disponer de un equipo de medida de fotometría, con el objeto de establecer el cumplimiento de la normatividad RAC y OACI.

4.13 Mantenimiento de Sistemas Eléctricos

El **Concesionario** deberá, en lo que se refiere a los sistemas eléctricos que se encuentran dentro del **Aeropuerto Concesionado**, inspeccionar, mantener y reemplazar los componentes del sistema eléctrico de acuerdo con lo establecido por la siguiente normativa o por las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

- OACI en el Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 3, Mantenimiento del sistema Eléctrico del Aeropuerto.
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE Toda la infraestructura eléctrica nueva que se desarrolle debe cumplir con lo estipularlo en este reglamento. Respecto a la infraestructura eléctrica existente, el Concesionario sustituirá, remodelará y adecuará todos los sistemas y equipos que no cumplan con esta normatividad.
- Código Eléctrico Colombiano - NTC 2050.
- Normas de la empresa de energía local.
- Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaria de Sistemas Operaciones de la UAE de Aeronáutica Civil.

Las anteriores labores deben incluir al menos lo siguiente:

- Subestaciones principales y secundarias de distribución y transformador de cada Aeropuerto.
- Cajas de control de interruptores y de transmisión
- Ductos, alambrado y cableado
- Paneles de control y unidades de monitoreo
- Sistema de energía de reserva para emergencias

El **Concesionario** deberá asegurarse que el sistema de emergencia esté disponible en todo momento.

Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes (N+1). Este numeral se refiere a la alimentación principal en Media Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con los sistemas aeroportuarios y aeronáuticos, de manera independiente cada uno de ellos.

Para la iluminación de plataforma, se deberá implementar un Programa de Mantenimiento que permita disponer permanentemente los niveles de iluminación predeterminados, establecidos por el proyecto y las especificaciones del proveedor de las luminarias. El señalado programa debe tener en cuenta además, el periodo de renovación de las luces de acuerdo a su ciclo de vida y considerar la limpieza periódica requerida para la prestación de la intensidad lumínica de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

4.14 Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones

El **Concesionario** deberá ejecutar las siguientes labores de Mantenimiento de tal forma que se mantenga un funcionamiento pleno y adecuado de los sistemas de telecomunicaciones que alimentan cada uno de los Aeropuertos. El **Concesionario** deberá coordinar el mantenimiento de las redes y equipos de telecomunicaciones relacionados a los sistemas de aeronavegación, ayudas visuales y oficinas administrativas del **Concedente**, con el CNA, hasta que entre en operación la Red de Telecomunicaciones Aeroportuaria (RTAP).

1
2 Una vez entre en operación la Red de Telecomunicaciones Aeroportuaria (RTAP), el
3 **Concesionario** será solamente responsable de mantener en funcionamiento
4 adecuado los sistemas y equipos de telecomunicaciones de la RTAP.

5
6 Las anteriores labores deben incluir lo siguiente:

7
8 Inspeccionar, mantener y reemplazar (cuando sea necesario) el sistema de
9 telecomunicaciones incluyendo entre otros:

- 10
11
- 12 • Red de Fibra Óptica
 - 13 • Armarios o strip´s
 - 14 • Cajas de Paso y Regletas de Distribución
 - 15 • Ductos para alambrado y cableado

16 **4.15 Mantenimiento de las áreas pavimentadas del Lado Aéreo**

17

18 Sin perjuicio de la obligación que le asiste al **Concesionario** en cuanto a mantener,
19 durante toda la vigencia del **Contrato**, las áreas pavimentadas (en pavimento rígido
20 o pavimento flexible) del Lado Aéreo en unas condiciones tales que se permita el
21 cumplimiento de los índices y estándares contenidos en la Parte II **Especificaciones**
22 **Técnicas de Diseño y Modernización** del presente Apéndice, permitiendo en todo
23 caso una Operación segura y confiable del Aeropuerto, el **Concesionario** deberá
24 realizar las siguientes labores de Mantenimiento en las áreas pavimentadas del Lado
25 Aéreo.

- 26
- 27 • Mantener las áreas pavimentadas del Lado Aéreo, incluyendo la reparación de
28 pavimento de superficie, uniones, grietas y bordes para que cumplan con lo
29 establecido en los siguientes documentos de OACI:
30
 - 31 ○ Doc. 9157 Manual de Diseño de Aeródromo, Parte 3 Pavimentos
 - 32 ○ Doc. 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 2
 - 33 Condiciones de la Superficie de Pavimento
 - 34 ○ Doc. 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9 Métodos
 - 35 de Mantenimiento de Aeropuerto
 - 36 ○ Circulares de Aerocivil vigentes, así como de la guía técnica 061
 - 37 "Mantenimiento de la infraestructura del área de movimiento-
 - 38 Pavimentos".
 - 39 ○ Circulares de la FAA AC 150/ 5320-17,
 - 40 ○ Airfield Pavement Evaluation and Rating Manuals
 - 41 ○ AC 150/ 5335-5A, Standardized Methods of Reporting Airport
 - 42 Pavement Strength
 - 43
 - 44 • Mantener las áreas libres de rocas o cualquier otro objeto extraño
 - 45
 - 46 • Remover del Lado Aéreo los agentes contaminantes como pintura y
 - 47 combustible, entre otros, de acuerdo con lo señalado en el **Apéndice 5**
 - 48 **Gestión Ambiental**.
 - 49
 - 50 • Desarrollar e implementar un programa de inspección del Lado Aéreo que
 - 51 deberá ser remitido al **Interventor** para su aprobación y que deberá servir
 - 52 para hacerle seguimiento a las medidas que se requieran.
 - 53

- 1 • Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas pavimentadas
2 del Lado Aéreo para asegurar que estén en condiciones operacionales seguras.
3
- 4 • Para efectos de la ejecución de las Obras del Plan de Intervenciones,
5 Adecuación y Modernización, que serán desarrolladas en el Lado Aéreo, el
6 **Concesionario** deberá cumplir con lo establecido por OACI en el Doc. 9131
7 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 8. Servicios Operacionales del
8 Aeropuerto, Parte 8, Control de Trabajo en Proceso Sobre Movimiento de
9 Áreas y Precauciones a ser Tomadas.
- 10
- 11 • Asegurar que el Lado Aéreo sea funcional en todas las condiciones climáticas
12 de acuerdo a la categoría OACI del **Aeropuerto**.
13

14 **4.16 Mantenimiento de Áreas no Pavimentadas**

15
16 Para el mantenimiento de las áreas no pavimentadas que forman parte del
17 **Aeropuerto Concesionado**, el **Concesionario** deberá cumplir con lo dispuesto en
18 el Manual de Servicios de Aeropuerto de OACI, Parte 9, Prácticas de Mantenimiento
19 de Aeropuerto, Parte 6, mantenimiento de Áreas No Pavimentadas.
20

21 Deberá mantener las áreas no pavimentadas del **Aeropuerto concesionado** para
22 garantizar las operaciones seguras de las aeronaves en las áreas de movimiento,
23 incluyendo su despeje de acuerdo con el RAC-14 y el Anexo 14 de OACI.
24

25 Deberá mantener, podar y conservar las áreas arborizadas, zonas verdes y los
26 jardines.
27

28 Adicionalmente, deberá establecer procedimientos de mantenimiento de taludes para
29 evitar la erosión y asegurar su estabilidad, con métodos tales como la aplicación de
30 geotextiles, construcción de fosos y contrafosos, u otras actividades que se evalúen
31 como necesarias.
32

33 **4.17 Mantenimiento de equipos y vehículos**

34
35 El **Concesionario** debe realizar las acciones necesarias para mantener sus equipos
36 y vehículos permanentemente en condiciones de servicio.
37

38 El **Concesionario** deberá realizar inspecciones, mantenimiento y suministro de los
39 vehículos y equipos que forman parte de los **bienes de la concesión**, de acuerdo
40 con sus características técnicas y según lo establecido en el documento OACI DOC
41 9137 Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 9, Prácticas de Mantenimiento de
42 Aeropuerto, Parte 8, Mantenimiento del Equipo y los Vehículos.
43

44 Deberá proveer espacio para el mantenimiento de los equipos y vehículos.
45
46

47 **4.18 Mantenimiento de Cierres de Perímetros**

48
49 Es obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener los cierres del
50 perímetro del Aeropuerto, en concordancia con lo establecido en la Parte V,
51 **Especificaciones Técnicas de Seguridad y atendiendo lo dispuesto en el RAC-**

- 1 **17 capítulo 22, o la norma que lo complemente, modifique o sustituya.** Al
2 respecto el **Concesionario** debe ejecutar las siguientes actividades:
- 3
- 4 Mantener la integridad de la línea del perímetro de cada Aeropuerto en **Concesión**,
5 reparando, restaurando, instalando o sustituyendo cerramientos y puertas de
6 seguridad dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas después de haberse
7 presentado el daño o deficiencia, en aquellos sectores que sean de su
8 responsabilidad.
- 9
- 10 Adquirir y construir los cerramientos perimetrales faltantes en malla eslabonada,
11 acorde con las especificaciones técnicas establecidas, con altura mínima de 2.00 o
12 2.30 metros según las limitaciones de obstáculos conceptualizado por el **Concedente**
13 mas cuatro (4) hiladas de alambre en la parte superior (es decir son los 2 ó 2.30 mts
14 más los 0,50 mts de la defensa superior) y dotados de señalización.
- 15
- 16 Ejecutar inmediatamente las medidas necesarias para reparar cercas y puertas de
17 seguridad, o corregir temporalmente la situación, hasta que se pueda hacer una
18 reparación permanente.
- 19
- 20 Ejecutar la rocería de las áreas verdes a lo largo del cerramiento perimetral
21 manteniendo en todo momento esa superficie limpia y libre de obstáculos, para
22 facilitar las operaciones de seguridad aeroportuaria, patrullaje y prevención de
23 intrusión
24

1 **4.19 Mantenimiento de equipamiento de Seguridad**

2
3 El **Concesionario** deberá ejecutar el mantenimiento y reposición de los
4 equipamientos de seguridad, en concordancia con lo establecido en la **Parte II,**
5 **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** y la **Parte V,**
6 **Especificaciones Técnicas de Seguridad**

8 **4.20 Mantenimiento de Licencias Software de Sistemas de Información**

9 El **Concesionario** deberá renovar, mantener y ampliar todas las licencias de
10 software de sistemas de información que se utilizan actualmente en el aeropuerto
11 para su operación y funcionamiento.

14 **4.21 Sistema de Manejo del Mantenimiento del Aeropuerto (AMMS por 15 sus siglas en inglés)**

17 **4.21.1 Aspectos Generales**

18
19 El **Concesionario** deberá disponer de un sistema computarizado de Manejo de
20 Mantenimiento e Inventario de cada **Aeropuerto**. Este software deberá ser
21 consistente con las directrices que el **Concedente** establezca respecto de su propio
22 software para la Gestión de la Información de la Infraestructura de las Concesiones
23 Aeroportuarias.

24
25 Este sistema debe proveer al menos los siguientes requerimientos de información:

- 26
- 27 • Cronograma de ejecución de obras
- 28 • Control de la ejecución de los planes de mantenimiento
- 29 • Manejo de la bitácora de registro histórico de la ejecución de las labores de
30 mantenimiento en el tiempo.
- 31 • Reportes trimestrales de inventario de elementos por aeropuerto
- 32 • Reportes trimestrales de estado general de elementos por aeropuerto
- 33 • Reportes trimestrales de estado general de elementos por tipo en el
34 Aeropuerto.
- 35 • Ficha tipo de mantenimiento de cada componente
- 36 • Procedimientos de seguridad industrial
- 37 • Periodicidad de mantenimiento preventivo y correctivo de cada componente
- 38 • Soporte y recursos técnicos disponibles para la ejecución del **Plan de**
39 **Mantenimiento**.

40
41 Para cumplir con lo anterior, el **Concesionario** deberá realizar, por lo menos, las
42 siguientes actividades:

- 43
- 44 • Mantener expedientes precisos, actualizados y completos relacionados con la
45 operación y el mantenimiento de los activos, equipos e instalaciones que
46 opere o posea el **Concesionario** para proveer los servicios.
- 47 • Mantener y administrar, sin perjuicio de la obligación legal de
48 conservación de documentos, dichos expedientes hasta doce (12) meses
49 después contados a partir de la suscripción **del Acta de Terminación del**
50 **Contrato**, lo que ocurra primero.

1 El **Concesionario** deberá entregar al Interventor un informe mensual, con la
2 información y evaluación del cumplimiento de sus responsabilidades en materia de
3 mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipos, conforme con las
4 obligaciones establecidas en el presente documento. Deberá además, hacer entrega
5 al Interventor de cualquier otra información relacionada con las actividades de
6 mantenimiento que éste requiera y dentro del plazo que en cada oportunidad se
7 establezca.

8 9 **4.21.2 Sistema de Inventario**

10 El **Concesionario** deberá mantener el inventario listado de todos los **Bienes de la**
11 **Concesión** que opere y posea, así como el registro de las actividades de
12 mantenimiento y reparación de daños de dichos bienes. Este inventario debe ser
13 actualizado de acuerdo con lo estipulado en el **Contrato de Concesión**.

14
15 Como parte del Sistema de Manejo de Mantenimiento de cada Aeropuerto, el
16 **Concesionario** deberá implementar un módulo correspondiente al Sistema de
17 Inventario, el cual deberá contar, al menos, con las siguientes características:

- 18 • Mantener el listado de los Bienes de la Concesión que se encuentren
19 destinados a la Operación, Administración, Explotación Comercial y
20 Mantenimiento del Aeropuerto Concesionado, indicando en todo caso si se
21 trata de bienes de propiedad del Concesionario, de Concedente, o de terceros.
- 22 • Llevar un registro de todas las actividades de Mantenimiento y de las
23 reparaciones de daños, como parte del sistema de inventario.
- 24 • Este inventario debe ser actualizado de acuerdo con lo establecido en el
25 Contrato y en el Apéndice 2. Técnico.

26 27 **4.21.3 Procedimiento de Inspección**

28 El **Concesionario** deberá elaborar un programa de inspección de acuerdo con los
29 principios y procedimientos establecidos en el Manual de Servicios del Aeropuerto
30 OACI (Doc. 9137), Parte 8, Servicios Operacionales de Aeropuertos, Parte 3
31 Inspecciones de Servicios de Aeropuertos y el Parte 4 de Chequeos terrestres de
32 Ayudas Visuales.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 **4.21.4 Programas de Trabajo**

46 El **Concesionario** deberá elaborar un programa de mantenimiento preventivo
47 basado en las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, el cual permita
48 minimizar los fallos de los sistemas.

49 El Concesionario deberá contar con un sistema de software de gestión y monitoreo
50 del mantenimiento.

1 Para cumplir con ello, deberá realizar las siguientes actividades:
2

- 3 • Verificar los niveles de servicio exigidos en el **Contrato**
- 4 • Utilizar métodos y tecnologías probadas que apunten a la mejora de la
- 5 confiabilidad y seguridad de los sistemas y sus componentes
- 6 • Programar y coordinar el mantenimiento preventivo en aquellas horas de
- 7 menor uso de los sistemas e instalaciones
- 8 • Establecer procedimientos de control del trabajo de contratistas de
- 9 mantenimiento
- 10 • Registrar los trabajos de mantenimiento realizados, con hora de inicio,
- 11 personal encargado, duración y descripción del trabajo
- 12 • Establecer la priorización del mantenimiento de acuerdo con la importancia
- 13 del sistema o componente en el servicio a los usuarios
- 14 • Revisar el registro mensual de actividades generando retroalimentación que
- 15 permita el mejoramiento continuo

16 **4.21.5 Sistema de Órdenes de Trabajo**

17
18 El sistema de órdenes de trabajo permitirá, entre otras, las siguientes
19 funcionalidades:
20

- 21
22 • Iniciar órdenes de trabajo para las labores de mantenimiento preventivo y
- 23 correctivo. Las órdenes de trabajo para reparaciones de daños se emitirán en
- 24 el centro de control.
- 25
- 26 • Registrar los trabajos de mantenimiento realizados, incluyendo la hora de
- 27 inicio, el personal encargado, duración y descripción del trabajo. El sistema
- 28 debe permitir la producción de reportes para la verificación del trabajo
- 29 realizado.
- 30
- 31 • Asignar la más alta prioridad a los trabajos de reparación de daños de equipos
- 32 que se encuentren en servicio.
- 33
- 34 • Revisar mensualmente la información registrada sobre la terminación de
- 35 órdenes de trabajo, para asegurarse que la acción apropiada fue tomada en
- 36 cuenta, y que se están archivando los registros claros y exactos.
- 37

5 PARTE V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD

5.1.1 Actos de Interferencia Ilícita

Actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil incluyendo, sin que ésta lista sea exhaustiva, lo siguiente:

- a) Apoderamiento ilícito de aeronaves.
- b) Destrucción de una aeronave en servicio.
- c) Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos.
- d) Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica.
- e) Introducción a bordo de una aeronave o en un Aeropuerto de armas o de artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales.
- f) Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente.
- g) Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil.
- h) Las demás que en adelante sean consideradas como tal en el Anexo 17 por la OACI

También se considera **Acto de Interferencia Ilícita** la tentativa de realizar cualquiera de las conductas anteriores, así como la complicidad o el favorecimiento en la realización de los mismos.

5.2 Definiciones

Para los fines de una correcta interpretación de este Apéndice, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en negrilla, tendrán el significado que se les atribuye en el clausulado **del Contrato de Concesión** , y de no encontrarse allí definidos su significado estará en la presente Sección.

Para los efectos de interpretación del **Contrato** y del presente **Apéndice** se atenderá a las definiciones que aparecen en el **Contrato** y las que aparecen a continuación. En el evento en que una palabra utilizada en este Apéndice no se encuentre expresamente definida, se atenderá –en su orden – a lo previsto en el RAC 17, Capítulo 1 del **RAC 17** y en el Anexo 17 de **OACI**. En el evento en que no existiera definición expresa de dicha palabra en tales documentos, se atenderá al sentido técnico de la misma en el contexto de la seguridad aeroportuaria.

Hace parte integral de este Apéndice el RAC 17, RAC 14, RAC 22, Programa Nacional De Seguridad De La Aviacion Civil - **PNSAC**, **Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil** –PNISA y **Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil – PNCC** y los documentos que los modifiquen, complemente o sustituyan.

5.2.1 Actuación Humana

Aptitudes y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.

5.2.2 Zona Estéril

Espacio que media entre un puesto de inspección y las aeronaves y cuyo acceso está estrictamente controlado.

5.2.3 Área Pública

Área de un aeropuerto y edificios en ella comprendidos en el que tienen acceso las personas con o sin control.

5.2.4 Área o Zona de Seguridad Restringida

Aquellas zonas o áreas de la parte aeronáutica y aeroportuaria identificadas como zonas de riesgo prioritarias en las que, además de controlarse el acceso se aplican otros controles de seguridad; dichas áreas normalmente incluirán entre otras, todas las áreas de salida de **Pasajeros** de la aviación comercial entre el punto de inspección y la aeronave; la **Plataforma**; los locales de preparación de embarque de equipajes, incluida las zonas en que las aeronaves entran en servicio y están presentes el equipaje y la carga inspeccionado; los depósitos de carga, los centros de correo y los locales de la parte aeronáutica de servicios de provisión de alimentos y de limpieza de las aeronaves; las dependencias de comunicaciones y ayudas a la navegación área. El acceso a estas zonas estará limitado mediante uso del carné o permiso aeroportuario expedido por el **Gerente o Administrador Aeroportuario o el Gerente del Concesionario**.

5.2.5 Autoridad Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

La **Aerocivil** es la autoridad Aeronáutica, autoridad aeroportuaria y autoridad de seguridad de la aviación civil en la República de Colombia. Conforme el Decreto 260 de 2004, será la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria la autoridad que asignará los funcionarios que serán responsables del diseño, aplicación y verificación del cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o RAC17, en adelante denominado RAC17) en los aeropuertos públicos del país.

5.2.6 Carné o Permiso Aeroportuario

Documento otorgado por el **Concesionario**, que acredita autorización para ingreso y circulación de personas y/o vehículos al interior de las áreas restringidas del **Aeropuerto**.

5.2.7 Control de Seguridad de la Aviación Civil

Conjunto de procedimientos y técnicas que desarrolla la autoridad aeroportuaria, bien sea en forma directa o por intermedio de compañías de seguridad especializada

1 contratadas, los explotadores de aeropuerto, los concesionarios de aeroportuario y/o
2 la Policía Nacional, determinadas en la Parte Decimoséptima de los RAC, orientadas
3 a controlar el acceso de personas o vehículos a las áreas de seguridad restringidas,
4 así como a prevenir que se introduzcan a las aeronaves o aeropuertos armas,
5 explosivos, objetos incendiarios, materias o sustancias peligrosas, o artículos que
6 puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.

7 **5.2.8 Equipaje de Mano**

8
9 Equipaje para transportar en la cabina de una aeronave

10 11 **5.2.9 Equipaje Facturado**

12
13 Equipaje aceptado para su transporte en la bodega de una aeronave y que ha sido
14 presentado por un pasajero que está a bordo.

15 16 **5.2.10 Equipaje no Identificado**

17
18 Equipaje que se encuentra en un aeropuerto con o sin etiqueta de identificación y
19 que ningún pasajero recoge en el aeropuerto y cuyo propietario no puede ser
20 identificado.

21 22 **5.2.11 Equipo de Seguridad**

23
24 Dispositivos especializados que se utilizan, individualmente o como parte de un
25 sistema, en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita en la aviación
26 civil y sus instalaciones y servicios.

27 28 **5.2.12 Facilitación**

29
30 La gestión eficiente de un proceso de control necesario con el objetivo de acelerar el
31 despacho de personas o mercancías y de prevenir retardos innecesarios en las
32 operaciones.

33 **5.2.13 Inspección**

34
35 Aplicación de medios visuales, manuales, técnicos o de otro tipo para detectar armas,
36 explosivos, objetos incendiarios, materias o sustancias peligrosas que pueden
37 utilizarse para cometer **Actos de Interferencia Ilícita**.

38 39 **5.2.14 Inspección de seguridad**

40
41 Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes del **RAC17** por parte de un
42 explotador aéreo, un aeropuerto, empresas de servicios en tierra y demás entes
43 responsables de cumplir con el **RAC17**.

44 45 **5.2.15 Inspección de seguridad de la Aeronave**

46
47 Inspección completa del interior y exterior de la aeronave con el propósito de
48 descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, objetos o
49 sustancias peligrosos.

50 51 **5.2.16 Parte Aeronáutica**

1 El **área de movimiento** de un aeropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o
2 las partes de los mismos, cuyo acceso está controlado.

3 4 **5.2.17 Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de Aviación** 5 **Civil o Aeroportuaria (PNCC)**

6
7 Medidas generales cuyo objetivo es determinar el grado de cumplimiento de la **Parte**
8 **Decimoséptima de los RAC** y verificar su eficacia, procurando una rectificación
9 rápida y eficaz de las deficiencias detectadas, de la desviación de su cumplimiento,
10 determinando prioridades y frecuencia de las verificaciones con base en los
11 resultados de la evaluación de riesgo, encaminado al mejoramiento continuo de la
12 seguridad de la aviación civil.

13 14 **5.2.18 Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil** 15 **(PNISA)**

16
17 Programa de obligatorio cumplimiento en todos los **aeropuertos públicos** del País,
18 cuyo objetivo es establecer las condiciones y requerimientos para la formación,
19 capacitación y entrenamiento del personal asignado a las funciones de seguridad de
20 la aviación civil y demás población objetivo de los procesos de capacitación que se
21 establezcan en este documento, con el propósito de que estén en condiciones de
22 aplicar las normas, métodos y procedimientos de carácter preventivo establecidos en
23 el **RAC17**, así como también para que tengan la capacidad de incrementar las
24 actuaciones de respuesta ante el aumento de los niveles de amenaza.

25 26 **5.2.19 Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)**

27
28 Corresponden a los documentos a los que se refiere el clausulado **del Contrato de**
29 **Concesión**. Conjunto de medidas ordinarias y extraordinarias aplicadas en un
30 aeropuerto a través de las cuales se implementan los principios y normas
31 establecidas en el **RAC17**. Se entiende por medidas ordinarias aquellos
32 procedimientos que se llevan a cabo permanentemente para el control de personas,
33 equipajes, correo y carga en el **Aeropuerto**.

34 35 **5.2.20 Plan de Contingencia (PCA)**

36
37 Plan "preventivo" para incluir medidas y procedimientos para variar niveles de
38 amenaza, evaluaciones de riesgo y las correspondientes medidas de seguridad que
39 han de aplicarse, con el propósito de prever y mitigar los sucesos así como preparar
40 a todas las partes interesadas que tengan funciones y obligaciones en caso de que
41 se realice un **acto de interferencia ilícita**. Un **Plan de contingencia** establece
42 medidas de seguridad graduales que puedan aumentarse a medida que la amenaza
43 aumenta. Puede ser un plan independiente o incluirse como parte del plan de manejo
44 de crisis.

45 46 **5.2.21 Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o RAC17)**

47
48 Se refiere a la Resolución, 03502 del 28 de junio de 2012 y demás normas que la
49 desarrollan, la adicionen, modifiquen o sustituyan.

50 51 **5.2.22 Puesto Aislado de Estacionamiento de Aeronaves o Punto "Zulu"**

1 Punto donde se llevan las aeronaves que son objeto de un **Acto de Interferencia**
2 **Ilícita** y a la cual, se le aplicarán los procedimientos contemplados en el **Plan de**
3 **Contingencia** del **Aeropuerto**.

4
5 **5.2.23 Puesto de Control de Seguridad (PCS)**

6
7 Espacio definido en el recinto aeroportuario, donde se controla el acceso de personas
8 y vehículos que requieran acceder a las áreas restringidas del aeropuerto y que han
9 sido debidamente autorizados.

10
11 **5.2.24 Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)**

12
13 Combinación de medidas procedimientos, recursos humanos, materiales, y
14 tecnológicos destinados a salvaguardar a la aviación civil contra los **Actos de**
15 **Interferencia Ilícita**, que pudiesen ser ejecutados en su contra.

16 **5.2.25 Verificación de Antecedentes**

17
18 Verificación de la identidad y la experiencia de una persona, incluyendo cualquier
19 antecedente penal, cuando esté legalmente permitido, como parte de la evaluación
20 de la idoneidad de un individuo para aplicar un control de seguridad y/o para tener
21 acceso sin escolta a una zona de seguridad restringida.

22
23 **5.2.26 Zona de Clasificación de Equipajes**

24
25 Espacio en el que se separan los equipajes de salida con el fin de agruparlos con
26 arreglo a los vuelos.

27

5.3 Disposiciones generales

Este Apéndice define las obligaciones del **Concesionario** en materia de **Seguridad de la Aviación Civil**, para los **Aeropuertos de Sur Occidente**, las cuales en todo caso se encuentran limitadas al ámbito aeroportuario. Las obligaciones del **Concesionario** contenidas en el presente **Apéndice**, son establecidas sin perjuicio de aquellas contenidas en el **Contrato** de Concesión y de la obligación que le asiste al **Concesionario** de cumplir con las obligaciones estándares exigidas en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, lo adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.

5.3.1 Obligaciones Generales

Las obligaciones generales del **Concesionario** en materia de **Seguridad de la Aviación Civil**, serán las siguientes:

- a) Cumplir e implementar la normatividad contenida en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, lo adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**
- b) Cumplir con el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, vigente al momento de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, hasta tanto sea aprobado el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** elaborado por el **Concesionario**.
- c) Asumir las obligaciones impuestas en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, al "Operador del Aeropuerto", entendido en los términos del citado documento, las que no podrán ir en contra de lo establecido en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, adicionan, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.
- d) Asumir las obligaciones impuestas en el **Plan de seguridad del Aeropuerto** al "Gerente del Aeropuerto", entendido en los términos del citado documento. Asumir la responsabilidad y desempeñar las funciones de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo a lo establecido en el **RAC 17** y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- e) Recibir en calidad de cesionario, los contratos de seguridad del **Aeropuerto**, y efectuar la supervisión de las empresas de vigilancia con quienes se hubieren suscrito tales contratos.
- f) Coordinar el Comité de Seguridad del Aeropuerto y velar por que se cumplan las funciones y la periodicidad de las reuniones, de acuerdo a lo consignado en el **RAC 17** y Plan de Seguridad del Aeropuerto.
- g) Implementar los procedimientos para el control de personas y vehículos de acuerdo a lo establecido en el **RAC 17** y **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- h) Asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema de **Identificación Aeroportuario** en lo referente a la asignación, expedición y control de los permisos de acceso a las áreas restringidas, tanto para personas como

1 vehículos de conformidad con las exigencias establecidas en el RAC 17 y el
2 **Plan de Seguridad del Aeropuerto**. De igual forma ha de controlar lo
3 pertinente en cuanto a los permisos o carnés para las áreas públicas.
4

5 i) Seguir estrictamente los procedimientos de inspección como se describe en el
6 **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.

7
8 j) Implementar el control de mercancías peligrosas, según lo dispuesto en el
9 Anexo 18 de la OACI y la Parte Décima de los Reglamentos Aeronáuticos de
10 Colombia.

11
12 k) Implementar sistema y procedimiento de detección y el control de armas de
13 fuego según el RAC 17 y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**; así mismo
14 construir y dotar el armerillo acorde con las especificaciones que para el efecto
15 le indique la autoridad aeronáutica.

16
17 l) Mantener todos los sistemas de seguridad funcionando en forma integrada,
18 de tal manera que cumplan con la totalidad de las disposiciones del **RAC 17**
19 y del **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.

20
21 m) Desarrollar y presentar el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** de acuerdo a
22 lo establecido en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, adicionen,
23 modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida
24 **Aerocivil**

25
26 n) Implementar y coordinar el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, el cual
27 deberá contener todos los aspectos que se describen en el presente **Apéndice**
28 y los demás que le indique la Autoridad Aeronáutica.

29
30 o) Proporcionar la Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Concesionario y las
31 demás que establezca a los concesionarios el **RAC17**, y demás normas que lo
32 desarrollan, adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la
33 materia expida **Aerocivil**. (VER RAC 17.19.2.)
34

35 p) Mantener separados los flujos de Pasajeros internacionales y nacionales
36 entrantes y salientes en los Terminales, impidiendo que se mezclen; de igual
37 forma deberán mantener esta separación de flujos entre las personas en
38 general que por alguna razón sean autorizadas a ingresar y circular por las
39 áreas restringidas de los terminales.

40
41 q) Asegurar que se empleen medios de detección de explosivos y que el sistema
42 de clasificación de equipaje, cumpla con las normas de inspección de equipaje
43 de bodega, con tecnología de apoyo.

44
45 r) Garantizar que en los estacionamientos públicos del aeropuerto cuenten con
46 iluminación adecuada que faciliten los controles de seguridad como
47 inspecciones a los vehículos, y si el nivel de amenaza se eleva, dichos
48 controles han de ser más exhaustivos.

49
50 s) Proveer, operar y mantener disponible un Centro de Operaciones de
51 Emergencia (COE) y Puesto de mando móvil de acuerdo con lo establecido en
52 el **RAC17**.

- 1 t) Elaborar e implementar el Plan de Contingencia **del Aeropuerto**, acorde a lo
2 establecido en el **RAC 17**.
3
- 4 u) Proveer el servicio de seguridad y responder por la seguridad en las áreas
5 donde se encuentren ayudas a la navegación aérea dentro del **Aeropuerto**
6 **Concesionado**, o en sus inmediaciones cuando estas sirvan a la operación
7 del aeropuerto.
8
- 9 v) Proveer de instalaciones e infraestructura a las autoridades como Policía,
10 Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, DIAN, y demás
11 autoridades que en desarrollo de una seguridad integral y de la operación del
12 aeropuerto deban desarrollar funciones en el aeropuerto y acorde con las
13 áreas señaladas en el **contrato**.
14
- 15 w) Acorde a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, incluir los
16 procesos críticos del Servicio AVSEC en el proceso de Certificación en Normas
17 ISO 9000. El Cronograma a cumplir para dicha implementación deberá estar
18 acorde a lo establecido en el apartado Parte III, sobre Especificaciones
19 Técnicas de Operación.
- 20
- 21 x) Realizar la valoración del factor humano que labora en seguridad de la
22 aviación civil acorde con lo establecido en el RAC 17.3.14 y la resolución 222
23 del 2009 y las normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen.
24
- 25
- 26 y) Realizar la valoración para la modernización de los equipos de Seguridad de
27 la aviación civil (sistemas de CCTV, sistema de identificación, máquina de
28 rayos x equipajes de mano y facturados, arcos detectores de metales,
29 detectores manuales, detector trazas)
30
- 31 z) Realizar la valoración del mantenimiento de equipos para la Seguridad de la
32 aviación civil (sistemas de CCTV, sistema de identificación, máquina de rayos
33 x, arcos detectores de metales)
- 34
- 35 aa) Disponer como mínimo con los parámetros de los servicios de vigilancia
36 contratados por la Aeronáutica Civil para los **Aeropuertos de Sur Occidente**
37 a la fecha de entrega de los aeropuertos al concesionario.
38

5.3.2 Normativa

El concesionario deberá cumplir, como mínimo, con la siguiente normativa que establece las obligaciones del concesionario en materia de Seguridad de la aviación civil o de las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

- Anexo 17
- Documento 8973 expedido por la OACI

- 1 • **Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil** (*PNSAC o RAC17*),
2 y demás normas que la desarrollan, la adicionen, modifiquen o sustituyan y
3 en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.
- 4 • Programa Nacional de Control de Calidad (Resolución 0222 de 2009 o
5 cualquier otra norma que la actualice, modifique o reemplace).
- 6 • Programa Nacional de Instrucción de Seguridad Aeroportuaria a de la Aviación
7 Civil. (Acuerdo 20 de 2007 o cualquier otra norma que la actualice, modifique
8 o reemplace).

5.4 Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)

El Plan **Seguridad del Aeropuerto**, definido en el presente Apéndice tiene por propósito establecer las medidas y procedimientos de seguridad necesarios para el funcionamiento de la Seguridad Aeroportuaria en los **Aeropuertos concesionados**. En el **Plan de Seguridad de cada Aeropuerto** se establecen las medidas de rutina u ordinarias, además de aquellas extraordinarias para casos especiales, de conformidad con lo establecido en el **Contrato**, en el presente **Apéndice** y en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.

Se entiende por medidas ordinarias aquellos procedimientos que se llevan a cabo permanentemente para el control de personas, equipajes, correo y carga entre otros.

Se consideran medidas extraordinarias aquellas que están asociadas al resultado de la evaluación de la amenaza y de los estados de alerta que deban implementar en el **Aeropuerto**.

5.4.1 Contenido del Plan de Seguridad del Aeropuerto

El **Plan de Seguridad** de aeropuerto abierto a la operación pública con operación comercial regular, tiene por objeto el desarrollo de los procesos y procedimientos requeridos para hacer efectivas las normas contenidas en el **RAC 17** y debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:

- Asignación de responsabilidades, competencia y obligaciones en materia de seguridad de los siguientes entes:
 - De la Autoridad Aeronáutica
 - Autoridades de Seguridad y autoridades de control de mercancías de carga y control de pasajeros en el Aeropuerto
 - Del **Concesionario**
 - De los **Explotadores de Aeronaves**
 - De las Empresas de Servicios
 - Nombre y ubicación geográfica del aeropuerto
 - Horario de Operaciones de acuerdo al AIP
 - Dependencia de Seguridad Aeroportuaria del concesionario Gerente del Aeropuerto
 - Organización de Seguridad Aeroportuaria
 - Empresas de Vigilancia privadas Contratadas por el concesionario para la operación de seguridad de la aviación civil
 - Autoridades de **Seguridad del Aeropuerto**
- Obligaciones en materia de seguridad de los **concesionarios** de espacios comerciales o arrendatarios y demás prestadores de servicios del aeropuerto
- Definición del Área o **Zona de Seguridad Restringida**

- 1 • Descripción de las actividades a realizarse en las Áreas o **Zona de Seguridad**
2 **Restringidas** y las Áreas Públicas del Aeropuerto.
- 3
- 4 • Sistema de Seguridad Aeroportuaria con el que dispondrá el aeropuerto, Plan,
5 procedimientos, personal y equipamiento
- 6 • Sistemas de Identificaciones aeroportuarias
- 7
- 8 • Control de Seguridad de Seguridad de la Aviación Civil
- 9
- 10 • Seguridad Perimetral
- 11
- 12 • Seguridad del Área Pública
- 13
- 14 • Seguridad del Área Estéril Aeroportuaria
- 15
- 16 • Seguridad en Edificios e Instalaciones
- 17
- 18
- 19 • Seguridad para las ayudas a la navegación aérea que le corresponda proteger
- 20
- 21 • Procedimientos de Inspección de vehículos
- 22
- 23 • Procedimientos de Inspección de pasajeros y equipaje acompañado, usuarios
24 y sus objetos (Control de Seguridad (AVSEC))
- 25
- 26 • Procedimientos de control de la Terminal de Carga
- 27
- 28 • Procedimientos de Inspección de Equipaje Facturado en la Zona de
29 Clasificación de Equipajes o donde se ubique el sistema
- 30
- 31 • Detección y control de armas de fuego y otras armas
- 32
- 33 • Control de mercancías peligrosas, acorde a los lineamientos del Anexo 18 y
34 los que indique la dependencia de la autoridad aeronáutica a cargo del
35 desarrollo del **RAC 10**.
- 36
- 37 • Transporte de pasajeros en condiciones jurídicas especiales, deportados,
38 pasajeros enfermos, cadáveres
- 39
- 40 • Tratamiento de pasajeros disruptivos

- 1
- 2 • Seguridad de la Parte **Aeronáutica**
- 3
- 4 • Seguridad de las aeronaves
- 5
- 6 • Verificación de Seguridad de la Aeronave antes del vuelo
- 7
- 8 • Protección de las aeronaves en tierra
- 9
- 10 • Aeronaves objeto de un **Acto de Interferencia Ilícita**
- 11
- 12 • Control y protección del equipaje facturado o de bodega
- 13
- 14 • Control de la carga y correo
- 15
- 16 • Control de la Aviación General
- 17
- 18 • Operación de los Equipos de seguridad
- 19 ○ Equipos de Rayos X
- 20 ○ Detectores de metales
- 21 ○ CCTV
- 22 ○ Sistema de información para la gestión de mantenimiento para la
- 23 reparación de cualquier daño o deficiencia en el sistema de
- 24 seguridad, que incluya, las máquinas de rayos X, detectores de
- 25 metales (Manuales y pórticos), cualquiera de los componentes del
- 26 CCTV, del sistema de identificación aeroportuario ,comunicaciones,
- 27 vehículos y otros medios que se utilicen en la operación de seguridad
- 28 de la aviación civil, dentro de las siguientes 24 horas después de
- 29 haberse presentado el daño o la deficiencia. Este sistema deberá
- 30 contar con información suficiente que permita:
- 31 ▪ Contar con planes de mantenimiento y tiempos de ejecución
- 32 que describan cada una de las actividades generales y
- 33 específicas que se deben realizar en los equipos que
- 34 componen los sistemas que se están manteniendo.
- 35 ○ Demás sistemas y Equipos de Seguridad operando en el aeropuerto
- 36
- 37 • Capacitación de Seguridad Aeroportuaria
- 38 ○ Curso básico en Seguridad Aeroportuaria
- 39 ○ Rentrenamiento
- 40 ○ Certificación del factor humano de la seguridad de la aviación civil
- 41 ○ Sensibilización en Seguridad Aeroportuaria
- 42
- 43 • Comité de Seguridad del Aeropuerto

- 1 ○ Composición del CSA – Integrantes
- 2 ○ Funciones y atribuciones
- 3 ○ Frecuencia de las reuniones
- 4 ○ Responsabilidad
- 5 ○ Comunicaciones
- 6
- 7 • Información y Comunicaciones
- 8 ○ Información sobre decisiones relacionadas con seguridad
- 9 ○ Informes y evaluación de seguridad e Inspección
- 10 ○ Informes oficiales
- 11 ○ Relaciones con los medios de comunicación
- 12 ○ Respuesta a **Actos de Interferencia Ilícita o Plan de**
- 13 **Contingencia**, documento de carácter restringido que puede formar
- 14 parte del PSA como un apéndice que solamente se dará a conocer a
- 15 los entes responsables de su activación y desarrollo y acorde a la
- 16 competencia de cada uno
- 17
- 18 • Instrucción sobre la Seguridad de la Aviación Civil
- 19
- 20 • Régimen sancionatorio
- 21
- 22 • Medidas de seguridad para el transporte de componentes anatómicos,
- 23 **pasajeros** enfermos mediante la utilización de ambulancias
- 24
- 25 • Desarrollo de nuevas medidas de acuerdo con las **Obras de Modernización**
- 26 a ser ejecutadas por el **Concesionario** en el Aeropuerto.

30 **5.4.2 Mecanismo de Entrega y Aprobación**

31
32 El **Plan de Seguridad** de cada uno de los **Aeropuertos**, deberá ser entregado a la
33 autoridad aeronáutica, para efecto de revisión y aprobación dentro de los sesenta
34 (60) días siguientes a la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato de
35 concesión. La autoridad aeronáutica representada por la Dirección de Seguridad y
36 Supervisión Aeroportuaria o quien haga sus veces, acorde a lo establecido en el **RAC**
37 **17**, contará con cuarenta y cinco (45) días para dar a conocer el resultado de la
38 evaluación al documento presentado por el concesionario.

39
40 En el evento en que dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad
41 Aeronáutica formule observaciones al **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, el
42 **Concesionario** deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas dentro de los
43 siguientes quince (15) **Días calendario** a la fecha de recibo de la comunicación
44 contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

45
46 Desde la fecha del **Acta de Inicio de Ejecución** hasta la entrada en vigencia del
47 primer **Plan de Seguridad** presentado por el **Concesionario**, será aplicable la

1 versión del **Plan de Seguridad vigente** del Aeropuerto a la fecha de inicio de
2 ejecución del contrato de concesión
3 Desde la fecha del **Acta de Inicio** hasta la entrada en vigencia del primer **Plan de**
4 **Seguridad** presentado por el **Concesionario**, será aplicable la versión vigente del
5 **Plan de Seguridad** actual de cada Aeropuerto.

6 7 **5.5 Sistema de Seguridad del Aeropuerto**

8 El **Concesionario** deberá implementar mediante el suministro, instalación, puesta
9 en funcionamiento y mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento
10 necesario para asegurar el cumplimiento del **RAC17**. Como norma general los
11 equipos instalados deberán disponer de una garantía de TREINTA Y SEIS (36) MESES,
12 y se sustituirán como máximo cada DIEZ (10) años, o por cualquier causa de falla,
13 pérdida de capacidad operacional, o por actualización de la normativa nacional o
14 internacional que exija su sustitución.

15 El Concesionario deberá disponer de un plan de contingencia que asegure la
16 operatividad de equipos mínimos y calibrados garantizando la seguridad del
17 aeropuerto durante toda la Concesión, incluyendo su sustitución y su **reemplazo en**
18 **caso de falla, pérdida de capacidad operacional, o por actualización de la**
19 **normativa nacional o internacional**, para el cumplimiento estricto del **RAC 17**.

20 Todo el equipamiento de seguridad instalado debe estar calibrado, ser de última
21 tecnología y contar con las características especificadas en la **Parte II,**
22 **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización**.

23
24 El **Concesionario** deberá cumplir con las siguientes obligaciones con respecto a la
25 implementación de un sistema de seguridad:

26 27 **5.5.1 Equipos de Inspección**

28 29 5.5.1.1 Máquina de rayos x para la inspección de equipaje de mano

30 Se deberá implementar mediante el suministro, instalación, puesta en
31 funcionamiento y mantenimientos preventivos y correctivos el equipamiento de
32 inspección de equipaje de mano no invasiva mediante el empleo de Máquina de Rayos
33 X de última tecnología de las marcas más conocidas en el mercado.

34 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
35 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
36 **Parte I "Planes de Intervención, Adecuación y Modernización"** de este
37 documento. Como mínimo se dispondrá de un equipo, en el puesto de control de
38 acceso del personal del aeropuerto y usuarios en general que por justa causa sean
39 autorizados a ingresar a las áreas restringidas (plataforma y demás áreas
40 operacionales).

41
42
43 Las Máquinas Rayos X, de inspección de equipaje de mano, deberán tener las
44 características especificadas en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño**
45 **y Modernización** y disponer de alimentación UPS. Además, los equipos deberán
46 contar con cuerpos de calibración de fábrica y maletín de prueba para verificación de
47 parámetros de resolución del equipo.

1
2 5.5.1.2 Detector Automático de Objetivos tipo pórtico para inspección de pasajeros

3
4 Se deberá implementar mediante el suministro, instalación, puesta en
5 funcionamiento y mantenimientos preventivos y correctivos el equipamiento de
6 inspección de personas mediante detectores de metales tipo pórtico.

7
8 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
9 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
10 **Parte I "Planes de Intervención, Adecuación y Modernización"** de este
11 documento.

12
13 5.5.1.3 Detector de metales manual inspección de personas.

14 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
15 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
16 **Parte I "Planes de Intervención, Adecuación y Modernización"** de este
17 documento.

18
19
20
21 5.5.1.4 Máquina de Rayos X, Inspección de Equipaje Facturado (HBS) (Hold Baggage
22 Screening)

23
24 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
25 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
26 **Parte I "Planes de Intervención, Adecuación y Modernización"** de este
27 documento.

28 Las Máquinas Rayos X, de inspección de equipaje de facturado, deberán tener las
29 características especificadas en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño**
30 **y Modernización** y disponer de alimentación UPS. Además, los equipos deberán
31 contar con cuerpos de calibración de fábrica y maletín de prueba para verificación de
32 parámetros de resolución del equipo.

33
34 5.5.1.5 Equipo Portátil de detección de Explosivo

35 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
36 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
37 **Parte I "Planes de Intervención, Adecuación y Modernización"** de este
38 documento.

39 Las Equipos portátiles de detección de explosivo, deberán tener las características
40 especificadas en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y**
41 **Modernización**.

42
43 5.5.1.6 Equipos de Inspección para Terminal de Carga (DIAN)

Tipo de Elemento	Característica Mínimas
------------------	------------------------

Escaner tipo móvil con OCR-4 MeV	24 KvA 400V +/-5% y frecuencia 50Hz +/-2%. Generador abordo 10,5 X 2,6 X 3,0 M (LxWxH) 12 Tons
Escaner tipo fijo pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 3,58 X 1,23 X 1,9 (LxWxH) 930 Kgs
Escaner tipo móvil pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 6,60 X 2,45 X 3,27 (LxWxH) 7000Kgs
Identificador Gamma Neutron RN	10 a 17 V DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal). Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Cargador externo de batería será opcional. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 37,4 cm x 14,6cm x 30 cm 7 Kgs
Identificador Electroscópico RN	10 a 17 DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal) Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 42 cm x 25 cm x 38 cm 21 Kgs
Identificador Narco Químico sobremesa	12VDC, 90-264VAC, 47-63 Hz; Sensor automático/switching; 2.5 horas de batería. Max 120 W 40 x 31 x 40 cm 43 Kgs
Identificador Químico Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 48,3 x 21,6 x 20,3 cm 5Kgs

Identificador de Explosivos Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 44,4 x 30,5 x 19 cm 11Kgs
--------------------------------------	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

5.5.1.7 Implementación Básica por cantidad de pasajeros

Para mantener la calidad del servicio y al mismo tiempo armonizar la seguridad con la facilitación se debe disponer siempre de equipamiento de seguridad de acorde al desarrollo y crecimiento de la aviación y el aumento de pasajeros, según los lineamientos de la IATA en la materia.

5.5.2 Sistema de Control de Acceso

5.5.2.1 Obligaciones Generales del Concesionario

Son obligaciones generales del **Concesionario** en materia de control de acceso, las siguientes:

- Emitir **Carnés o Permisos Aeroportuarios** de acceso a terceros autorizados, incluyendo aquellos necesarios para el ingreso del personal de **Aerocivil, demás autoridades del Estado** y del **Concedente** a las áreas que requieran en cumplimiento de sus funciones.
- Establecer y mantener un sistema para asegurar la supervisión y el control adecuado de las Zonas de Seguridad Restringida, con el fin de prevenir el acceso de personal no autorizado, de acuerdo con los requisitos **RAC 17** y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- Reportar a la Autoridad Nacional de Seguridad Aeroportuaria cualquier infracción al control de acceso inmediatamente después de haber ocurrido ésta y anexando los debidos soportes que permitan la investigación.
- Reparar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de cualquier daño o deficiencia en el sistema de identificación y control de acceso, debiendo contar con un plan de contingencia en este aspecto y dado el caso que deban llegar a utilizar documentos de identificación aeroportuaria impresos en cartulina u otro material que no ofrezca el nivel de seguridad de los documentos ordinarios, deberán incrementarse los controles sobre los mismos.
- Proporcionar los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** de acceso temporales apropiados al personal contratado y subcontratado cuando tengan necesidad

1 de ingresar a **Zonas de Seguridad Restringida** para cumplir con sus
2 funciones.

- 3
- 4 • Permitir el acceso a las **Zonas de Seguridad Restringida** únicamente a las
5 personas a las cuales se les ha realizado una investigación de seguridad y han
6 sido entrenados en principios y prácticas de seguridad de acuerdo con lo
7 establecido en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, para los permisos
8 permanentes
- 9
- 10 • La investigación de seguridad a la que se hace referencia en los párrafos
11 anteriores, deberá ser realizada por una organización especializada en este
12 tipo de servicios y contendrá, por lo menos, una **Verificación de**
13 **Antecedentes**, así como, la confirmación de la información suministrada de
14 la persona investigada.
- 15
- 16 • Exigir la presentación y revisar los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** de
17 acceso (permanente o temporal) al entrar, salir, permanecer o circular dentro
18 de Zonas de Seguridad Restringida.
- 19
- 20 • Hacer cumplir los procedimientos de control de acceso establecidos en el
21 **RAC17 y Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- 22
- 23 • Asegurar que se realicen los procedimientos establecidos en el **Plan de**
24 **Seguridad del Aeropuerto**, para la expedición y entrega así como la
25 devolución de los **Carnés o Permisos Aeroportuarios**.
- 26
- 27 • Proporcionar acceso a las áreas restringidas, a autoridades competentes,
28 siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
- 29
- 30 • Durante una emergencia, proporcionar el acceso a las áreas restringidas, a
31 los servicios de respuesta de emergencia, y a cualquier vehículo de los
32 organismos de apoyo externo y durante cualquier ejercicio de entrenamiento
33 o simulacro siempre y cuando estos estén debidamente coordinados y
34 notificados.
- 35
- 36 • Asegurar una adecuada instrucción de seguridad, supervisión de servicios de
37 escolta y vigilancia a los empleados contratados y subcontratados que
38 trabajan en el Parte Aeronáutica las áreas restringidas.
- 39
- 40 • Proporcionar servicios de acceso y/o de escolta a terceros que proporcionen
41 servicios en las diferentes instalaciones, tales como empresas de teléfonos,
42 energía, acueducto, gobierno municipal, cuando se requiera reparar o
43 reemplazar equipos en la **Parte Aeronáutica** o efectuar algún tipo de
44 inspección.
- 45

- 1 • El **Concesionario** debe garantizar los servicios de seguridad y control para
2 todo el perímetro del **Aeropuerto**, incluyendo el muro y/o cerca perimetral.
3
- 4 • Proveer seguridad en las áreas donde se realicen obras.
5
- 6 • Administrar el control de personas contratadas y subcontratadas durante el
7 todo el período de la **Concesión**.
- 8 • El sistema de control de acceso y torniquetes deberá estar integrados al
9 sistema de indentificación del aeropuerto.

10 5.5.2.2 Sistema de Identificación Aeroportuaria (Carnés o Permisos Aeroportuarios)

12 El **Aeropuerto** deberá contar con sistema de tecnología avanzada de elaboración de
13 identificaciones que autorice, restrinja o deniegue el acceso a las áreas restringidas.
14

15 El sistema de identificación será parte de la **Seguridad del Aeropuerto** y por lo
16 tanto, los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** sólo le serán entregados a los
17 usuarios, cuando su presencia en alguna **Zona Restringida** sea justificada. En todo
18 caso, el **Concesionario** deberá efectuar una **Verificación de Antecedentes** ante
19 la unidad administrativa especial Migración Colombia o en la Policía Nacional, antes
20 de hacer entrega del carné o permiso aeroportuario.
21

22 Las características y contenido de estos **Carnés o Permisos Aeroportuarios**, tanto
23 para personas como vehículos, deben cumplir mínimo con lo establecido en el RAC
24 17.
25

26 Los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** deben contar con herramientas de
27 seguridad como códigos de barras o códigos magnéticos que permitan el control en
28 puertas de acceso mediante lectores fijos o portátiles.
29

30 Los equipos para el control de accesos deben cumplir con las características
31 especificadas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y**
32 **Modernización**.
33

34 **Características técnicas**

35 Software de Control de Accesos

36 El Software de Control de Accesos debe estar acorde con los establecido en el RAC
37 17 capítulo 6 y cumplir con las siguientes características mínimas:
38

- 39 • Aplicación cliente-servidor.
- 40 • Basado en Windows o similar.
- 41 • Arquitectura distribuida
- 42 • Realizar todas las configuraciones de paneles y lectores de control de acceso.
- 43 • Configuración de Antipassback por zonas Debe tener opciones, tales como:
44 ○ Interfaz de control de activos.
45

- 1 ○ Control de empleados y visitantes (temporales y permanentes).
- 2 ○ Reporte de movimientos y estados de empleados y visitantes.
- 3 ○ Utilización de imágenes de empleados y visitantes.
- 4 ○ Facilidad para configurar derechos de los empleados y visitantes.
- 5 ○ Facilidad para configurar y expedir permisos permanentes y
- 6 temporales de personas y vehículos.
- 7 ○ Manejo de un mínimo de 10 campos de información personalizados
- 8 para las tarjetas de los usuarios temporales y permanentes.
- 9 ○ Incluir campo para la fotografía en la tarjeta del usuario como parte
- 10 de los campos de información de cada uno. El sistema aceptará
- 11 fotografías digitalizadas en formato TIF o BMP o JPG.
- 12 ○ Asignación y modificación de los datos y permisos de las tarjetas de
- 13 usuario de manera inmediata.
- 14 ○ Generación de alarmas y eventos por accesos autorizados,
- 15 negados, puerta dejada abierta, puerta forzada.
- 16 ○ Discriminación de alarmas por acceso negado según la razón: Por
- 17 horario no asignado, por puerta o zona no asignada, por antipassback,
- 18 por tarjeta no programada, por error en PIN o por intento de ingreso
- 19 bajo amenaza (coacción).
- 20 ○ Programación de eventos de acceso para que inicien la ejecución de
- 21 acciones sobre el estado de otros puntos y el despliegue de pantallas
- 22 (gráficas) específicas.
- 23 ○ Manejo de la información de configuración del sistema y la
- 24 información de históricos en bases de datos diferentes.
- 25 ○ Selección de la capacidad máxima de información histórica
- 26 almacenada.
- 27 ○ Generación de una alarma cuando se complete la capacidad
- 28 máxima de información histórica programada.
- 29 ○ Almacenamiento automático de la información histórica que aún no
- 30 haya sido salvada a través de procedimientos de Backup, una vez se
- 31 alcance el nivel máximo programado y permita continuar la grabación
- 32 en línea.
- 33 ○ Posibilidad de realizar ajustes sobre los parámetros de alarmas
- 34 mientras el sistema está on-line.
- 35 ○ Reconocimiento de alarmas una a una.
- 36 ○ Reconocimiento de alarmas en bloque (Este comando debe ser
- 37 programable de acuerdo al nivel del operador).
- 38 ○ Enrutamiento de alarmas por operador.
- 39 ○ Control de la ronda del personal de vigilancia a través de las
- 40 lectoras del control de acceso, con una funcionalidad que permita
- 41 controlar los tiempos de desplazamiento entre otros.

42

43

44

45

46 5.5.2.3 Puesto de Control de acceso vehicular y/o combinado

47

48 Es obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener el sistema de
49 control de acceso, el cual deberá estar conformado por el **Puesto de Control de**
50 **Acceso** y el procedimiento de seguridad escrito y con un sistema basado en portón
51 y barrera con activación manual o eléctrica. Las puertas de estos puntos de control
52 de acceso vehicular, deben ser construidas según las mismas normas de seguridad
53 que el cerramiento perimetral.

1
2 Cuando los puntos o puestos de acceso sean combinados, para vehículos y personas,
3 estos deberán tener separación de forma tal que los peatones no pasen por el espacio
4 destinado para la circulación de los vehículos.

5 **Requisitos mínimos de infraestructura en los accesos vehiculares y/o**
6 **combinado.** Los accesos vehiculares deben ser adecuados para el ingreso de
7 vehículos, en lo posible de dos vías, contar con una caseta amplia e iluminada para
8 la permanencia de los vigilantes, poseer una puerta y trampas que impidan el acceso
9 no autorizado y disponer de reductores de velocidad. Estos sitios deben contar con
10 iluminación adecuada e instalaciones sanitarias y, deben contar con una cubierta
11 protectora amplia que cubra todas las instalaciones del puesto, este techo deberá
12 contar pilares metálicos con gran resistencia y con iluminación adecuada para facilitar
13 el control sobre los vehículos y sus ocupantes en todo momento, aún en los eventos
14 de lluvia; deben ser controlados mediante cámaras de circuito cerrado de televisión
15 (CCTV). En los accesos vehiculares de gran flujo, se deberá dotar una talanquera o
16 trampas adicionales a las puertas, según las características especificadas en apartado
17 Parte II sobre Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización. Estos accesos
18 deben adecuarse también para el acceso peatonal. Los requisitos mínimos deberán
19 estar acorde con la norma RAC 17.8.9 y las normas que la modifique, complemento
20 o sustituya.

21
22 Por regla general, los accesos vehiculares no podrán ser utilizados para el ingreso de
23 personal que no se moviliza en los automotores (Peatones). Sin embargo, si se hace
24 necesario el ingreso de dichas personas se deberá dotar el acceso con dispositivos
25 para el control de ingreso de personas tales como molinetes y efectuar
26 minuciosamente los procedimientos de control de permisos, la requisa de las
27 personas y la inspección de los objetos que pretendan ingresar.

28
29 El sistema de control de acceso deberá permitir el acceso de personas y vehículos a
30 las **Áreas o Zonas de Seguridad Restringida** del **Aeropuerto** de acuerdo con las
31 autorizaciones que sean impartidas por el **Concesionario** al momento de la
32 expedición de los **Carnés o Permisos Aeroportuarios**. Así mismo, el sistema de
33 control de acceso deberá impedir que se introduzcan en el **Aeropuerto** armas,
34 artefactos explosivos y de sabotaje, sustancias peligrosas y en general cualquier
35 elemento que pueda ser utilizado para la comisión de un **Acto de Interferencia**
36 **Ilícita**.

37
38 Son obligaciones del **Concesionario** en materia de control de acceso de vehículos,
39 las siguientes:

- 40 • Establecer procedimientos para la inspección de vehículos con acceso a las
41 **Zonas de Seguridad Restringida** y garantizar los requerimientos mínimos
42 de infraestructura establecidos en el **RAC 17**.
- 43 • Ejercer el control para impedir el ingreso de vehículos no autorizados.
- 44 • Asegurar que los conductores de los vehículos presenten a los funcionarios
45 encargados de los puntos de control el **Permiso vehicular bien sea**
46 **permanente o temporal**.

47 **5.5.3 Sistema CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)**

48
49

1 Se deberá instalar un sistema de circuito cerrado de televisión como un medio de
2 vigilancia efectivo, disuasivo, que permita prevenir o alertar la posibilidad de **Actos**
3 **de Interferencia Ilícita**, pudiendo reaccionar ante una amenaza.

4
5 Será obligación del **Concesionario** operar y mantener los sistemas CCTV en el
6 **Aeropuerto**, de acuerdo con las especificaciones recogidas en las características
7 especificadas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y**
8 **Modernización**.

9
10 Adicionalmente, serán obligaciones del **Concesionario**:

- 11
- 12 • Implementar un Centro de Control Operacional que reúna además de los
13 monitores del CCTV, el sistema de sensores, las comunicaciones y el control
14 de las actividades diarias del **Aeropuerto** en lo que respecta a la seguridad.
- 15
- 16 • Asegurarse de que los sistemas CCTV estén operando permanentemente.
- 17
- 18 • Informar inmediatamente a la **Autoridad Nacional de Seguridad**
19 **Aeroportuaria** sobre cualquier acto de interferencia ilícita observada en los
20 **sistemas** CCTV.
- 21
- 22 • Reparar, dentro de las siguientes 24 horas después de haberse presentado,
23 cualquier daño o deficiencia en los sistemas de CCTV.
- 24
- 25 • Las imágenes captadas en el sistema CCTV deberán ser almacenadas como
26 respaldo para la investigación de situaciones ilícitas y posibles
27 judicializaciones por un término mínimo de 60 días.
- 28 • El concesionario debe mantener almacenadas y seguras copias de seguridad
29 de los eventos de situaciones ilícitas reportadas y/o evidenciada en el
30 aeropuerto.

31 32 5.5.3.1 Requerimientos de Equipos

33
34 Será obligación del **Concesionario**, en caso de que la infraestructura actual no lo
35 contemple, instalar por lo menos los siguientes equipos en cada **Aeropuerto**:
36

- 37 • Cámaras en domo giro 360° en hall del edificio terminal, Parte Pública, que
38 abarque: counters, tiendas y espacios generales.
- 39 • Cámaras fijas sobre los módulos de atención a pasajeros (counters).
- 40
- 41 • Cámaras fijas por puesto de inspección de pasajeros, que garantice el verificar
42 el proceso de control a los mismos.

- 1
- 2 • Cámara domo giro 360° en cada sala de embarque de pasajeros.
- 3
- 4 • Cámaras domo giro 360° en áreas públicas y zonas de comida.
- 5
- 6 • Cámaras domo giro 360° en salas de llegada de pasajeros.
- 7
- 8 • Cámara domo giro 360° en patio de maletas.
- 9 • Cámaras fijas visualizando la operación del sistema HBS.
- 10
- 11 Cámaras exteriores con giro de 360° sobre la torre de control con alcance de mínimo
- 12 1.000 mtrs mas allá de los umbrales de pista.
- 13 • Cámaras exteriores móviles de 180° sobre el edificio **Terminal de** pasajeros
- 14 que cubran las plataformas, puentes de embarque, posiciones remotas, zonas
- 15 de servicios a la aeronaves y tanques de combustibles.
- 16
- 17 • Cámaras domo giro 360° en la parte pública que abarque el sitio donde llegan
- 18 los buses, taxis y vehículos a dejar y recoger pasajeros.
- 19
- 20 • Sistema de Grabación digital del 100% de las cámaras, con capacidad mínima
- 21 de grabación 60 días y Administración de Video IP.
- 22
- 23 • Cámaras en cada acceso vehicular y peatonal a áreas restringidas.
- 24
- 25 • Cámaras en el área de control de la policía antinarcoáticos y en cada uno de
- 26 los puntos de inspección tanto de equipajes de mano como de inspección de
- 27 equipaje facturado.
- 28
- 29 • Cámaras Domo giro 360° en el área de control de Migración Colombia para
- 30 aeropuerto Internacional.
- 31
- 32 • Cámaras Domo giro 360° en el área de control DIAN para aeropuerto
- 33 Internacional.
- 34
- 35 • Cámaras exteriores de giro 180° y/o 360° en las áreas de transferencia de
- 36 carga y lado aire en los Terminales de Carga.
- 37
- 38 • Cámaras Térmicas para dar cobertura al vallado o cerramiento perimetral.
- 39

5.5.4 Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas

40

41

1 Será obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener los sensores de
2 seguridad de todas las puertas que permiten el acceso a las **Zonas de Seguridad**
3 **Restringida** (hacia **Plataforma**).

4
5 Además, las puertas de emergencia que adecúe o instale y conduzcan hacia las áreas
6 o zonas de seguridad restringida, deberán equiparse con una barra de liberación
7 crono regulada que demore la apertura de la puerta por unos cinco a diez segundos,
8 a fin de que una vez que funcione la alarma de la puerta de emergencia haya tiempo
9 para llamar la atención del personal de seguridad que debe reaccionar; de igual forma
10 estas puertas deben contar con una cámara fija del CCTV y su alarma vinculada al
11 sistema general de alarmas de apertura de puertas o intrusiones.

12
13 Los sensores deberán estar asociados a un panel de control en la sala de operaciones
14 de seguridad del **Aeropuerto** donde se encuentren los monitores del CCTV, asimismo
15 estar vinculados al sistema de **Carnés o Permisos** aeroportuarios.

16
17 El software del sistema debe tener la capacidad de mantener un registro de quienes
18 ingresaron por cada acceso, así como también la posibilidad de anular o bloquear las
19 autorizaciones cuando existan pérdidas o robos.

20 Esta obligación incluye la Instalación, operación y mantenimiento de sensores anti-
21 intrusión en los sistemas radio ayudas a la navegación aérea en aquellas aéreas que
22 sean de responsabilidad del **Concesionario**.

23 24 **5.5.5 Seguridad y Cierres Perimetrales del Aeropuerto**

25
26 Es obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener la seguridad y los
27 cierres del perímetro del **Aeropuerto**. Estos cierres deberán cumplir con las
28 características especificadas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño**
29 **y Modernización**, del presente apéndice

- 30
- 31 • Mantener la integridad de la línea del perímetro del **Aeropuerto**, reparando,
32 restaurando, instalando o sustituyendo cerramientos y puertas de seguridad
33 dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas después de haberse
34 presentado el daño o deficiencia, en aquellos sectores que sean de su
35 responsabilidad y garantizar que cuenten las áreas perimetrales con la
36 iluminación de seguridad que establece el RAC 17.22.4 y la resolución 222 de
37 2009, y cualquier norma que la modifique, complemente o sustituya.
 - 38
 - 39 • Adquirir y construir los cerramientos perimetrales faltantes en malla
40 eslabonada, acorde con las especificaciones técnicas establecidas en la Parte
41 II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización**.
 - 42
 - 43 • Identificar, mediante las patrullas establecidas, cualquier defecto o debilidad
44 que pueda comprometer la seguridad del **Aeropuerto**.
- 45

- 1 • Ejecutar inmediatamente las medidas necesarias para reparar cercas y
2 puertas de seguridad, o corregir temporalmente la situación, hasta que se
3 pueda hacer una reparación permanente.
- 4
- 5 • Garantizar la adopción de las medidas temporales necesarias, en caso que un
6 defecto o debilidad no pueda ser remediado de manera inmediata y coordinar
7 con las autoridades competentes el apoyo que sea requerido.
- 8 • Buscar y formalizar acuerdos con la Policía en aras de lograr apoyo en
9 seguridad aeroportuaria, y documentar dicha discusión en un Memorando de
10 Entendimiento o Convenio.
- 11 • Proporcionar y ubicar la señalización aprobada por el Comité de Seguridad del
12 Aeropuerto en cerramientos y puertas, de acuerdo al **RAC 17**.
- 13 • .
- 14
- 15

16 **5.5.6 Patrullas de Seguridad**

17
18 Las patrullas de seguridad están orientadas a la vigilancia, la prevención de actos
19 ilícitos en el **Aeropuerto**. Para este efecto el **Concesionario** deberá dotar a cada
20 **Aeropuerto**, como el número de patrullas que disponga en la actualidad, o
21 aumentarlas en número adecuado con objeto de conseguir las condiciones de servicio
22 y seguridad que aseguren el cumplimiento del RAC17.

23
24 Todos los vehículos utilizados durante el patrullaje deberán ser renovados en plazo
25 máximo de siete (6) años, incluyendo sus sustitución y reemplazo en caso de falla,
26 pérdida de capacidad operacional y que cumpla con la revisión técnico mecánica.

27
28 Serán obligaciones del **Concesionario** en relación con las patrullas de seguridad, las
29 siguientes:

- 30
- 31 • Realizar patrullas de seguridad en todas las áreas aeroportuarias carácter
32 permanente durante las 24 horas del día.
- 33
- 34 • Cada patrullaje que se realice en el vehículo 4 x 4, debe hacerse en un (1)
35 con un (1) patrullero acompañante.
- 36
- 37 • Las patrullas de seguridad de las que habla el párrafo anterior, registrarán y
38 reportarán de manera inmediata, cualquier incidente u observación que pueda
39 interferir con las operaciones normales del aeropuerto, incluidas las posibles
40 fallas que se presenten en los cerramientos o vía perimetral para efecto de
41 ser sometidas a mantenimiento inmediato.
- 42
- 43 • Tomar las acciones necesarias para atender y responder a las llamadas de
44 seguridad, de forma inmediata.
- 45
- 46 • De ser necesario, coordinar acciones de respuesta con las autoridades
47 competentes y con los servicios de emergencia en forma inmediata.

- 1
- 2 • Las Patrullas de seguridad no realizarán escolta a vehículos en plataforma

3

4 **5.5.7 Sistemas de Comunicaciones**

5

6 El **Concesionario** deberá dotar de sistemas de comunicaciones que utilicen
7 frecuencia VHF o UHF, según la autorización de operación y frecuencia de **Aerocivil**.

8

9 Los equipos de comunicaciones deberán ser del tipo H.T (Handie Talkie), con
10 cargadores, estaciones bases y estaciones móviles, para este efecto se debe cumplir
11 con lo siguiente:

- 12
- 13 • Equipos de comunicaciones (H.T.) para puesto, Control de acceso, Inspección
14 de pasajeros, inspección de equipajes, supervisores, además de una estación
15 base en la sala control y monitoreo y una estación móvil en el o los vehículos.
- 16
- 17 • Establecer mecanismos de protección en la comunicación con contramedidas,
18 como encriptados, salto de frecuencias o cualquier otro de reconocida
19 aceptación.
- 20
- 21 • Elaborar los procedimientos de empleo de los equipos de comunicaciones, así
22 como los códigos a utilizar en cada caso.
- 23
- 24
- 25 • Adicionalmente deberán contar con servicio de Avanteles y/o teléfonos
26 celulares o cualquier otro medio que garantice efectiva y segura
27 comunicación, teniendo las limitaciones de cobertura de red, la cual deberá
28 estar garantizada.
- 29

30 **5.5.8 Gestión y Desarrollo de Seguridad**

31

32 El **Concesionario** deberá conservar y respetar en número la dotación de recurso
33 humano de vigilancia privada para el servicio de seguridad y control, establecida por
34 el **Concedente** al momento de la entrega del aeropuerto, como mínimo el primer
35 año de **Concesión**. En los casos en los cuales se deba suministrar equipos para
36 puntos de control adicionales según el proyecto, como máquinas de rayos X, arcos
37 detectores de metales y otros, se deberá disponer del personal adicional que se
38 requiera para su óptimo manejo, a la luz del **RAC 17**.

39

40 Sin embargo, el **Concesionario** podrá presentar una propuesta al **Concedente** de
41 reemplazo de este personal por tecnología para la **Seguridad Aeroportuaria**, para
42 ser evaluada y conceptuada por la misma, como se describe adelante.

43

44 Con respecto al recurso humano, el **Concesionario** podrá proponer al **Concedente**
45 el remplazo de personal de vigilantes por tecnología de vigilancia, como cámaras y
46 sensores de movimiento o cualquier otro dispositivo tecnológico. Esta propuesta

1 podrá ser presentada por el **Concesionario** en cualquier momento de vigencia del
2 **Contrato de Concesión** para ser sometida al análisis del **Concedente y el**
3 **Interventor.**

4
5 Esta propuesta deberá venir acompañada de toda la información técnica de los
6 equipos cuya instalación se propone, incluyendo pero sin limitarse a catálogos,
7 pruebas efectuadas por entidades independientes, y casos de implementación de esta
8 tecnología en otros aeropuertos nacionales o internacionales. Recibida la propuesta
9 por el **Concedente y el interventor**, estos contarán con treinta (30) Días calendario
10 para su análisis y emitir su concepto, luego de lo cual deberán presentar la propuesta
11 a la autoridad aeronáutica en materia de seguridad de aviación civil, representada
12 por la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, o quien haga sus veces,
13 para que dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, la autoridad
14 aeronáutica proceda a solicitar ampliación de la información, ajustes a lo propuesto
15 previo a aprobar o desaprobar el proyecto de reducción de puestos por tecnología.
16 En todo caso dicha reducción de puestos no se podrá hacer efectiva hasta tanto no
17 se encuentre instalada y en óptimo estado de operación la tecnología propuesta y
18 verificada su eficacia (tiempo de reacción) por la autoridad aeronáutica.

19
20 En consecuencia, se procederá a la enmienda correspondiente del **Plan de**
21 **Seguridad del Aeropuerto**, la cual será sometida a revisión y aprobación por parte
22 **de la autoridad aeronáutica** en los términos establecidos en el **RAC 17.**

23
24 La aceptación de la propuesta formulada por el **Concesionario** en ningún caso
25 generará un aumento del Valor Esperado, o una contraprestación a favor del
26 **Concesionario** y a cargo del **Concedente** ni la disminución o compensación de
27 cualquier suma debida por el **Concesionario** del **Concedente**, con ocasión del
28 **Contrato de Concesión.**

29
30 En todo caso, el **Concesionario** debe disponer y garantizar un ~~de~~ procedimiento de
31 efectiva reacción ante la intrusión o presencia de personas ajenas al ámbito
32 aeronáutico.

33 En todo caso, el **Concesionario** podrá implementar equipos adicionales o de
34 especificaciones superiores a los requeridos en la presente Parte V.

35 36 **5.5.9 Recursos Humanos**

37 El personal del **Concesionario** debe cumplir con los requisitos y contar una
38 capacitación formativa adecuada, de conformidad con lo establecido en el Programa
39 Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil (PNISA).

40 41 **Director de Seguridad de la Aviación Civil:**

42
43 Los **Aeropuertos de Sur Occidente** deben tener un **Jefe de Seguridad de la**
44 **Aviación Civil.** La persona que ocupe este cargo deberá acreditar ante el
45 **Concedente**, que cuenta con un currículum que certifique que posee la competencia
46 para cumplir esta función, conoce y aplica las normas establecidas en el RAC 17,
47 Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación civil (PNISA),
48 Programa Nacional de Control de la Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil
49 (PNCC) y otros documentos que los complementen o su equivalente en su país de
50 origen.

1
2 Esta persona deberá contar con la acreditación de la instrucción requerida en el
3 Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil (PNISA). Así:
4

- 5 • A la fecha de su vinculación, Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria
6 vigente.
- 7 • A un año del inicio de su vinculación, Curso de Supervisor Operativo AVSEC
8 y de Control de Calidad AVSEC.
- 9 • A dos años del inicio de su vinculación, Curso de Gestión de Crisis
- 10 • A tres años del inicio de su vinculación, Curso de Gerencia de Seguridad
11 Aeroportuaria.

12
13 El Jefe de Seguridad de la Aviación Civil de los Aeropuertos tendrá la obligación de
14 controlar, supervisar, instruir y corregir la actuación del personal de seguridad del
15 Concesionario, así como de la empresa de vigilancia privada que cumpla funciones
16 AVSEC en cada **Aeropuerto**.

17 18 19 **Supervisores AVSEC**

20
21 El **Concesionario** deberá contar como mínimo con tres (3) supervisores AVSEC, uno
22 para cada Aeropuerto encargados de verificar los Puestos de Control de Accesos
23 AVSEC, los equipos de inspección, los guardias de puestos de vigilancia, los servicios
24 de monitoreo de CCTV y las patrullas, entre otros. Estos Supervisores son
25 independientes de los supervisores que operan dentro del dispositivo de seguridad
26 de la empresa de vigilancia privada.

27
28 Deberán contar como mínimo con un título de técnico en cualquier área y/o acreditar
29 estar en uso de buen retiro de la Fuerza Pública en cualquier grado y acreditar:
30

- 31 • A la fecha de su vinculación, Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria
32 vigente.
- 33 • A los seis meses del inicio de su vinculación, Curso de Supervisor Operativo
34 AVSEC.
- 35 • Al año del inicio de su vinculación, el Curso de Control de Calidad AVSEC.
- 36 • A dos años del inicio de su vinculación, Curso de Gestión de Crisis.

37
38 El **Concesionario** deberá contar con un **Asistente del Sistema de Identificación**
39 **Aeroportuaria**, encargado de operar, administrar y controlar dicho sistema. Esta
40 persona deberá contar como mínimo con un título de Técnico en cualquier área y
41 deberá contar con el Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria vigente. En caso de
42 que al momento de la vinculación no cuente con el Curso Básico de Seguridad
43 Aeroportuaria vigente, podrá tomarlo dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio
44 de sus funciones.

45
46 El **Concesionario** será responsable de la contratación y control permanente de la
47 operación realizada por la o las compañías de seguridad privada para la aplicación de
48 los procedimientos de seguridad

1 de la aviación civil establecidas en el **Programa Nacional de Seguridad de la**
2 **Aviación Civil** RAC 17, Programa Nacional de Control de la Calidad de la Seguridad
3 de la Aviación Civil (PNCC) y demás documentos que los complementen..
4

5 El **Concesionario** deberá contratar mínimo el mismo número de personal de
6 seguridad privada con la que en el momento de la entrega de la concesión cuente la
7 el **Concedente**. En el momento de adicionar un puesto de control debe proveerse
8 del personal requerido acorde con el puesto adicionado.
9

10 **5.6 Plan de Contingencia del Aeropuerto (PCA)**

11
12 El **Plan de Contingencia de cada Aeropuerto**, deberá ser entregado a la autoridad
13 aeronáutica, para efecto de revisión y aprobación dentro de los sesenta (60) días
14 siguientes a la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato de concesión. La
15 autoridad aeronáutica representada por la Dirección de Seguridad y Supervisión
16 Aeroportuaria, o quien haga sus veces, acorde a lo establecido en el RAC 17, contará
17 con cuarenta y cinco (45) días para dar a conocer el resultado de la evaluación al
18 documento presentado por el concesionario.
19

20 En el evento en que dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad
21 Aeronáutica formule observaciones al **Plan de Contingencia del Aeropuerto**, el
22 **Concesionario** deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas dentro de los
23 siguientes quince (15) **Días calendario** a la fecha de recibo de la comunicación
24 contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.
25

26 El Plan de Contingencia deberá contener descripciones de las contingencias y de
27 procedimientos para potenciales situaciones que puedan ocurrir por **Actos de**
28 **Interferencia Ilícita**, tales como apoderamiento ilícitos de aeronaves, amenazas de
29 bomba, entre otros, las cuales deberán cumplir los principios y normas del **RAC 17**.
30

31 Desde la fecha del **Acta de Inicio de Ejecución** hasta la entrada en vigencia del
32 primer **Plan de Contingencia** presentado por el **Concesionario**, será aplicable la
33 versión del **Plan de Contingencia vigente** del Aeropuerto a la fecha de inicio de
34 ejecución del contrato de concesión.
35

36 Por lo tanto, el **Concesionario** deberá asumir las obligaciones impuestas a los
37 siguientes órganos y personas en el citado documento como las obligaciones que
38 contenga el RAC 17::
39

- 40 • "Gerencia Aeroportuaria".
- 41 • "Funcionarios encargados de la información a los medio de comunicación".
- 42 • "Funcionarios del Grupo de Seguridad Aeroportuaria".
- 43 • "Funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias".

44
45 Tanto cada uno de los **Planes de Contingencia** presentados por el **Concesionario**,
46 como el **Plan de Contingencia** vigente en el **Aeropuerto** al momento de la
47 suscripción del **Contrato** de Concesión, deberán ser mantenidos bajo estrictos
48 lineamientos de confidencialidad.
49

50 Cada **Plan de Contingencia** debe contener, al menos, lo siguiente:
51

- 1 • Una lista de organizaciones, agencias y personas con autoridad, dentro y
2 fuera del Aeropuerto, y su respectiva información de contacto. Se cuentan
3 dentro de estas organizaciones, agencias y personas con autoridad las
4 siguientes:
 - 5 ○ Autoridad Aeronáutica Civil
 - 6 ○ Las Fuerzas Militares
 - 7 ○ La Policía Nacional
 - 8 ○ Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 - 9 ○ El grupo GASDA de la Fuerza Aérea
 - 10 ○ Las instituciones de salvamento y extinción de incendios
 - 11 ○ Los hospitales, clínicas y centros de asistencia médica circunvecinos
12 del **Aeropuerto**.
 - 13 ○ Instrucciones específicas para cada organización, agencia y grupo de
14 funcionarios para actuar frente a cada tipo de **Acto de Interferencia**
15 **Ilícita**.
 - 16
- 17 • Además deberá incluir:
 - 18 ○ Procedimientos detallados para la evacuación del Aeropuerto.
 - 19 ○ Entrenamiento de respuesta ante contingencias tales como, pero sin
20 limitarse a:
 - 21 ○ Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo
 - 22 ○ Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra
 - 23 ○ Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos
 - 24 ○ Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeródromo o
25 en el recinto de una instalación aeronáutica
 - 26 ○ Introducción a bordo de una aeronave o en un aeródromo de armas o
27 de artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales
 - 28 ○ Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de
29 una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros,
30 tripulación, personal de tierra y público en un aeródromo o en el recinto
31 de una instalación de aviación civil
 - 32 ○ Protocolo de comunicación y coordinación con los entes reguladores.
 - 33 ○ Coordinación con otras agencias de respuesta de emergencia.
 - 34 ○ Roles y responsabilidades del personal que presta servicios en el
35 Aeropuerto, entes reguladores y otras agencias, dentro del Plan de
36 Contingencia.
 - 37

38 El **Concesionario** deberá actuar de manera coordinada con las autoridades
39 aeronáuticas, las Fuerzas Armadas y la Policía para la aplicación de los planes de
40 seguridad que defina la Nación.

41 También tendrá que considerar un sitio de estacionamiento de seguridad (Puesto
42 Aislado de Estacionamiento de Aeronaves o Punto ZULU) para ubicar aquellas
43 aeronaves que se encuentren amenazadas o afectadas por un **Acto de**

1 **Interferencia Ilícita**, el cual deberá acondicionar tal como lo establece el RAC 17,
2 en especial el numeral 17.18.6 y las recomendaciones de la OACI. Debe disponer la
3 construcción de mínimo un sitio para llevar ahí los paquetes o equipajes, sobre los
4 que se tenga sospecha de que contienen artefactos explosivos, para la desactivación
5 de los mismos, siguiendo los lineamientos del numeral 17.18.7.

6
7
8 El **Concesionario** deberá disponer la habilitación o construcción de un Centro de
9 Operaciones de Emergencia, dotado de medios de comunicación y la infraestructura
10 necesaria para garantizar las comunicaciones de coordinación requeridas para
11 superar la contingencia y emergencia; así como para la atención de familiares de
12 pasajeros afectados y medios de comunicación; en consonancia con el RAC 17.18.8.

13 14 15 16 **5.7 Comité de Seguridad del Aeropuerto (CSA)**

17
18 De acuerdo a lo dispuesto en el **RAC-17** los Aeropuertos **El Edén de Armenia,**
19 **Benito Salas de Neiva** y **Guillermo León Valencia de Popayán** deberán
20 conformar los **Comités de Seguridad de cada Aeropuerto** cuya composición será
21 acorde con lo dispuesto en el **RAC-17** y la norma que lo desarrolle, complemento o
22 modifique..

23
24 El Comité de Seguridad de Aeropuerto deberá estar conformado por:

- 25
26 • El Gerente del **Concesionario**, quien lo coordinará.
- 27
28 • El Comandante de la Policía Nacional destacada en el aeropuerto.
- 29
30 • El Jefe de Unidad de Extranjería de la Unidad Administrativa Especial
31 Migración Colombia en el aeropuerto.
- 32
33 • El Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales con jurisdicción en las
34 correspondientes instalaciones aeroportuarias o el Jefe de la DIAN en el
35 aeropuerto.
- 36
37 • El Comandante de la Unidad Militar de la jurisdicción en donde esté ubicado
38 el aeropuerto o su delegado.
- 39
40 • El Jefe de la Unidad o dependencia de Salud Pública en el aeropuerto.
- 41
42 • El Responsable de la oficina para el control zoófito sanitario de las mercancías
43 de origen agropecuario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el
44 aeropuerto.
- 45
46 • El representante de la autoridad ambiental destacada en el aeropuerto.
- 47

- 1 • Un representante de los **Explotadores de Aeronaves** con base en el
2 aeropuerto.
3
- 4 • El Jefe de **seguridad del aeropuerto**, quien actuará como secretario del
5 Comité.
6

7 A las sesiones del Comité podrán asistir previa invitación de su Coordinador, los
8 representantes de otros organismos, agremiaciones o empresas que tengan
9 actividades en el aeropuerto a fin de tratar asuntos específicos.

10
11 Las funciones del Comité de Seguridad del Aeropuerto serán las siguientes:
12

- 13 • Coordinar la aplicación del RAC 17 y velar para que sus normas encuentren
14 cabal desarrollo a través del **Plan de Seguridad del Aeropuerto** y los Planes
15 de seguridad de los explotadores de aeronaves.
16
- 17 • Constatar que las medidas y procedimientos de seguridad contenidos en el
18 **Plan de Seguridad del Aeropuerto** y en los planes de seguridad de los
19 explotadores de aeronaves sean los adecuados para afrontar las amenazas,
20 sobre las cuales el comité hará una valorización periódica sugiriendo las
21 contramedidas específicas para contrarrestarla.
22
- 23 • Recomendar al **Concesionario** y a la autoridad aeronáutica, los ajustes
24 requeridos por el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** y a los planes de
25 seguridad de los explotadores de aeronaves, a fin que se cumplan con las
26 disposiciones del RAC 17, y se constituyan en los medios idóneos para
27 enfrentar las amenazas que afectan al aeropuerto.
28
- 29 • Coordinar con las autoridades municipales, departamentales o nacionales, las
30 acciones tendientes a solucionar cualquier problema relacionado con la
31 protección de las personas, instalaciones aeroportuarias y aeronáuticas y las
32 aeronaves.
33
- 34 • Garantizar que los procedimientos que se incorporen a los controles de
35 seguridad de la aviación civil sean ágiles, efectivos y estén acordes con los
36 principios de facilitación de la aviación civil.
37
- 38 • Formular propuestas para la formación e instrucción del personal de
39 **seguridad del aeropuerto** así como también para la incorporación de
40 tecnología y automatización de los procesos de seguridad de la aviación civil.
41
- 42 • Acatar y ejecutar los requerimientos formulados por la comisión intersectorial
43 de seguridad de la aviación civil o la Dirección de Seguridad y Supervisión
44 Aeroportuaria de **Aerocivil**, o quien haga sus veces, así como remitir a la
45 misma los informes periódicos sobre las actividades desarrolladas.
46

- 1 • Realizar seguimiento a las tareas, actividades y conclusiones adoptadas por el
2 Comité.

3
4 Elaborar un reglamento de funcionamiento específico para el **Comité de Seguridad**
5 **del Aeropuerto.**

6
7 Las reuniones ordinarias del comité se efectuarán cada dos meses y en forma
8 extraordinaria cuando se requiera, será presidido por el Gerente del **Concesionario**
9 y el cargo de secretario lo ejercerá el jefe de **seguridad del aeropuerto**, en cada
10 reunión se levantará el acta respectiva.

11 **5.8 Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil**

12
13 El **Concesionario** deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Nacional
14 de Control de la Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil, (PNCCSAC), donde la
15 Autoridad Aeronáutica de Colombia de acuerdo a sus facultades y atribuciones tiene
16 dispuesto realizar Auditorías, Inspecciones, Pruebas y estudios de seguridad, para
17 verificar si se está cumpliendo con el RAC 17, para tal efecto el **Concesionario**
18 deberá dar las facilidades a los Inspectores, asimismo dar cumplimiento con los
19 cuestionarios y planes de acciones de las auditoría o inspecciones, además de aplicar
20 las medidas correctivas que sean necesarias.

21
22 Por lo anterior, el **Concesionario** deberá elaborar, aplicar y mantener actualizado el
23 Plan de Control de Calidad de Seguridad a la Aviación Civil del **Aeropuerto** coherente
24 y con base a los lineamientos establecidos en el **PNCC de Aerocivil**, y que deberán
25 ser elaborados por el **Concesionario** en los términos y condiciones que la autoridad
26 aeronáutica determine.

27
28 De la misma manera, el Concesionario deberá dar cumplimiento al Cronograma Anual
29 de Actividades de Control de Calidad AVSEC y a los lineamientos de infraestructura
30 de aeropuertos y certificación del factor humano de seguridad de la aviación civil
31 dispuestos en el **Programa de Control de la Calidad de la Seguridad de la**
32 **Aviación Civil, (PNCC).**

1 **6 ANEXOS**

2

3 **Anexo 2.1 - Planos**

4 **Anexo 2.2 - Plan de Intervenciones**