CONSTANCIA DE FIJACIÓN

NOTIFICACIÓN POR AVISO de la Oferta Formal de Compra No. **PRE-RS-001519** del 30 de marzo de 2023, "*por la cual se dispone la adquisición de un área de terreno del* inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición), del municipio de **PITALITO,** en el departamento del **HUILA**, identificado con número predial nacional **415510102000000390052000000000** y matrícula inmobiliaria No. **206-40350** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito***"***, dirigida a **MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS,** y se fija por el término de cinco (05) días en lapágina web de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI** y **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.** a las 07:00 am, el día 8 de mayo de 2023.

Firma

Cargo: Director predial

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

NOTIFICACIÓN POR AVISO de la Oferta Formal de Compra No. **PRE-RS-001519** del 30 de marzo de 2023, "*por la cual se dispone la adquisición de un área de terreno del* inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición), del municipio de **PITALITO,** en el departamento del **HUILA**, identificado con número predial nacional **415510102000000390052000000000** y matrícula inmobiliaria No. **206-40350** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito***"***, dirigida a **MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS**, y se fija por el término de cinco (05) días en la página web de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI** y **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.** a las 06:00 pm, el día 13 de mayo de 2023.

Firma

Cargo: Director predial

PRE-RS-001774

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2023.

Señor:
MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS
C.C. 1080703181
Dirección: **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición)
Barrio: **SOLARTE**
Municipio: **PITALITO**
Abscisa Inicial: **K 0+028,71 (D)**
Abscisa Final: **K 0+034,93 (D)**

REFERENCIA: Contrato de Concesión Bajo Esquema de APP. No. 012 del 2015, proyecto vial SANTANA – MOCOA – NEIVA.

ASUNTO: **NOTIFICACIÓN POR AVISO** de la Oferta Formal de Compra No. **PRE-RS-001519** de fecha 30 de marzo de 2023 "*por la cual se dispone la adquisición de un área de terreno del inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado* ***K 3 21 79 S*** *(según IGAC)* ***LOTE ENGLOBADO*** *(según F.M.I.)* ***CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR*** *(según Título de Adquisición), del municipio de* ***PITALITO,*** *en el departamento del* ***HUILA****, identificado con número predial nacional* ***41551010200000039005200000000*** *y matrícula inmobiliaria No.* ***206-40350*** *de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito*. **Predio: SMN-4-007A***.*

La **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, sociedad comercial identificada con NIT 901.482.899-1, adquirió la obligación contractual de realizar la adquisición predial bajo delegación, en nombre y representación de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**, con ocasión del Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 012 del 18 de agosto de 2015, suscrito inicialmente entre la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI** y **ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, cedido mediante Otrosí No. 10 del 02 de julio de 2021 a la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.** El proyecto fue declarado de Utilidad Pública mediante Resolución Nro. 570 del 24 de marzo de 2015 de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.**

HACE SABER:

Que el día 30 de marzo de 2023 la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.** en delegación de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**, libró el oficio No. **PRE-RS-001519** que corresponde a la Oferta Formal de Compra para la adquisición de un área de terreno de **SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (74,00 m²)** para el proyecto vial **SANTANA- MOCOA- NEIVA**, de la **Unidad Funcional cuatro (4)**, cuyo contenido se trascribe a continuación:

VIGILADO SuperTransporte
Agencia Nacional de Infraestructura
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Concesionaria Ruta al Sur
NIT. 901.482.899-1

PRE-RS-001519

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2023.

Señor:
MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS
C.C. 1080703181
Dirección: **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición)
Barrio: **SOLARTE**
Municipio: **PITALITO**
Abscisa Inicial: **K 0+028,71 (D)**
Abscisa Final: **K 0+034,93 (D)**

REFERENCIA: Contrato de Concesión Bajo Esquema de APP. No. 012 del 2015, proyecto vial "SANTANA – MOCOA – NEIVA".

ASUNTO: Oferta Formal de Compra, por la cual se dispone la adquisición de una zona de terreno del inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición), del municipio de **PITALITO,** en el departamento del **HUILA**, identificado con número predial nacional **41551010200000039005200000000** y matrícula inmobiliaria No. **206-40350** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito. **Predio: SMN-4-007A.**

Cordial saludo,

Como es de conocimiento general, en la actualidad la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, se encuentra promoviendo la construcción de un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, que comprende el trayecto entre "Santana – Mocoa - Neiva" y que involucra los departamentos de Putumayo-Cauca-Huila, en cumplimiento del Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 012 del 18 de agosto de 2015, suscrito inicialmente entre la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.**, y **ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, cedido mediante Otrosí No.10 del 02 de julio de 2021 a la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, para que por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el corredor vial; asociado a la declaración de Utilidad Pública mediante Resolución No.570 del 24 de marzo de 2015 de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**.

En virtud de lo anterior, la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.**, a través de la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, requiere la adquisición parcial de una zona de terreno

AV. Cra 9 113-52, OFC 1703, Bogotá D.C.
Contacto: atencion@rutaalsur.co
Página 2 de 8

VIGILADO SuperTransporte · ANI Agencia Nacional de Infraestructura · MINISTERIO DE TRANSPORTE

Concesionaria Ruta al Sur
NIT. 901.482.899-1

del predio citado en el asunto de la presente comunicación, conforme a la afectación descrita en la Ficha y Plano Predial **SMN-4-007A** de fecha 24-11-2022, con un área de terreno requerida de **SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (74,00 m²),** delimitada entre las abscisas **K 0+028,71 (D)** y **K 0+034,93 (D),** y ubicada dentro de los siguientes linderos específicos:

LINDEROS	LONGITUD	COLINDANTES
NORTE	6,20	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS (ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
SUR	6,21	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
ORIENTE	11,58	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
OCCIDENTE	12,56	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

Así las cosas, se elaboró el Avalúo Comercial Corporativo mediante el cual se obtiene el valor de adquisición, con fundamento en lo consagrado en el Decreto 422 de 2000, y en desarrollo de los métodos valuatorios previstos por la Resolución 620 de 2008, artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018 y el 37 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el cual se detalla a continuación:

A. La suma de **CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($409.424.377,00),** por concepto de área de terreno requerida, construcciones principales y construcciones anexas, ***el anterior valor será el único tenido en cuenta para el pago de gastos de Notariado y Registro de la Escritura pública de compraventa a favor de la ANI.***

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIÓN	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
TERRENO				
U.F.1	m2	74,00	$1.091.000	$ 80.734.000
TOTAL TERRENO				$ 80.734.000
CONSTRUCCIONES PRINCIPALES				
C1	m2	265,87	$1.220.900	$ 324.600.683
TOTAL CONSTRUCCIONES PRINCIPALES				$ 324.600.683
CONSTRUCCIONES ANEXAS				
M1	m2	19,94	$205.100	$ 4.089.694
TOTAL CONSTRUCCIONES ANEXAS				$ 4.089.694
TOTAL AVALUO				$ 409.424.377

B. La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.415.265,00)**, por concepto de daño emergente:

AV. Cra 9 113-52, OFC 1703, Bogotá D.C.
Contacto: atencion@rutaalsur.co

VIGILADO SuperTransporte · ANI Agencia Nacional de Infraestructura · MINISTERIO DE TRANSPORTE

Concesionaria Ruta al Sur
NIT. 901.482.899-1

PRE-RS-001519

DAÑO EMERGENTE		
ITEM	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES
1. Notariado y Registro	$ 0	
2. Desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles	$ 0	
3. Desconexión de servicios públicos	$ 2.415.265	Traslado de servicios públicos de energía eléctrica ,gas natural y acueducto
4. Arrendamiento y/o almacenamiento provisional	$ 0	
5. Impuesto Predial	$ 0	
6. Adecuación de áreas remanentes	$ 0	
7. Perjuicios derivados de la terminación de contratos	$ 0	
LUCRO CESANTE		
1. Perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición	$ 0	
2. Perdida de utilidad por otras actividades económicas	$ 0,00	
VALOR TOTAL DAÑO EMERGENTE + LUCRO CESANTE	$ 2.415.265	

Por lo tanto, el valor del Avalúo Comercial Corporativo elaborado por la LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C. el 07 de marzo de 2023, es por la suma de **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 411.839.642,00)** correspondiente al avalúo comercial del área de terreno, construcciones principales y construcciones anexas y daño emergente en el área de terreno objeto de oferta.

Por lo tanto, el valor del Avalúo Comercial Corporativo elaborado por la **LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.** el, es por la suma de correspondiente al avalúo comercial del área de terreno, construcciones anexas y cultivos plantados en el área de terreno objeto de oferta.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018 usted(es) cuenta (n) con un término de **quince (15) días hábiles** contados a partir de la notificación de la presente Oferta Formal de Compra para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola.

De acuerdo con los contenidos normativos en materia de Proyectos de Utilidad Pública y de Infraestructura vial, si la Oferta Formal de Compra es aceptada, deberá suscribirse el contrato de Promesa de Compraventa o la Escritura Pública de compraventa dentro de los diez **(10) días hábiles** siguientes e inscribirse la Escritura Pública de compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar correspondiente. En tal caso, el pago se realizará en uno o varios contados, cuyos porcentajes se determinarán previendo que no se vulneren derechos de terceros y se garantice el saneamiento, la entrega y disponibilidad oportuna de la zona de terreno requerida dentro del predio para la ejecución del Proyecto, así como la debida transferencia del derecho real de dominio a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI.

El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles requeridos por motivos de utilidad pública no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la

negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 388 de 1997.

Por otra parte, según el mismo artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos **treinta (30) días hábiles** después de la notificación de la Oferta Formal de Compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública; en estos mismos términos, se entenderá que el propietario del predio renuncian a la negociación cuando: **a)** Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa, **b)** Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo, o **c)** No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la presente Ley por causas imputables a ellos mismos.

En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será consignado a órdenes del Juzgado dentro de la etapa de expropiación judicial o administrativa, de forma previa, teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de la Oferta Formal de Compra, según lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013. En este caso, el valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al área requerida a expropiar y el titular no será beneficiario de los beneficios tributarios contemplados en el inciso 4 del artículo 15 de la ley 9 de 1989.

Igualmente, para dar cumplimiento al mismo artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el presente oficio quedará inscrito en el correspondiente Folio de Matrícula Inmobiliaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación; a partir de ese entonces, el bien quedará fuera del comercio y ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Los que se expidan, serán nulos de pleno derecho. Una vez efectuado el registro, le será comunicado por un medio idóneo conforme a lo señalado en el artículo 70 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, el artículo 27 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018 establece la figura del "Permiso de Intervención Voluntario", según la cual: *"Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular o los herederos determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se pacte. Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto de infraestructura de transporte. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda"*. Por lo anterior, y atendiendo a lo establecido en el Apéndice 7 Gestión Predial del Contrato de Concesión APP No. 012 de agosto 18 de 2015, se solicita la suscripción del Permiso

Concesionaria Ruta al Sur
NIT. 901.482.899-1

de Intervención Voluntario para facilitar la ejecución de las obras civiles propias del proceso constructivo del proyecto, conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018.

Contra la presente comunicación, resultan improcedentes los recursos de la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Esperamos contar con su aceptación dentro del término legal contemplado, para lo cual podrá dirigir su respuesta a la Oficina de Gestión Predial de la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, ubicada en Pitalito, KM1 Vía Pitalito - Timana junto a la Estación de Cootranslaboyana (7:30 a.m.-- 12:30 m --1:30 p.m. -- 5:00 p.m.) y/o a los correos electrónicos: atencion@rutaalsur.co, juan.valdivieso@rutaalsur.co, sergio.daza@rutaalsur.co, número celular 3004558783.

Se anexa para su conocimiento, copia de la Ficha Predial de fecha, copia del Plano topográfico de la franja de terreno a adquirir, copia del Avalúo Comercial Corporativo, Certificado Uso del Suelo, y la transcripción completa de las normas que regulan el procedimiento de adquisición de predios requeridos para la ejecución de obras públicas por enajenación voluntaria, expropiación por vía judicial y administrativa.

Agradecemos la atención que le brinde a la presente.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MARIA CASTANEDA
Digitally signed by JUAN CARLOS MARIA CASTANEDA
Date: 2023.03.30 11:41:51 -05'00'

JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA
Representante Legal
CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.

Anexos: Copia de la Ficha Predial y Plano Predial.
Copia del Avalúo Comercial Corporativo.
Certificado Uso del Suelo,
Normas que regulan el proceso de adquisición de predios por motivos de utilidad pública.

Proyectó: JMVG – Abogado Predial
Revisó: SAD - Dir. Predial / MPS Dir. Jurídica SPV
Aprobó: JCMC - Gerente General

VIGILADO SuperTransporte
ANI Agencia Nacional de Infraestructura
MINISTERIO DE TRANSPORTE

VIGILADO SuperTransporte
ANI Agencia Nacional de Infraestructura
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Que frente a la mencionada Oferta Formal de Compra no proceden recursos en sede administrativa, de conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que mediante Oficio de Citación No. **PRE-RS-001520** de fecha 30 de marzo de 2023, remitido por la empresa de correos INTERRAPIDÍSIMO S.A., Guía/Factura de venta No. 700096658813 el día 3 de abril de 2023, a la dirección registrada del predio la cual corresponde al inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado ***K 3 21 79 S*** *(según IGAC)* ***LOTE ENGLOBADO*** *(según F.M.I.)* ***CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR*** *(según Título de Adquisición), del municipio de* ***PITALITO,*** *en el departamento del* ***HUILA***, el cual fue devuelto según certificado de devolución expedido por INTER RAPIDÍSIMO S.A., y así mismo, fue fijada el término de cinco (05) días hábiles en la página web de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI** (https://www.ani.gov.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano/notificaciones-por-aviso), página web de la Concesionaria **RUTA AL SUR S.A.S.** (www.rutaalsur.co), y en la cartelera de la oficina de atención al usuario de la Concesionaria **RUTA AL SUR S.A.S.**, ubicada en Pitalito, KM1 Vía Pitalito - Timana junto a la Estación de Cootranslaboyana, fijada el día 21 de abril de 2023 y desfijada el día 27 de abril de 2023.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a realizar la **NOTIFICACIÓN POR AVISO**.

Considerando que la única información con que se cuenta es la dirección del inmueble requerido, que corresponde al inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado ***K 3 21 79 S*** *(según IGAC)* ***LOTE ENGLOBADO*** *(según F.M.I.)* ***CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR*** *(según Título de Adquisición), del municipio de* ***PITALITO,*** *en el departamento del* ***HUILA***, se remitirá oficio de Notificación por Aviso al predio, se publicará la Notificación por Aviso por el término de cinco (05) días en la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: ***https://www.ani.gov.co/citaciones-y-notificaciones-por-aviso,*** página web de la Concesionaria: ***https://rutaalsur.co/notificaciones/***, y en la cartelera de la oficina de atención al usuario de la CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S., ubicada en Pitalito, KM1 Vía Pitalito -Timaná junto a la Estación de Cootranslaboyana.

La **NOTIFICACIÓN POR AVISO** se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Con el presente aviso se pública la Oferta Formal de Compra No. **PRE-RS-001519** de fecha 30 de marzo de 2023, ficha predial y del plano topográfico de la faja de terreno a adquirir, uso

del suelo, Avalúo Comercial Corporativo elaborado por la LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C., y las normas que regulan la adquisición predial por motivos de utilidad pública.

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S. DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA, Y EN LAS PÁGINAS WEB DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI Y LA CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.

FIJADO EL 8 de mayo de 2023 **A LAS 8:00 A.M.**

DESFIJADO EL 12 de mayo de 2023 **A LAS 6:00 P.M.**

Atentamente,

JUAN CARLOS MARIA CASTANEDA
Digitally signed by JUAN CARLOS MARIA CASTANEDA
Date: 2023.05.06 06:37:49 -05'00'

JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA
Representante Legal
CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.

Anexos: Copia Oferta Formal de Compra.
Copia Ficha y Plano Predial.
Copia de Uso de Suelo.
Copia Avalúo área requerida.
Copia Normas que regulan la adquisición predial por motivos de utilidad pública.

Proyectó: JMVG – Abogado Predial
Revisó: SAD - Dir. Predial / MPS Dir. Jurídica SPV
Aprobó: JCMC - Gerente General

PRE-RS-001519

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2023.

Señor:
MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS
C.C. 1080703181
Dirección: **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición)
Barrio: **SOLARTE**
Municipio: **PITALITO**
Abscisa Inicial: **K 0+028,71 (D)**
Abscisa Final: **K 0+034,93 (D)**

REFERENCIA: Contrato de Concesión Bajo Esquema de APP. No. 012 del 2015, proyecto vial "SANTANA – MOCOA – NEIVA".

ASUNTO: Oferta Formal de Compra, por la cual se dispone la adquisición de una zona de terreno del inmueble Urbano identificado con nomenclatura y/o denominado **K 3 21 79 S** (según IGAC) **LOTE ENGLOBADO** (según F.M.I.) **CARRERA 3 NÚMERO 21-79 SUR** (según Título de Adquisición), del municipio de **PITALITO,** en el departamento del **HUILA**, identificado con número predial nacional **41551010200000039005200000000** y matrícula inmobiliaria No. **206-40350** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito. **Predio: SMN-4-007A.**

Cordial saludo,

Como es de conocimiento general, en la actualidad la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, se encuentra promoviendo la construcción de un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, que comprende el trayecto entre "Santana – Mocoa - Neiva" y que involucra los departamentos de Putumayo-Cauca-Huila, en cumplimiento del Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 012 del 18 de agosto de 2015, suscrito inicialmente entre la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.,** y **ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, cedido mediante Otrosí No.10 del 02 de julio de 2021 a la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, para que por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el corredor vial; asociado a la declaración de Utilidad Pública mediante Resolución No.570 del 24 de marzo de 2015 de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**.

En virtud de lo anterior, la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.,** a través de la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, requiere la adquisición parcial de una zona de terreno

VIGILADO SuperTransporte
Agencia Nacional de Infraestructura
MINISTERIO DE TRANSPORTE

del predio citado en el asunto de la presente comunicación, conforme a la afectación descrita en la Ficha y Plano Predial **SMN-4-007A** de fecha 24-11-2022, con un área de terreno requerida de **SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (74,00 m²),** delimitada entre las abscisas **K 0+028,71 (D)** y **K 0+034,93 (D),** y ubicada dentro de los siguientes linderos específicos:

LINDEROS	LONGITUD	COLINDANTES
NORTE	6,20	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS (ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
SUR	6,21	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
ORIENTE	11,58	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
OCCIDENTE	12,56	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

Así las cosas, se elaboró el Avalúo Comercial Corporativo mediante el cual se obtiene el valor de adquisición, con fundamento en lo consagrado en el Decreto 422 de 2000, y en desarrollo de los métodos valuatorios previstos por la Resolución 620 de 2008, artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018 y el 37 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el cual se detalla a continuación:

A. La suma de **CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($409.424.377,00),** por concepto de área de terreno requerida, construcciones principales y construcciones anexas, ***el anterior valor será el único tenido en cuenta para el pago de gastos de Notariado y Registro de la Escritura pública de compraventa a favor de la ANI.***

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIÓN	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
TERRENO				
U.F.1	m2	74,00	$1.091.000	$ 80.734.000
TOTAL TERRENO				**$ 80.734.000**
CONSTRUCCIONES PRINCIPALES				
C1	m2	265,87	$1.220.900	$ 324.600.683
TOTAL CONSTRUCCIONES PRINCIPALES				**$ 324.600.683**
CONSTRUCCIONES ANEXAS				
M1	m2	19,94	$205.100	$ 4.089.694
TOTAL CONSTRUCCIONES ANEXAS				**$ 4.089.694**
TOTAL AVALUO				**$ 409.424.377**

B. La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.415.265,00)**, por concepto de daño emergente:

DAÑO EMERGENTE		
ITEM	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES
1. Notariado y Registro	$ 0	
2. Desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles	$ 0	
3. Desconexión de servicios públicos	$ 2.415.265	Traslado de servicios públicos de energía eléctrica ,gas natural y acueducto
4. Arrendamiento y/o almacenamiento provisional	$ 0	
5. Impuesto Predial	$ 0	
6. Adecuación de áreas remanentes	$ 0	
7. Perjuicios derivados de la terminación de contratos	$ 0	
LUCRO CESANTE		
1. Perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición	$ 0	
2. Perdida de utilidad por otras actividades económicas	$ 0,00	
VALOR TOTAL DAÑO EMERGENTE + LUCRO CESANTE	**$ 2.415.265**	

Por lo tanto, el valor del Avalúo Comercial Corporativo elaborado por la LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C**.** el 07 de marzo de 2023, es por la suma de **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 411.839.642,00)** correspondiente al avalúo comercial del área de terreno, construcciones principales y construcciones anexas y daño emergente en el área de terreno objeto de oferta**.**

Por lo tanto, el valor del Avalúo Comercial Corporativo elaborado por la **LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.** el, es por la suma de correspondiente al avalúo comercial del área de terreno, construcciones anexas y cultivos plantados en el área de terreno objeto de oferta**.**

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018 usted(es) cuenta (n) con un término de **quince (15) días hábiles** contados a partir de la notificación de la presente Oferta Formal de Compra para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola.

De acuerdo con los contenidos normativos en materia de Proyectos de Utilidad Pública y de Infraestructura vial, si la Oferta Formal de Compra es aceptada, deberá suscribirse el contrato de Promesa de Compraventa o la Escritura Pública de compraventa dentro de los diez **(10) días hábiles** siguientes e inscribirse la Escritura Pública de compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar correspondiente. En tal caso, el pago se realizará en uno o varios contados, cuyos porcentajes se determinarán previendo que no se vulneren derechos de terceros y se garantice el saneamiento, la entrega y disponibilidad oportuna de la zona de terreno requerida dentro del predio para la ejecución del Proyecto, así como la debida transferencia del derecho real de dominio a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI.

El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles requeridos por motivos de utilidad pública no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la

negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 388 de 1997.

Por otra parte, según el mismo artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos **treinta (30) días hábiles** después de la notificación de la Oferta Formal de Compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública; en estos mismos términos, se entenderá que el propietario del predio renuncian a la negociación cuando: **a)** Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa, **b)** Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo, o **c)** No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la presente Ley por causas imputables a ellos mismos.

En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será consignado a órdenes del Juzgado dentro de la etapa de expropiación judicial o administrativa, de forma previa, teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de la Oferta Formal de Compra, según lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013. En este caso, el valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al área requerida a expropiar y el titular no será beneficiario de los beneficios tributarios contemplados en el inciso 4 del artículo 15 de la ley 9 de 1989.

Igualmente, para dar cumplimiento al mismo artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el presente oficio quedará inscrito en el correspondiente Folio de Matrícula Inmobiliaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación; a partir de ese entonces, el bien quedará fuera del comercio y ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Los que se expidan, serán nulos de pleno derecho. Una vez efectuado el registro, le será comunicado por un medio idóneo conforme a lo señalado en el artículo 70 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, el artículo 27 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018 establece la figura del “Permiso de Intervención Voluntario”, según la cual: *“Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular o los herederos determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se pacte. Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto de infraestructura de transporte. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda”*. Por lo anterior, y atendiendo a lo establecido en el Apéndice 7 Gestión Predial del Contrato de Concesión APP No. 012 de agosto 18 de 2015, se solicita la suscripción del Permiso

de Intervención Voluntario para facilitar la ejecución de las obras civiles propias del proceso constructivo del proyecto, conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018.

Contra la presente comunicación, resultan improcedentes los recursos de la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Esperamos contar con su aceptación dentro del término legal contemplado, para lo cual podrá dirigir su respuesta a la Oficina de Gestión Predial de la **CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.**, ubicada en Pitalito, KM1 Vía Pitalito - Timana junto a la Estación de Cootranslaboyana (7:30 a.m.-- 12:30 m --1:30 p.m. -- 5:00 p.m.) y/o a los correos electrónicos: atencion@rutaalsur.co, juan.valdivieso@rutaalsur.co, sergio.daza@rutaalsur.co, número celular 3004558783.

Se anexa para su conocimiento, copia de la Ficha Predial de fecha, copia del Plano topográfico de la franja de terreno a adquirir, copia del Avalúo Comercial Corporativo, Certificado Uso del Suelo, y la transcripción completa de las normas que regulan el procedimiento de adquisición de predios requeridos para la ejecución de obras públicas por enajenación voluntaria, expropiación por vía judicial y administrativa.

Agradecemos la atención que le brinde a la presente.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MARIA CASTANEDA
Digitally signed by JUAN CARLOS MARIA CASTANEDA
Date: 2023.03.30 11:41:51 -05'00'

JUAN CARLOS MARÍA CASTAÑEDA
Representante Legal
CONCESIONARIA RUTA AL SUR S.A.S.

Anexos: Copia de la Ficha Predial y Plano Predial.
Copia del Avalúo Comercial Corporativo.
Certificado Uso del Suelo,
Normas que regulan el proceso de adquisición de predios por motivos de utilidad pública.

Proyectó: JMVG – Abogado Predial
Revisó: SAD - Dir. Predial / MPS Dir. Jurídica SPV
Aprobó: JCMC - Gerente General

Agencia Nacional de Infraestructura / Concesionaria Ruta al Sur	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-185
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	002
	FORMATO	FICHA PREDIAL	FECHA	6/02/2020

PROYECTO DE CONCESIÓN	SANTANA-MOCOA-NEIVA	**UNIDAD FUNCIONAL**	4
CONTRATO No.:	012 DEL 2015		
PREDIO No.	**SMN-4-007A**	**SECTOR O TRAMO**	PITALITO - TIMANÁ
ABSC. INICIAL	0+28,71 Km		
ABSC. FINAL	0+34,93 Km	**MARGEN**	Derecha
		LONGITUD EFECTIVA	6,22

NOMBRE DEL PROPIETARIO(S) DEL PREDIO			
MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS	**CEDULA**	1.080.703.181	**MATRICULA INMOBILIARIA** 206-40350
	DIRECCION / EMAIL.		
	DIRECCION DEL PREDIO	K 3 21 79 S	**CEDULA CATASTRAL** 41551010200000039005200000000

VEREDA/BARRIO:	SOLARTE	**CLASIFICACION DEL SUELO**	URBANO	**LINDEROS**	**LONGITUD**	**COLINDANTES**
MUNICIPIO:	PITALITO			**NORTE**	6,20	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS(ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
DPTO:	HUILA			**SUR**	6,21	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	COMERCIAL	**ORIENTE**	11,58	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
Predio requerido para:	INTERSECCION GAVIOTAS	**TOPOGRAFIA**	0 - 7 % Plana	**OCCIDENTE**	12,56	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

DESCRIPCION	CANT	DENS	UN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES	CANTIDAD	UNID
1	C-1: APARTAMENTO CON LOCAL COMERCIAL. Construcción de dos niveles con proyección a un tercero, con estructura de vigas, columnas y placa de entrepiso en concreto. Mampostería en bloque de ladrillo frisado, estucado y pintado. Cubierta general en teja termoacústica soportada en cercha tubular metálica de seccion cuadrada con laterales recubiertos con 2 muros en superboard (fibra de cemento) de 20x1,1 m. aprox. Acabados en drywall y superboard para cielo razos y techos. Pisos, muros de cocina y baños enchapados en tableta cerámica de gran formato. Predomina los acabados en drywall para cenefas y cielorasos con iluminación led. Red de 15 cámaras de vigilancia con cableado estructurado. Acceso mediantre puerta metálica con parte en vidrio y 2 puerta-cortinas metálicas enrrollables. Presenta un excelente estado de conservación.	265,87	m2
	TOTAL AREA CONSTRUIDA	**265,87**	**M2**

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS		
1	M-1: ZONA DURA en mortero de cemento y baldosa de cerámica de 0,5x0,5 m.	19,94	m2

	SI/NO
Tiene el inmueble licencia urbanística, Urbanización, parcelación, subdivisión, construcción, Intervención, Espacio Público?	NO
Tiene el inmueble reglamento de Propiedad Horizontal LEY 675 DE 2001?	NO
Tiene el inmueble aprobado plan parcial en el momento del levantamiento de la Ficha Predial?	NO
Aplica Informe de análisis de Área Remanente?	NO
Tiene el área requerida afectación por servidumbres?	NO
Tiene el área requerida afectación por área protegida?, ronda hidrica?	NO

FECHA DE ELABORACIÓN: 2022-11-24

Elaboró:

JULY SOLORZANO BUITRAGO MP. 25222-408993 CND

Revisó y Aprobó:

ÁREA TOTAL PREDIO	134,00	m^2
ÁREA REQUERIDA POR DISEÑO	74,00	m^2
ÁREA REMANENTE	0,00	m^2
TOTAL ÁREA REQUERIDA	74,00	m^2
ÁREA SOBRANTE	**60,00**	m^2

OBSERVACIONES:

Las construcciones por fuera de la linea de compra y del área requerida se incluyen por perdida de funcionalidad.

Agencia Nacional de Infraestructura / Concesionaria Ruta al Sur	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-185
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	002
	FORMATO	FICHA PREDIAL	FECHA	6/02/2020

PROYECTO DE CONCESIÓN	SANTANA-MOCOA-NEIVA	**UNIDAD FUNCIONAL**	4
CONTRATO No.:	012 DEL 2015		
PREDIO No.	**SMN-4-007A**	**SECTOR O TRAMO**	PITALITO - TIMANÁ
ABSC. INICIAL	0+28,71 Km		
ABSC. FINAL	0+34,93 Km	**MARGEN**	Derecha
		LONGITUD EFECTIVA	6,22

NOMBRE DEL PROPIETARIO(S) DEL PREDIO

MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS

CEDULA	1.080.703.181
DIRECCION / EMAIL.	
DIRECCION DEL PREDIO	K 3 21 79 S

MATRICULA INMOBILIARIA
206-40350
CEDULA CATASTRAL
41551010200000039005200 0000000

VEREDA/BARRIO:	SOLARTE	**CLASIFICACION DEL SUELO**	URBANO	**LINDEROS**	**LONGITUD**	**COLINDANTES**
MUNICIPIO:	PITALITO			**NORTE**	6,20	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS(ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
DPTO:	HUILA			**SUR**	6,21	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	COMERCIAL	**ORIENTE**	11,58	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
Predio requerido para:	INTERSECCION GAVIOTAS	**TOPOGRAFIA**	0 - 7 % Plana	**OCCIDENTE**	12,56	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

DESCRIPCION	CANT	DENS	UN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES	CANTIDAD	UNID
1	PRIMER NIVEL (129,51 m2): LOCAL COMERCIAL con zona de estantería y vitrinas, bodega y baño enchapado. Pisos del local enchapados con baldosa de cerámica de 0,5x0,5 m., con motivo mosaico de imitación baldosín de cemento. Cielo razo en placa de entrepiso con páneles en drywall rectangulares en niveles con iluminación LED. Divisiones internas en muros de bloque de ladrillo, frisados, estucados y pintados. Mobiliario metálcio empotrado mediante soldadura. Baño enchapado con sanitario, lavamanos y ducha, con división en vidrio templado con anclajes de acero. Mesón en "L" enchapado con vidrio divisorio y ventanilla de atención para oficina y recepción, con espacio bajo foso de escaleras. Cuenta con rejillas y carpintería metálica general.	265,87	m2
	TOTAL AREA CONSTRUIDA	**265,87**	**M2**

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS		

	SI/NO
Tiene el inmueble licencia urbanística, Urbanización, parcelación, subdivisión, construcción, Intervención, Espacio Público?	NO
Tiene el inmueble reglamento de Propiedad Horizontal LEY 675 DE 2001?	NO
Tiene el inmueble aprobado plan parcial en el momento del levantamiento de la Ficha Predial?	NO
Aplica Informe de análisis de Área Remanente?	NO
Tiene el área requerida afectación por servidumbres?	NO
Tiene el área requerida afectación por área protegida?, ronda hidrica?	NO

FECHA DE ELABORACIÓN: 2022-11-24

Elaboró:

JULY SOLORZANO BUITRAGO MP. 25222-408993 CND

Revisó y Aprobó:

ÁREA TOTAL PREDIO	134,00	m^2
ÁREA REQUERIDA POR DISEÑO	74,00	m^2
ÁREA REMANENTE	0,00	m^2
TOTAL ÁREA REQUERIDA	74,00	m^2
ÁREA SOBRANTE	**60,00**	m^2

OBSERVACIONES:

Agencia Nacional de Infraestructura / Concesionaria Ruta al Sur	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	GCSP-F-185
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	002
	FORMATO: FICHA PREDIAL	FECHA	6/02/2020

PROYECTO DE CONCESIÓN	SANTANA-MOCOA-NEIVA	**UNIDAD FUNCIONAL**	4
CONTRATO No.:	012 DEL 2015		
PREDIO No.	**SMN-4-007A**	**SECTOR O TRAMO**	PITALITO - TIMANÁ
ABSC. INICIAL	0+28,71 Km		
ABSC. FINAL	0+34,93 Km	**MARGEN**	Derecha
		LONGITUD EFECTIVA	6,22

NOMBRE DEL PROPIETARIO(S) DEL PREDIO

MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS

CEDULA	1.080.703.181
DIRECCION / EMAIL.	
DIRECCION DEL PREDIO	K 3 21 79 S

MATRICULA INMOBILIARIA
206-40350
CEDULA CATASTRAL
41551010200000390052000000000

VEREDA/BARRIO:	SOLARTE	**CLASIFICACION DEL SUELO**	URBANO	**LINDEROS**	**LONGITUD**	**COLINDANTES**
MUNICIPIO:	PITALITO			**NORTE**	6,20	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS(ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
DPTO:	HUILA			**SUR**	6,21	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	COMERCIAL	**ORIENTE**	11,58	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
Predio requerido para:	INTERSECCION GAVIOTAS	**TOPOGRAFIA**	0 - 7 % Plana	**OCCIDENTE**	12,56	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

DESCRIPCION	CANT	DENS	UN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES	CANTIDAD	UNID
1	SEGUNDO NIVEL (136,36 m2): APARTAMENTO. Acceso en primer nivel por puerta ventana de 0,95x2,20 m. aprox. A escaleras en baldosa cerámica con mosaico antideslizante, cortada a medida y muro enchapado en tableta de imitación ladrillo cara-vista. Recibidor con reja en tubo de acero (1,3x0,95 m.), anclado a muros y piso con herrajes del mismo material. Mirador con baranda en tubo metálico pintado de 2" y 1" con 3 arcos en sección plana. Tres habitaciones dobles equipadas con closet en madera empotrada tipo wengue, con partes en aluminio, con cenefas y diseño de iluminación, dos habitaciones con baño privado enchapado, con divisiones en vidrio templado y anclajes de acero. Un baño externo auxilar, con las mismas características.	265,87	m2
	TOTAL AREA CONSTRUIDA	**265,87**	**M2**

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS		

	SI/NO
Tiene el inmueble licencia urbanística, Urbanización, parcelación, subdivisión, construcción, Intervención, Espacio Público?	NO
Tiene el inmueble reglamento de Propiedad Horizontal LEY 675 DE 2001?	NO
Tiene el inmueble aprobado plan parcial en el momento del levantamiento de la Ficha Predial?	NO
Aplica Informe de análisis de Área Remanente?	NO
Tiene el área requerida afectación por servidumbres?	NO
Tiene el área requerida afectación por área protegida?, ronda hidrica?	NO

FECHA DE ELABORACIÓN: 2022-11-24

Elaboró:

JULY SOLORZANO BUITRAGO MP. 25222-408993 CND

Revisó y Aprobó:

ÁREA TOTAL PREDIO	134,00	m^2
ÁREA REQUERIDA POR DISEÑO	74,00	m^2
ÁREA REMANENTE	0,00	m^2
TOTAL ÁREA REQUERIDA	74,00	m^2
ÁREA SOBRANTE	**60,00**	m^2

OBSERVACIONES:

Agencia Nacional de Infraestructura / Concesionaria Ruta al Sur	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-185
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	002
	FORMATO	FICHA PREDIAL	FECHA	6/02/2020

PROYECTO DE CONCESIÓN	SANTANA-MOCOA-NEIVA	**UNIDAD FUNCIONAL**	4
CONTRATO No.:	012 DEL 2015		
PREDIO No.	**SMN-4-007A**	**SECTOR O TRAMO**	PITALITO - TIMANÁ
ABSC. INICIAL	0+28,71 Km		
ABSC. FINAL	0+34,93 Km	**MARGEN**	Derecha
		LONGITUD EFECTIVA	6,22

NOMBRE DEL PROPIETARIO(S) DEL PREDIO

MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS

CEDULA	1.080.703.181	**MATRICULA INMOBILIARIA**	**206-40350**
DIRECCION / EMAIL.			
DIRECCION DEL PREDIO	K 3 21 79 S	**CEDULA CATASTRAL**	**41551010200000039005200 0000**

VEREDA/BARRIO:	SOLARTE	**CLASIFICACION DEL SUELO**	URBANO	**LINDEROS**	**LONGITUD**	**COLINDANTES**
MUNICIPIO:	PITALITO			**NORTE**	6,20	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS(ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
DPTO:	HUILA			**SUR**	6,21	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	COMERCIAL	**ORIENTE**	11,58	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
Predio requerido para:	INTERSECCION GAVIOTAS	**TOPOGRAFIA**	0 - 7 % Plana	**OCCIDENTE**	12,56	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

INVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

DESCRIPCION	CANT	DENS	UN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES	CANTIDAD	UNID
1	Zona de ropas con alberca y lavadero. Cocina integral empotrada con mesón en aluminio lineal de 4,2x0,6 m. mueble empotrado en altura a la pared con gavetas y repisas con entrepaños y bases en madera acrílica. Bajo el mesón, línea de cajoneras y paneles dobles con entrepaños en el mismo material. Sala lineal y comedor independiente. Cielo razo con claraboyas de acceso a falso zarzo y placa de cemento (1,5x1,5 m.), para tanque plástico de 1000 Lt con red de tubería en pvc y llaves de paso. Puertas corredizas de acceso a las habitaciones en ventanal cuadriculado de vidrio con marco de aluminio pintado.	265,87	m2
	TOTAL AREA CONSTRUIDA	**265,87**	**M2**

ITEM	DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS		

	SI/NO
Tiene el inmueble licencia urbanística, Urbanización, parcelación, subdivisión, construcción, Intervención, Espacio Público?	NO
Tiene el inmueble reglamento de Propiedad Horizontal LEY 675 DE 2001?	NO
Tiene el inmueble aprobado plan parcial en el momento del levantamiento de la Ficha Predial?	NO
Aplica Informe de análisis de Área Remanente?	NO
Tiene el área requerida afectación por servidumbres?	NO
Tiene el área requerida afectación por área protegida?, ronda hídrica?	NO

FECHA DE ELABORACIÓN: 2022-11-24

Elaboró:

JULY SOLORZANO BUITRAGO MP. 25222-408993 CND

Revisó y Aprobó:

ÁREA TOTAL PREDIO	134,00	m^2
ÁREA REQUERIDA POR DISEÑO	74,00	m^2
ÁREA REMANENTE	0,00	m^2
TOTAL ÁREA REQUERIDA	74,00	m^2
ÁREA SOBRANTE	**60,00**	m^2

OBSERVACIONES:

SMN-4-007A
MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS
41551010200000039005200000000
206-40350



GESTIÓN SOCIO-PREDIAL RUTA AL SUR	PLANO DE REQUERIMIENTO PREDIAL	REVISO: CONSORCIO INTERVENTOR NMS	FIRMA:	FECHA:
		APROBÓ: CONSORCIO INTERVENTOR NMS	M.P.:	

ANI Agencia Nacional de Infraestructura — MINTRANSPORTE

DISEÑÓ Y CALCULÓ: Concesionaria Ruta al Sur

PROPIETARIO: MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS

CONVENCIONES

BORDE VIA PROYECTADA		AREA REQUERIDA	
EJE VIA PROYECTADA		AREA CONST. REQ	
LINEA DE COMPRA	LC	AREA CONST. ANEXAS	
CERCAS	X	AREA REMANENTE	
BORDE VIA EXISTENTE		RONDA DE RIO	
LINDERO		POSTE	
CHAFLANES CORTE		PUNTO	
CHAFLANES RELLENO		BOSQUE	
FUENTES HIDRICAS		CULTIVO	

CUADRO DE ÁREAS (m²)

A. TOTAL:	A. REQUERIDA:	A. REMANENTE:	A. CONST:	A. SOBRANTE:
0Ha+134,00 m2	0Ha+74,00 m2	0,00	265,87 m2	0Ha+60,00 m2

FECHA ELAB.: 24/NOV/2022	TRAMO: PITALITO - TIMANÁ	No. CATASTRAL: 41551010200000039005200000000	
ESCALA: 1:300	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO: PITALITO / HUILA	FICHA GRAFICA No.: SMN-4-007A	NOMBRE ARCHIVO: SMN-4-007A

CUADRO DE COORDENADAS				
VERTICE	LADO	DIST.	ESTE	NORTE
P1	P1 - P2	6.20	1112471,06	696014,23
P2	P2 - P3	9.49	1112465,21	696016,25
P3	P3 - P4	1.14	1112463,35	696006,95
P4	P4 - P5	1.93	1112463,13	696005,83
P5	P5 - P6	6.21	1112462,75	696003,94
P6	P6 - P7	2.30	1112468,87	696002,86
P7	P7 - P8	1.31	1112469,27	696005,13
P8	P8 - P1	7.97	1112469,50	696006,42
ÁREA REQUERIDA: 74,00 m²				



CUADRO DE COORDENADAS				
VERTICE	LADO	DIST.	ESTE	NORTE
P1	P1 - P2	6.14	1112467,52	696027,81
P2	P2 - P3	12.72	1112473,56	696026,71
P3	P3 - P4	7.97	1112471,06	696014,23
P4	P4 - P5	0.22	1112469,50	696006,42
P5	P5 - P6	6.15	1112469,46	696006,20
P6	P6 - P7	9.49	1112463,35	696006,95
P7	P7 - P8	5.57	1112465,21	696016,25
P8	P8 - P1	6.22	1112466,29	696021,71
ÁREA CONSTRUIDA: 265,87 m²				

GESTIÓN SOCIO-PREDIAL RUTA AL SUR

PLANO DE REQUERIMIENTO PREDIAL

REVISO: CONSORCIO INTERVENTOR NMS — FIRMA: — FECHA:

APROBÓ: CONSORCIO INTERVENTOR NMS — M.P.:

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

MINTRANSPORTE

DISEÑÓ Y CALCULÓ: Concesionaria Ruta al Sur

PROPIETARIO: MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS

CONVENCIONES

BORDE VIA PROYECTADA		AREA REQUERIDA	
EJE VIA PROYECTADA		AREA CONST. REQ	
LINEA DE COMPRA	LC	AREA CONST. ANEXAS	
CERCAS	X	AREA REMANENTE	
BORDE VIA EXISTENTE		RONDA DE RIO	
LINDERO		POSTE	
CHAFLANES CORTE		PUNTO	
CHAFLANES RELLENO		BOSQUE	
FUENTES HIDRICAS		CULTIVO	

CUADRO DE ÁREAS (m²)

A. TOTAL:	A. REQUERIDA:	A. REMANENTE:	A. CONST:	A. SOBRANTE:
0Ha+134,00 m2	0Ha+74,00 m2	0,00	265,87 m2	0Ha+60,00 m2

FECHA ELAB.: 24/NOV/2022

ESCALA: 1:300

TRAMO: PITALITO - TIMANÁ

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO: PITALITO / HUILA

No. CATASTRAL: 415510102000000390052000000000

FICHA GRAFICA No.: SMN-4-007A

NOMBRE ARCHIVO: SMN-4-007A

CONCEPTO DE USO DE SUELO	
DEFINICION	
Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas. (art. 2.2.6.1.3.1 No.3)	
INFORMACION GENERAL (aportada por peticionario)	
CIFRA CATASTRAL	41551010200000043001000000000 41551010200000043000800000000 41551010200000043000900000000 41551010200000043000100000000 41551010200000044001700000000 41551010200000044001000000000 41551010200000044001300000000 41551010200000044000700000000 41551010200000039001400000000 41551010200000039005200000000 41551010200000039004400000000 41551010200000039005100000000 41551010200000039001100000000 41551010200000039005300000000 41551010200000039000900000000
MATRICULA INMOBILIARIA	N/A
AREA	N/A
SOLICITANTES	CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS
INFORMACION BÁSICA	
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO
CATEGORIA	NO APORTA
PIEZA URBANA	SOLARTE
TIPO DE TRATAMIENTO	CONSOLIDACION CON DENSIFICACION
AREA DE ACTIVIDAD	CORREDOR VIAL N° 02

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

LOCALIZACIÓN



En respuesta a la solicitud la Secretaria de Planeación se permite informar: que según lo establecido en el Acuerdo 023 del 21 de Junio del 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISION GENERAL ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA" se rige bajo la Ficha Normativa del **Corredor Vial N° 02** el cual presenta un tipo de tratamiento urbanístico de Consolidación con densificación.

ARTÍCULO 221. Tratamiento de Consolidación. Se desarrolla en el componente urbano del plan y contiene las determinaciones aplicables a predios o sectores de la ciudad que no presentan deterioro físico y/o social y que están urbanizados. Se rige por las disposiciones del componente urbano del plan de ordenamiento. Son modalidades de este tratamiento:

1. **Consolidación con Densificación:** Se aplica a los sectores en los que se pretende regular la transformación de áreas urbanizadas para posibilitar su densificación y adaptación de las construcciones a las necesidades de la ciudad salvaguardando en todo caso el modelo de ordenamiento territorial.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación



USOS DEL SUELO (Corredor Vial N° 02)

VIVIENDA				COMERCIO				SERVICIOS				INSTITUCIONAL				INDUSTRIAL			
TIPO	P	E	NP	USO	NIVEL DE IMPACTO			USO	NIVEL DE IMPACTO			USO	NIVEL DE IMPACTO			USO	NIVEL DE IMPACTO		
					BAJO	MED	ALTO		BAJO	MED	ALTO		BAJO	MED	ALTO		BAJO	MED	ALTO
VU		X		**C1**	P	P	NA	**S1**	NA	P	P	**IED-1**	NP	NA	NP	**IDA-1**	P	NA	NA
VB		X		**C2**	P	P	P	**S2**	NA	NA	NP	**IED-2**	NA	NA	NP	**IL-2**	NA	P	NA
VM		X		**C3**	P	P	NA	**S3**	NA	NA	NP	**IED-3**	P	P	P	**IM-3**	NA	NA	NP
VAC			X	**C4**	NA	NP	NP	**S4**	NA	NA	NP	**IED-4**	NA	NA	NP	**IP-4**	NA	NA	NP
VIS	X			**C5**	NA	NP	NP	**S5**	P	P	NA	**IS-1**	NA	P	P	**IE-5**	NA	NA	NP
VIP	X			**C6**	NA	NA	NP	**S6**	NA	NP	NP	**IS-2**	NA	NA	P				
				C7	NA	NP	NP	**S7**	NA	P	P	**IS-3**	NA	NA	P				
				C8	NA	P	P	**S8**	NA	NA	NP	**IS-4**	P	NP	NP				
				C9	NA	NA	NP	**S9**	NA	NA	P	**ISG-1**	P	P	NA				
				C10	NA	NA	NP	**S10**	P	P	P	**ISG-2**	NA	NA	P				
				C11	NA	NA	P	**S11**	P	P	P	**ISG-3**	NA	NA	NP				
								S12	NA	P	P	**IC-1**	NA	P	P				
								S13	NA	NA	P	**IC-2**	NA	NA	P				
								S14	NA	NA	NP	**IR**	NA	NA	P				
								S15	NA	NP	NP	**IA-1**	NA	P	NP				
								S16	NA	P	NP								
								S17	NA	P	P								
								S18	NP	P	NA								
								S19	NA	P	P								
								S20	NA	NA	P								
								S21	NA	NA	E								
								S22	P	NA	NA								

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Por lo anterior, en dicho predio se puede desarrollar las siguientes actividades según el Acuerdo 023 de 2021.

USOS PERMITIDOS

ARTÍCULO 50. Uso Residencial (R). Plano PA-65. Es el uso del suelo destinado a la vivienda permanente e incluye, las tipologías de vivienda UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR Y MULTIFAMILIAR; la vivienda denominada "TRIFAMILIAR" para el presente Acuerdo, se considerará como vivienda tipo multifamiliar (Ver Plano PA-65. Uso del Suelo Residencial).

PARÁGRAFO PRIMERO. Toda construcción de vivienda deberá cumplir con la Normas de urbanismo y construcción vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El uso de vivienda no se permitirá al interior de los núcleos industriales. De acuerdo con las características de las edificaciones en las cuales se desarrolla y el régimen de propiedad de las mismas, se identifican las siguientes tipologías para efectos de su reglamentación:

VIS

VIP

ARTÍCULO 51. Uso Comercial (C). Plano PA-66. Entiéndase por uso comercial, la actividad destinada al intercambio de bienes al por mayor o al detal. El uso comercial se podrá establecer en las distintas zonas de acuerdo con las características de éstas y con la clasificación y las tipologías de usos posibles asignados para las mismas. Las actividades comerciales se clasifican con base en su especialización, en sus características generales y en el impacto que ocasionan, tomando en cuenta aspectos tales como el tipo de distribución, sea mayorista o minorista, la demanda, sea de consumo doméstico o especializado, la frecuencia de la demanda, sea cotidiana u ocasional, la magnitud y el impacto urbanístico que pueden generar, además del riesgo que ocasiona a la población dados los artículos, mercancías y productos que se comercialicen. (Ver Plano PA-66. Uso del Suelo Comercio)

PARÁGRAFO PRIMERO. Todo establecimiento dispondrá de espacio suficiente para la atención del público al interior del mismo con una profundidad mínima con respecto al acceso principal de 1.50 m. Los locales que estén ubicados sobre bulevares y/o paseos deberán cumplir con la norma vigente y deben contar igualmente con atención al público al interior del local. No podrán funcionar en locales con áreas menores a las indicadas por la norma sismo resistente vigente y las disposiciones que la modifiquen, adicionen y/o complementen, respecto a las permitidas para la evacuación (NSR10, Título J y k).

PARÁGRAFO SEGUNDO. Todo local comercial requiere como mínimo un baño para su funcionamiento al interior del mismo.

PARÁGRAFO TERCERO. Para el funcionamiento de toda actividad al interior de una propiedad horizontal, debe contar con concepto favorable por parte de la copropiedad, si la autorización proviene de la administración, esta deberá estar avalada por el acta de asamblea de copropietarios.

PARÁGRAFO CUARTO. Son admitidas las combinaciones de dos o más actividades de la misma tipología, siempre que no se presente una clara incompatibilidad. Las exigencias se determinarán a la actividad que genera mayor impacto.
De acuerdo con sus características se identifican las siguientes tipologías:

Comercio Minorista Básico de Uso Cotidiano (C-1): Se encuentra integrado por las actividades comerciales de índole cotidiana, que normalmente, usa la comunidad para satisfacer necesidades de consumo diario y de venta al detal.

Características:

a. Este grupo de comercio es compatible y complementario con cualquier tipo de uso principal y puede aparecer mezclado con éste en un mismo predio.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

C11100	Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
C11101	Comercio al por menor en tiendas pequeñas y graneros.
C11102	Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otros tipos de establecimientos no especializados.
C11900	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
C11901	Comercio al por menor en cacharrerías.
C11902	Comercio al por menor en misceláneas.
C11903	Comercio al por menor de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco realizados en establecimientos no especializados.
C12100	Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados.
C12200	Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados.
C12201	Comercio al por menor de ventas de huevos en establecimientos especializados.
C12202	Comercio al por menor de productos lácteos, en establecimientos especializados.
C12300	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.
C12301	Comercio al por menor de ventas de salsamentarías.
C12302	Comercio al por menor de venta de pescado, incluye mariscos y otros, en establecimientos especializados.
C12400	Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados.
C12900	Comercio al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados.
C12901	Comercio al por menor de productos de confitería, en establecimientos especializados.
C12902	Comercio al por menor de ventas de panaderías, bizcocherías y similares, en establecimientos especializados.
C12903	Comercio al por menor de miel, en establecimientos especializados.
C15900	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados.
C15901	Comercio al por menor de artículos de aseo en general, en establecimientos especializados.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimientos
Bajo	-De 10 m2 hasta 50 m2 de área construida.
Medio	-De 51 m2 hasta 250 m2 de área construida.

Comercio Minorista de Uso Eventual (C-2): Se encuentra integrado por actividades comerciales de demanda eventual.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C22101	Alquiler de bicicletas.
C22102	Alquiler de equipo de deportes.
C22201	Alquiler de cintas y discos para grabaciones de sonido y de imagen.
C22303	Comercio al por menor de aves, en establecimientos especializados.
C22900	Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos.
C22901	Alquiler de prendas de vestir y calzado.
C22902	Alquiler de material escenográfico.
C22903	Alquiler de libros, periódicos y revistas.
C22904	Comercio al por menor de productos vegetarianos, en establecimientos especializados.
C23001	Alquiler de equipos de producción de películas cinematográficas.
C24100	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.
C24101	Comercio al por menor de máquinas de oficina, contabilidad, manuales y eléctricas y sus accesorios.
C24102	Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializados.
C24103	Comercio al por menor de todo tipo de muebles para oficina, en establecimientos especializados.
C24901	Comercio al por mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería.
C25100	Comercio al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados.
C25101	Comercio al por menor de artículos de pasamanería, en establecimientos especializados.
C25102	Comercio al por menor de telas, paños, etcétera, en establecimientos especializados.
C25201	Comercio al por menor de marqueterías, en establecimientos especializados.
C25301	Comercio al por menor de alfombras, tapetes, papel de colgadura y similares, en establecimientos especializados.
C25302	Comercio al por menor de artículos y accesorios en plástico y caucho, en establecimientos especializados.
C25400	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación.
C25401	Comercio al por menor de aparatos de iluminación.
C25500	Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico.
C25501	Comercio al por menor de instrumentos afines de la música, instrumentos de viento, de cuerda, etcétera, en establecimientos especializados.
C25502	Comercio al por menor de todo tipo de confecciones para el hogar, elaboradas en materiales textiles.

C25503	Comercio al por menor de utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y tocador en materiales plásticos, en establecimientos especializados.
C25504	Comercio al por menor de cristalería, locería y vajillas en establecimientos especializados.
C25505	Comercio al por menor de porcelanas en establecimientos especializados.
C25902	Comercio al por menor de cofres, estuches, adornos de madera y artículos de cestería y membrecía y artesanías en general, en establecimientos especializados.
C25903	Comercio al por menor de artículos religiosos en establecimientos especializados.
C25904	Comercio al por menor de animales domésticos y alimentos concentrados, en establecimientos especializados.
C25905	Comercio al por menor de preparados para limpiar y pulir, para perfumar ambientes, detergentes y preparados para lavar, betunes, lustres y cremas para calzado, cremas para muebles y pisos, etcétera.
C26100	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.
C26101	Comercio al por menor de libros y textos, en establecimientos especializados.
C26102	Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico, en establecimientos especializados.
C26103	Comercio al por menor de revistas y periódicos, en establecimientos especializados.
C26201	Comercio al por menor de artículos para deporte y camping, en establecimientos especializados.
C26202	Comercio al por menor de bicicletas y otros velocípedos sin motor.
C26900	Comercio al por menor de productos diversos, en establecimientos especializados.
C26901	Comercio al por menor de discos, compactos, cintas de audio, video, en establecimientos especializados.
C26902	Comercio al por menor de toda clase de juguetería, en establecimientos especializados.
C27100	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados.
C27101	Comercio al por menor de prendas de vestir interior y exterior para hombre, en establecimientos especializados.
C27102	Comercio al por menor de prendas de vestir exterior para dama, en establecimientos especializados.
C27103	Comercio al por menor de ropa interior para dama en establecimientos especializados.
C27104	Comercio al por menor de prendas de vestir para bebés y niños en establecimientos especializados.
C27105	Comercio al por menor de accesorios del vestido, en establecimientos especializados.
C27106	Comercio al por menor de ropa industrial y trabajo, en establecimientos especializados.
C27107	Comercio al por menor de ropa deportiva en establecimientos especializados.
C27108	Comercio al por menor de prendas de vestir confeccionadas en cuero, en establecimientos especializados.
C27200	Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados.
C27201	Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializados.
C27202	Comercio al por menor de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y carteras, en establecimientos especializados.
C27203	Comercio al por menor de artículos de talabartería y guarnicionería, en establecimientos especializados.
C27204	Comercio al por menor de partes de calzado (plantillas, taloneras y artículos similares).

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

C27300	Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados.
C27301	Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, ortopedia y veterinaria en establecimientos especializados.
C27302	Comercio al por menor de pañales, en establecimientos especializados.
C27303	Comercio al por menor en droguerías y perfumerías.
C27304	Comercio al por menor de perfumes, artículos, cosméticos, jabones y productos de tocador, en establecimientos especializados.
C27305	Comercio al por menor en droguerías veterinarias.
C27306	Comercio al por menor de productos homeopáticos, en establecimientos especializados.
C27307	Comercio al por menor de artículos y materiales para uso odontólogo, en establecimientos especializados.
C27400	Comercio al por menor de otros productos nuevos de consumo en establecimientos especializados.
C27401	Comercio al por menor de toda clase de relojes, joyas y artículos de plata en general.
C27402	Comercio al por menor de flores cortadas, arreglos florales, floristerías, en establecimientos especializados.
C27403	Comercio al por menor de productos esotéricos, en establecimientos especializados.
C27404	Comercio al por menor de equipo fotográfico, en establecimientos especializados.
C27405	Comercio al por menor de cámaras fotográficas, rollos lentes para cámara fotográfica, placas, películas y accesorios.
C27406	Comercio al por menor en tiendas de artículos sexuales (sex shop).
C27407	Comercio al por menor de equipo óptico y de precisión, en establecimientos especializados.
C27408	Comercio al por menor de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, control sus partes, piezas y accesorios.
C27409	Comercio al por menor de monturas y armaduras para gafas, antiparras y artículos análogos, en establecimientos especializados.
C27500	Comercio al por menor de artículos de segunda mano.
C27501	Comercio al por menor de antigüedades, en establecimientos especializados.
C27502	Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado usado en establecimientos especializados.
C27503	Comercio al por menor de electrodomésticos usados, en establecimientos especializados.
C27504	Comercio al por menor de muebles usados, en establecimientos especializados.
C27505	Comercio al por menor de libros y revistas usadas, en establecimientos especializados.
C27506	Comercio al por menor realizado por las compraventas.
C29200	Comercio al por menor a través de casas de venta por correo.
C29901	Comercio al por menor realizado por las prenderías o casas de empeño.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	Desde 10 m2 hasta 30 m2 de área construida.
Medio	De 31 m2 hasta 100 m2 de área construida.
Alto	Más de 100 m2 de área construida.

Comercio Industrial Liviano (C-3): Son los establecimientos comerciales con venta al detal y al por mayor de materiales livianos para la construcción y decoración, de instrumentos y equipo científico, de repuestos

y accesorios livianos para vehículos automotores y maquinaria agrícola y de productos avícolas menores. Incluye el alquiler de elementos livianos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C32904	Alquiler de muebles.
C32905	Alquiler de aparatos eléctricos y de uso doméstico.
C33000	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
C33002	Alquiler de andamios y plataformas de trabajo, sin montaje y desmontaje.
C33003	Alquiler de máquinas de contabilidad.
C33004	Alquiler de máquinas de reproducción y fotocopiado.
C33005	Alquiler de sistemas y equipos de sonido.
C33006	Alquiler de cajas de seguridad.
C33007	Alquiler de implementos para recuperación de enfermos (camas, sillas de ruedas, muletas, etcétera).
C34104	Comercio al por menor de equipo de informática, programas de computador, impresoras y sus accesorios, en establecimientos especializados.
C34201	Comercio al por menor de componentes electrónicos, en establecimientos especializados.
C35200	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
C35202	Comercio al por menor de empaques y productos de plástico, en establecimientos especializados.
C35203	Comercio al por menor de empaques y productos de madera, en establecimientos especializados.
C35204	Comercio al por menor de empaques de papel y productos, en establecimientos especializados.
C35205	Comercio al por menor de empaques de cabuya, en establecimientos especializados.
C35206	Comercio al por menor de máquinas y herramientas de mano, en establecimientos especializados.
C35207	Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico, en establecimientos especializados.
C35208	Comercio al por menor de materiales para construcción, en establecimientos especializados.
C35209	Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres, en establecimientos especializados.
C35210	Comercio al por menor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores), en establecimientos especializados.
C35211	Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos.
C35212	Comercio al por menor de timbres y alarmas, en establecimientos especializados.
C35213	Comercio al por menor de vidrios y espejos, en establecimientos especializados.
C35214	Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas, en establecimientos especializados.
C35215	Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializados.
C35402	Comercio al por menor de accesorios y repuestos para electrodomésticos, en establecimientos especializados.
C35403	Comercio al por menor de aparatos para calefacción eléctricos y a gas.
C35506	Comercio al por menor de láminas y artículos de corcho.
C35906	Comercio al por menor de cajas de caudales, cajas fuertes, pórticos y puertas de cámaras blindadas, en establecimientos especializados.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Desde 10 m2 hasta 30 m2 de área construida. -Solo punto de venta sin bodega
Medio	-De 31 m2 hasta 100 m2 de área construida.

Hipermercados, Supermercados y Almacenes de Cadena en Establecimientos Especializados (C-8): Son los establecimientos destinados a la venta, al detal y al por mayor de víveres y artículos complementarios, personales y para el hogar, además algunos de ellos cuentan con reglamentación interna y áreas comunes para su funcionamiento, cuyo uso es exclusivo para comercio y servicios. Como parte integral de ellos cuentan los parqueaderos, las circulaciones internas, los locales y las áreas de servicios comunes.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C81100	Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Supermercados, centros comerciales. -De 250 m2 hasta 400 m2 de área construida. -Requiere área de cargue y descargue y bodega al interior del predio.
Alto	-Supermercados, hipermercados, centros comerciales y almacenes por departamentos. -Más de 400 m2 de área construida. -Todo cambio de uso y/o obra nueva en predios mayores de 500 m2 de área de lote, requerirá 1 parqueadero por cada 80 m2 de área útil construida. -Requiere área de cargue y descargue y bodega al interior del predio. -Requiere zonas de taxis, la cual se localizará fuera de la vía pública.

Comercio Para Sala de Exhibición de Vehículos, Maquinaria y Equipo en Establecimientos Especializados (C-11): Son los establecimientos dedicados a la exhibición y venta de vehículos.

Características:

a. Requieren áreas de exhibición.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C111003	Alquiler de automóviles, sin operarios.
C111100	Comercio de vehículos automotores nuevos.
C111101	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos para pasajeros.
C111102	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos de carga.
C111103	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos especiales, como ambulancias, casas rodantes, microbuses, etcétera.
C111200	Comercio de vehículos automotores usados.
C111201	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados para pasajeros.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

C111202	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados de carga.
C111203	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados especiales, como ambulancias, casas rodantes, microbuses, etcétera.
C112101	Alquiler de automóviles con chofer.
C113019	Alquiler de motocicletas, sin operarios.
C114100	Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-El acceso de los vehículos no puede alterar las condiciones del espacio público ni obstruir el tráfico vehicular. -Requieren área para maniobra al interior del predio. -Requieren 1 cupo de parqueo por cada 50 m2 de área útil construida. -Se permite servicio de mantenimiento para los establecimientos de venta de motos nuevas, el cual estará ubicado en la parte posterior del local con un área mínima de 100 m2, y no podrán tener la actividad de reparación o de mantenimiento. -Para establecimientos de compra y venta de motos usadas deben cumplir con un área mínima de 150 m2.

ARTÍCULO 52. Uso de Servicios (S). Plano PA-67. Es el uso del suelo destinado al desarrollo de actividades de servicios tales como: información, comunicación, administración, gestión pública y privada, consultorías, asesorías, actividades financieras, de recreación, diversión, esparcimiento y hospedaje. (Ver Plano PA-67. Uso del Suelo Servicios).

Servicios De Reparación Para El Vehículo Liviano, Motocicletas y Otros en Establecimientos Especializados (S-1): Son los establecimientos destinados a la reparación de mayor o menor magnitud con o sin suministro de repuestos, como servicios de latonería, pintura, montaje de llantas y en general todo lo que implique cambio de accesorios para vehículos automotores cuya capacidad de carga no exceda tres (3) toneladas. Incluye reparación de motocicletas.

Características:

a. Genera impacto ambiental al agua y al aire por el almacenamiento y utilización de sustancias volátiles inflamables y contaminación auditiva por el tipo de herramienta que se utiliza.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S12000	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
S12001	Latonería y pintura.
S12012	Talleres de conversión de vehículos a gas
S14200	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

Requerimientos generales:

a. No podrá colindar por ninguno de sus costados con vivienda.

b. Requieren insonorización del local previo concepto de la autoridad ambiental (CAM) o la entidad que haga sus veces.

c. Los establecimientos que realicen la actividad de latonería y pintura deben cumplir con el artículo 23 del decreto nacional 948/95 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire y/o las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen y/o complementen.

d. Estas actividades deberán cumplir con las disposiciones sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la normatividad ambiental vigente.

e. Deben cumplir con el decreto nacional 1220 de 2005 art. 9 "por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales".

f. Cumplimiento de la normatividad para su funcionamiento (RNT Y NTS)

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Desde 45 m2 hasta 150 m2 de área construida.
Alto	-Desde 151 m2 de área construida. -Solo se permite como obra nueva o adecuación de la edificación.

Talleres De Servicio Liviano (S-5): Son los establecimientos destinados a la reparación (no incluye lámina y pintura) de maquinarias menores como lavadoras y neveras, cerrajerías, equipos de oficina, registradoras, radios, radiolas, grabadoras, televisores y equipos musicales, equipos de medición y geodesia, cajas de seguridad, chapas y cerraduras, equipos de cine y fotografía, cafeteras, estufas y hornos livianos, cortinas y persianas, muebles, elementos para la publicidad visual y reparación de prendas de vestir, calzado y enseres, maquinaria agrícola y de construcción.

Características:

a. Algunas actividades generan impacto ambiental al aire (ruido).

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S50902	Limpieza de calzado, limpiabotas.
S51001	Preparación y exposición de carteles de publicidad pintados y luminosos.
S51002	Ejecución de trabajos de arte publicitario.
S51100	Mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico.
S51101	Reparación de armas.
S51200	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, incluso celulares y otros equipos de última generación.

S51201	Reparación de maquinaria agrícola fumigadoras, equipo de riego, segadoras, asociada a la unidad de producción.
S51202	Reparación de maquinaria de reproducción, fotocopiado, mimeógrafo, etcétera.
S51203	Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo de oficina.
S51301	Reparación de equipos de precisión (médicos, odontológicos, científicos, etcétera) asociada a la unidad de producción.
S52011	Actividades de reparación de tapicería de vehículos automotores.
S52100	Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo.
S52200	Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería
S52201	Reparación de electrodomésticos y artículos de uso doméstico.
S52300	Reparación de calzado y artículos de cuero
S52400	Reparación de muebles y accesorios para el hogar.
S52401	Reparación y el retapizado de todo tipo de muebles para el hogar y oficina.
S52900	Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos.
S52901	Reparación de relojes y joyas.
S52902	Reparación de paraguas.
S52903	Reparación de todo tipo bicicletas, triciclos, patines y otros.
S52904	Reparación de instrumentos musicales.
S52905	Reparación de cerraduras.
S52906	Reparación de carpas.
S52907	Reparación de artículos de lona.

Requerimientos generales:

a. Las actividades que generen ruido deberán cumplir con las disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la normatividad ambiental.

b. Las actividades que tengan relación al arreglo de neveras y lavadoras, deberán contar con una zona de bodega.

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	Excepto maquinaria agrícola y de construcción.
Medio	Se permiten todas las actividades.

Servicios de Esparcimiento Público en Establecimientos Especializados (S-7): Son los establecimientos de esparcimiento público destinados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o al baile al interior del establecimiento. Entre los cuales se definen los siguientes: tabernas, discotecas, bares, cantinas y coctelerías, restaurantes, asaderos de pollos y carnes, casas de banquetes, club social (grupo de personas libremente asociadas, de carácter público o privado, que desarrollan actividades sin ánimo de lucro y que cuentan con un mínimo de 4000 m2 construidos y las siguientes zonas de esparcimiento: Cafetería y restaurante, Bar, Zonas húmedas (sauna, turco, etc.), Parqueaderos, Instalaciones deportivas, Área administrativa, Salón de eventos)

Características:

a. Genera impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su naturaleza.

b. Genera impacto ambiental al aire (ruido y emisiones).

c. Tienen horarios laborales y de atención al público diurnos y nocturnos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S71200	Expendio por autoservicio de comidas preparadas.
S71203	Expendio de alimentos preparados realizado por casas de banquetes.
S71303	Fuentes de soda.
S73000	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.
S73001	Bares y cantinas.
S73002	Discotecas y tabernas.

Requerimientos generales:

a. El establecimiento debe permitir el control visual de todos los espacios destinados a la atención al público, a excepción de los restaurantes.

b. Todos los establecimientos deben realizar la insonorización del local para dar cumplimiento de las normas de ruido vigentes, contenidas en la resolución 0627/2006 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y/o los que modifiquen o sustituyan. Para lo cual el interesado deberá demostrar mediante las mediciones de ruido correspondientes, a excepción de los restaurantes que no cuenten con amplificación de sonido. El diseño de la insonorización debe estar incluido en la licencia de construcción y avalado por la autoridad ambiental competente (CAM) o quien haga las veces.

c. Estas actividades no podrán limitar con vivienda, a excepción de los asaderos de pollo.

d. Estos servicios no podrán ubicarse en las edificaciones multifamiliares por las vibraciones en las estructuras y el ruido que generan.

e. En las edificaciones de uso mixto en las que predomine la vivienda, se podrán ubicar estos servicios siempre y cuando no compartan pisos o muros con vivienda o vacíos arquitectónicos de la edificación.

f. En cuanto a las salidas de evacuación todas estas actividades deben cumplir con la norma NSR10 10 (títulos j y k).

g. Todas estas actividades deben contar con una zona independiente para la disposición de basuras.

h. Las actividades dedicadas a la fabricación o expendio de alimentos crudos o procesados, no podrán limitar con establecimientos de la tipología IS-4.

Nivel de impacto	Requerimiento

Medio	-Solo se permiten restaurantes, coctelerías, bares y cantinas, con áreas menores a 60 m2 de área construida del local.
Alto	-Se permiten todas las actividades. -Se permitirá su localización en centros comerciales con áreas mayores de 8. 000 m2 construidos y hoteles con más de 50 habitaciones, que garanticen el servicio de parqueadero al interior, sin importar el sector normativo donde se ubique. -Cuando superen los 250 m2 de área útil construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida al interior del predio.

Servicios Hoteleros en Establecimientos Especializados (S-9): Son los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento día a día o por temporadas en unidades habitacionales constituidas por habitaciones, apartamentos, hotel, aparta hotel, residencias, alojamientos turísticos, hostales, hosterías, hotel-residencia, refugios, albergues, pensiones, apartamentos turísticos, cabañas, villas, bungalows, acampamentos y otros que ofrecen o no alimentación y un mínimo de servicios básicos y complementarios o accesorios, según su categoría o modalidad; los cuales deben ajustarse a los requisitos mínimos exigidos en el cuadro “Estructura Servicios Hoteleros”.

Características:

a. Puede generar impacto ambiental al aire (ruido), dependiendo de los servicios que preste.

b. Pueden prestar servicios adicionales, con toda la infraestructura al interior del predio, los cuales deben cumplir con las normas del presente documento.

c. Contar con el registro nacional de turismo (RNT).

d. Cumplir con las normas turísticas Nacionales y Municipales.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S91100	Alojamiento en hoteles.
S91200	Alojamiento en aparta-hoteles.
S91300	Alojamiento en centros vacacionales.
S91901	Alojamiento en hostales.
S92000	Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.
S99000	Otros tipos de alojamiento.
S99001	Alojamiento en casa de huéspedes o residencias estudiantiles.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Según cuadro de estructura de servicios hoteleros

Los servicios hoteleros según su clasificación, se acogerán a la estructura contenida en el siguiente cuadro:

Estructura Servicios Hoteleros				
Áreas y espacios mínimos	Hotel	Aparta Hotel	Residencia	Alojamiento turístico
	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades habitacionales constituidas por áreas de servicio común, día a día, ofrecen alimentación, y servicios básicos y complementarios o accesorios según su categoría y modalidad.	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades habitacionales constituidas por apartamentos y áreas de servicio común, día a día o por temporadas, ofrecen alimentación, y servicios básicos y complementarios o accesorios según su categoría y modalidad.	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades constituidas por habitaciones y áreas de servicio común, día a día, ofrecen o no alimentación, y un mínimo de servicios básicos y complementarios o accesorios según su categoría y modalidad.	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades habitacionales constituidas por apartamentos y áreas de servicio común, día a día o por temporadas, ofrecen o no alimentación, y un mínimo de servicios básicos y complementarios o accesorios, según su modalidad.
Parqueaderos	10 habitaciones o más: 1 cupo x c/2 habitaciones, al interior del predio.	10 apartamentos o más: 1 cupo x c/5 apartamentos, al interior del predio.	10 habitaciones o más: 1 cupo x c/8 habitaciones, al interior del predio.	1 cupo x c/unidad habitacional.
Servicios de administración	Servicios de administración	Servicios de administración	Servicios de administración	Servicios de administración
Servicios sociales	Restaurante o comedor salón estar baño hombres baño mujeres	Salón estar baño hombres baño mujeres	Salón estar baño hombres baño mujeres	Salón estar baño hombres baño mujeres
Servicios generales	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.
Alojamiento	Habitación sencilla con baño: mínimo 12. 50 m2. Habitación doble con baño: mínimo 18. 25 m2. Habitación con salón y baño: mínimo 25. 75 m2. Habitación suite: 2 habitaciones, 2 baños y salón: mínimo 37. 75 m2.	Apartamento a: 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocineta, mínimo: 48 m2. Apartamento b: 1 habitación, baño, cocineta y salón, mínimo: 30 m2. Apartamento c: 1 habitación-salón, baño: 24 m2.	Habitación sencilla con baño: mínimo 9. 70 m2 habitación doble con baño: mínimo 14. 60 m2. Habitación triple con baño: mínimo 17. 40 m2. Habitación con salón y baño: mínimo 25. 75 m2. Como casos excepcionales se podrá disponer hasta del 50% de unidades habitacionales sin baño privado, siempre y cuando dispongan de baños generales en proporción de uno por c/dos (2)	Dependiendo de la unidad habitacional. En todo caso las áreas mínimas, no podrán ser menores a las definidas para los establecimientos anteriores.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

			habitaciones y se mantengan las áreas aquí requeridas.	
Servicios complementarios.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.

Servicios Personales Generales (S-10): Son los establecimientos destinados a la venta de servicios personales con cubrimiento a nivel de vecindario, barrio, urbano y rural.

Características:

a. Algunas actividades generan impacto ambiental, al agua (sustancias químicas, disolventes inflamables), al aire (maquinaria industrial, generadores de vapor y ruido).

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S100100	Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel.
S100101	Lavanderías mecánicas y manuales.
S100102	Alquiler de ropa blanca, uniformes de trabajo y prendas conexas.
S100103	Servicio de teñido y tinte de ropa, alfombras y otros productos textiles.
S100104	Lavado de alfombras, tapetes y esteras.
S100200	Peluquería y otros tratamientos de belleza.
S100201	Servicios de peluquerías y barberías.
S100903	Peluquería para animales domésticos.
S100904	Residencias, guarderías y salas de adiestramiento para animales.
S101000	Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
S101001	Servicios de telégrafo.
S101002	Servicios de teléfono.
S101003	Servicios de télex y/o fax.
S101004	Servicios de internet.
S101100	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
S101101	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes.
S101200	Actividades de servicios relacionados con la impresión.
S101201	Encuadernación.
S101202	Acabado o recubrimiento (empastado).
S101300	Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
S101301	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en salones de onces, té y café.
S101302	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías y loncherías.
S101303	Servicios para eventos infantiles
S101900	Otros tipos de expendio de comidas preparadas.
S101901	Heladerías y fruterías.
S101902	Expendio de alimentos preparados realizado en fritangueras.
S102000	Actividades de fotografía.
S102001	Actividades de restauración y retoque de fotografías y negativos.
S102002	Laboratorios de revelado.
S102003	Realización de retratos y estudios fotográficos.
S102004	Fotografías para agencias de publicidad y editores.
S102201	Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías.
S102202	Alquiler de películas y cintas cinematográficas.

S102901	Servicios de reproducción, impresión heliográfica, fotocopias, envíos postales y elaboración de textos.
S102902	Servicio de plastificado.

Requerimientos generales:

a. Los establecimientos que realicen procesos de preparación y cocción de alimentos, deben mitigar el impacto por humos y olores de conformidad con el art. 23 del Decreto nacional 948/95 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, y las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen y/o complementen.
b. Las actividades con consumo de alimentos en el establecimiento podrán realizar ocupación de espacio público (antejardines) con mobiliario y atención, cuando se ubiquen en los sectores reglamentados como bulevares, para lo cual deberán solicitar la licencia de ocupación del espacio público, no obstante, deberán contar con atención al público al interior del establecimiento y esta no podrá ser menor a la del espacio público a utilizar.
c. Todas estas actividades deben contar con una zona independiente para la disposición de basuras.
d. Los locales que estén dispuestos como mall (la agrupación de 3 o más locales cuya actividad principal sea la venta y consumo de alimentos), cumplirán con los requerimientos establecidos según el área construida.

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Desde 10 m2 hasta 30 m2 de área construida
Medio	-Desde 31 m2 hasta 60 m2 de área construida
Alto	-Los servicios estéticos y los establecimientos de comidas, que superen los 250 m2 de área útil construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida al interior del predio, cuando sea obra nueva o intervenciones totales de la edificación.

Oficinas y Otros Servicios (S-11): Son los espacios destinados a los servicios profesionales, empresariales, administrativos, técnicos especializados, actividades económicas e inmobiliarias, en general y/o similares.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S110000	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales.
S110001	Actividades de periodistas y de autores independientes.
S110201	Servicios de programas de cómputo especializados.
S110300	Creación teatral.
S110301	Alquiler y venta de tumbas, ataúdes y otras actividades conexas.
S110400	Creación audiovisual.
S110500	Artes plásticas y visuales.
S110600	Actividades teatrales.
S110601	Servicios artísticos de productores de teatro, grupos musicales.
S110602	Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas de espectáculos y otros artistas a título individual.
S110603	Servicios auxiliares para actividades del espectáculo (manejo de escenografía, iluminación).
S110700	Actividades de espectáculos musicales en vivo.

S110800	Agencias de lotería y apuestas.
S110900	Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos.
S110906	Servicios de acompañamiento.
S110907	Agencias matrimoniales.
S110908	Servicios de astrología, quiromancia, etcétera.
S111001	Diseño de páginas web.
S111002	Actividades de decoración de interiores.
S111003	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muelles.
S111004	Actividades de ingeniería eléctrica y electrónica.
S111005	Actividades de ingeniería civil.
S111006	Actividades de ingeniería química.
S111007	Actividades de ingeniería industrial.
S111008	Actividades de ingeniería de minas y petróleos.
S111009	Actividades de ingeniería mecánica.
S111010	Actividades de ingeniería de alimentos.
S111011	Actividades de ingeniera civil e hidráulica.
S111012	Actividades de ingeniería de sistemas.
S111013	Actividades de estudios geofísicos.
S111014	Actividades de ingeniería forestal y ambiental.
S111101	Actividades de trámites de documentos y venta de estampillas.
S111102	Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencial.
S111103	Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliar.
S111104	Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencial.
S111105	Construcción de saunas y yacusis.
S111106	Actividades de las bolsas de valores.
S111201	Actividades relacionadas con bases de datos.
S111202	Agentes y casas de suscripción de valores.
S111203	Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencial.
S111300	Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
S111301	Servicios de tramitación y compensación de transacciones financieras.
S111302	Servicios de consultoría financiera.
S111303	Actividades de taquigrafía y mecanografía.
S112001	Actividades de registro contable.
S112002	Actividades de auditorías.
S112003	Asesoramiento en materia de impuestos.
S112004	Instalación y mantenimiento de tanques de surtidores de gasolina.
S112005	Actividades de fotografía aérea.
S112006	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricas.
S112008	Construcción, mantenimiento y reparación de oleoductos y gasoductos.
S112101	Actividades de levantamiento de planos y dibujo industrial.
S112102	Actividades relacionadas con trámites de expedición de patentes.
S112103	Estudios técnicos, investigativos y servicios integrados.
S112104	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos.
S112105	Servicios de difusión de material publicitario.
S112106	Instalaciones telefónicas.
S112107	Televisión por cable y suscripción.
S112108	Establecimientos para la venta de tiquetes.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

S112201	Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencial
S112202	Otras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fábricas, plantas industriales, bancos, etcétera.
S112203	Arte, diseño y composición.
S112204	Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles.
S112301	Asesorías y servicios en comercio exterior.
S112302	Asesoramiento y gestión de economistas.
S112303	Construcción de sistemas de alcantarillado.
S112401	Hormigonado para edificaciones de uso residencial.
S112402	Actividades de promoción comercial.
S112501	Equipo de fontanería y sanitario.
S112502	Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos.
S112601	Servicio de aseo y aprovisionamiento de buques y aviones.
S112602	Fomento de las transacciones en títulos valores.
S112700	Actividades de las cooperativas financieras.
S112701	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivas.
S112702	Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersores.
S112703	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y eliminación de rocas.
S112704	Urbanización y subdivisión de inmuebles en lotes.
S112705	Izada o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación o propias.
S112801	Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos.
S112802	Instalación de equipos y antenas de radiotransmisión.
S112901	Funcionamiento de instalaciones terminales como puertos y muelles.
S112902	Agentes de transporte marítimo y aéreo.
S112903	Instalación de aislamientos térmicos, eléctricos, hídricos y sonoros.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Una sola oficina con área máxima de 15 m2, con su respectivo baño.
Medio	-Hasta tres oficinas que sumadas sus áreas no superen los 60 m de área construida
Alto	-Oficinas que sumadas sus áreas sean mayores a 250 m2de área construida, requerirá 1 cupo de parqueo por cada 60 m2 de área útil construida al interior del predio.

Servicios Bancarios En Establecimientos Especializados (S-12): Son los establecimientos destinados a las actividades bancarias crediticias y/o similares.

Características:

a. Generan impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su naturaleza.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S121100	Banca central.

S121200	Bancos comerciales.
S121201	Actividades de los bancos diferentes del banco central.
S121202	Actividades de las corporaciones de ahorro y vivienda.
S122100	Actividades de las corporaciones financieras.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	Cuando supere los 250 m2 de área construida requerirá 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de Área Útil Construida (AUC).

Servicios al Vehículo Liviano en Establecimientos Especializados (S-13): Son los establecimientos destinados al servicio de mantenimiento, sin mecánica ni lámina y pintura, diagnóstico y parqueo de los vehículos que no excedan 3 toneladas.

Características:

a. El servicio de mantenimiento puede prestar uno o varios de los siguientes servicios: lavado general o de motor; alineación de dirección y luces; chequeo del sistema eléctrico; rectificación de rines; sincronización electrónica; venta, reencauche y; revisión de frenos y amortiguadores; impermeabilización; venta y cambio de aceite, engrase y suministro de repuestos menores.

b. El centro de diagnóstico, sólo realiza el control de gases y la revisión tecnomecánica de los vehículos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S130901	Estacionamiento o parqueaderos.
S132002	Actividades de montaje y despinchado de llantas.
S132003	Actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores.
S132004	Reparación eléctrica de automóviles.
S132005	Servitecas.

Requerimientos generales:

a. Desde 45 m^2 de área construida, a excepción de los centros de diagnóstico automotor, cuyas áreas estarán sujetas al cumplimiento de los requerimientos contenidos en la resolución 3500 de 2005 “por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional” y la norma NTC 5385 “centros de diagnóstico automotor” y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen.

b. Cuando sea colindante con vivienda o institucional debe mitigar los impactos por ruido, y ubicar espacios con actividades complementarias al uso principal (como baños, cocinas, bodegas, salas de espera, u otros de características similares); estos espacios deben ser cerrados.

c. Las actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores, reparación eléctrica de automóviles, servitecas, establecimientos de servicio, lavado, engrase y cambio de aceite y los centros de diagnóstico automotor no podrán limitar con vivienda e institucional, ni ubicarse al interior de edificaciones de propiedad horizontal residencial

d. Requiere área para cargue y descargue y maniobra al interior del predio.

e. Deben cumplir con el Decreto nacional 1220 de 2005 art. 9 "por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen.

f. Estas actividades deberán cumplir con las disposiciones sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la normatividad ambiental vigente.

Nivel de impacto	Requerimientos
Alto	-Los lavaderos de carros, no podrá limitar por ningún costado con vivienda. -Los lavaderos tradicionales de vehículos deben cumplir con los mismos requisitos de parqueaderos a nivel más el concepto anexo a la solicitud de manejo de aguas y residuos. -Los deben cumplir con la siguiente normativa: -Los lavaderos de carros, requieren un área mínima de 60 m2 a excepción de los estacionamientos o parqueaderos y en los predios en los cuales se dé el concepto positivo para el uso del suelo como parqueaderos para vehículos y motos, serán de uso exclusivo y por tanto no podrán realizarse trabajos de pintura, reparación de vehículos, ni talleres. -Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), requieren zonas de estacionamiento y circulación transitoria de vehículos automotores, a excepción de las motocicletas. -Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), requieren implementar vía paralela para el acceso y salida de los vehículos. El acceso y la salida se darán de forma independiente. Cuando se ubique en esquina éstos se ubicarán mínimo a 7 metros del punto de culminación de la curva del sardinel. -Para los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), no se permitirá la ocupación transitoria o permanente de la vía, andén, zona verde ni antejardín. - Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), deben contar como mínimo con 5 parqueaderos para vehículos, para funcionarios y visitantes. - Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deben cumplir con lo establecido en la resolución 3500 de 2005 "por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional" y normativa NTC 5385, sobre CDA. Artículo 4: prohibición y destinación específica" y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen. No podrán constituir ni operar centros de diagnóstico automotor: 1. Las empresas que realicen actividades de transporte público terrestre automotor. 2. Los concesionarios o distribuidores de vehículos. Los centros de diagnóstico automotor estarán destinados exclusivamente a la revisión técnico-mecánica y de gases y no podrán realizar actividades afines o similares con dicha revisión como labores de reparación, mantenimiento y ventas de repuestos. -Los talleres de mecánica interesados en prestar el servicio de las revisiones técnico-mecánica y gases deberán habilitarse cumpliendo todas las exigencias previstas en esta resolución para los

	centros de diagnóstico automotor, pero no podrán continuar realizando actividades afines tal como lo prevé el inciso anterior.

Juegos de Suerte Y Azar (S-16): Son aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo éste previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.

Características:

a. Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar, como: Apuestas permanentes o chance, lotería tradicional, juegos localizados, establecimientos para juegos localizados de suerte y azar, establecimientos para casinos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S160000	Actividades de juegos localizados de azar, localización y apuestas.
S160002	Casinos.
S160003	Venta de apuestas permanentes y chance.
S160004	Explotación de juegos localizados (maquinas tragamonedas).

Requerimientos generales:

a. Las apuestas permanentes o chance, se localizarán en locales independientes con baño de lo contrario se podrán ubicar al interior de otro establecimiento. En cualquiera de los dos casos la atención al público debe ser al interior del predio.

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Solo se permiten apuestas permanentes o chance y lotería tradicional y establecimientos de juegos localizados, juegos de suerte y de azar.
Alto	-Los establecimientos de casinos se localizarán en centros comerciales con áreas no mayores a 10. 000 m2 de área comercial construida y en hoteles que cuenten como mínimo con 50 habitaciones.

NOTA: CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 051 DE 2014, Capítulo VII “IMPUESTO A RIFAS Y JUEGOS DE AZAR PERMITIDOS Y LOCALIZADO” - OPERACION DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR LOCALIZADOS, artículo 142 parágrafo 2 “manténgase conforme decisión judicial, la suspensión en la expedición de nuevas licencias o registros de establecimientos comerciales de juegos localizados en todo el territorio del municipio de Pitalito Huila, por el termino de 10 años contados a partir del año 2015”.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Otros Servicios de Esparcimiento en Establecimientos Especializados (S-17): Son las actividades destinadas a la práctica del ejercicio físico y/o mental, así como de habilidad y destreza que se desarrolla en salones o espacios cerrados, sin consumo de licor (gimnasios, boleras, salas de billar, mesas de ping pong, salas de atracciones mecánicas, entre otros similares).

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S172900	Otras actividades recreativas y de esparcimiento.
S171900	Otras actividades deportivas.

Requerimientos generales:

a. Las academias de billar no podrán limitar o colindar con vivienda y no se podrán ubicar a menos de 100 m lineales a los límites de los predios donde estén ubicadas instituciones educativas ied-1, ied-2, ied-4 e institucionales de salud.
b. Todas estas actividades relacionadas con deporte, no podrán expender licor para consumo al interior del establecimiento.

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Desde 10 m2 hasta 60 m2 de área construida, sólo se permiten los juegos de mesa, salas de Nintendo, Play Station, mesas de ping pong y gimnasios. -Las salas de billares tendrán áreas mayores a 60 m2 construidos. -Los locales en los que se ubiquen mesas de ping pong, billares y boleras que limiten con vivienda deben ser insonorizados previo concepto y verificación de la autoridad ambiental competente (CAM).
Alto	-Mayores de 60 m2 de área construida. -Se permiten todas las actividades. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida al interior del predio. -Los locales deben ser insonorizados previo concepto y verificación de la autoridad ambiental competente (CAM).

Servicios Sociales y Asistenciales en Establecimientos Especializados (S-18): Son las áreas o edificaciones públicas o privadas con alojamiento destinadas a la atención a grupos vulnerables, centros de adopción, hogares de bienestar y actividades relacionadas con la protección de los desvalidos, personas con movilidad reducida, y/o discapacitados mentales.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S189000	Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento.
S189001	Orfanatos.
S183000	Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas.
S183001	Asilos de ancianos.
S183002	Hogares para personas discapacitadas.

S189000	Otras actividades de asistencia social sin alojamiento.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Se permiten a partir de 101 m2 a 250 m2. -Deben contar con áreas de descanso (dormitorios), zonas de esparcimiento, talleres y administración, y deben cumplir con las normas de habitabilidad para vivienda. -Requiere un parqueadero.
Alto	-Deben contar con áreas de descanso (dormitorios), zonas de esparcimiento, talleres y administración, y deben cumplir con las normas de habitabilidad para vivienda. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requerirán 1 cupo de parqueadero por cada 80 m2 de auc al interior del predio.

Servicios Generales de Depósito (S-19): Son los establecimientos destinados a las actividades que prestan servicio exclusivo de almacenamiento y bodegaje.

Características:

a. Generan impacto físico causado por el tránsito, vehículos y actividades a que da lugar el tráfico de vehículos pesados.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S191000	Almacenamiento y depósito.
S191001	Almacenes generales de depósito.
S191002	Depósitos refrigerados.
S191003	Almacenamiento de productos en zonas francas.

Requerimientos generales:

a. Todas estas actividades deben tener un concepto previo de movilidad de la secretaría de tránsito.

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Menores a 50 m2 de área construida
Alto	-Las bodegas con áreas mayores a 50 m2 de área construida requieren un área para cargue y descargue al interior del predio. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requiere 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área construida al interior del predio.

Servicios Complementarios al Transporte (S-20): Generan impacto sobre el espacio público causado por el tránsito de vehículos pesados y de carga.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S204910	Transporte férreo
S204911	Transporte férreo de pasajeros
S204912	Transporte férreo de carga
S204920	Transporte terrestre público automotor
S204921	Transporte de pasajeros
S204922	Transporte mixto
S204923	Transporte de carga por carretera
S204930	Transporte por tuberías
S205010	Transporte marítimo y de cabotaje
S205011	Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
S205012	Transporte de carga marítimo y de cabotaje
S205020	Transporte fluvial
S205021	Transporte fluvial de pasajeros
S205022	Transporte fluvial de carga
S205110	Transporte aéreo de pasajeros
S205111	Transporte aéreo nacional de pasajeros
S205112	Transporte aéreo internacional de pasajeros
S205120	Transporte aéreo de carga
S205121	Transporte aéreo nacional de carga
S205122	Transporte aéreo internacional de carga
S205210	Almacenamiento y depósito
S205220	Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte
S205221	Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre
S205222	Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático
S205223	Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo
S205224	Manipulación de carga
S205229	Otras actividades complementarias al transporte
S205310	Actividades postales nacionales
S205320	Actividades de mensajería

Requerimientos generales:

Todas estas actividades deben tener un concepto previo de movilidad de la secretaría de tránsito.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Deben proveerse de vías paralelas con zonas especializadas de maniobra para el cargue y descargue de productos con un área mínima de 60 m2 al interior del predio. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida. -Los servicios de transporte público se acogerán plan de movilidad.

Servicios de Viveros (S-22): Esta clase comprende la producción de todo tipo de materiales vegetales para plantación, incluidos esquejes, chupones y plantones para la propagación directa de plantas o para crear patrones o pies en los que hacer injertos para plantación posterior.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S223000	Propagación de plantas (actividades de viveros excepto viveros forestales)
S223001	El cultivo de plantas para plantación.
S223002	El cultivo de plantas con fines ornamentales, incluido césped para trasplante.
S223003	El cultivo de plantas vivas para utilizar sus bulbos, tubérculos y raíces; esquejes e injertos.
S223004	La explotación de viveros, excepto viveros forestales.
S223005	El cultivo de semillas de hongos

Requerimientos generales:

a. No se permite que se realicen este tipo de actividades en laderas ni zonas de protección.
b. No se permite la producción de abonos orgánicos, ni pilas de compostaje que generen contaminación.

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Se permite en el área urbana, con previo aval de la secretaria de medio ambiente, desarrollo rural y demás entidades competentes.

ARTÍCULO 53. Uso Institucional (I). Es el uso de suelo destinado al desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, de salud, bienestar social, culto, servicios funerarios, de seguridad, administración pública, de justicia, servicios públicos domiciliarios, servicios urbanos como correos, telefonía, comunicaciones, recreación, deportes, transporte, control del orden público. (Ver Plano PA-68. Uso del Suelo Institucional)

Institucional Educativo: Son las infraestructuras donde se desarrollan actividades relacionadas con la educación e instrucción, preescolar, formal, no formal, técnica y superior, de carácter público y privado, clasificados a su vez en:

Institucional Educativo Grupo 3 (Ied-3): Academias de aprendizaje, centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano informal.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Ied32301	Centros de capacitación, escuelas técnicas.
Ied35100	Formación académica no formal.
Ied35101	Centros de enseñanza por radio, televisión y correspondencia.
Ied35102	Escuelas de perfeccionamiento y profesores particulares.
Ied35103	Centros de educación para personas con discapacidades.
Ied35104	Enseñanza automovilística excepto con fines deportivos.
Ied35105	Academias de corte y confección.
Ied35106	Centros de enseñanza de gastronomía y culinaria.
Ied35107	Escuelas de peluquería.
Ied35200	Enseñanza deportiva y recreativa.
Ied35300	Enseñanza cultural.
Ied35301	Servicios de salas de baile y academias de baile.
Ied35900	Otros tipos de educación
Ied35901	Escuelas de vuelo.
Ied35902	Centros de enseñanza de idiomas.

Requerimientos generales:

a. Cuando generen ruido deben insonorizar.
b. Requieren de una edificación especializada, con toda su infraestructura, en cumplimiento de las normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad, de accesibilidad, entre otros.

c. Deberán cumplir con el cálculo, diseño y construcción de estructuras, según las disposiciones contenidas en la NSR10/10. En el caso de estructuras construidas antes de la vigencia de la norma se regirán por lo dispuesto en el capítulo correspondiente.

d. El establecimiento debe contar con áreas para ambientes de 1. 65 m2 por estudiante.

e. Requerirán este tipo de establecimientos un cupo de parqueo por cada 2 aulas y a partir de estas uno adicional por cada aula.

Nivel de impacto	Requerimientos
Bajo	Hasta 3 aulas
Medio	Hasta 5 aulas
Alto	Más de 5 aulas

Institucional de Salud: Son aquellas donde se prestan servicios de atención en salud general y especializada, y otras actividades afines a la salud.

Según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden clasificarse como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad, con o sin área de dispensación de medicamentos pueden ser públicas o privadas, clasificados a su vez en:

Institucional de salud grupo 1 (is-1): Incluye los laboratorios, bancos de sangre, puestos y centros de salud, unidades básicas de atención en salud (UBA), unidad primaria de atención en salud (UPA), centros de atención ambulatoria (CCA).

Incluye las IPS públicas y/o privadas, con sus respectivas sedes, en la modalidad ambulatoria y profesionales independientes.

Requerimientos generales:

a. Establecimientos e instituciones que prestan servicios de salud de diversa índole, sin internación, con atención en salud de diversa índole, sin capacidad de hospitalizaciones de ninguna clase.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

Is10909	Centros de masajes
Is10910	Salones de adelgazamiento, tatuajes, piercing y body painting.
Is10911	Centros de atención para ancianos permanente.
Is11000	Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general.
Is11001	Centros de atención psicológica y consejería social.
Is12100	Actividades de la práctica médica, sin internación. Servicios de consulta externa
Is12102	Centros médicos y consultorios privados de servicios de medicina general y especializada, sin internación.
Is12103	Consultorios de medicina alternativa y terapia alternativa, sin internación.
Is12200	Servicios de odontología general y especializada, sin internación
Is19100	Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, sin internación.
Is19101	Otros servicios consulta externa: optometría, fisioterapia, nutrición, terapia respiratoria, entre otros.
Is19102	Servicio de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, modalidad ambulatoria.
Is19201	Bancos de sangre.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Sólo se permiten hasta tres (3) espacios de atención y no requiere parqueaderos.
Alto	-Más de tres (3) espacios de atención. -Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m, respecto a cementerios, central de sacrificios y rellenos sanitarios. -Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos espacios de atención (consultorio, apoyo diagnóstico, oficinas y otros similares), al interior del predio. -Estos establecimientos deben tener número de registro en el archivo general de la autoridad ambiental competente (CAM). -Debe garantizar el acceso de personas en condición de discapacidad.

Institucional de Salud Grupo 2 (Is-2): Incluye las IPS públicas y/o privadas, niveles de complejidad 1 y 2, modalidad ambulatoria y/o hospitalaria que prestan servicios de salud.

a. Son establecimientos con horarios de atención 24 horas y con observación de pacientes hasta por 72 horas.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

Is22000	Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas.
Is22001	Instalaciones para el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia.
Is22002	Instalaciones para el tratamiento personas con retraso mental.
Is22003	Casas de convalecencia psiquiátrica.
Is22004	Hogares residenciales colectivos para personas con perturbaciones emocionales.
Is22005	Hogares de paso para enfermos mentales.
Is22006	Servicio de atención al consumidor de sustancias psicoactivas con internación.
Is23001	Instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas y/o privadas, que prestan servicios de urgencias, quirúrgicos, en los grados de complejidad 1 o 2, modalidad ambulatoria y/o hospitalaria.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m, respecto a cementerios, central de sacrificios y rellenos sanitarios. -No podrán colindar con estaciones de servicio y comercio de alto riesgo colectivo -Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos espacios de atención consultorio, apoyo diagnóstico, habitación, oficina, quirófano y otros similares al interior de la edificación. -Requieren área mínima de 30 m2 para ambulancias, al interior del predio. -Deben cumplir con las leyes, resoluciones y/o decretos que apliquen para salud en el territorio nacional. -Debe garantizar el acceso de personas en condición de movilidad reducida.

Institucional de Salud Grupo 3 (Is-3): Incluye las IPS públicas y/o privadas, niveles de complejidad 3 y 4 con internación, que prestan servicios de salud.

Características:

a. Son establecimientos que prestan servicios de salud cuya característica fundamental es el servicio de hospitalización.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Q861000	Instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas y/o privadas, que prestan servicios en los grados complejidad 3 o 4, con internación.
Q861001	Hospitales, clínicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con internación.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento

Alto	-Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m, respecto a cementerios, central de sacrificios y rellenos sanitarios, además no se ubicarán ni frente, ni sobre el mismo costado de cuadra en donde se ubique un servicio de esparcimiento público y no podrán colindar con estaciones de servicio y comercio de alto riesgo colectivo -Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos espacios de atención (consultorio, apoyo diagnóstico, habitación, oficina, quirófano y otros similares) al interior del predio. -Requieren área mínima de 30 m2 para ambulancias, al interior del predio. Se debe revisar con la dimensión y/o área construida del proyecto. -Deben prever hidrantes inmediatos al predio. -La construcción de nuevos hospitales de tercer y cuarto nivel deben contar con helipuerto. -Deben cumplir de acuerdo a la actividad con la resolución 1164 de 2002. Decreto 351 de 2014. Decreto 1713 del 2000 y las que modifiquen o las sustituyan, además deben cumplir con las leyes, resoluciones y/o decretos que apliquen para salud en el territorio nacional. -Debe garantizar el acceso de personas en condición de discapacidad.

Institucional de Salud Animal Grupo 4 (Is-4): Comprende las actividades de atención médica, cuidado y control para animales en establecimientos agropecuarios, clínicas, hospitales y consultorios veterinarios, guarderías, albergues, criaderos, hogares de paso, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales, centros de estética y peluquería para animales, y cualquier otro que cumpla funciones o desarrolle actividades análogas. Estas actividades son realizadas por veterinarios calificados que prestan sus servicios en hospitales veterinarios, así como en establecimientos agropecuarios, perreras o a domicilio. Esta división incluye las actividades veterinarias que requieren la utilización de vehículos.

Características:

a. Son establecimientos que prestan servicios de atención, protección, venta, hospitalización y comercialización de animales de compañía.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Is30000	Servicios de actividades veterinarias. (incluyendo la venta de animales caninos y felinos y guarderías)
Is30001	Servicios de actividades de atención médica y control de animales en establecimientos agropecuarios.
Is30002	Servicios de actividades de atención médica y control de animales domésticos.
Is30003	Servicios de actividades de asistentes veterinarios u otro personal auxiliar veterinario.
Is30004	Servicios de actividades de diagnóstico clínico-patológico y otros diagnósticos relacionados con animales.
Is30005	Servicios de actividades veterinarias que requieran la utilización de ambulancia para animales

Requerimientos generales:

a. Ninguna de estas actividades podrá limitar con establecimientos dedicados a la fabricación o expendio de alimentos crudos o procesados, droguerías o centros de servicio para la salud humana.
b. Los criaderos de animales, guarderías, refugios, albergues, hogares de paso y los centros de entrenamiento animal no podrán ubicarse en el área urbana del municipio.

c. Las actividades en el suelo urbano que tengan que ver con venta de mascotas, deberán ser insonorizadas previo concepto de la autoridad ambiental competente (CAM) y la viabilidad de uso de suelo solo será expedido una vez se cuente con el concepto aprobado por parte de dicha entidad.

d. Todo establecimiento se debe ubicar independiente de la vivienda, con una separación física y sanitaria con accesos independientes y nomenclatura para cada local.

e. Todas estas actividades deben cumplir con lo establecido en el capítulo IV de la ley 09 de 1979 y sus decretos reglamentarios y/o las que adicionen, modifiquen o sustituyan, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir este tipo de establecimientos.

Nivel de impacto	**Requerimiento**
Bajo	-Consultorios y centros de estética, sin internación

Institucional de Seguridad: Son las edificaciones destinadas para el control policivo del orden público, la administración y el entrenamiento del personal que mantiene la seguridad. Pertenecen a esta clasificación:

Institucional de Seguridad Grupo 1 (Isg-1): Puestos de policía y centros de atención inmediata CAI'S (excepto los CAI´S móviles).

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-El CAI debe contar mínimo con dos cupos de parqueo. -No podrá limitar con vivienda.

Institucional De Seguridad Grupo 2 (Isg-2): Subestaciones de policía, cruz roja, defensa civil, estaciones de bomberos, departamento de policía, das, fiscalía (dirección de fiscalías, CTI, SIJIN).

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-No podrá limitar con vivienda -Requieren 1 cupo de parqueo por cada 100 m2 de área construida, independiente de los cupos que requieran para los vehículos propios de la actividad dependiendo de la magnitud. -En ningún caso se permitirá el cerramiento u obstaculización de las vías circundantes a la institución.

Institucional cultural: Son las infraestructuras destinadas al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura, asociada a expresiones de la literatura, la escultura, la pintura, la danza, el teatro, la música etc. Pertenecen a esta clasificación:

Institucional cultural grupo 1 (ic-1): Lo conforman las casas de la cultura y las bibliotecas satélites de nivel comunal, sedes de las juntas de acción comunal y otros similares.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Desde 10 m2 hasta 250 m2 de área construida.

Institucional cultural grupo 2 (ic-2): Lo conforman los centros culturales, salas de exposiciones, museos, salas de música, cinemas, teatros y bibliotecas.

Características:

a. Genera concentración masiva de peatones que acceden en una gran proporción y tienen una permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Ic20100	Actividades de bibliotecas y archivos.
Ic20200	Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos.
Ic20201	Galerías de arte.
Ic20202	Museos de arte.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Requieren de una edificación especializada, con toda su infraestructura, en cumplimiento de las normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad y de accesibilidad. -Mayores de 250 m2 de área, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida.

Institucional de Culto (Ir): Son las edificaciones utilizadas específicamente para las actividades religiosas y su administración. Incluye salas de lectura, salas de oración y culto, bibliotecas bíblicas y otras similares.

Características:

a. Generan impacto ambiental al aire (ruido).
b. Genera concentración masiva de personas que acceden en una gran proporción en forma vehicular y tienen una permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

Ir9100	Actividades de asociaciones religiosas.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento

Alto	-Deben realizar la insonorización de la edificación para dar cumplimiento a las normas de ruido vigente, para lo cual el interesado deberá demostrar mediante las mediciones de ruido correspondientes. Obra nueva -Debe ser insonorizada previo concepto de la autoridad ambiental competente (CAM). -En caso de que el lote del proyecto sea en esquina y linde con rutas de transporte público y/o vía arteria, los accesos vehiculares se ubicarán sobre la vía de menor categoría con respecto a las anteriores -Deberá mantener la paramentación del costado de cuadra, para lo cual, debe construir un cerramiento virtual para conservar los paramentos colindantes. -Requieren 4 cupos de parqueo por cada 60 m2 de área útil construida al interior del predio cuando se ubiquen sobre vía arteria o colectora.

Institucional Administrativo (Ia-1): Son aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de administración del estado como centros administrativos municipales CAMI'S, sedes de gobierno; gobernación, alcaldía, concejo municipal.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Ia11100	Actividades legislativas de la administración pública.
Ia11200	Actividades ejecutivas de la administración pública.
Ia11201	Actividades auxiliares de servicios para la administración pública en general.
Ia11500	Actividades de los otros órganos de control. (registradurías y consejo nacional electoral)
Ia13000	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Sólo se permite la ubicación de centros administrativos municipales.

ARTÍCULO 54. Uso industrial (Ind). Se entiende por uso industrial, el proceso de transformación física o química de la materia prima y sus componentes para la producción de insumos, bienes y productos nuevos ya sea con maquinaria o de forma artesanal. Dependiendo de su magnitud y tomando para ello parámetros como el tamaño del lote o área y los impactos urbanísticos, constructivos, estructurales y ambientales.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la ubicación de la industria pesada en núcleos industriales nuevos debe preverse una zona de amortiguamiento de impactos de 200 m al interior del núcleo industrial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los usos complementarios de la industria son los indispensables para el funcionamiento de los mismos, tales como: puntos de venta, restaurantes, sucursales bancarias, clubes deportivos y similares; sólo se aceptará vivienda para celadores, vigilantes o personal técnico indispensable para los procesos industriales.

PARÁGRAFO TERCERO. La clasificación de toda industria obedecerá al análisis de los procesos industriales, de condiciones de producción y los impactos negativos de tipo físico urbanístico y ambiental que pueda generar, mediante la aplicación del procedimiento para la clasificación de los grupos industriales para nuevas industrias. Una vez clasificada, ésta deberá cumplir con los requerimientos establecidos para cada tipología, en el presente documento.

De acuerdo con sus características se identifican las siguientes tipologías:

Industria Doméstica Artesanal (Ida-1): Comprende labores de fabricación manual, de carácter artesanal y limpio, de bajo cubrimiento y producción y no requiere de tecnologías especiales.

Características:

a. Manufactura artesanal de productos, generalmente manual o con equipos caseros, sin procesos de tintorería.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-No requiere servicios de infraestructura especiales, sin embargo debe cumplir con las normas mínimas de seguridad, habitabilidad e higiene. -La industria de alimentos debe contar con cocina independiente. -En sectores con predominio de vivienda, no está permitida la operación de maquinaria que genere ruido, olores ofensivos y otras emisiones atmosféricas.

Industria Liviana (IL-2): Es aquella industria donde se elaboran productos de mediano cubrimiento de producción y consumo, el cual es compatible con otros usos sin ocasionar impacto ambiental, ni urbanístico.

Características:

a. Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos livianos, en horarios diurnos dada su proximidad a la vivienda.
b. Manufactura de productos con baja tecnología o limpia, sin procesos de tintorería, vulcanizado, ni moldeado de plástico.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Los establecimientos clasificados como fabricación de artículos de madera y de corcho, y fabricación de muebles, no podrán colindar por ninguno de sus costados con vivienda -Puede localizarse en cualquier sector del municipio, en razón a su bajo impacto ambiental y urbanístico, salvo las excepciones en zonas específicas. Deberá contar con local independiente respecto a otros usos. -La industria de alimentos debe contar con cocina independiente. -No podrá utilizar elementos inflamables, explosivos o venenosos, ni producir líquidos o humos tóxicos, u olores penetrantes, ruidos, vibraciones de maquinarias, o herramientas perceptibles en las propiedades colindantes.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

	-En sectores residenciales, no está permitida la operación de maquinaria industrial que genere ruido, olores ofensivos y otras emisiones atmosféricas.

USOS CON EXCEPCION

1. **VU - Vivienda Unifamiliar:** Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de terreno ocupado por una unidad predial destinada a dicho uso y que no comparte con los demás inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio comunal de carácter privado.

2. **VB - Vivienda Bifamiliar:** Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de terreno ocupado por dos unidades prediales que comparten en común y proindiviso la propiedad del terreno, así como elementos de la edificación, áreas de acceso y aislamientos, en algunos casos.

3. **VM - Vivienda Multifamiliar:** Corresponde a edificaciones desarrolladas sobre un lote de terreno que comprende tres o más unidades prediales independientes, en altura. Este tipo de desarrollo prevé áreas y servicios comunales dentro de los edificios, cuya propiedad y utilización se definen en reglamentos de propiedad horizontal. Se entenderá como desarrollo en altura el conjunto de pisos construidos y dispuestos desde el nivel de acceso de manera descendente o ascendente dependiendo de la topografía del terreno.

Servicios de Telecomunicaciones (S-21): Corresponde a las actividades relacionadas tanto con la emisión como con la recepción de señales de radio, televisión y telecomunicaciones que requieren de la instalación de antenas.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S211000	Actividades de comunicaciones alámbricas.
S211007	Servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de información por cable.
S211008	Servicios de estaciones de difusión, retransmisión y satélite.
S211009	Los demás servicios de transmisión de datos a través de redes.
S211010	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión.
S211011	Servicios de transmisión por cable.
S211101	Emisiones de radio y televisión.
S212000	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
S212000	Actividades de grabación de televisión sonido y edición de música.
S212002	Transmisión de voz, datos, texto, sonido y video a través de internet.
S219000	Otras actividades de telecomunicaciones.
S219003	Estaciones retransmisoras de radio y t. v.
S219004	Servicios relacionados con las telecomunicaciones.

Requerimientos generales:

a. Deben cumplir con el artículo 16 del Decreto nacional 195 de 2005 “por el cual se adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecúan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas” y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen.
b. No se permitirá la colocación de antenas especiales en zonas de antejardín o en los retiros obligatorios estipulados por las normas del sector. Tampoco podrán ubicarse sobre las áreas de uso público tales como: zonas verdes, parques, recreación, reforestación, vías vehiculares o peatonales, servicios colectivos o comunales, plazoletas y demás áreas cedidas o no al municipio, que hayan adquirido el carácter de bien de uso público.
c. En áreas comunes de las copropiedades, sólo podrán ser instaladas previa autorización de la copropiedad.
d. En construcciones nuevas y existentes, la localización de antenas, debe cumplir con la norma sismo resistente vigente y las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen y/o complementen.

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-La secretaría de planeación municipal desarrollará la normativa específica para la instalación de antenas en el municipio de Pitalito

ARTÍCULO 234. Antenas. En los conjuntos urbanos, recintos históricos e inmuebles de interés patrimonial, no se permite la instalación de antenas de telefonía móvil, torres de telecomunicaciones, antenas parabólicas o similares elementos que alteren la morfología del sector y se ocasione daños a las edificaciones y su estructura. Así mismo, las antenas circundantes a las áreas de interés patrimonial deben cumplir con lo reglamentado en la Resolución N°387 del 13 de junio de 2016, por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, con el objeto de controlar los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos y se dictan disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones, en virtud de lo establecido en los artículos 43 y 193 de la Ley 1753 de 2015 y las nomas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO PRIMERO. En un término no superior a tres (3) años contados a partir de la aprobación de este Acuerdo la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, debe haber llevado a cabo un estudio detallado de la ubicación de estos dispositivos, del cual debe derivarse la reglamentación correspondiente a la localización futura de nuevas antenas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Desde la aprobación de este Acuerdo y hasta la reglamentación correspondiente a la localización de nuevas antenas se prohíbe la instalación de antenas de telefonía móvil, torres de telecomunicaciones, antenas parabólicas o similares en un radio de 50 m de los Equipamientos colectivos de Salud, Educación y Hogares de Ancianos.

ARTÍCULO 56. Asignación de Usos para las Diferentes Áreas**.** Con el fin de determinar el manejo y control de los usos del suelo en el proceso de asignación a las diversas áreas del Municipio, los usos se clasifican en:

- **Uso Principal.** Es la actividad señalada como predominante para un sector normativo y que responde a la vocación del mismo.

- **Usos Complementarios.** Son los que pueden coexistir con el uso principal sin que lo desplacen o incomoden.
- **Usos Compatibles.** Son aquellos no requeridos para el funcionamiento del uso principal.
- **Usos Permitidos (P).** Sobre la zona de ubicación se permite el desarrollo comercial o de servicio cumpliendo las normas establecidas y demás que las complementen.
- **Usos con Excepción (E).** Son los usos que, bajo determinadas condiciones normativas, señaladas en las fichas normativas, puede permitirse.
- **Usos Prohibidos (NP).** Los desarrollos existentes en zonas no permitidas, deben trasladarse a otras zonas donde se permitan y tendrán un plazo máximo de cuatro (4) años a partir de la vigencia de las presentes normas para su reubicación. La autoridad competente, se encargará del sellamiento de los establecimientos que incumplan esta disposición y de la determinación de la sanción urbanística correspondiente a través de la resolución para sanción y aprobación por el alcalde.

OBSERVACIONES

- Teniendo en cuenta la solicitud se expide la presente normativa soportadas en las normas legales del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pitalito, adoptado mediante Acuerdo 023 de 2021.
- Se da por entendido que las actividades que no se mencionan dentro del presente documento, NO SON PERMITIDAS.

LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO
Secretaria de Planeación

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co
✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano
CO/SC/CER504645

A V A L Ú O C O M E R C I A L C O R P O R A T I V O

PREDIO SMN-4-007A

CLASE DE INMUEBLE:	**URBANO – LOTE DE TERRENO CON CONSTRUCCIÓN**
DIRECCIÓN:	**K 3 21 79 S**
BARRIO:	**SOLARTE**
MUNICIPIO:	**PITALITO**
DEPARTAMENTO:	**HUILA**
SOLICITANTE:	**CONCESIONARIA RUTA AL SUR**

BOGOTÁ D.C., MARZO 07 DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Solicitante
1.2. Tipo de inmueble
1.3. Tipo de avalúo
1.4. Marco Normativo
1.5. Departamento
1.6. Municipio
1.7. Vereda o Corregimiento
1.8. Dirección del inmueble
1.9 Abscisado de área Requerida
1.10 Uso Actual Del Inmueble
1.11 Uso Por Norma
1.12. Información Catastral
1.13. Fecha visita al predio
1.14. Fecha del informe de avalúo

2. DOCUMENTOS

3. INFORMACIÓN JURÍDICA
3.1. Propietario
3.2. Título de adquisición
3.3. Matrícula inmobiliaria
3.4. Observaciones jurídicas

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR
4.1. Delimitación del sector
4.2. Actividad predominante
4.3. Estratificación socio económica
4.4. Vías importantes del sector
4.5. Topografía
4.6. Servicios públicos
4.7. Servicios comunales
4.8. Vías de acceso y transporte

5. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

6. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE O PREDIO
6.1. Ubicación
6.2. Área del terreno
6.3. Linderos
6.4. Forma del lote

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA
DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS
"CORFELONJAS"

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

6.5. Frente
6.6. Fondo
6.7. Relación frente fondo
6.8. Vías de acceso al predio
6.9. Servicios públicos
6.10. Unidades fisiográficas
6.11. Estratificación
6.12. Áreas construidas
6.13. Características constructivas
6.14. Anexos, otras construcciones
6.15. Cultivos y especies

7. MÉTODOS VALUATORIOS

8. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA INDIRECTA
8.1. Relación de ofertas obtenidas
8.2. Depuración del mercado

9. INVESTIGACIÓN DIRECTA
9.1. Procesamiento estadístico (investigación directa)

10. CÁLCULOS VALOR TERRENO
10.1. Procesamientos estadísticos (método de comparación)
10.2. Análisis de los datos obtenidos descriptivamente
10.3. Servidumbres
10.4. Zonas de protección

11. CÁLCULOS VALOR CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS CONSTRUCTIVOS
11.1. Costos de reposición
11.2. Depreciación (fitto y corvinni)

12. CÁLCULOS VALOR CULTIVOS Y/O ESPECIES
12.1. Soportes de valores de cultivos y especies

13. CONSIDERACIONES GENERALES

14. RESULTADO DE AVALÚO

15. DOCUMENTOS O INFORMACIÓN ANEXA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. SOLICITANTE: Concesionaria Ruta al Sur

1.2. TIPO DE INMUEBLE: Lote de terreno con construcción.

1.3. TIPO DE AVALÚO: Avalúo comercial corporativo.

1.4. MARCO JURÍDICO: En la realización de este estudio hemos tenido en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1673 de 2013, Decreto 1170 de 2015, Decreto 2181 de 2006, Decreto 556 de 2014, Resolución IGAC 620 de 2008, Resolución 898 de 2014, Resolución 1044 de 2014, Resolución IGAC 316 de 2015 y demás normatividad legal vigente en materia de avalúos.

1.5. DEPARTAMENTO: Huila.

1.6. MUNICIPIO: Pitalito.

1.7. VEREDA O CORREGIMIENTO: Solarte

1.8. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE: K 3 21 79 S

1.9. ABSCISADO DE ÁREA REQUERIDA: Abscisa inicial 0+28,71 Km D y abscisa final 0+34,93 Km D.

1.10. USO ACTUAL DEL INMUEBLE: Al momento de la inspección del predio se encontró que tiene uso de Comercial.

1.11. USO POR NORMA: De acuerdo con el certificado de uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Pitalito - Huila el uso por norma del predio es urbano corredor vial N° 02.

1.12. INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIO:

Cedula. Catastral actual	41-551-01-02-00-00-0039-0052-0-00-00-0000
Área de terreno	128,0 m² de la totalidad del predio
Área de construcción	88,0 m² del área requerida del predio
Avalúo Catastral Año 2023	$ 72.928.000

Fuente: Consulta catastral IGAC.

1.13. FECHA DE VISITA AL PREDIO: 12 de enero de 2023.

1.14. FECHA DE INFORME DE AVALÚO: 07 de marzo de 2023.

2. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS

- Ficha Predial del PREDIO SMN-4-007A.
- Estudio de Títulos del PREDIO SMN-4-007A.
- Títulos de Adquisición.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

- Estudio de títulos de PREDIO SMN-4-007A.
- Consulta catastral IGAC

3. INFORMACIÓN JURÍDICA

3.1. PROPIETARIO: MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS **C.C.** 1.080.703.181 (100%) No es plena.

3.2. TÍTULO DE ADQUISICIÓN: Escritura Pública 2860 del 4 de octubre de 2018 de la Notaria Segunda de Pitalito.

3.3. MATRÍCULA INMOBILIARIA: 206-40350.

3.4. OBSERVACIONES JURÍDICAS: Revisado el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 206-40350 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito se puede determinar que sobre el inmueble objeto del presente estudio, NO se encuentran siguientes limitaciones, medidas cautelares y gravámenes.

NOTA: El presente resumen no constituye un estudio jurídico de los títulos.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR

4.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR: El predio está ubicado en el barrio Solarte que se ubica geográficamente al occidente del perímetro urbano de municipio de Pitalito, el área urbana limita al norte con las veredas La parada, La coneca, Calamo y Maco, al oriente con la vereda Montañita, al occidente con la vereda Solarte y al sur con la vereda Aguablanca, Zanjones, Honda provenir y santa rosa.

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA	
	
Fuente: Google Maps, Consulta: 02 de marzo de 2023, https://goo.gl/maps/otBn99iN7gpnGMFB8	

4.2. ACTIVIDAD PREDOMINANTE: Económicamente el sector depende principalmente del comercio localizado a lo largo de las vías principales, al igual que el desarrollo del sector turístico y el uso residencial.[1]

4.3. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: De conformidad con la Ley 142 de 1994, el estrato aplica exclusivamente si el inmueble es de uso residencial.

4.4. VÍAS IMPORTANTES DEL SECTOR: La vía Avenida Pastrana Borrero, esta vía se encuentra pavimentada en buen estado, con dos calzadas en cada sentido, de la cual comunica con vías pavimentadas en buen estado.

4.5. TOPOGRAFÍA: La superficie del sector es de topografía 0-7% Plana.

4.6. SERVICIOS COMUNALES: El sector donde se encuentra ubicado el predio objeto de avalúo comercial cuenta con acceso directo a servicios de educación, así como los servicios básicos de salud, asistencias técnicas y financieras.

4.7. VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE: El sector se ubica al occidente del perímetro urbano del municipio de Pitalito, por lo cual es de fácil acceso tanto vehicular como peatonal, al predio se puede acceder en servicio particular, publico individual (taxi) y/o mototaxi y público colectivo (rutas intermunicipales y veredales), cuenta con una buena frecuencia de transporte debido a la cercanía con el terminal de transporte.

1 Alcaldía Municipal Pitalito Huila.

5. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

5.1. NORMA URBANÍSTICA APLICADA: De conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pitalito - Huila, aprobado mediante el acuerdo 023 de 2021 y el certificado de uso del suelo expedido por la Secretaria de Planeación del municipio de Pitalito, el predio objeto de avalúo se encuentra ubicado en la zona cuyo uso es URBANO CORREDOR VIAL N° 02. (Ver anexo 15.2 – Certificación uso del suelo).



Fuente: Clasificación del territorio – Acuerdo 023 de 2021 del municipio de Pitalito.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

6.1. UBICACIÓN: Se trata de un predio ubicado en el barrio Solarte en el área urbana del Municipio de Pitalito-Huila.

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

PREDIO SMN-4-007A

UBICACIÓN DEL PREDIO

Fuente: Google Earth, Consulta: 02 de marzo de 2023

6.2. ÁREA DEL TERRENO: El predio objeto de avalúo presenta las siguientes dimensiones respecto a su terreno:

ÁREA TOTAL TERRENO:	134,00 m^2
ÁREA REQUERIDA:	74,00 m^2
ÁREA REMANENTE:	0,00 m^2
ÁREA SOBRANTE:	60,00 m^2
ÁREA TOTAL REQUERIDA:	**74,00 m2**

Fuente: Ficha predial SMN-4-007A.

6.3. LINDEROS: Los linderos del área de adquisición se relaciona a continuación:

LINDEROS	LONGITUD	COLINDANTES
NORTE	6,20 m	MIGUEL ANTONIO BASTIDAS VIVEROS (ÁREA SOBRANTE) (P1-P2)
SUR	6,21 m	AVENIDA PASTRANA BORRERO (CARRERA 3) (P5-P6)
ORIENTE	11,58 m	HECTOR ORLANDO BRAVO MUÑOZ Y OTRO (P6-P1)
OCCIDENTE	12,56 m	NELLY CAMACHO ALBA (P2-P5)

Fuente: Ficha predial SMN-4-007A.

6.4. FORMA DEL LOTE: La franja objeto de avalúo presenta forma regular.

6.5. FRENTE: La franja objeto de avalúo cuenta con un frente de aproximadamente 6,15 metros.

6.6. FONDO: La franja objeto de avalúo cuenta con un fondo de aproximadamente 11,53 metros.

6.7. RELACIÓN FRENTE FONDO: La relación frente fondo de la franja objeto de avalúo es 0,53 aproximadamente.

6.8. VÍAS DE ACCESO AL PREDIO: Al predio objeto de avalúo se accede por la Avenida Pastrana Borrero (Carrera 3), esta vía se encuentra pavimentada en buen estado, con dos calzadas en cada sentido.

6.9. SERVICIOS PÚBLICOS: El predio objeto de avalúo tiene disponibilidad inmediata a los servicios, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural y telefonía.

6.10. UNIDADES FISIOGRÁFICAS: La franja del área requerida presenta la siguiente unidad fisiográfica:

UNIDAD FISIOGRÁFICA	ÁREA (m^2)	TOPOGRAFÍA	USO ACTUAL	NORMA
1	74,00	Plana 0-7%	Comercial	Urbano Corredor Vial N° 02

6.11. ESTRATIFICACIÓN: De conformidad con la Ley 142 de 1994, el estrato aplica exclusivamente si el inmueble es de uso residencial.

6.12. ÁREAS CONSTRUIDAS: La franja objeto de adquisición predial presenta la siguiente construcción principal:

CONSTRUCCIÓN	USO	CANTIDAD	EDAD APROXIMADA AÑOS	ESTADO DE CONSERVACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
C-1: APARTAMENTO CON LOCAL COMERCIAL. Construcción de dos niveles con proyección a un tercero, con estructura de vigas, columnas y placa de entrepiso en concreto. Mampostería en bloque de ladrillo frisado, estucado y pintado. Cubierta general en teja termoacústica soportada en cercha tubular metálica de sección cuadrada con laterales recubiertos con 2 muros en superboard (fibra de cemento) de 20x1,1 m. aprox. Acabados en drywall y superboard para cielorrasos y techos. Pisos, muros de cocina y baños enchapados en tableta cerámica de gran formato. Predomina los acabados en drywall para cenefas y	Comercial	265,87 m^2	10	Bueno	100

cielorrasos con iluminación led. Red de 15 cámaras de vigilancia con cableado estructurado. Acceso mediante puerta metálica con parte en vidrio y 2 puerta-cortinas metálicas enrollables. Presenta un excelente estado de conservación. **PRIMER NIVEL (129,51 m2): LOCAL COMERCIAL** con zona de estantería y vitrinas, bodega y baño enchapado. Pisos del local enchapados con baldosa de cerámica de 0,5x0,5 m., con motivo mosaico de imitación baldosín de cemento. Cielorraso en placa de entrepiso con paneles en drywall rectangulares en niveles con iluminación LED. Divisiones internas en muros de bloque de ladrillo, frisados, estucados y pintados. Mobiliario metálico empotrado mediante soldadura. Baño enchapado con sanitario, lavamanos y ducha, con división en vidrio templado con anclajes de acero. Mesón en "L" enchapado con vidrio divisorio y ventanilla de atención para oficina y recepción, con espacio bajo foso de escaleras. Cuenta con rejillas y carpintería metálica general. **SEGUNDO NIVEL (136,36 m2): APARTAMENTO**. Acceso en primer nivel por puerta ventana de 0,95x2,20 m. aprox. A escaleras en baldosa cerámica con mosaico antideslizante, cortada a medida y muro enchapado en tableta de imitación ladrillo cara-vista. Recibidor con reja en tubo de acero (1,3x0,95 m.), anclado a muros y piso con herrajes del mismo material. Mirador con baranda en tubo metálico pintado de 2" y 1" con 3 arcos en sección plana. Tres habitaciones dobles equipadas con closet en madera empotrada tipo wengué, con partes en aluminio, con cenefas y diseño de iluminación, dos habitaciones con baño privado enchapado, con divisiones en vidrio templado y anclajes de acero. Un baño externo auxiliar, con las mismas características. Zona de ropas con alberca y lavadero. Cocina integral empotrada con mesón en aluminio lineal de 4,2x0,6 m. mueble empotrado en altura a la pared con gavetas y repisas con entrepaños y bases en madera acrílica. Bajo el mesón, línea de cajoneras y paneles dobles con entrepaños en el mismo						10

material. Sala lineal y comedor independiente. Cielorraso con claraboyas de acceso a falso zarzo y placa de cemento (1,5x1,5 m.), para tanque plástico de 1000 Lt con red de tubería en PVC y llaves de paso. Puertas corredizas de acceso a las habitaciones en ventanal cuadriculado de vidrio con marco de aluminio pintado.					

6.13. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: La franja objeto de adquisición predial presenta la siguiente construcción principal:

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
	C1
CIMENTACIÓN	Concreto
ESTRUCTURA	Vigas y columnas
ENTREPISO	Placa en concreto
FACHADA	Estuco y pintura
CUBIERTA	Teja termoacústica
CIELO RASO	Drywall y superboard
PISOS	Baldosa Cerámica
COCINA	Cocina integral empotrada con mesón en aluminio.
BAÑOS	Mobiliario sencillo
ACABADOS BAÑO	Enchape
ACABADOS MUROS	Pañete y pintura
OTROS	Escalera en concreto
VETUSTEZ	10 años aprox.
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

6.14. ANEXOS, OTRAS CONSTRUCCIONES: La franja objeto de adquisición predial presenta la siguiente construcción anexa:

ANEXO	UNIDAD	CANTIDAD	EDAD APROXIMADA AÑOS	ESTADO DE CONSERVACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
M-1: ZONA DURA en mortero de cemento y baldosa de cerámica de 0,5x0,5 m.	m^2	19,94	10	Bueno	100

6.15. CULTIVOS ESPECIES: La franja objeto de adquisición predial al momento de visita no presenta cultivos y/o especies.

7. MÉTODO DE AVALÚO

Para la determinación del valor comercial del inmueble en estudio se siguen los lineamientos normativos establecidos en el Decreto No. 1170 del 2015, el cual compila las disposiciones del decreto 1420 del 1998, y su correspondiente Resolución Reglamentaria No. 0620 de 2008.

7.1. MÉTODO COMPARACIÓN DE MERCADO

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

7.2. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada.

Ya que no se trata de una edificación nueva, el punto de partida será determinar el valor de reposición, o de construirlo nuevo y aplicar un factor de depreciación física y la depreciación por estado de conservación, para eso se utilizaron las ecuaciones consignadas en la Resolución IGAC 620 de 2008, las cuales relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservación basadas en las tablas de Fitto y Corvini, para así hallar el valor actual de la construcción.

8. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA INDIRECTA

8.1. RELACIÓN DE OFERTAS OBTENIDAS:

Unidad fisiográfica 1

Para determinar el valor por metro cuadrado de terreno bajo el régimen normativo suelo Urbano se encontró las siguientes ofertas:

ESTUDIO DE MERCADO URBANO PITALITO								
ÍTEM	NOMBRE CONTACTO	TELÉFONO CONTACTO	UBICACIÓN - MUNICIPIO	SECTOR - VEREDA	DIRECCIÓN - NOMBRE	VALOR OFERTA	ÁREA TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUIDA (m2)
1	Alejandro	3126925278	Pitalito	Carrera 3 & Transversal 3	Casa	$650.000.000	276	276
2	Jorge Ordoñez	3112327344	Pitalito	Carrera 1 A Bis No 6 A - 17	Casa	$290.000.000	153	153
3	María Lilia	3125339737	Pitalito	Variante Neiva San Agustín	Casa	$200.000.000	105	105

8.2. DEPURACIÓN DEL MERCADO:

Unidad fisiográfica 1

Método de Comparación o de Mercado: Para determinar el valor de metro cuadrado de terreno se realizó la investigación de mercado de inmuebles similares al del objeto del avalúo, se encontró tres ofertas representativas en la zona, las cuales se presentan a continuación:

ESTUDIO DE MERCADO												
ÍTEM	TEL CONTACTO	NOMBRE CONTACTO	UBICACIÓN - MUNICIPIO	SECTOR - VEREDA	DIRECCIÓN - NOMBRE	VALOR OFERTA	VALOR AJUSTADO	TERRENO		CONSTRUCCIONES		
								ÁREA (m²)	VALOR (m²)	ÁREA (m²)	VALOR / m²	VALOR TOTAL
1	3126925278	Alejandro	Pitalito	Carrera 3 & Transversal 3	Casa	$ 650.000.000	$ 552.500.000	276,00	$ 1.151.812	276,00	850.000,00	$234.600.000
2	3112327344	Jorge Ordoñez	Pitalito	Carrera 1 A Bis No 6 A - 17	Casa	$ 290.000.000	$ 261.000.000	153,00	$ 1.055.882	153,00	650.000,00	$99.450.000
3	3125339737	María Lilia	Pitalito	Variante Neiva San Agustín	Casa	$ 200.000.000	$ 180.000.000	105,00	$ 1.064.286	105,00	650.000,00	$68.250.000
MEDIA ARITMÉTICA					$ 1.090.659,89							
DESVIACIÓN ESTÁNDAR					53.125,35	LIMITE SUPERIOR	$ 1.143.785,23					
COEFICIENTE DE VARIACIÓN					4,87%	LIMITE INFERIOR	$ 1.037.534,54					

9. INVESTIGACIÓN DIRECTA

9.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO ENCUESTAS:

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguna manera comparables, se pueden adoptar valores, por lo que no es necesario realizar la investigación directa.

10. CÁLCULOS VALOR TERRENO

10.1. PROCESAMIENTOS ESTADÍSTICOS (MÉTODO DE COMPARACIÓN)

Unidad fisiográfica 1

MERCADO			
ÍTEM	Sector - Vereda	DIRECCIÓN - NOMBRE	VALOR TERRENO/m2
1	Carrera 3 & Transversal 3	Casa	$ 1.151.812
2	Carrera 1 A Bis No 6 A - 17	Casa	$ 1.055.882
3	Variante Neiva San Agustín	Casa	$ 1.064.286
PROMEDIO			$ 1.090.659,89
DESVIACIÓN ESTÁNDAR			53.125
COEF DE VARIACIÓN			4,87%
LIMITE SUPERIOR			$ 1.143.785
LIMITE INFERIOR			$ 1.037.535

De acuerdo al estudio de mercado realizado se adopta el valor promedio encontrado en la zona teniendo en cuenta que el área objeto de avalúo se

comporta de manera similar a los puntos de investigación de mercado, por lo cual se adopta el siguiente valor de terreno:

UNIDAD FISIOGRÁFICA	UNIDAD		VALOR
U.F.1	Metro cuadrado	m^2	$ 1.091.000

10.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DESCRIPTIVAMENTE:

Unidad fisiográfica 1

Oferta 1: Lote de terreno construido en su totalidad en 1 planta, cuenta con 12 metros de frente por 23 metros de fondo, está ubicado sobre carrera 3 con transversal 3 del municipio de Pitalito Huila.

Oferta 2: Lote de terreno construido de 10,2 metros de frente por 15 metros de fondo, la casa cuenta con 4 habitaciones, sala, patio y 2 baños.

Oferta 3: Lote de terreno con vivienda la cual cuenta con cocina, 3 habitaciones, 2 baños, patio y parqueadero y cuenta con frente sobre la Variante Neiva - San Agustín.

10.3. SERVIDUMBRES

La franja objeto de avalúo no presenta servidumbres en el área de terreno requerida.

10.4. ZONAS DE PROTECCIÓN

La franja objeto de avalúo no presenta zona de protección en el área de terreno requerida.

11. CÁLCULOS VALOR CONSTRUCCIONES Y ANEXOS CONSTRUCTIVOS

11.1. COSTOS DE REPOSICIÓN

Para la determinación del costo de la construcción se realizó mediante la metodología de costo de reposición teniendo en cuenta el tipo los materiales y la tipología constructiva, aplicando depreciación según tablas de Fitto y Corvini, lo que produce como resultado el valor final adoptado. Para este ejercicio se tuvieron en cuenta los costos descritos en la revista Construdata 205.

11.2. DEPRECIACIÓN FITTO Y CORVINNI

Construcciones Principales

La franja objeto de adquisición predial presenta la siguiente construcción principal:

ÍTEM	EDAD	VIDA ÚTIL	EDAD EN % DE VIDA	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DEPRECIACIÓN	VALOR REPOSICIÓN	VALOR DEPRECIADO	VALOR FINAL	VALOR ADOPTADO
C1	10	100	10,00%	2	7,89%	$1.325.499,18	$104.604,42	$1.220.894,76	$ 1.220.900

Anexos Constructivos

La franja objeto de adquisición predial presenta las siguientes construcciones tipificadas como anexos:

ÍTEM	EDAD	VIDA ÚTIL	EDAD EN % DE VIDA	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DEPRECIACIÓN	VALOR REPOSICIÓN	VALOR DEPRECIADO	VALOR FINAL	VALOR ADOPTADO
M1	10	100	10,00%	2	7,89%	$222.686,58	$17.573,76	$205.112,82	$ 205.100

12. CÁLCULOS VALOR CULTIVOS Y/O ESPECIES

12.1. SOPORTES DE VALORES DE CULTIVOS Y ESPECIES

En el área a intervenir no se encuentran cultivos y/o especies objeto de avalúo.

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA
DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS
"CORFELONJAS"

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

13. CONSIDERACIONES GENERALES

- Al predio objeto de avalúo se accede por la avenida Pastrana Borrero (carrera 3), esta vía se encuentra pavimentada en buen estado, con una calzada en cada sentido.
- El predio objeto de avalúo se encuentra en un sector con presencia de actividades de comercio localizado y residenciales unifamiliares y multifamiliares.
- El predio presenta un topografía definida como plana (0-7%).
- La franja objeto de avalúo no presenta servidumbres en el área de terreno requerida.
- La franja objeto de avalúo no presenta zonas de protección en el área de terreno requerida.
- De acuerdo a lo establecido por los decretos 1170/2015 y 422/2000, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un año, contado desde la fecha de expedición, siempre y cuando las condiciones físicas y normativas del inmueble avaluado, no sufran cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones representativas de las condiciones del mercado inmobiliario comparable.
- El valor definido en este estudio es el más probable en un contexto normal del mercado inmobiliario, es decir donde se presenta interés de compra y venta de un bien inmueble, sin presiones externas y manteniendo las condiciones típicas de transacciones comerciales por cada una de las partes interesadas.
- En cuanto a la incidencia que sobre el valor pueda tener la existencia de contratos de arrendamiento o de otro género, asumimos que el titular del derecho de propiedad tiene el uso y goce de todas las facultades que se derivan de éste.
- Aclaramos que el avaluador no tiene ningún interés financiero, presente ni cercano ni de otra índole en la propiedad avaluada en este informe y no tiene interés personal o sesgo alguno en relación con personas que puedan estar interesadas en esta propiedad en la fecha.

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

14. RESULTADO DE AVALÚO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIÓN	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
TERRENO				
U.F.1	m2	74,00	$1.091.000	$ 80.734.000
TOTAL TERRENO				**$ 80.734.000**
CONSTRUCCIONES PRINCIPALES				
C1	m2	265,87	$1.220.900	$ 324.600.683
TOTAL CONSTRUCCIONES PRINCIPALES				**$ 324.600.683**
CONSTRUCCIONES ANEXAS				
M1	m2	19,94	$205.100	$ 4.089.694
TOTAL CONSTRUCCIONES ANEXAS				**$ 4.089.694**
TOTAL AVALUO				**$ 409.424.377**

TOTAL AVALÚO: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($409.424.377,00).

Bogotá, D.C., 07 de marzo de 2023.

Cordialmente,

DIEGO MONROY RODRÍGUEZ
Representante Legal
RAA AVAL-17035154

OMAR ALEXIS PINZÓN RODRÍGUEZ
Perito Avaluador
RAA: AVAL- 1014242133

PREDIO SMN-4-007A

15. DOCUMENTOS ANEXOS

15.1. ANEXO FOTOGRÁFICO

ENTORNO

ENTORNO

CONSTRUCCION PRINCIPAL

C1 FACHADA

C1: LOCAL

C1:LOCAL BAÑO

C1:LOCAL BODEGA

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS "CORFELONJAS"

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

PREDIO SMN-4-007A

C1: BAÑO PISO 2

C1: COCINA

C1: HABITACIÓN

C1: BAÑO PRIVADO

C1: ESCALERAS

C1: LAVADERO

PREDIO SMN-4-007A

CONSTRUCCIONES ANEXAS

M1

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

15.2 CERTIFICADO USO DEL SUELO

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

CONCEPTO DE USO DE SUELO	
DEFINICION	
Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas. (art. 2.2.6.1.3.1 No.3)	
INFORMACION GENERAL (aportada por peticionario)	
CIFRA CATASTRAL	41551010200000043001000000000 41551010200000043000800000000 41551010200000043000900000000 41551010200000043000100000000 41551010200000044001700000000 41551010200000044001000000000 41551010200000044001300000000 41551010200000044000700000000 41551010200000039001400000000 41551010200000039005200000000 41551010200000039004400000000 41551010200000039005100000000 41551010200000039001100000000 41551010200000039005300000000 41551010200000039000900000000
MATRICULA INMOBILIARIA	N/A
AREA	N/A
SOLICITANTES	CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS
INFORMACION BÁSICA	
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO
CATEGORIA	NO APORTA
PIEZA URBANA	SOLARTE
TIPO DE TRATAMIENTO	CONSOLIDACION CON DENSIFICACION
AREA DE ACTIVIDAD	CORREDOR VIAL N° 02

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Pág. 1-38

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645

21

PREDIO SMN-4-007A

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

LOCALIZACIÓN



En respuesta a la solicitud la Secretaria de Planeación se permite informar: que según lo establecido en el Acuerdo 023 del 21 de Junio del 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISION GENERAL ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA" se rige bajo la Ficha Normativa del **Corredor Vial N° 02** el cual presenta un tipo de tratamiento urbanístico de Consolidación con densificación.

ARTÍCULO 221. Tratamiento de Consolidación. Se desarrolla en el componente urbano del plan y contiene las determinaciones aplicables a predios o sectores de la ciudad que no presentan deterioro físico y/o social y que están urbanizados. Se rige por las disposiciones del componente urbano del plan de ordenamiento. Son modalidades de este tratamiento:

1. **Consolidación con Densificación:** Se aplica a los sectores en los que se pretende regular la transformación de áreas urbanizadas para posibilitar su densificación y adaptación de las construcciones a las necesidades de la ciudad salvaguardando en todo caso el modelo de ordenamiento territorial.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

22

PREDIO SMN-4-007A

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0



USOS DEL SUELO (Corredor Vial N° 02)

VIVIENDA				COMERCIO				SERVICIOS				INSTITUCIONAL				INDUSTRIAL			
TIPO	P	E	NP	USO	NIVEL DE IMPACTO			USO	NIVEL DE IMPACTO			USO	NIVEL DE IMPACTO			USO	NIVEL DE IMPACTO		
					BAJO	MED	ALTO		BAJO	MED	ALTO		BAJO	MED	ALTO		BAJO	MED	ALTO
VU		X		C1	P	P	NA	S1	NA	P	P	IED-1	NP	NA	NP	IDA-1	P	NA	NA
VB		X		C2	P	P	P	S2	NA	NA	NP	IED-2	NA	NA	NP	IL-2	NA	P	NA
VM		X		C3	P	P	NA	S3	NA	NA	NP	IED-3	P	P	P	IM-3	NA	NA	NP
VAC			X	C4	NA	NP	NP	S4	NA	NA	NP	IED-4	NA	NA	NP	IP-4	NA	NA	NP
VIS	X			C5	NA	NP	NP	S5	P	P	NA	IS-1	NA	P	P	IE-5	NA	NA	NP
VIP	X			C6	NA	NA	NP	S6	NA	NP	NP	IS-2	NA	NA	P				
				C7	NA	NP	NP	S7	NA	P	P	IS-3	NA	NA	P				
				C8	NA	P	P	S8	NA	NA	NP	IS-4	P	NP	NP				
				C9	NA	NA	NP	S9	NA	NA	P	ISG-1	P	P	NA				
				C10	NA	NA	NP	S10	P	P	P	ISG-2	NA	NA	P				
				C11	NA	NA	P	S11	P	P	P	ISG-3	NA	NA	NP				
								S12	NA	P	P	IC-1	NA	P	P				
								S13	NA	NA	P	IC-2	NA	NA	P				
								S14	NA	NA	NP	IR	NA	NA	P				
								S15	NA	NP	NP	IA-1	NA	P	NP				
								S16	NA	P	NP								
								S17	NA	P	P								
								S18	NP	P	NA								
								S19	NA	P	P								
								S20	NA	NA	P								
								S21	NA	NA	E								
								S22	P	NA	NA								

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

CO/SC/CER504645

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

23

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Por lo anterior, en dicho predio se puede desarrollar las siguientes actividades según el Acuerdo 023 de 2021.

USOS PERMITIDOS

ARTÍCULO 50. Uso Residencial (R). Plano PA-65. Es el uso del suelo destinado a la vivienda permanente e incluye, las tipologías de vivienda UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR Y MULTIFAMILIAR; la vivienda denominada "TRIFAMILIAR" para el presente Acuerdo, se considerará como vivienda tipo multifamiliar (Ver Plano PA-65. Uso del Suelo Residencial).

PARÁGRAFO PRIMERO. Toda construcción de vivienda deberá cumplir con la Normas de urbanismo y construcción vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El uso de vivienda no se permitirá al interior de los núcleos industriales. De acuerdo con las características de las edificaciones en las cuales se desarrolla y el régimen de propiedad de las mismas, se identifican las siguientes tipologías para efectos de su reglamentación:

VIS

VIP

ARTÍCULO 51. Uso Comercial (C). Plano PA-66. Entiéndase por uso comercial, la actividad destinada al intercambio de bienes al por mayor o al detal. El uso comercial se podrá establecer en las distintas zonas de acuerdo con las características de éstas y con la clasificación y las tipologías de usos posibles asignados para las mismas. Las actividades comerciales se clasifican con base en su especialización, en sus características generales y en el impacto que ocasionan, tomando en cuenta aspectos tales como el tipo de distribución, sea mayorista o minorista, la demanda, sea de consumo doméstico o especializado, la frecuencia de la demanda, sea cotidiana u ocasional, la magnitud y el impacto urbanístico que pueden generar, además del riesgo que ocasiona a la población dados los artículos, mercancías y productos que se comercialicen. (Ver Plano PA-66. Uso del Suelo Comercio)

PARÁGRAFO PRIMERO. Todo establecimiento dispondrá de espacio suficiente para la atención del público al interior del mismo con una profundidad mínima con respecto al acceso principal de 1.50 m. Los locales que estén ubicados sobre bulevares y/o paseos deberán cumplir con la norma vigente y deben contar igualmente con atención al público al interior del local. No podrán funcionar en locales con áreas menores a las indicadas por la norma sismo resistente vigente y las disposiciones que la modifiquen, adicionen y/o complementen, respecto a las permitidas para la evacuación (NSR10, Título J y k).

PARÁGRAFO SEGUNDO. Todo local comercial requiere como mínimo un baño para su funcionamiento al interior del mismo.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

CO/SC/CER504645

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

PARÁGRAFO TERCERO. Para el funcionamiento de toda actividad al interior de una propiedad horizontal, debe contar con concepto favorable por parte de la copropiedad, si la autorización proviene de la administración, esta deberá estar avalada por el acta de asamblea de copropietarios.

PARÁGRAFO CUARTO. Son admitidas las combinaciones de dos o más actividades de la misma tipología, siempre que no se presente una clara incompatibilidad. Las exigencias se determinarán a la actividad que genera mayor impacto.
De acuerdo con sus características se identifican las siguientes tipologías:

Comercio Minorista Básico de Uso Cotidiano (C-1): Se encuentra integrado por las actividades comerciales de índole cotidiana, que normalmente, usa la comunidad para satisfacer necesidades de consumo diario y de venta al detal.

Características:

a. Este grupo de comercio es compatible y complementario con cualquier tipo de uso principal y puede aparecer mezclado con éste en un mismo predio.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

C11100	Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
C11101	Comercio al por menor en tiendas pequeñas y graneros.
C11102	Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otros tipos de establecimientos no especializados.
C11900	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
C11901	Comercio al por menor en cacharrerías.
C11902	Comercio al por menor en misceláneas.
C11903	Comercio al por menor de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco realizados en establecimientos no especializados.
C12100	Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados.
C12200	Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados.
C12201	Comercio al por menor de ventas de huevos en establecimientos especializados.
C12202	Comercio al por menor de productos lácteos, en establecimientos especializados.
C12300	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.
C12301	Comercio al por menor de ventas de salsamentarías.
C12302	Comercio al por menor de venta de pescado, incluye mariscos y otros, en establecimientos especializados.
C12400	Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados.
C12900	Comercio al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados.
C12901	Comercio al por menor de productos de confitería, en establecimientos especializados.
C12902	Comercio al por menor de ventas de panaderías, bizcocherías y similares, en establecimientos especializados.
C12903	Comercio al por menor de miel, en establecimientos especializados.
C15900	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados.
C15901	Comercio al por menor de artículos de aseo en general, en establecimientos especializados.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimientos
Bajo	-De 10 m2 hasta 50 m2 de área construida.
Medio	-De 51 m2 hasta 250 m2 de área construida.

Comercio Minorista de Uso Eventual (C-2): Se encuentra integrado por actividades comerciales de demanda eventual.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C22101	Alquiler de bicicletas.
C22102	Alquiler de equipo de deportes.
C22201	Alquiler de cintas y discos para grabaciones de sonido y de imagen.
C22303	Comercio al por menor de aves, en establecimientos especializados.
C22900	Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos.
C22901	Alquiler de prendas de vestir y calzado.
C22902	Alquiler de material escenográfico.
C22903	Alquiler de libros, periódicos y revistas.
C22904	Comercio al por menor de productos vegetarianos, en establecimientos especializados.
C23001	Alquiler de equipos de producción de películas cinematográficas.
C24100	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.
C24101	Comercio al por menor de máquinas de oficina, contabilidad, manuales y eléctricas y sus accesorios.
C24102	Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializados.
C24103	Comercio al por menor de todo tipo de muebles para oficina, en establecimientos especializados.
C24901	Comercio al por mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería.
C25100	Comercio al por menor de productos textiles, en establecimientos especializados.
C25101	Comercio al por menor de artículos de pasamanería, en establecimientos especializados.
C25102	Comercio al por menor de telas, paños, etcétera, en establecimientos especializados.
C25201	Comercio al por menor de marqueterías, en establecimientos especializados.
C25301	Comercio al por menor de alfombras, tapetes, papel de colgadura y similares, en establecimientos especializados.
C25302	Comercio al por menor de artículos y accesorios en plástico y caucho, en establecimientos especializados.
C25400	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación.
C25401	Comercio al por menor de aparatos de iluminación.
C25500	Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico.
C25501	Comercio al por menor de instrumentos afines de la música, instrumentos de viento, de cuerda, etcétera, en establecimientos especializados.
C25502	Comercio al por menor de todo tipo de confecciones para el hogar, elaboradas en materiales textiles.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

26

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

C25503	Comercio al por menor de utensilios de cocina y otros artículos de uso doméstico y tocador en materiales plásticos, en establecimientos especializados.
C25504	Comercio al por menor de cristalería, locería y vajillas en establecimientos especializados.
C25505	Comercio al por menor de porcelanas en establecimientos especializados.
C25902	Comercio al por menor de cofres, estuches, adornos de madera y artículos de cestería y membrecía y artesanías en general, en establecimientos especializados.
C25903	Comercio al por menor de artículos religiosos en establecimientos especializados.
C25904	Comercio al por menor de animales domésticos y alimentos concentrados, en establecimientos especializados.
C25905	Comercio al por menor de preparados para limpiar y pulir, para perfumar ambientes, detergentes y preparados para lavar, betunes, lustres y cremas para calzado, cremas para muebles y pisos, etcétera.
C26100	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.
C26101	Comercio al por menor de libros y textos, en establecimientos especializados.
C26102	Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico, en establecimientos especializados.
C26103	Comercio al por menor de revistas y periódicos, en establecimientos especializados.
C26201	Comercio al por menor de artículos para deporte y camping, en establecimientos especializados.
C26202	Comercio al por menor de bicicletas y otros velocípedos sin motor.
C26900	Comercio al por menor de productos diversos, en establecimientos especializados.
C26901	Comercio al por menor de discos, compactos, cintas de audio, video, en establecimientos especializados.
C26902	Comercio al por menor de toda clase de juguetería, en establecimientos especializados.
C27100	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados.
C27101	Comercio al por menor de prendas de vestir interior y exterior para hombre, en establecimientos especializados.
C27102	Comercio al por menor de prendas de vestir exterior para dama, en establecimientos especializados.
C27103	Comercio al por menor de ropa interior para dama en establecimientos especializados.
C27104	Comercio al por menor de prendas de vestir para bebés y niños en establecimientos especializados.
C27105	Comercio al por menor de accesorios del vestido, en establecimientos especializados.
C27106	Comercio al por menor de ropa industrial y trabajo, en establecimientos especializados.
C27107	Comercio al por menor de ropa deportiva en establecimientos especializados.
C27108	Comercio al por menor de prendas de vestir confeccionadas en cuero, en establecimientos especializados.
C27200	Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados.
C27201	Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializados.
C27202	Comercio al por menor de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y carteras, en establecimientos especializados.
C27203	Comercio al por menor de artículos de talabartería y guarnicionería, en establecimientos especializados.
C27204	Comercio al por menor de partes de calzado (plantillas, taloneras y artículos similares).

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

27

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

C27300	Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados.
C27301	Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, ortopedia y veterinaria en establecimientos especializados.
C27302	Comercio al por menor de pañales, en establecimientos especializados.
C27303	Comercio al por menor en droguerías y perfumerías.
C27304	Comercio al por menor de perfumes, artículos, cosméticos, jabones y productos de tocador, en establecimientos especializados.
C27305	Comercio al por menor en droguerías veterinarias.
C27306	Comercio al por menor de productos homeopáticos, en establecimientos especializados.
C27307	Comercio al por menor de artículos y materiales para uso odontólogo, en establecimientos especializados.
C27400	Comercio al por menor de otros productos nuevos de consumo en establecimientos especializados.
C27401	Comercio al por menor de toda clase de relojes, joyas y artículos de plata en general.
C27402	Comercio al por menor de flores cortadas, arreglos florales, floristerías, en establecimientos especializados.
C27403	Comercio al por menor de productos esotéricos, en establecimientos especializados.
C27404	Comercio al por menor de equipo fotográfico, en establecimientos especializados.
C27405	Comercio al por menor de cámaras fotográficas, rollos lentes para cámara fotográfica, placas, películas y accesorios.
C27406	Comercio al por menor en tiendas de artículos sexuales (sex shop).
C27407	Comercio al por menor de equipo óptico y de precisión, en establecimientos especializados.
C27408	Comercio al por menor de instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, control sus partes, piezas y accesorios.
C27409	Comercio al por menor de monturas y armaduras para gafas, antiparras y artículos análogos, en establecimientos especializados.
C27500	Comercio al por menor de artículos de segunda mano.
C27501	Comercio al por menor de antigüedades, en establecimientos especializados.
C27502	Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado usado en establecimientos especializados.
C27503	Comercio al por menor de electrodomésticos usados, en establecimientos especializados.
C27504	Comercio al por menor de muebles usados, en establecimientos especializados.
C27505	Comercio al por menor de libros y revistas usadas, en establecimientos especializados.
C27506	Comercio al por menor realizado por las compraventas.
C29200	Comercio al por menor a través de casas de venta por correo.
C29901	Comercio al por menor realizado por las prenderías o casas de empeño.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	Desde 10 m2 hasta 30 m2 de área construida.
Medio	De 31 m2 hasta 100 m2 de área construida.
Alto	Más de 100 m2 de área construida.

Comercio Industrial Liviano (C-3): Son los establecimientos comerciales con venta al detal y al por mayor de materiales livianos para la construcción y decoración, de instrumentos y equipo científico, de repuestos

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

28

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

y accesorios livianos para vehículos automotores y maquinaria agrícola y de productos avícolas menores. Incluye el alquiler de elementos livianos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C32904	Alquiler de muebles.
C32905	Alquiler de aparatos eléctricos y de uso doméstico.
C33000	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
C33002	Alquiler de andamios y plataformas de trabajo, sin montaje y desmontaje.
C33003	Alquiler de máquinas de contabilidad.
C33004	Alquiler de máquinas de reproducción y fotocopiado.
C33005	Alquiler de sistemas y equipos de sonido.
C33006	Alquiler de cajas de seguridad.
C33007	Alquiler de implementos para recuperación de enfermos (camas, sillas de ruedas, muletas, etcétera).
C34104	Comercio al por menor de equipo de informática, programas de computador, impresoras y sus accesorios, en establecimientos especializados.
C34201	Comercio al por menor de componentes electrónicos, en establecimientos especializados.
C35200	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
C35202	Comercio al por menor de empaques y productos de plástico, en establecimientos especializados.
C35203	Comercio al por menor de empaques y productos de madera, en establecimientos especializados.
C35204	Comercio al por menor de empaques de papel y productos, en establecimientos especializados.
C35205	Comercio al por menor de empaques de cabuya, en establecimientos especializados.
C35206	Comercio al por menor de máquinas y herramientas de mano, en establecimientos especializados.
C35207	Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico, en establecimientos especializados.
C35208	Comercio al por menor de materiales para construcción, en establecimientos especializados.
C35209	Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres, en establecimientos especializados.
C35210	Comercio al por menor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores), en establecimientos especializados.
C35211	Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos.
C35212	Comercio al por menor de timbres y alarmas, en establecimientos especializados.
C35213	Comercio al por menor de vidrios y espejos, en establecimientos especializados.
C35214	Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas, en establecimientos especializados.
C35215	Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializados.
C35402	Comercio al por menor de accesorios y repuestos para electrodomésticos, en establecimientos especializados.
C35403	Comercio al por menor de aparatos para calefacción eléctricos y a gas.
C35506	Comercio al por menor de láminas y artículos de corcho.
C35906	Comercio al por menor de cajas de caudales, cajas fuertes, pórticos y puertas de cámaras blindadas, en establecimientos especializados.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

29

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Desde 10 m2 hasta 30 m2 de área construida. -Solo punto de venta sin bodega
Medio	-De 31 m2 hasta 100 m2 de área construida.

Hipermercados, Supermercados y Almacenes de Cadena en Establecimientos Especializados (C-8): Son los establecimientos destinados a la venta, al detal y al por mayor de víveres y artículos complementarios, personales y para el hogar, además algunos de ellos cuentan con reglamentación interna y áreas comunes para su funcionamiento, cuyo uso es exclusivo para comercio y servicios. Como parte integral de ellos cuentan los parqueaderos, las circulaciones internas, los locales y las áreas de servicios comunes.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C81100	Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Supermercados, centros comerciales. -De 250 m2 hasta 400 m2 de área construida. -Requiere área de cargue y descargue y bodega al interior del predio.
Alto	-Supermercados, hipermercados, centros comerciales y almacenes por departamentos. -Más de 400 m2 de área construida. -Todo cambio de uso y/o obra nueva en predios mayores de 500 m2 de área de lote, requerirá 1 parqueadero por cada 80 m2 de área útil construida. -Requiere área de cargue y descargue y bodega al interior del predio. -Requiere zonas de taxis, la cual se localizará fuera de la vía pública.

Comercio Para Sala de Exhibición de Vehículos, Maquinaria y Equipo en Establecimientos Especializados (C-11): Son los establecimientos dedicados a la exhibición y venta de vehículos.

Características:

a. Requieren áreas de exhibición.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

C111003	Alquiler de automóviles, sin operarios.
C111100	Comercio de vehículos automotores nuevos.
C111101	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos para pasajeros.
C111102	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos de carga.
C111103	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos especiales, como ambulancias, casas rodantes, microbuses, etcétera.
C111200	Comercio de vehículos automotores usados.
C111201	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados para pasajeros.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co
✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano
CO/SC/CER504645

C111202	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados de carga.
C111203	Comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados especiales, como ambulancias, casas rodantes, microbuses, etcétera.
C112101	Alquiler de automóviles con chofer.
C113019	Alquiler de motocicletas, sin operarios.
C114100	Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-El acceso de los vehículos no puede alterar las condiciones del espacio público ni obstruir el tráfico vehicular. -Requieren área para maniobra al interior del predio. -Requieren 1 cupo de parqueo por cada 50 m2 de área útil construida. -Se permite servicio de mantenimiento para los establecimientos de venta de motos nuevas, el cual estará ubicado en la parte posterior del local con un área mínima de 100 m2, y no podrán tener la actividad de reparación o de mantenimiento. -Para establecimientos de compra y venta de motos usadas deben cumplir con un área mínima de 150 m2.

ARTÍCULO 52. Uso de Servicios (S). Plano PA-67. Es el uso del suelo destinado al desarrollo de actividades de servicios tales como: información, comunicación, administración, gestión pública y privada, consultorías, asesorías, actividades financieras, de recreación, diversión, esparcimiento y hospedaje. (Ver Plano PA-67. Uso del Suelo Servicios).

Servicios De Reparación Para El Vehículo Liviano, Motocicletas y Otros en Establecimientos Especializados (S-1): Son los establecimientos destinados a la reparación de mayor o menor magnitud con o sin suministro de repuestos, como servicios de latonería, pintura, montaje de llantas y en general todo lo que implique cambio de accesorios para vehículos automotores cuya capacidad de carga no exceda tres (3) toneladas. Incluye reparación de motocicletas.

Características:

a. Genera impacto ambiental al agua y al aire por el almacenamiento y utilización de sustancias volátiles inflamables y contaminación auditiva por el tipo de herramienta que se utiliza.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S12000	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
S12001	Latonería y pintura.
S12012	Talleres de conversión de vehículos a gas
S14200	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

Requerimientos generales:

a. No podrá colindar por ninguno de sus costados con vivienda.

b. Requieren insonorización del local previo concepto de la autoridad ambiental (CAM) o la entidad que haga sus veces.

c. Los establecimientos que realicen la actividad de latonería y pintura deben cumplir con el artículo 23 del decreto nacional 948/95 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire y/o las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen y/o complementen.

d. Estas actividades deberán cumplir con las disposiciones sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la normatividad ambiental vigente.

e. Deben cumplir con el decreto nacional 1220 de 2005 art. 9 "por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales".

f. Cumplimiento de la normatividad para su funcionamiento (RNT Y NTS)

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Desde 45 m2 hasta 150 m2 de área construida.
Alto	-Desde 151 m2 de área construida. -Solo se permite como obra nueva o adecuación de la edificación.

Talleres De Servicio Liviano (S-5): Son los establecimientos destinados a la reparación (no incluye lámina y pintura) de maquinarias menores como lavadoras y neveras, cerrajerías, equipos de oficina, registradoras, radios, radiolas, grabadoras, televisores y equipos musicales, equipos de medición y geodesia, cajas de seguridad, chapas y cerraduras, equipos de cine y fotografía, cafeteras, estufas y hornos livianos, cortinas y persianas, muebles, elementos para la publicidad visual y reparación de prendas de vestir, calzado y enseres, maquinaria agrícola y de construcción.

Características:

a. Algunas actividades generan impacto ambiental al aire (ruido).

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S50902	Limpieza de calzado, limpiabotas.
S51001	Preparación y exposición de carteles de publicidad pintados y luminosos.
S51002	Ejecución de trabajos de arte publicitario.
S51100	Mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico.
S51101	Reparación de armas.
S51200	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, incluso celulares y otros equipos de última generación.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

S51201	Reparación de maquinaria agrícola fumigadoras, equipo de riego, segadoras, asociada a la unidad de producción.
S51202	Reparación de maquinaria de reproducción, fotocopiado, mimeógrafo, etcétera.
S51203	Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo de oficina.
S51301	Reparación de equipos de precisión (médicos, odontológicos, científicos, etcétera) asociada a la unidad de producción.
S52011	Actividades de reparación de tapicería de vehículos automotores.
S52100	Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo.
S52200	Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería
S52201	Reparación de electrodomésticos y artículos de uso doméstico.
S52300	Reparación de calzado y artículos de cuero
S52400	Reparación de muebles y accesorios para el hogar.
S52401	Reparación y el retapizado de todo tipo de muebles para el hogar y oficina.
S52900	Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos.
S52901	Reparación de relojes y joyas.
S52902	Reparación de paraguas.
S52903	Reparación de todo tipo bicicletas, triciclos, patines y otros.
S52904	Reparación de instrumentos musicales.
S52905	Reparación de cerraduras.
S52906	Reparación de carpas.
S52907	Reparación de artículos de lona.

Requerimientos generales:

a. Las actividades que generen ruido deberán cumplir con las disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la normatividad ambiental.

b. Las actividades que tengan relación al arreglo de neveras y lavadoras, deberán contar con una zona de bodega.

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	Excepto maquinaria agrícola y de construcción.
Medio	Se permiten todas las actividades.

Servicios de Esparcimiento Público en Establecimientos Especializados (S-7): Son los establecimientos de esparcimiento público destinados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o al baile al interior del establecimiento. Entre los cuales se definen los siguientes: tabernas, discotecas, bares, cantinas y coctelerías, restaurantes, asaderos de pollos y carnes, casas de banquetes, club social (grupo de personas libremente asociadas, de carácter público o privado, que desarrollan actividades sin ánimo de lucro y que cuentan con un mínimo de 4000 m2 construidos y las siguientes zonas de esparcimiento: Cafetería y restaurante, Bar, Zonas húmedas (sauna, turco, etc.), Parqueaderos, Instalaciones deportivas, Área administrativa, Salón de eventos)

Características:

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

a. Genera impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su naturaleza.

b. Genera impacto ambiental al aire (ruido y emisiones).

c. Tienen horarios laborales y de atención al público diurnos y nocturnos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S71200	Expendio por autoservicio de comidas preparadas.
S71203	Expendio de alimentos preparados realizado por casas de banquetes.
S71303	Fuentes de soda.
S73000	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.
S73001	Bares y cantinas.
S73002	Discotecas y tabernas.

Requerimientos generales:

a. El establecimiento debe permitir el control visual de todos los espacios destinados a la atención al público, a excepción de los restaurantes.

b. Todos los establecimientos deben realizar la insonorización del local para dar cumplimiento de las normas de ruido vigentes, contenidas en la resolución 0627/2006 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y/o los que modifiquen o sustituyan. Para lo cual el interesado deberá demostrar mediante las mediciones de ruido correspondientes, a excepción de los restaurantes que no cuenten con amplificación de sonido. El diseño de la insonorización debe estar incluido en la licencia de construcción y avalado por la autoridad ambiental competente (CAM) o quien haga las veces.

c. Estas actividades no podrán limitar con vivienda, a excepción de los asaderos de pollo.

d. Estos servicios no podrán ubicarse en las edificaciones multifamiliares por las vibraciones en las estructuras y el ruido que generan.

e. En las edificaciones de uso mixto en las que predomine la vivienda, se podrán ubicar estos servicios siempre y cuando no compartan pisos o muros con vivienda o vacíos arquitectónicos de la edificación.

f. En cuanto a las salidas de evacuación todas estas actividades deben cumplir con la norma NSR10 10 (títulos j y k).

g. Todas estas actividades deben contar con una zona independiente para la disposición de basuras.

h. Las actividades dedicadas a la fabricación o expendio de alimentos crudos o procesados, no podrán limitar con establecimientos de la tipología IS-4.

Nivel de impacto	Requerimiento

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Medio	-Solo se permiten restaurantes, coctelerías, bares y cantinas, con áreas menores a 60 m2 de área construida del local.
Alto	-Se permiten todas las actividades. -Se permitirá su localización en centros comerciales con áreas mayores de 8. 000 m2 construidos y hoteles con más de 50 habitaciones, que garanticen el servicio de parqueadero al interior, sin importar el sector normativo donde se ubique. -Cuando superen los 250 m2 de área útil construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida al interior del predio.

Servicios Hoteleros en Establecimientos Especializados (S-9): Son los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento día a día o por temporadas en unidades habitacionales constituidas por habitaciones, apartamentos, hotel, aparta hotel, residencias, alojamientos turísticos, hostales, hosterías, hotel-residencia, refugios, albergues, pensiones, apartamentos turísticos, cabañas, villas, bungalows, acampamentos y otros que ofrecen o no alimentación y un mínimo de servicios básicos y complementarios o accesorios, según su categoría o modalidad; los cuales deben ajustarse a los requisitos mínimos exigidos en el cuadro "Estructura Servicios Hoteleros".

Características:

a. Puede generar impacto ambiental al aire (ruido), dependiendo de los servicios que preste.

b. Pueden prestar servicios adicionales, con toda la infraestructura al interior del predio, los cuales deben cumplir con las normas del presente documento.

c. Contar con el registro nacional de turismo (RNT).

d. Cumplir con las normas turísticas Nacionales y Municipales.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S91100	Alojamiento en hoteles.
S91200	Alojamiento en aparta-hoteles.
S91300	Alojamiento en centros vacacionales.
S91901	Alojamiento en hostales.
S92000	Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.
S99000	Otros tipos de alojamiento.
S99001	Alojamiento en casa de huéspedes o residencias estudiantiles.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Según cuadro de estructura de servicios hoteleros

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Los servicios hoteleros según su clasificación, se acogerán a la estructura contenida en el siguiente cuadro:

Estructura Servicios Hoteleros				
Áreas y espacios mínimos	Hotel	Aparta Hotel	Residencia	Alojamiento turístico
	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades habitacionales constituidas por áreas de servicio común, día a día, ofrecen alimentación, y servicios básicos y complementarios o accesorios según su categoría y modalidad.	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades habitacionales constituidas por apartamentos y áreas de servicio común, día a día o por temporadas, ofrecen alimentación, y servicios básicos y complementarios o accesorios según su categoría y modalidad.	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades constituidas por habitaciones y áreas de servicio común, día a día, ofrecen o no alimentación, y un mínimo de servicios básicos y complementarios o accesorios según su categoría y modalidad.	Establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan el alojamiento en unidades habitacionales constituidas por apartamentos y áreas de servicio común, día a día o por temporadas, ofrecen o no alimentación, y un mínimo de servicios básicos y complementarios o accesorios, según su modalidad.
Parqueaderos	10 habitaciones o más: 1 cupo x c/2 habitaciones, al interior del predio.	10 apartamentos o más: 1 cupo x c/5 apartamentos, al interior del predio.	10 habitaciones o más: 1 cupo x c/8 habitaciones, al interior del predio.	1 cupo x c/unidad habitacional.
Servicios de administración	Servicios de administración	Servicios de administración	Servicios de administración	Servicios de administración
Servicios sociales	Restaurante o comedor salón estar baño hombres baño mujeres	Salón estar baño hombres baño mujeres	Salón estar baño hombres baño mujeres	Salón estar baño hombres baño mujeres
Servicios generales	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.
Alojamiento	Habitación sencilla con baño: mínimo 12. 50 m2. Habitación doble con baño: mínimo 18. 25 m2. Habitación con salón y baño: mínimo 25. 75 m2. Habitación suite: 2 habitaciones, 2 baños y salón: mínimo 37. 75 m2.	Apartamento a: 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocineta, mínimo: 48 m2. Apartamento b: 1 habitación, baño, cocineta y salón, mínimo: 30 m2. Apartamento c: 1 habitación-salón, baño: 24 m2.	Habitación sencilla con baño: mínimo 9. 70 m2 habitación doble con baño: mínimo 14. 60 m2. Habitación triple con baño: mínimo 17. 40 m2. Habitación con salón y baño: mínimo 25. 75 m2. Como casos excepcionales se podrá disponer hasta del 50% de unidades habitacionales sin baño privado, siempre y cuando dispongan de baños generales en proporción de uno por c/dos (2)	Dependiendo de la unidad habitacional. En todo caso las áreas mínimas, no podrán ser menores a las definidas para los establecimientos anteriores.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

			habitaciones y se mantengan las áreas aquí requeridas.	
Servicios complementarios.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.	Según los servicios que preste.

Servicios Personales Generales (S-10): Son los establecimientos destinados a la venta de servicios personales con cubrimiento a nivel de vecindario, barrio, urbano y rural.

Características:

a. Algunas actividades generan impacto ambiental, al agua (sustancias químicas, disolventes inflamables), al aire (maquinaria industrial, generadores de vapor y ruido).

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S100100	Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel.
S100101	Lavanderías mecánicas y manuales.
S100102	Alquiler de ropa blanca, uniformes de trabajo y prendas conexas.
S100103	Servicio de teñido y tinte de ropa, alfombras y otros productos textiles.
S100104	Lavado de alfombras, tapetes y esteras.
S100200	Peluquería y otros tratamientos de belleza.
S100201	Servicios de peluquerías y barberías.
S100903	Peluquería para animales domésticos.
S100904	Residencias, guarderías y salas de adiestramiento para animales.
S101000	Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
S101001	Servicios de telégrafo.
S101002	Servicios de teléfono.
S101003	Servicios de télex y/o fax.
S101004	Servicios de internet.
S101100	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
S101101	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes.
S101200	Actividades de servicios relacionados con la impresión.
S101201	Encuadernación.
S101202	Acabado o recubrimiento (empastado).
S101300	Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
S101301	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en salones de onces, té y café.
S101302	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías y loncherías.
S101303	Servicios para eventos infantiles
S101900	Otros tipos de expendio de comidas preparadas.
S101901	Heladerías y fruterías.
S101902	Expendio de alimentos preparados realizado en fritangueras.
S102000	Actividades de fotografía.
S102001	Actividades de restauración y retoque de fotografías y negativos.
S102002	Laboratorios de revelado.
S102003	Realización de retratos y estudios fotográficos.
S102004	Fotografías para agencias de publicidad y editores.
S102201	Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías.
S102202	Alquiler de películas y cintas cinematográficas.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

S102901	Servicios de reproducción, impresión heliográfica, fotocopias, envíos postales y elaboración de textos.
S102902	Servicio de plastificado.

Requerimientos generales:

a. Los establecimientos que realicen procesos de preparación y cocción de alimentos, deben mitigar el impacto por humos y olores de conformidad con el art. 23 del Decreto nacional 948/95 en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, y las demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen y/o complementen.
b. Las actividades con consumo de alimentos en el establecimiento podrán realizar ocupación de espacio público (antejardines) con mobiliario y atención, cuando se ubiquen en los sectores reglamentados como bulevares, para lo cual deberán solicitar la licencia de ocupación del espacio público, no obstante, deberán contar con atención al público al interior del establecimiento y esta no podrá ser menor a la del espacio público a utilizar.
c. Todas estas actividades deben contar con una zona independiente para la disposición de basuras.
d. Los locales que estén dispuestos como mall (la agrupación de 3 o más locales cuya actividad principal sea la venta y consumo de alimentos), cumplirán con los requerimientos establecidos según el área construida.

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Desde 10 m2 hasta 30 m2 de área construida
Medio	-Desde 31 m2 hasta 60 m2 de área construida
Alto	-Los servicios estéticos y los establecimientos de comidas, que superen los 250 m2 de área útil construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida al interior del predio, cuando sea obra nueva o intervenciones totales de la edificación.

Oficinas y Otros Servicios (S-11): Son los espacios destinados a los servicios profesionales, empresariales, administrativos, técnicos especializados, actividades económicas e inmobiliarias, en general y/o similares.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S110000	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales.
S110001	Actividades de periodistas y de autores independientes.
S110201	Servicios de programas de cómputo especializados.
S110300	Creación teatral.
S110301	Alquiler y venta de tumbas, ataúdes y otras actividades conexas.
S110400	Creación audiovisual.
S110500	Artes plásticas y visuales.
S110600	Actividades teatrales.
S110601	Servicios artísticos de productores de teatro, grupos musicales.
S110602	Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas de espectáculos y otros artistas a título individual.
S110603	Servicios auxiliares para actividades del espectáculo (manejo de escenografía, iluminación).
S110700	Actividades de espectáculos musicales en vivo.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

S110800	Agencias de lotería y apuestas.
S110900	Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos.
S110906	Servicios de acompañamiento.
S110907	Agencias matrimoniales.
S110908	Servicios de astrología, quiromancia, etcétera.
S111001	Diseño de páginas web.
S111002	Actividades de decoración de interiores.
S111003	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muelles.
S111004	Actividades de ingeniería eléctrica y electrónica.
S111005	Actividades de ingeniería civil.
S111006	Actividades de ingeniería química.
S111007	Actividades de ingeniería industrial.
S111008	Actividades de ingeniería de minas y petróleos.
S111009	Actividades de ingeniería mecánica.
S111010	Actividades de ingeniería de alimentos.
S111011	Actividades de ingeniera civil e hidráulica.
S111012	Actividades de ingeniería de sistemas.
S111013	Actividades de estudios geofísicos.
S111014	Actividades de ingeniería forestal y ambiental.
S111101	Actividades de trámites de documentos y venta de estampillas.
S111102	Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencial.
S111103	Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliar.
S111104	Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencial.
S111105	Construcción de saunas y yacusis.
S111106	Actividades de las bolsas de valores.
S111201	Actividades relacionadas con bases de datos.
S111202	Agentes y casas de suscripción de valores.
S111203	Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencial.
S111300	Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
S111301	Servicios de tramitación y compensación de transacciones financieras.
S111302	Servicios de consultoría financiera.
S111303	Actividades de taquigrafía y mecanografía.
S112001	Actividades de registro contable.
S112002	Actividades de auditorías.
S112003	Asesoramiento en materia de impuestos.
S112004	Instalación y mantenimiento de tanques de surtidores de gasolina.
S112005	Actividades de fotografía aérea.
S112006	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricas.
S112008	Construcción, mantenimiento y reparación de oleoductos y gasoductos.
S112101	Actividades de levantamiento de planos y dibujo industrial.
S112102	Actividades relacionadas con trámites de expedición de patentes.
S112103	Estudios técnicos, investigativos y servicios integrados.
S112104	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos.
S112105	Servicios de difusión de material publicitario.
S112106	Instalaciones telefónicas.
S112107	Televisión por cable y suscripción.
S112108	Establecimientos para la venta de tiquetes.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645

39

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

S112201	Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencial
S112202	Otras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fábricas, plantas industriales, bancos, etcétera.
S112203	Arte, diseño y composición.
S112204	Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles.
S112301	Asesorías y servicios en comercio exterior.
S112302	Asesoramiento y gestión de economistas.
S112303	Construcción de sistemas de alcantarillado.
S112401	Hormigonado para edificaciones de uso residencial.
S112402	Actividades de promoción comercial.
S112501	Equipo de fontanería y sanitario.
S112502	Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos.
S112601	Servicio de aseo y aprovisionamiento de buques y aviones.
S112602	Fomento de las transacciones en títulos valores.
S112700	Actividades de las cooperativas financieras.
S112701	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivas.
S112702	Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersores.
S112703	Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y eliminación de rocas.
S112704	Urbanización y subdivisión de inmuebles en lotes.
S112705	Izada o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación o propias.
S112801	Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos.
S112802	Instalación de equipos y antenas de radiotransmisión.
S112901	Funcionamiento de instalaciones terminales como puertos y muelles.
S112902	Agentes de transporte marítimo y aéreo.
S112903	Instalación de aislamientos térmicos, eléctricos, hídricos y sonoros.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Una sola oficina con área máxima de 15 m2, con su respectivo baño.
Medio	-Hasta tres oficinas que sumadas sus áreas no superen los 60 m de área construida
Alto	-Oficinas que sumadas sus áreas sean mayores a 250 m2de área construida, requerirá 1 cupo de parqueo por cada 60 m2 de área útil construida al interior del predio.

Servicios Bancarios En Establecimientos Especializados (S-12): Son los establecimientos destinados a las actividades bancarias crediticias y/o similares.

Características:

a. Generan impacto físico causado por el tránsito, congestión peatonal, vehículos y actividades a que da lugar por su naturaleza.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S121100	Banca central.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co
CO/SC/CER504645
✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

S121200	Bancos comerciales.
S121201	Actividades de los bancos diferentes del banco central.
S121202	Actividades de las corporaciones de ahorro y vivienda.
S122100	Actividades de las corporaciones financieras.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	Cuando supere los 250 m2 de área construida requerirá 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de Área Útil Construida (AUC).

Servicios al Vehículo Liviano en Establecimientos Especializados (S-13): Son los establecimientos destinados al servicio de mantenimiento, sin mecánica ni lámina y pintura, diagnóstico y parqueo de los vehículos que no excedan 3 toneladas.

Características:

a. El servicio de mantenimiento puede prestar uno o varios de los siguientes servicios: lavado general o de motor; alineación de dirección y luces; chequeo del sistema eléctrico; rectificación de rines; sincronización electrónica; venta, reencauche y; revisión de frenos y amortiguadores; impermeabilización; venta y cambio de aceite, engrase y suministro de repuestos menores.

b. El centro de diagnóstico, sólo realiza el control de gases y la revisión tecnomecánica de los vehículos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S130901	Estacionamiento o parqueaderos.
S132002	Actividades de montaje y despinchado de llantas.
S132003	Actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores.
S132004	Reparación eléctrica de automóviles.
S132005	Servitecas.

Requerimientos generales:

a. Desde 45 m^2 de área construida, a excepción de los centros de diagnóstico automotor, cuyas áreas estarán sujetas al cumplimiento de los requerimientos contenidos en la resolución 3500 de 2005 "por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional" y la norma NTC 5385 "centros de diagnóstico automotor" y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

41

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

b. Cuando sea colindante con vivienda o institucional debe mitigar los impactos por ruido, y ubicar espacios con actividades complementarias al uso principal (como baños, cocinas, bodegas, salas de espera, u otros de características similares); estos espacios deben ser cerrados.

c. Las actividades de lavado y lustrado de vehículos automotores, reparación eléctrica de automóviles, servitecas, establecimientos de servicio, lavado, engrase y cambio de aceite y los centros de diagnóstico automotor no podrán limitar con vivienda e institucional, ni ubicarse al interior de edificaciones de propiedad horizontal residencial

d. Requiere área para cargue y descargue y maniobra al interior del predio.

e. Deben cumplir con el Decreto nacional 1220 de 2005 art. 9 "por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen.

f. Estas actividades deberán cumplir con las disposiciones sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contempladas en la normatividad ambiental vigente.

Nivel de impacto	Requerimientos
Alto	-Los lavaderos de carros, no podrá limitar por ningún costado con vivienda. -Los lavaderos tradicionales de vehículos deben cumplir con los mismos requisitos de parqueaderos a nivel más el concepto anexo a la solicitud de manejo de aguas y residuos. -Los deben cumplir con la siguiente normativa: -Los lavaderos de carros, requieren un área mínima de 60 m2 a excepción de los estacionamientos o parqueaderos y en los predios en los cuales se dé el concepto positivo para el uso del suelo como parqueaderos para vehículos y motos, serán de uso exclusivo y por tanto no podrán realizarse trabajos de pintura, reparación de vehículos, ni talleres. -Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), requieren zonas de estacionamiento y circulación transitoria de vehículos automotores, a excepción de las motocicletas. -Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), requieren implementar vía paralela para el acceso y salida de los vehículos. El acceso y la salida se darán de forma independiente. Cuando se ubique en esquina éstos se ubicarán mínimo a 7 metros del punto de culminación de la curva del sardinel. -Para los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), no se permitirá la ocupación transitoria o permanente de la vía, andén, zona verde ni antejardín. - Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), deben contar como mínimo con 5 parqueaderos para vehículos, para funcionarios y visitantes. - Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deben cumplir con lo establecido en la resolución 3500 de 2005 "por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional" y normativa NTC 5385, sobre CDA. Artículo 4: prohibición y destinación específica" y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen. No podrán constituir ni operar centros de diagnóstico automotor: 1. Las empresas que realicen actividades de transporte público terrestre automotor. 2. Los concesionarios o distribuidores de vehículos. Los centros de diagnóstico automotor estarán destinados exclusivamente a la revisión técnico-mecánica y de gases y no podrán realizar actividades afines o similares con dicha revisión como labores de reparación, mantenimiento y ventas de repuestos. -Los talleres de mecánica interesados en prestar el servicio de las revisiones técnico-mecánica y gases deberán habilitarse cumpliendo todas las exigencias previstas en esta resolución para los

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

	centros de diagnóstico automotor, pero no podrán continuar realizando actividades afines tal como lo prevé el inciso anterior.

Juegos de Suerte Y Azar (S-16): Son aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo éste previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.

Características:

a. Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar, como: Apuestas permanentes o chance, lotería tradicional, juegos localizados, establecimientos para juegos localizados de suerte y azar, establecimientos para casinos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S160000	Actividades de juegos localizados de azar, localización y apuestas.
S160002	Casinos.
S160003	Venta de apuestas permanentes y chance.
S160004	Explotación de juegos localizados (maquinas tragamonedas).

Requerimientos generales:

a. Las apuestas permanentes o chance, se localizarán en locales independientes con baño de lo contrario se podrán ubicar al interior de otro establecimiento. En cualquiera de los dos casos la atención al público debe ser al interior del predio.

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Solo se permiten apuestas permanentes o chance y lotería tradicional y establecimientos de juegos localizados, juegos de suerte y de azar.
Alto	-Los establecimientos de casinos se localizarán en centros comerciales con áreas no mayores a 10. 000 m2 de área comercial construida y en hoteles que cuenten como mínimo con 50 habitaciones.

NOTA: CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 051 DE 2014, Capítulo VII "IMPUESTO A RIFAS Y JUEGOS DE AZAR PERMITIDOS Y LOCALIZADO" - OPERACION DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR LOCALIZADOS, artículo 142 parágrafo 2 "manténgase conforme decisión judicial, la suspensión en la expedición de nuevas licencias o registros de establecimientos comerciales de juegos localizados en todo el territorio del municipio de Pitalito Huila, por el termino de 10 años contados a partir del año 2015".

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Otros Servicios de Esparcimiento en Establecimientos Especializados (S-17): Son las actividades destinadas a la práctica del ejercicio físico y/o mental, así como de habilidad y destreza que se desarrolla en salones o espacios cerrados, sin consumo de licor (gimnasios, boleras, salas de billar, mesas de ping pong, salas de atracciones mecánicas, entre otros similares).

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S172900	Otras actividades recreativas y de esparcimiento.
S171900	Otras actividades deportivas.

Requerimientos generales:

a. Las academias de billar no podrán limitar o colindar con vivienda y no se podrán ubicar a menos de 100 m lineales a los límites de los predios donde estén ubicadas instituciones educativas ied-1, ied-2, ied-4 e institucionales de salud.
b. Todas estas actividades relacionadas con deporte, no podrán expender licor para consumo al interior del establecimiento.

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Desde 10 m2 hasta 60 m2 de área construida, sólo se permiten los juegos de mesa, salas de Nintendo, Play Station, mesas de ping pong y gimnasios. -Las salas de billares tendrán áreas mayores a 60 m2 construidos. -Los locales en los que se ubiquen mesas de ping pong, billares y boleras que limiten con vivienda deben ser insonorizados previo concepto y verificación de la autoridad ambiental competente (CAM).
Alto	-Mayores de 60 m2 de área construida. -Se permiten todas las actividades. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida al interior del predio. -Los locales deben ser insonorizados previo concepto y verificación de la autoridad ambiental competente (CAM).

Servicios Sociales y Asistenciales en Establecimientos Especializados (S-18): Son las áreas o edificaciones públicas o privadas con alojamiento destinadas a la atención a grupos vulnerables, centros de adopción, hogares de bienestar y actividades relacionadas con la protección de los desvalidos, personas con movilidad reducida, y/o discapacitados mentales.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S189000	Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento.
S189001	Orfanatos.
S183000	Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas.
S183001	Asilos de ancianos.
S183002	Hogares para personas discapacitadas.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co
CO/SC/CER504645
✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

S189000	Otras actividades de asistencia social sin alojamiento.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Se permiten a partir de 101 m2 a 250 m2. -Deben contar con áreas de descanso (dormitorios), zonas de esparcimiento, talleres y administración, y deben cumplir con las normas de habitabilidad para vivienda. -Requiere un parqueadero.
Alto	-Deben contar con áreas de descanso (dormitorios), zonas de esparcimiento, talleres y administración, y deben cumplir con las normas de habitabilidad para vivienda. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requerirán 1 cupo de parqueadero por cada 80 m2 de auc al interior del predio.

Servicios Generales de Depósito (S-19): Son los establecimientos destinados a las actividades que prestan servicio exclusivo de almacenamiento y bodegaje.

Características:

a. Generan impacto físico causado por el tránsito, vehículos y actividades a que da lugar el tráfico de vehículos pesados.

45

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

S191000	Almacenamiento y depósito.
S191001	Almacenes generales de depósito.
S191002	Depósitos refrigerados.
S191003	Almacenamiento de productos en zonas francas.

Requerimientos generales:

a. Todas estas actividades deben tener un concepto previo de movilidad de la secretaría de tránsito.

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Menores a 50 m2 de área construida
Alto	-Las bodegas con áreas mayores a 50 m2 de área construida requieren un área para cargue y descargue al interior del predio. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requiere 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área construida al interior del predio.

Servicios Complementarios al Transporte (S-20): Generan impacto sobre el espacio público causado por el tránsito de vehículos pesados y de carga.

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S204910	Transporte férreo
S204911	Transporte férreo de pasajeros
S204912	Transporte férreo de carga
S204920	Transporte terrestre público automotor
S204921	Transporte de pasajeros
S204922	Transporte mixto
S204923	Transporte de carga por carretera
S204930	Transporte por tuberías
S205010	Transporte marítimo y de cabotaje
S205011	Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
S205012	Transporte de carga marítimo y de cabotaje
S205020	Transporte fluvial
S205021	Transporte fluvial de pasajeros
S205022	Transporte fluvial de carga
S205110	Transporte aéreo de pasajeros
S205111	Transporte aéreo nacional de pasajeros
S205112	Transporte aéreo internacional de pasajeros
S205120	Transporte aéreo de carga
S205121	Transporte aéreo nacional de carga
S205122	Transporte aéreo internacional de carga
S205210	Almacenamiento y depósito
S205220	Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte
S205221	Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre
S205222	Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático
S205223	Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo
S205224	Manipulación de carga
S205229	Otras actividades complementarias al transporte
S205310	Actividades postales nacionales
S205320	Actividades de mensajería

Requerimientos generales:

Todas estas actividades deben tener un concepto previo de movilidad de la secretaría de tránsito.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Plancación

46

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Deben proveerse de vías paralelas con zonas especializadas de maniobra para el cargue y descargue de productos con un área mínima de 60 m2 al interior del predio. -Cuando superen los 250 m2 de área construida, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida. -Los servicios de transporte público se acogerán plan de movilidad.

Servicios de Viveros (S-22): Esta clase comprende la producción de todo tipo de materiales vegetales para plantación, incluidos esquejes, chupones y plantones para la propagación directa de plantas o para crear patrones o pies en los que hacer injertos para plantación posterior.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S223000	Propagación de plantas (actividades de viveros excepto viveros forestales)
S223001	El cultivo de plantas para plantación.
S223002	El cultivo de plantas con fines ornamentales, incluido césped para trasplante.
S223003	El cultivo de plantas vivas para utilizar sus bulbos, tubérculos y raíces; esquejes e injertos.
S223004	La explotación de viveros, excepto viveros forestales.
S223005	El cultivo de semillas de hongos

Requerimientos generales:

a. No se permite que se realicen este tipo de actividades en laderas ni zonas de protección.
b. No se permite la producción de abonos orgánicos, ni pilas de compostaje que generen contaminación.

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-Se permite en el área urbana, con previo aval de la secretaria de medio ambiente, desarrollo rural y demás entidades competentes.

ARTÍCULO 53. Uso Institucional (I). Es el uso de suelo destinado al desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, de salud, bienestar social, culto, servicios funerarios, de seguridad, administración pública, de justicia, servicios públicos domiciliarios, servicios urbanos como correos, telefonía, comunicaciones, recreación, deportes, transporte, control del orden público. (Ver Plano PA-68. Uso del Suelo Institucional)

Institucional Educativo: Son las infraestructuras donde se desarrollan actividades relacionadas con la educación e instrucción, preescolar, formal, no formal, técnica y superior, de carácter público y privado, clasificados a su vez en:

Institucional Educativo Grupo 3 (Ied-3): Academias de aprendizaje, centros de educación para el trabajo y el desarrollo humano informal.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

CO/SC/CER504645

47

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Ied32301	Centros de capacitación, escuelas técnicas.
Ied35100	Formación académica no formal.
Ied35101	Centros de enseñanza por radio, televisión y correspondencia.
Ied35102	Escuelas de perfeccionamiento y profesores particulares.
Ied35103	Centros de educación para personas con discapacidades.
Ied35104	Enseñanza automovilística excepto con fines deportivos.
Ied35105	Academias de corte y confección.
Ied35106	Centros de enseñanza de gastronomía y culinaria.
Ied35107	Escuelas de peluquería.
Ied35200	Enseñanza deportiva y recreativa.
Ied35300	Enseñanza cultural.
Ied35301	Servicios de salas de baile y academias de baile.
Ied35900	Otros tipos de educación
Ied35901	Escuelas de vuelo.
Ied35902	Centros de enseñanza de idiomas.

Requerimientos generales:

a. Cuando generen ruido deben insonorizar.
b. Requieren de una edificación especializada, con toda su infraestructura, en cumplimiento de las normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad, de accesibilidad, entre otros.

c. Deberán cumplir con el cálculo, diseño y construcción de estructuras, según las disposiciones contenidas en la NSR10/10. En el caso de estructuras construidas antes de la vigencia de la norma se regirán por lo dispuesto en el capítulo correspondiente.

d. El establecimiento debe contar con áreas para ambientes de 1. 65 m2 por estudiante.

e. Requerirán este tipo de establecimientos un cupo de parqueo por cada 2 aulas y a partir de estas uno adicional por cada aula.

Nivel de impacto	Requerimientos
Bajo	Hasta 3 aulas
Medio	Hasta 5 aulas
Alto	Más de 5 aulas

Institucional de Salud: Son aquellas donde se prestan servicios de atención en salud general y especializada, y otras actividades afines a la salud.

Según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden clasificarse como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad, con o sin área de dispensación de medicamentos pueden ser públicas o privadas, clasificados a su vez en:

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Institucional de salud grupo 1 (is-1): Incluye los laboratorios, bancos de sangre, puestos y centros de salud, unidades básicas de atención en salud (UBA), unidad primaria de atención en salud (UPA), centros de atención ambulatoria (CCA).

Incluye las IPS públicas y/o privadas, con sus respectivas sedes, en la modalidad ambulatoria y profesionales independientes.

Requerimientos generales:

a. Establecimientos e instituciones que prestan servicios de salud de diversa índole, sin internación, con atención en salud de diversa índole, sin capacidad de hospitalizaciones de ninguna clase.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

Is10909	Centros de masajes
Is10910	Salones de adelgazamiento, tatuajes, piercing y body painting.
Is10911	Centros de atención para ancianos permanente.
Is11000	Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general.
Is11001	Centros de atención psicológica y consejería social.
Is12100	Actividades de la práctica médica, sin internación. Servicios de consulta externa
Is12102	Centros médicos y consultorios privados de servicios de medicina general y especializada, sin internación.
Is12103	Consultorios de medicina alternativa y terapia alternativa, sin internación.
Is12200	Servicios de odontología general y especializada, sin internación
Is19100	Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, sin internación.
Is19101	Otros servicios consulta externa: optometría, fisioterapia, nutrición, terapia respiratoria, entre otros.
Is19102	Servicio de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, modalidad ambulatoria.
Is19201	Bancos de sangre.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Sólo se permiten hasta tres (3) espacios de atención y no requiere parqueaderos.
Alto	-Más de tres (3) espacios de atención. -Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m, respecto a cementerios, central de sacrificios y rellenos sanitarios. -Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos espacios de atención (consultorio, apoyo diagnóstico, oficinas y otros similares), al interior del predio. -Estos establecimientos deben tener número de registro en el archivo general de la autoridad ambiental competente (CAM). -Debe garantizar el acceso de personas en condición de discapacidad.

Institucional de Salud Grupo 2 (Is-2): Incluye las IPS públicas y/o privadas, niveles de complejidad 1 y 2, modalidad ambulatoria y/o hospitalaria que prestan servicios de salud.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Carrera 3 No. 4 - 78 / Centro Administrativo Municipal La Chapolera
www.alcaldiapitalito.gov.co
atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co

CO/SC/CER504645

✓Atención al Ciudadano
✓Gestión del Talento Humano

a. Son establecimientos con horarios de atención 24 horas y con observación de pacientes hasta por 72 horas.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

Is22000	Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas.
Is22001	Instalaciones para el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia.
Is22002	Instalaciones para el tratamiento personas con retraso mental.
Is22003	Casas de convalecencia psiquiátrica.
Is22004	Hogares residenciales colectivos para personas con perturbaciones emocionales.
Is22005	Hogares de paso para enfermos mentales.
Is22006	Servicio de atención al consumidor de sustancias psicoactivas con internación.
Is23001	Instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas y/o privadas, que prestan servicios de urgencias, quirúrgicos, en los grados de complejidad 1 o 2, modalidad ambulatoria y/o hospitalaria.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m, respecto a cementerios, central de sacrificios y rellenos sanitarios. -No podrán colindar con estaciones de servicio y comercio de alto riesgo colectivo -Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos espacios de atención consultorio, apoyo diagnóstico, habitación, oficina, quirófano y otros similares al interior de la edificación. -Requieren área mínima de 30 m2 para ambulancias, al interior del predio. -Deben cumplir con las leyes, resoluciones y/o decretos que apliquen para salud en el territorio nacional. -Debe garantizar el acceso de personas en condición de movilidad reducida.

Institucional de Salud Grupo 3 (Is-3): Incluye las IPS públicas y/o privadas, niveles de complejidad 3 y 4 con internación, que prestan servicios de salud.

Características:

a. Son establecimientos que prestan servicios de salud cuya característica fundamental es el servicio de hospitalización.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Q861000	Instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas y/o privadas, que prestan servicios en los grados complejidad 3 o 4, con internación.
Q861001	Hospitales, clínicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con internación.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento

50

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

Alto	-Se ubicarán fuera de un radio no menor a 200 m, respecto a cementerios, central de sacrificios y rellenos sanitarios, además no se ubicarán ni frente, ni sobre el mismo costado de cuadra en donde se ubique un servicio de esparcimiento público y no podrán colindar con estaciones de servicio y comercio de alto riesgo colectivo -Requieren 1 cupo de parqueo por cada dos espacios de atención (consultorio, apoyo diagnóstico, habitación, oficina, quirófano y otros similares) al interior del predio. -Requieren área mínima de 30 m2 para ambulancias, al interior del predio. Se debe revisar con la dimensión y/o área construida del proyecto. -Deben prever hidrantes inmediatos al predio. -La construcción de nuevos hospitales de tercer y cuarto nivel deben contar con helipuerto. -Deben cumplir de acuerdo a la actividad con la resolución 1164 de 2002. Decreto 351 de 2014. Decreto 1713 del 2000 y las que modifiquen o las sustituyan, además deben cumplir con las leyes, resoluciones y/o decretos que apliquen para salud en el territorio nacional. -Debe garantizar el acceso de personas en condición de discapacidad.

Institucional de Salud Animal Grupo 4 (Is-4): Comprende las actividades de atención médica, cuidado y control para animales en establecimientos agropecuarios, clínicas, hospitales y consultorios veterinarios, guarderías, albergues, criaderos, hogares de paso, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales, centros de estética y peluquería para animales, y cualquier otro que cumpla funciones o desarrolle actividades análogas. Estas actividades son realizadas por veterinarios calificados que prestan sus servicios en hospitales veterinarios, así como en establecimientos agropecuarios, perreras o a domicilio. Esta división incluye las actividades veterinarias que requieren la utilización de vehículos.

51

Características:

a. Son establecimientos que prestan servicios de atención, protección, venta, hospitalización y comercialización de animales de compañía.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Is30000	Servicios de actividades veterinarias. (incluyendo la venta de animales caninos y felinos y guarderías)
Is30001	Servicios de actividades de atención médica y control de animales en establecimientos agropecuarios.
Is30002	Servicios de actividades de atención médica y control de animales domésticos.
Is30003	Servicios de actividades de asistentes veterinarios u otro personal auxiliar veterinario.
Is30004	Servicios de actividades de diagnóstico clínico-patológico y otros diagnósticos relacionados con animales.
Is30005	Servicios de actividades veterinarias que requieran la utilización de ambulancia para animales

Requerimientos generales:

a. Ninguna de estas actividades podrá limitar con establecimientos dedicados a la fabricación o expendio de alimentos crudos o procesados, droguerías o centros de servicio para la salud humana.
b. Los criaderos de animales, guarderías, refugios, albergues, hogares de paso y los centros de entrenamiento animal no podrán ubicarse en el área urbana del municipio.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

c. Las actividades en el suelo urbano que tengan que ver con venta de mascotas, deberán ser insonorizadas previo concepto de la autoridad ambiental competente (CAM) y la viabilidad de uso de suelo solo será expedido una vez se cuente con el concepto aprobado por parte de dicha entidad.

d. Todo establecimiento se debe ubicar independiente de la vivienda, con una separación física y sanitaria con accesos independientes y nomenclatura para cada local.

e. Todas estas actividades deben cumplir con lo establecido en el capítulo IV de la ley 09 de 1979 y sus decretos reglamentarios y/o las que adicionen, modifiquen o sustituyan, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir este tipo de establecimientos.

Nivel de impacto	**Requerimiento**
Bajo	-Consultorios y centros de estética, sin internación

Institucional de Seguridad: Son las edificaciones destinadas para el control policivo del orden público, la administración y el entrenamiento del personal que mantiene la seguridad. Pertenecen a esta clasificación:

Institucional de Seguridad Grupo 1 (Isg-1): Puestos de policía y centros de atención inmediata CAI'S (excepto los CAI´S móviles).

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-El CAI debe contar mínimo con dos cupos de parqueo. -No podrá limitar con vivienda.

Institucional De Seguridad Grupo 2 (Isg-2): Subestaciones de policía, cruz roja, defensa civil, estaciones de bomberos, departamento de policía, das, fiscalía (dirección de fiscalías, CTI, SIJIN).

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-No podrá limitar con vivienda -Requieren 1 cupo de parqueo por cada 100 m2 de área construida, independiente de los cupos que requieran para los vehículos propios de la actividad dependiendo de la magnitud. -En ningún caso se permitirá el cerramiento u obstaculización de las vías circundantes a la institución.

Institucional cultural: Son las infraestructuras destinadas al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura, asociada a expresiones de la literatura, la escultura, la pintura, la danza, el teatro, la música etc. Pertenecen a esta clasificación:

Institucional cultural grupo 1 (ic-1): Lo conforman las casas de la cultura y las bibliotecas satélites de nivel comunal, sedes de las juntas de acción comunal y otros similares.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Desde 10 m2 hasta 250 m2 de área construida.

Institucional cultural grupo 2 (ic-2): Lo conforman los centros culturales, salas de exposiciones, museos, salas de música, cinemas, teatros y bibliotecas.

Características:

a. Genera concentración masiva de peatones que acceden en una gran proporción y tienen una permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Ic20100	Actividades de bibliotecas y archivos.
Ic20200	Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos.
Ic20201	Galerías de arte.
Ic20202	Museos de arte.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-Requieren de una edificación especializada, con toda su infraestructura, en cumplimiento de las normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad y de accesibilidad. -Mayores de 250 m2 de área, requieren 1 cupo de parqueo por cada 80 m2 de área útil construida.

Institucional de Culto (Ir): Son las edificaciones utilizadas específicamente para las actividades religiosas y su administración. Incluye salas de lectura, salas de oración y culto, bibliotecas bíblicas y otras similares.

Características:

a. Generan impacto ambiental al aire (ruido).
b. Genera concentración masiva de personas que acceden en una gran proporción en forma vehicular y tienen una permanencia mediana o prolongada en los establecimientos.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

Ir9100	Actividades de asociaciones religiosas.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento

Alto	-Deben realizar la insonorización de la edificación para dar cumplimiento a las normas de ruido vigente, para lo cual el interesado deberá demostrar mediante las mediciones de ruido correspondientes. Obra nueva -Debe ser insonorizada previo concepto de la autoridad ambiental competente (CAM). -En caso de que el lote del proyecto sea en esquina y linde con rutas de transporte público y/o vía arteria, los accesos vehiculares se ubicarán sobre la vía de menor categoría con respecto a las anteriores -Deberá mantener la paramentación del costado de cuadra, para lo cual, debe construir un cerramiento virtual para conservar los paramentos colindantes. -Requieren 4 cupos de parqueo por cada 60 m2 de área útil construida al interior del predio cuando se ubiquen sobre vía arteria o colectora.

Institucional Administrativo (Ia-1): Son aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de administración del estado como centros administrativos municipales CAMI'S, sedes de gobierno; gobernación, alcaldía, concejo municipal.

Pertenecen a éste grupo los siguientes establecimientos:

Ia11100	Actividades legislativas de la administración pública.
Ia11200	Actividades ejecutivas de la administración pública.
Ia11201	Actividades auxiliares de servicios para la administración pública en general.
Ia11500	Actividades de los otros órganos de control. (registradurías y consejo nacional electoral)
Ia13000	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Sólo se permite la ubicación de centros administrativos municipales.

ARTÍCULO 54. Uso industrial (Ind). Se entiende por uso industrial, el proceso de transformación física o química de la materia prima y sus componentes para la producción de insumos, bienes y productos nuevos ya sea con maquinaria o de forma artesanal. Dependiendo de su magnitud y tomando para ello parámetros como el tamaño del lote o área y los impactos urbanísticos, constructivos, estructurales y ambientales.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la ubicación de la industria pesada en núcleos industriales nuevos debe preverse una zona de amortiguamiento de impactos de 200 m al interior del núcleo industrial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los usos complementarios de la industria son los indispensables para el funcionamiento de los mismos, tales como: puntos de venta, restaurantes, sucursales bancarias, clubes deportivos y similares; sólo se aceptará vivienda para celadores, vigilantes o personal técnico indispensable para los procesos industriales.

PARÁGRAFO TERCERO. La clasificación de toda industria obedecerá al análisis de los procesos industriales, de condiciones de producción y los impactos negativos de tipo físico urbanístico y ambiental que pueda generar, mediante la aplicación del procedimiento para la clasificación de los grupos industriales para nuevas industrias. Una vez clasificada, ésta deberá cumplir con los requerimientos establecidos para cada tipología, en el presente documento.

De acuerdo con sus características se identifican las siguientes tipologías:

Industria Doméstica Artesanal (Ida-1): Comprende labores de fabricación manual, de carácter artesanal y limpio, de bajo cubrimiento y producción y no requiere de tecnologías especiales.

Características:

a. Manufactura artesanal de productos, generalmente manual o con equipos caseros, sin procesos de tintorería.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Bajo	-No requiere servicios de infraestructura especiales, sin embargo debe cumplir con las normas mínimas de seguridad, habitabilidad e higiene. -La industria de alimentos debe contar con cocina independiente. -En sectores con predominio de vivienda, no está permitida la operación de maquinaria que genere ruido, olores ofensivos y otras emisiones atmosféricas.

Industria Liviana (IL-2): Es aquella industria donde se elaboran productos de mediano cubrimiento de producción y consumo, el cual es compatible con otros usos sin ocasionar impacto ambiental, ni urbanístico.

Características:

a. Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos livianos, en horarios diurnos dada su proximidad a la vivienda.
b. Manufactura de productos con baja tecnología o limpia, sin procesos de tintorería, vulcanizado, ni moldeado de plástico.

Requerimientos generales:

Nivel de impacto	Requerimiento
Medio	-Los establecimientos clasificados como fabricación de artículos de madera y de corcho, y fabricación de muebles, no podrán colindar por ninguno de sus costados con vivienda -Puede localizarse en cualquier sector del municipio, en razón a su bajo impacto ambiental y urbanístico, salvo las excepciones en zonas específicas. Deberá contar con local independiente respecto a otros usos. -La industria de alimentos debe contar con cocina independiente. -No podrá utilizar elementos inflamables, explosivos o venenosos, ni producir líquidos o humos tóxicos, u olores penetrantes, ruidos, vibraciones de maquinarias, o herramientas perceptibles en las propiedades colindantes.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

	-En sectores residenciales, no está permitida la operación de maquinaria industrial que genere ruido, olores ofensivos y otras emisiones atmosféricas.

USOS CON EXCEPCION

1. **VU - Vivienda Unifamiliar:** Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de terreno ocupado por una unidad predial destinada a dicho uso y que no comparte con los demás inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio comunal de carácter privado.

2. **VB - Vivienda Bifamiliar:** Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de terreno ocupado por dos unidades prediales que comparten en común y proindiviso la propiedad del terreno, así como elementos de la edificación, áreas de acceso y aislamientos, en algunos casos.

3. **VM - Vivienda Multifamiliar:** Corresponde a edificaciones desarrolladas sobre un lote de terreno que comprende tres o más unidades prediales independientes, en altura. Este tipo de desarrollo prevé áreas y servicios comunales dentro de los edificios, cuya propiedad y utilización se definen en reglamentos de propiedad horizontal. Se entenderá como desarrollo en altura el conjunto de pisos construidos y dispuestos desde el nivel de acceso de manera descendente o ascendente dependiendo de la topografía del terreno.

Servicios de Telecomunicaciones (S-21): Corresponde a las actividades relacionadas tanto con la emisión como con la recepción de señales de radio, televisión y telecomunicaciones que requieren de la instalación de antenas.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

S211000	Actividades de comunicaciones alámbricas.
S211007	Servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de información por cable.
S211008	Servicios de estaciones de difusión, retransmisión y satélite.
S211009	Los demás servicios de transmisión de datos a través de redes.
S211010	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión.
S211011	Servicios de transmisión por cable.
S211101	Emisiones de radio y televisión.
S212000	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
S212000	Actividades de grabación de televisión sonido y edición de música.
S212002	Transmisión de voz, datos, texto, sonido y video a través de internet.
S219000	Otras actividades de telecomunicaciones.
S219003	Estaciones retransmisoras de radio y t. v.
S219004	Servicios relacionados con las telecomunicaciones.

Requerimientos generales:

a. Deben cumplir con el artículo 16 del Decreto nacional 195 de 2005 "por el cual se adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecúan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas" y las que la modifiquen, adicionen y/o complementen.
b. No se permitirá la colocación de antenas especiales en zonas de antejardín o en los retiros obligatorios estipulados por las normas del sector. Tampoco podrán ubicarse sobre las áreas de uso público tales como: zonas verdes, parques, recreación, reforestación, vías vehiculares o peatonales, servicios colectivos o comunales, plazoletas y demás áreas cedidas o no al municipio, que hayan adquirido el carácter de bien de uso público.
c. En áreas comunes de las copropiedades, sólo podrán ser instaladas previa autorización de la copropiedad.
d. En construcciones nuevas y existentes, la localización de antenas, debe cumplir con la norma sismo resistente vigente y las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen y/o complementen.

Nivel de impacto	Requerimiento
Alto	-La secretaría de planeación municipal desarrollará la normativa específica para la instalación de antenas en el municipio de Pitalito

ARTÍCULO 234. Antenas. En los conjuntos urbanos, recintos históricos e inmuebles de interés patrimonial, no se permite la instalación de antenas de telefonía móvil, torres de telecomunicaciones, antenas parabólicas o similares elementos que alteren la morfología del sector y se ocasione daños a las edificaciones y su estructura. Así mismo, las antenas circundantes a las áreas de interés patrimonial deben cumplir con lo reglamentado en la Resolución N°387 del 13 de junio de 2016, por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, con el objeto de controlar los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos y se dictan disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones, en virtud de lo establecido en los artículos 43 y 193 de la Ley 1753 de 2015 y las nomas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO PRIMERO. En un término no superior a tres (3) años contados a partir de la aprobación de este Acuerdo la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, debe haber llevado a cabo un estudio detallado de la ubicación de estos dispositivos, del cual debe derivarse la reglamentación correspondiente a la localización futura de nuevas antenas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Desde la aprobación de este Acuerdo y hasta la reglamentación correspondiente a la localización de nuevas antenas se prohíbe la instalación de antenas de telefonía móvil, torres de telecomunicaciones, antenas parabólicas o similares en un radio de 50 m de los Equipamientos colectivos de Salud, Educación y Hogares de Ancianos.

ARTÍCULO 56. Asignación de Usos para las Diferentes Áreas. Con el fin de determinar el manejo y control de los usos del suelo en el proceso de asignación a las diversas áreas del Municipio, los usos se clasifican en:

- **Uso Principal.** Es la actividad señalada como predominante para un sector normativo y que responde a la vocación del mismo.

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

57

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

- **Usos Complementarios.** Son los que pueden coexistir con el uso principal sin que lo desplacen o incomoden.
- **Usos Compatibles.** Son aquellos no requeridos para el funcionamiento del uso principal.
- **Usos Permitidos (P).** Sobre la zona de ubicación se permite el desarrollo comercial o de servicio cumpliendo las normas establecidas y demás que las complementen.
- **Usos con Excepción (E).** Son los usos que, bajo determinadas condiciones normativas, señaladas en las fichas normativas, puede permitirse.
- **Usos Prohibidos (NP).** Los desarrollos existentes en zonas no permitidas, deben trasladarse a otras zonas donde se permitan y tendrán un plazo máximo de cuatro (4) años a partir de la vigencia de las presentes normas para su reubicación. La autoridad competente, se encargará del sellamiento de los establecimientos que incumplan esta disposición y de la determinación de la sanción urbanística correspondiente a través de la resolución para sanción y aprobación por el alcalde.

OBSERVACIONES

- Teniendo en cuenta la solicitud se expide la presente normativa soportadas en las normas legales del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pitalito, adoptado mediante Acuerdo 023 de 2021.
- Se da por entendido que las actividades que no se mencionan dentro del presente documento, NO SON PERMITIDAS.

58

LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO
Secretaria de Planeación

Proyectó por: JORGE ELIECER BARON MENDEZ

Revisado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación	Aprobado por: LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO Cargo: Secretaria de Planeación

PREDIO SMN-4-007A

15.3 PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES PRINCIPALES

LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS -APU
SMN-4-007A

CONSTRUCCIÓN	ÍTEM	Desglose del ítem	unidad	valor unit	Unidad por unidad de APU	Valor por APU	Total APU	Valor adoptado	Unidad del Ítem
C1	C-1: APARTAMENTO CON LOCAL COMERCIAL. Construcción de dos niveles con proyección a un tercero, con estructura de vigas, columnas y placa de entrepiso en concreto. Mampostería en bloque de ladrillo frisado, estucado y pintado. Cubierta general en teja termoacústica soportada en cercha tubular metálica de seccion cuadrada con laterales recubiertos con 2 muros en superboard (fibra de cemento) de 20x1,1 m. aprox. Acabados en drywall y superboard para cielo razos y techos. Pisos, muros de cocina y baños enchapados en tableta cerámica de gran formato. Predomina los acabados en drywall para cenefas y cielorasos con iluminación led. Red de 15 cámaras de vigilancia con cableado estructurado. Acceso mediantre puerta metálica con parte en vidrio y 2 puerta-cortinas metálicas enrrollables. Presenta un excelente estado de conservación. PRIMER NIVEL (129,51 m2): LOCAL COMERCIAL con zona de estantería y vitrinas, bodega y baño enchapado. Pisos del local enchapados con baldosa de cerámica de 0,5x0,5 m., con motivo mosaico de imitación baldosín de cemento. Cielo razo en placa de entrepiso con páneles en drywall rectangulares en niveles con iluminación LED. Divisiones internas en muros de bloque de ladrillo, frisados, estucados y pintados. Mobiliario metálcio empotrado mediante soldadura. Baño enchapado con sanitario, lavamanos y ducha, con divión en vidrio templado con anclajes de acero. Mesón en "L" enchapado con vidrio divisorio y ventanilla de atención para oficina y recepción, con espacio bajo foso de escaleras. Cuenta con rejillas y carpintería metálica general. SEGUNDO NIVEL (136,36 m2): APARTAMENTO. Acceso en primer nivel por puerta ventana de 0,95x2,20 m. aprox A escaleras en baldosa cerámica con mosaico antideslizante, cortada a medida y muro enchapado en tableta de imitación ladrillo cara-vista. Recibidor con reja en tubo de acero (1,3x0,95 m.), anclado a muros y piso con herrajes del mismo material. Mirador con baranda en tubo metálico pintado de 2" y 1" con 3 arcos en sección plana. Tres habitaciones dobles equipadas con closet en madera empotrada tipo wengue, con partes en aluminio. con cenefas y diseño de iluminación, dos habitaciones con baño privado enchapado, con divisiones en vidrio templado y anclajes de acero. Un baño externo auxiliar, con las mismas características. Zona de ropas con alberca y lavadero. Cocina integral empotrada con mesón en aluminio lineal de 4,2x0,6 m. mueble empotrado en altura a la pared con gavetas y repisas con entrepaños y bases en madera acrílica. Bajo el mesón, línea de cajoneras y paneles dobles con entrepaños en el mismo material. Sala lineal y comedor independiente. Cielo razo con claraboyas de acceso a falso zarzo y placa de cemento (1,5x1,5 m.), para tanque plástico de 1000 Lt con red de tubería en pvc y llaves de paso. Puertas corredizas de acceso a las habitaciones en ventanal cuadriculado de vidrio con marco de aluminio pintado.	Replanteo	m2	$ 2.862,00	129,51	$ 370.657,62	$ 352.410.466,88	$ 1.325.499,18	m2
		Excavación manual general	m3	$ 23.552,00	25,90	$ 609.996,80			
		Placa en concreto 3000 PSI 10 cm Malla Electrosoldada	m2	$ 128.610,00	129,51	$ 16.656.281,10			
		Alistado de piso 4CM	m2	$ 31.228,00	132,94	$ 4.151.450,32			
		Columna 40cmx30cm	m	$ 245.135,00	66,00	$ 16.178.910,00			
		Viga 30x40cm	m	$ 242.730,00	113,48	$ 27.545.000,40			
		Muro fachada ladrillo prensado liviano	m2	$ 97.600,00	420,00	$ 40.992.000,00			
		Pañete liso muros 1:4	m2	$ 29.978,00	839,99	$ 25.181.220,22			
		Estuco y vinilo 3 manos	m2	$ 25.556,00	839,99	$ 21.466.784,44			
		Estructura metalica realizada con cerchas	m2	$ 73.157,00	136,36	$ 9.975.688,52			
		Teja Verde 5.9x0.94m 2mm UPVC Forte Área Útil:5.2m2	m2	$ 72.106,00	163,63	$ 11.798.704,78			
		Lámina superboard 6MM1.22X2.44M	un	$ 32.335,00	15,00	$ 485.025,00			
		Cielorraso plano drywall 1/2"	m2	$ 59.199,00	132,94	$ 7.869.915,06			
		Cielorraso plano superboard 8MM	m2	$ 113.673,00	132,94	$ 15.111.688,62			
		Ceramica formato 30 CM x 75 CM	m2	$ 55.115,00	85,01	$ 4.685.326,15			
		Piso cerámica 33,8x33,8 CM	m2	$ 54.678,00	132,94	$ 7.268.893,32			
		Panel Led Sobreponer Circular 1350 Lúmenes 18W Luz Fría	un	$ 32.900,00	25,00	$ 822.500,00			
		Cortina metálica 1,5x2 M	un	$ 804.171,00	1,00	$ 804.171,00			
		Cortina metálica 0,9x2 M	un	$ 635.703,00	1,00	$ 635.703,00			
		Escalera de concreto visto	m2	$ 258.077,00	1,80	$ 464.538,60			
		Estanteria Metalica De 2.00mts De Altox0.92cms De Ancho*30cm	un	$ 387.000,00	10,00	$ 3.870.000,00			
		Vitrina torre mostrador en aluminio	un	$ 480.000,00	5,00	$ 2.400.000,00			
		Mesón en concreto	m2	$ 158.609,00	1,70	$ 269.635,30			
		Soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm	un	$ 74.034,00	1,00	$ 74.034,00			
		Meson en acero inoxidable 4,02x0,6 con lavaplatos	un	$ 1.720.000,00	1,00	$ 1.720.000,00			
		Griferia lavaplatos Prakti 8"	un	$ 86.900,00	1,00	$ 86.900,00			
		Punto A.F. Lavaplatos	un	$ 26.467,00	1,00	$ 26.467,00			
		Salida sanitaria lavaplatos 2"	un	$ 53.641,00	1,00	$ 53.641,00			
		Inodoro Tipo II	un	$ 586.710,00	4,00	$ 2.346.840,00			
		Punto A.F. Inodoro	un	$ 25.406,00	4,00	$ 101.624,00			
		Salida Sanitaria Inodoro 4"	un	$ 107.346,00	4,00	$ 429.384,00			
		Ducha con griferia Tipo II	un	$ 166.257,00	4,00	$ 665.028,00			
		Punto A.F Ducha	un	$ 30.069,00	4,00	$ 120.276,00			
		Salida sanitaria ducha 2"	un	$ 72.921,00	4,00	$ 291.684,00			
		Lavamanos con griferia tipo I	un	$ 292.697,00	4,00	$ 1.170.788,00			
		Punto A.F. Lavamanos	un	$ 26.467,00	4,00	$ 105.868,00			
		Salida sanitaria lavamanos 2"	un	$ 79.460,00	4,00	$ 317.840,00			
		Punto A.F. Lavadero	un	$ 35.105,00	1,00	$ 35.105,00			
		Salida sanitaria lavadero 2"	un	$ 106.907,00	1,00	$ 106.907,00			
		División de baño correderea de seguridad 6MM	m2	$ 650.000,00	16,00	$ 10.400.000,00			
		Cristal templado incoloro 5MM	m2	$ 72.810,00	3,00	$ 218.430,00			
		Lavadero en granito pulido	un	$ 276.995,00	1,00	$ 276.995,00			
		Placa concreto 3000 PSI 10cm malla elect. Entrepiso	m2	$ 109.351,00	138,61	$ 15.157.142,11			
		Tanque 1000LT negro ecoplast	un	$ 493.203,00	1,00	$ 493.203,00			
		Kit accesorio entrada y salida tanque	un	$ 17.229,00	1,00	$ 17.229,00			
		Cerradura INAFER C999 Der/Izq	un	$ 17.933,00	3,00	$ 53.799,00			
		Ventana lamina	m2	$ 128.892,00	1,80	$ 232.005,60			
		Cristal flotado incoloro 3mm	m2	$ 18.626,00	1,80	$ 33.526,80			
		Kit DVR 720P Alámbrico 4 Cámaras 1 TB HD	und	$ 749.900,00	3,00	$ 2.249.700,00			
		Closet tipo 4 puertas batientes (2x2,4x0,6) M	un	$ 1.018.318,00	5,00	$ 5.091.590,00			
		Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.	un	$ 3.465.161,00	1,00	$ 3.465.161,00			
		Salida campana extractora	un	$ 126.025,00	1,00	$ 126.025,00			
		Baranda Mirador 2x1,5 M	un	$ 900.000,00	1,00	$ 900.000,00			
		Reja bancaria	m2	$ 104.406,00	1,08	$ 112.758,48			
		Soldadura eléctrica de 3/32" 68 barras	kg	$ 51.151,00	3,00	$ 153.453,00			
		Puerta PPAL. Alcala-2 Rejillas-4 Estamapados lineales	un	$ 432.374,00	3,00	$ 1.297.122,00			
		Acometida de circuito cable CU 3X2/0+1X1/0AWG 02" PVC	m	$ 252.589,00	3,00	$ 757.767,00			
		Estructura en aluminio de puertas corredizas (4x2,5M)	und	$ 4.000.000,00	5,00	$ 20.000.000,00			
		Tablero trifásico 12 circuitos	un	$ 274.946,00	1,00	$ 274.946,00			
		Salida luminaria en muro PVC	un	$ 124.309,00	25,00	$ 3.107.725,00			
		Salida interruptor doble PVC	un	$ 124.131,00	14,00	$ 1.737.834,00			
		Salidas Toma Corriente doble en muro	un	$ 147.335,00	20,00	$ 2.946.700,00			
		Mano de obra EE	Hc	$ 39.763,00	8,00	$ 318.104,00			
		Mano de obra BB	Hc	$ 25.955,00	8,00	$ 207.640,00			
		Mano de obra GG	Hc	$ 37.361,00	40,00	$ 1.494.440,00			
		Mano de obra HH	Hc	$ 41.908,00	24,00	$ 1.005.792,00			
		Mano de obra	Hc	$ 22.026,00	320,00	$ 7.048.320,00			
		Total costo directo				**$ 306.443.884,24**			
		Administración			5%	$ 15.322.194,21			
		Imprevistos			3%	$ 9.193.316,53			
		Utilidad			7%	$ 21.451.071,90			
		Total				$ 352.410.466,88			
		Total Construcción m2		**ÁREA**	265,87	$ 1.325.499,18			

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/235391/teja-roja-59x094m-2mm-upvc-forte-area-util52m2/235392/
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Montajes_industrializados/EAM020_Estructura_metalica_realizada_con_c.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/439676/panel-led-sobreponer-circular-1350-lumenes-18w-luz-
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=95|0_0|0|FDC010|fdc_010:_0_85_195_0_0_0_0_0_0_0
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Escaleras/Escalera_de_concreto_visto.html
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-589370458-estanteria-metalica-de-200mts-de-altox092cms-de-ancho30cm-
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-471932304-vitrina-torre-mostrador-en-aluminio-_JM#position=42&search_layout=stack&type=item&tracking_id=1f3c985b-4a04-4ab6-b02f-d50087279cd6
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=3|0_1_0_0|5|SCM020|scm_muebles%20recubierto:_0_320c4_0_380_0_0_1_1c4_0_1c25_0

Fuente: Elaboración propia – APU con base en la Revista Construdata.

Nota: Es de aclarar que los costos indirectos incluyen costos administrativos y financieros (costos comerciales, licencias y tramites), costos de imprevistos y utilidades.

15.4 PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES ANEXAS

LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA									
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU									
SMN-4-007A									
ANEXO	ÍTEM	Desglose del ítem	unidad	valor unit	Unidad por unidad de APU	Valor por APU	Total APU	Valor adoptado	Unidad del Item
M1	M1: ZONA DURA en mortero de cemento y baldosa de cerámica de 0,5x0,5 m.	Replanteo	m2	$ 2.862,00	19,94	$ 57.068,28	$ 4.440.370,48	**$ 222.686,58**	**m2**
		Excavación manual general	m3	$ 23.552,00	3,99	$ 93.972,48			
		Placa en concreto 3000 PSI 10 cm Malla Electrosoldada	m2	$ 128.610,00	19,94	$ 2.564.483,40			
		Alistado de piso 4CM	m2	$ 31.228,00	19,94	$ 622.686,32			
		Piso ceramica 55,2x55,2CM	m2	$ 37.600,00	19,94	$ 749.744,00			
		Mano de obra	Hc	$ 22.026,00	16,00	$ 352.416,00			
		Total costo directo				**$ 4.440.370,48**			
		Total Construcción		Área	19,94	$ 222.686,58			

Fuente: Elaboración propia – APU con base en la Revista Construdata.

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS "CORFELONJAS"

Telefax: 6123378
Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 304
e-mail: lonjainmobogota@hotmail.com
Bogotá D.C. Colombia

15.5 ANEXO INDEMNIZACIONES ECONÓMICAS

I. CONSIDERACIONES

- De conformidad con el protocolo para avalúos ANI de fecha 01/08/2019, El valor de Notariado y Registro, será reconocido 100% por el solicitante, por lo cual no se estima un valor para este concepto.

II. VALOR TOTAL INDEMNIZACIONES

DAÑO EMERGENTE		
ITEM	**MONTO COMPENSADO**	**OBSERVACIONES**
1. Notariado y Registro	$ 0	
2. Desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles	$ 0	
3. Desconexión de servicios públicos	$ 2.415.265	Traslado de servicios públicos de energía eléctrica ,gas natural y acueducto
4. Arrendamiento y/o almacenamiento provisional	$ 0	
5. Impuesto Predial	$ 0	
6. Adecuación de áreas remanentes	$ 0	
7. Perjuicios derivados de la terminación de contratos	$ 0	
LUCRO CESANTE		
1. Perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición	$ 0	
2. Perdida de utilidad por otras actividades económicas	$ 0,00	
VALOR TOTAL DAÑO EMERGENTE + LUCRO CESANTE	**$ 2.415.265**	

Bogotá, D.C., 07 de marzo de 2023.

Cordialmente,

DIEGO MONROY RODRÍGUEZ
Representante Legal
RAA AVAL-17035154

OMAR ALEXIS PINZÓN RODRÍGUEZ
Perito Avaluador
RAA: AVAL- 1014242133

ANEXO ACTA COMITÉ DE AVALÚOS

LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.
COMITÉ TÉCNICO DE AVALÚOS CORPORATIVOS
ACTA N° SMN-4-007A

En Bogotá, D.C. siendo las 08:00 a.m. del día 07 de marzo de 2023, se reunieron en la sala de juntas de la Corporación, previa convocatoria, los miembros integrantes del comité de avalúos comisionado en el contrato celebrado con CONCESIONARIA RUTA AL SUR y LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.:

MIEMBROS COMITÉ AVALÚOS
DIEGO MONROY RODRÍGUEZ.
SMITH YANINE LÓPEZ PABÓN
JOSÉ FÉLIX ZAMORA MORENO.
OMAR ALEXIS PINZÓN RODRÍGUEZ.

Actúo como Presidente del Comité el Economista Diego Monroy Rodríguez.

Inmuebles objeto de estudio:

Ítem	N° Avalúo	Total Avalúo	Total indemnizaciones económicas	Total avalúo más indemnizaciones económicas
1	SMN-4-007A	$409.424.377	$ 2.415.265	$ 411.839.642

SOLICITANTE: CONCESIONARIA RUTA AL SUR

Se inició la sesión con la exposición del Comisionado, Sr. Diego Monroy Rodríguez, sobre las características generales y particulares de los inmuebles objeto de estudio en el Municipio de PITALITO Sector urbano, aportando la recopilación de toda la información relacionada con las especificaciones de los inmuebles, fundamentalmente ubicación en suelo rural o urbano, área de terreno y construcción, calidad de materiales utilizados en las construcciones, estado de conservación, normas e infraestructura urbanísticas, usos permitidos, alturas e índices de construcción permitidos, análisis económico para llegar al valor de avalúo asignado y demás factores propios aplicables a este tipo de inmuebles.
Los miembros del Comité participaron activamente en los análisis de estos estudios, expresaron sus diferentes conceptos sobre los mismos aportando el conocimiento y la experiencia de cada uno de ellos, haciendo relación, igualmente, a la metodología utilizada especialmente la referente al Método de comparación o de mercadeo, al método de costo de reposición a nuevo, depreciación por método Fitto y Corvini, método potencial de desarrollo, realizando los ejercicios aplicables dentro de esta metodología y como conclusión obtenida del justiprecio comercial se obtuvieron los resultados para valor de área de terreno, valor de construcción y valor de avalúo para seguro en los casos que aplica, contenidos en los informes de los estudios valuatorios.

Terminado el análisis y obtenidas las conclusiones de estos estudios, fueron aprobados por dicho comité los avalúos anteriormente mencionados, se levantó la sesión, siendo la 09:00 a.m. del día y fecha arriba mencionados.

COMITÉ DE AVALÚOS

DIEGO MONROY RODRÍGUEZ
Representante Legal
RAA AVAL-17035154



SMITH YANINE LÓPEZ PABÓN
Miembro Comité
RAA AVAL-1024546304

JOSÉ FÉLIX ZAMORA MORENO
Director del proyecto
RAA AVAL-80095537

OMAR ALEXIS PINZÓN RODRÍGUEZ
Perito avaluador
RAA AVAL-1014242133

DECRETO 1420 DE 1998

(julio 24)

por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 61 de la Ley 388 de 1997,

DECRETA:

Capítulo Primero

Disposiciones generales

Artículo 1°.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto tienen por objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles, para la ejecución de los siguientes eventos, entre otros:

1. Adquisición de inmuebles por enajenación forzosa
1. Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria
1. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía judicial.
1. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía administrativa
1. Determinación del efecto de plusvalía
1. Determinación del monto de la compensación en tratamiento de conservación
1. Pago de la participación en plusvalía por transferencia de una porción del precio objeto de la misma.
1. Determinación de la compensación por afectación por obra pública en los términos que señala el artículo 37 de la Ley 9 de 1989.

Artículo 2°.- Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.

Artículo 3°.- La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración.

Artículo 4°.- La valoración comercial de los inmuebles podrá ser solicitada por las entidades que facultan las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y por las demás que las modifiquen y los decretos que las desarrollen para realizar los eventos descritos en el artículo 1 de este Decreto.

Artículo 5°.- Para efectos de la aplicación del inciso segundo del numeral tercero del artículo 56 de la Ley 388 de 1997, cuando el avalúo catastral vigente sea resultado de una petición de estimación, según el artículo 13 de la Ley 14 de 1983 o de un autoavalúo en los términos del artículo 14 de la Ley 44 de 1990, deberá tener más de un año de vigencia en el respectivo catastro.

Artículo 6°.- Como zona o subzona geoeconómica homogénea se entiende el espacio que tiene características físicas y económicas similares, en cuanto a:

1. Topografía
1. Normas urbanísticas
1. Servicios públicos domiciliarios
1. Redes de infraestructura vial
1. Tipología de las construcciones
1. Valor por unidad de área de terreno
1. Áreas Morfológicas Homogéneas
1. La estratificación socioeconómica

Parágrafo 1°.- Para efectos de la determinación de la compensación de que trata el Decreto-ley 151 de 1998, para el cálculo del reparto equitativo de cargas y beneficios y para la delimitación de las unidades de actuación urbanística, se entienden como áreas morfológicas homogéneas las zonas que tienen características análogas en cuanto a tipologías de terreno, edificación o construcción, usos e índices derivados de su trama urbana original.

Parágrafo 2°.- En desarrollo del presente Decreto, podrán tomarse como referencia las zonas homogéneas físicas elaboradas por las autoridades catastrales en su procesos de formación catastral de actualización de la formación catastral.

Artículo 7°.- Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 1788 de 2004. Los municipios o distritos que antes de adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial de que trata la Ley 388 de 1997 no tuviese reglamentado el uso del suelo, el potencial de edificación será el predominante en la zona geoeconómica homogénea o en la zona homogénea física previstas en el artículo 6 del presente Decreto, al 24 de julio de 1997.

Capítulo segundo

De las personas naturales o jurídicas que realizan avalúos y de las lonjas de propiedad raíz.

Artículo 8°.- Las personas naturales o jurídicas de carácter privado que realicen avalúos en desarrollo del presente Decreto, deberán estar registradas y autorizadas por una lonja de propiedad raíz domiciliada en el municipio o distrito donde se encuentren el bien objeto de la valoración.

Artículo 9°.- Se entiende por lonja de propiedad raíz las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles.

Artículo 10°.- Las lonjas de propiedad raíz interesadas en que los avaluadores que tiene afiliados realicen los avalúos a los que se refiere el presente Decreto, elaborarán un sistema de registro y de acreditación de los avaluadores.

El registro que llevará cada lonja de sus avaluadores deberá tener un reglamento que incluirá, entre otros, los mecanismos de admisión de los avaluadores, los derechos y deberes de éstos, el sistema de reparto de las solicitudes de avalúo, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones de los avaluadores, las instancias de control y el régimen sancionatorio.

Artículo 11°.- La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona que lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de conformidad con la ley.

Capítulo tercero

Procedimiento para la elaboración y controversia de los avalúos

Artículo 12°.- La entidad o persona solicitante podrá solicitar la elaboración del avalúo a una de las siguientes entidades:

Las lonjas o lonja de propiedad raíz con domicilio en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados el o los inmuebles objeto de avalúo,. La cual designará para el efecto uno de los peritos privados o avaluadores que se encuentren registrados y autorizados por ella.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que haga sus veces, quien podrá hacer los avalúos de los inmuebles que se encuentran ubicados en el territorio de su jurisdicción.

Parágrafo.- Dentro del término de la vigencia del avalúo, no se podrá solicitar el mismo avalúo a otra entidad autorizada, salvo cuando haya vencido el plazo legal par elaborar el avalúo contratado.

Artículo 13°.- La solicitud de realización de los avalúos de que trata el presente Decreto deberá presentarse por la entidad interesada en forma escrita, firmada por el representante legal o su delegado legalmente autorizado, señalando el motivo del avalúo y entregando a la entidad encargada los siguientes documentos:

1. Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección y descripción de linderos.
1. Copia de la cédula catastral, siempre que exista
1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble objeto del avalúo, cuya fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a la fecha de la solicitud.
1. Copia del plano del predio o predios, con indicación de las áreas del terreno, de las construcciones o mejoras del inmueble o motivo de avalúo, según el caso.
1. Copia de la escritura del régimen de propiedad horizontal, condominio parcelación cuando fuere del caso.
1. Copia de la reglamentación urbanística vigente en el municipio o distrito, en la parte que haga relación con el inmueble objeto del avalúo. Se entiende por reglamentación urbanística vigente aquella expedida por autoridad competente y debidamente publicada en la gaceta que para el efecto tenga la administración municipal o distrital.
1. Para el caso del avalúo previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, deberá informarse el lapso de tiempo durante el cual se imposibilite la utilización total o parcial del inmueble como consecuencia de la afectación.

Parágrafo 1°.- Cuando se trate del avalúo de una parte de un inmueble, además de los documentos e información señalados en este artículo para el inmueble de mayor extensión, se deberá adjuntar el plano de la parte objeto del avalúo, con indicación de su linderos, rumbos y distancias.

Parágrafo 2°.- El plazo para la realización de los avalúos objeto del presente Decreto es máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, los cuales se contarán a partir del día siguiente al recibo de la solicitud con toda la información y documentos establecidos en el presente Artículo.

Artículo 14°.- Las entidades encargadas de adelantar los avalúos objeto de este Decreto, así como las lonjas y los avaluadores no serán responsables de la veracidad de la información urbanística que afecte o haya afectado el inmueble objeto del predio en el momento de la realización del avalúo. El avaluador deberá dejar consignadas las inconsistencias que observe; o cuando las inconsistencias impidan la correcta realización del avalúo, deberá informar por escrito de tal situación a la entidad solicitante dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al conocimiento de las mismas.

Artículo 15°.- La entidad solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al avalúo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que la entidad que realizó el avalúo se lo ponga en conocimiento.

La impugnación puede proponerse directamente o en subsidio de la revisión

Artículo 16°.- Se entiende por revisión el trámite por el cual la entidad solicitante, fundada en consideraciones técnicas, requiere a quien practicó el valúo para que reconsidere la valoración presentada, a fin de corregirla, reformarla o confirmarla.

La impugnación es el trámite que se adelanta por la entidad solicitante del avalúo ante el Instituto Agustín Codazzi, para que este examine el avalúo a fin de corregirlo, reformarlo o confirmarlo.

Artículo 17°.- Corresponde a la entidad y al perito que realizaron el avalúo pronunciarse sobre la revisión planteada dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación.

Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi le corresponde resolver las impugnaciones en todos los casos.

Una vez decidida la revisión y si hay lugar a tramitar la impugnación, la entidad que decidió la revisión enviará el expediente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la de la fecha del acto por el cual se resolvió la revisión.

Parágrafo 1°.- Al decidirse la revisión o la impugnación, la entidad correspondiente podrá confirmar, aumentar o disminuir el monto del avalúo.

Parágrafo 2°.- El plazo para resolver la impugnación será de quince (15) días hábiles y se contará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la impugnación.

Artículo 18°.- En cuanto no sea incompatible con lo previsto en este Decreto, se aplicarán para la revisión e impugnación lo previsto en los artículos 51 a 60 del Código Contencioso Administrativo o demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

Artículo 19°.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación.

Capítulo cuarto

De los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos

Artículo 20°.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.

Artículo 21°.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial:

1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.

1. La destinación económica del inmueble.

1. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad.

1. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos.

1. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

1. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

1. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

1. La estratificación socioeconómica del bien

Artículo 22°.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características:

A. Para el terreno

1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble

A. Para las construcciones:

1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente

1. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados

1. Las obras adicionales o complementarias existentes

1. La edad de los materiales

1. El estado de conservación física

1. La vida útil económica y técnica remanente

1. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido

1. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas comunes.

A. Para los cultivos:

1. La variedad

1. La densidad del cultivo

1. La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo

1. El estado fitosanitario

1. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se encuentre localizado.

Artículo 23°.- En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y presentación de los avalúos de que trata el presente Decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este Decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

Artículo 24°.- Para calcular el daño emergente en la determinación del valor del inmueble objeto de expropiación, según el numeral 6 del artículo 62 de la Ley 388 de 1997, se aplicarán los parámetros y criterios señalados en este Decreto y en la resolución que se expida de conformidad con el artículo anterior.

Artículo 25°.- Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos observando los parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual. La determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia de la resolución de que trata el artículo 23 del presente Decreto.

Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso anterior, se requiere que previamente se someta a estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por resolución de carácter general.

Artículo 26°.- Cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que se determine.

Capítulo quinto

Disposiciones finales

Artículo 27°.- Cuando se trate de avalúos para establecer si un inmueble o grupo de inmuebles tiene o no el carácter de Vivienda de Interés Social, par adelantar los procesos previstos en los artículos 51 y 58 de la Ley 9 de 1989 y del artículo 95 de la Ley 388 de 1997, se tendrá en cuenta la totalidad del inmueble, incluyendo tanto el terreno como la construcción o mejora.

Artículo 28°.- Cuando para efectos de los programas de titulación masiva que adelanten las entidades autorizadas se requiera del avalúo del terreno y de múltiples construcciones, podrá acudirse a métodos masivos de avaluación, zonas homogéneas y tablas de avalúos comerciales o, a los avalúos previstos en el Decreto 2056 de 1995.

Artículo 29°.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones y las lonjas informarán trimestralmente por escrito al Ministerio de Desarrollo Económico a más tardar el 30 de enero, 30 de abril, el 30 de julio y 30 de octubre de cada año, acerca del precio y características de la totalidad de los inmuebles que hayan avaluado en aplicación del presente Decreto. Esta información se destinará a alimentar el sistema de información urbano de que trata el artículo 112 de la Ley 388 de 1997 y deberá remitirse en los formularios que para tal efecto diseñe el Ministerio de Desarrollo Económico. También tendrán la misma información a disposición de los observatorios inmobiliarios municipales y distritales que se conformen.

Artículo 30°.- Cuando el inmueble objeto del avalúo cuente con obras de urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales, estas no se tendrán en consideración para la determinación del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo.

Lo dispuesto en el artículo no se aplicará a los casos a que hace referencia el artículo 27 del presente Decreto.

Artículo 31°.- Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 1788 de 2004. Para el cálculo del efecto plusvalía, previsto en los artículos 76, 76, 77 y 80 de la Ley 388 de 1997, el primer plan de ordenamiento territorial que adopte cada municipio o distrito, el precio o valor comercial de los inmuebles antes de la acción urbanística generadora del efecto plusvalía, será el 24 de julio de 1997.

Para los siguientes planes de ordenamiento territorial la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del precio o valor comercial de los inmuebles antes de la acción urbanística generadora del efecto plusvalía, será aquella en que se inicie la revisión del Plan, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 388 de 1997.

Para los instrumentos que desarrollan los planes de ordenamiento territorial la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del precio o valor comercial de los inmuebles antes de la acción urbanística generadora del efecto plusvalía, será la del año inmediatamente anterior a la adopción del instrumento que desarrolla el plan.

Parágrafo.- Los valores comerciales a que hace referencia el presente artículo, serán ajustados a valor presente a la fecha de adopción del plan o del instrumento que lo desarrolla.

Artículo 32°.- La determinación del valor comercial tendiente a determinar el efecto plusvalía a que se refieren los artículos 75, 76, 77 y 87 de la Ley 388 de 1997, requiere que previamente el municipio o distrito haya adoptado el correspondiente plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial de que trata la Ley 388 de 1997.

Artículo 33°.- El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 24 de julio de 1998

El Presidente de la República, ERNESTO SAMPER PIZANO. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, ANTONIO JOSÉ URDINOLA URIBE. El Ministro de Desarrollo Económico, CARLOS JULIO GAITÁN GONZÁLEZ.

NOTA: El presente Decreto aparece publicado en el Diario Oficial 43.349

LEY No. 1682 22 NOV 2013

"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SE CONCEDEN FACULTADES EXTRAORDINARIAS".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Artículo 1°. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la infraestructura del transporte.

Artículo 2°. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el trasiado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.

Artículo 3°. *Características de la infraestructura del transporte.* La infraestructura de transporte como sistema se caracteriza por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos.

Artículo 4°. *Integración de la infraestructura de transporte.* La infraestructura de transporte está integrada, entre otros por:

1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de servicio y atención, facilidades y su señalización, entre otras.

2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.

3. Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a terminales portuarios y aeroportuarios.

4. Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso público asociados a estos, así como los elementos de señalización como faros, boyas y otros elementos para la facilitación y seguridad del transporte marítimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de tráfico, sin perjuicio de su connotación como elementos de la soberanía y seguridad del Estado.

5. Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La infraestructura portuaria, marítima y fluvial comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de protección ambiental y/o explotación comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de contracción y otras obras que permitan el mantenimiento de un canal de navegación, estructuras de protección de orillas y las tierras en las que se encuentran construidas dichas obras.

6. Las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones férreas, la señalización y sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio.

7. La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.

8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible la navegación aérea.

9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular, construidos en el espacio público y/o con destinación al transporte de carga o pasajeros.

10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas.

11. Redes de sistemas inteligentes de transporte.

Parágrafo 1°. La integración a la que se refiere el presente artículo no modifica las competencias, usos, propiedad o destinación adicionales que el legislador haya previsto respecto de los bienes antes descritos.

Parágrafo 2°. Las zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio deberán ser previamente adquiridas por el responsable del proyecto de infraestructura de transporte, cuando se requiera su utilización.

Artículo 5°. Las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. En razón de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares.

Artículo 6°. La infraestructura del transporte en Colombia deberá tener en cuenta las normas de accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad, así como el desarrollo urbano integral y sostenible.

Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias técnicas pertinentes para cada caso.

Artículo 7°. Las entidades públicas y las personas responsables de la planeación de los proyectos de infraestructura de transporte deberán identificar y analizar integralmente durante la etapa de estructuración, la existencia en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, los siguientes aspectos, entre otros:

a) Las redes y activos de servicios públicos, los activos e infraestructura de la industria del petróleo y la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones;
b) El patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico;
c) Los recursos, bienes o áreas objeto de autorización, permiso o licencia ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusión o áreas protegidas;
d) Los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la población desplazada y/o restitución de tierras, conforme a lo previsto en las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen;
e) Las comunidades étnicas establecidas;

f) Títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación;
g) Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.

Para tales efectos deberán solicitar a las autoridades, entidades o empresas que tengan a su cargo estas actividades o servicios dicha información, que deberá ser suministrada en un plazo máximo de treinta (30) días calendario después de radicada su solicitud.

Consultados los sistemas de información vigentes al momento de la estructuración, tales como el Sistema Integral de Información de Carreteras (SINC), y el Sistema de la Infraestructura Colombiana de Datos Especiales, entre otros, y sin limitarse a ellos, y reunida la información de que tratan los literales anteriores, el responsable de la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte deberá analizar integralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo-beneficio para el proyecto en función de los aspectos, programas, planes y proyectos que lo impacten. El estructurador mantendrá un diálogo permanente con los actores e interesados para garantizar el interés general.

La Comisión Intersectorial de Infraestructura decidirá, en caso de existir superposición y/o conflicto entre proyectos de los distintos sectores o con los aspectos señalados anteriormente, cómo debe procederse.

Artículo 8°. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte:

Accesibilidad. En el desarrollo de los proyectos de infraestructura y los servicios de transporte deberán considerarse tarifas, cobertura y disposiciones que permitan el acceso de todas las personas e igualmente el acceso de la carga.

Adaptación y mitigación al cambio climático. Los proyectos de infraestructura de transporte deben considerar la implementación de medidas técnicas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de transporte por razón de los efectos reales o esperados del cambio climático. Asimismo, deben implementar los cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones de gases contaminantes y material particulado por unidad de producción.

Calidad del servicio. La infraestructura de transporte debe considerar las necesidades de los clientes, usuarios o ciudadanos, así como las características mínimas requeridas para cumplir con los niveles de servicio y los estándares nacionales o internacionales aplicables.

Capacidad. Se buscará el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura, de conformidad con las condiciones técnicas de oferta y demanda de cada modo de transporte.

Competitividad. La planeación y desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte del país deberán estar orientados a mejorar la producción, el sostenimiento y la expansión de la industria nacional y el comercio exterior y su participación en los mercados internacionales, así como a propender por la generación de empleo. Se impulsará la consolidación de corredores que soporten carga de comercio exterior y que conecten los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con la red vial terrestre, fluvial o aérea.

Conectividad. Los proyectos de infraestructura de transporte deberán propender por la conectividad con las diferentes redes de transporte existentes a cargo de la nación, los departamentos y los municipios, razón por la cual el tipo de infraestructura a construir variará dependiendo de la probabilidad de afectaciones por causas naturales, los beneficios esperados y los costos de construcción.

Eficiencia. En los proyectos de infraestructura de transporte se buscará la optimización del sistema de movilidad integrado, la adecuada organización de los diversos modos de transporte y la creación de las cadenas logísticas integradas.

Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y estándares de calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de transporte.

Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización de accidentes de tránsito y las encaminadas a proveer la información de las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de un accidente al momento de su ocurrencia.

Sostenibilidad ambiental: Los proyectos de infraestructura deberán cumplir con cada una de las exigencias establecidas en la legislación ambiental y contar con la licencia ambiental expedida por la Anla o la autoridad competente.

Artículo 9°. *Intermodalidad, multimodalidad, articulación e integración.* Los proyectos de infraestructura se planificarán con la finalidad de asegurar la intermodalidad de la infraestructura de transporte, la multimodalidad de los servicios que se prestan y la articulación e integración entre los diversos modos de transporte, en aras de lograr la conectividad de las diferentes regiones del país y de estas con el exterior.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los ciento veinte días calendario siguientes.

Artículo 10. *Proyectos de infraestructura de transporte con intervención urbana y rural de la red secundaria o terciaria.* En los proyectos de infraestructura de transporte de utilidad pública e interés social a cargo de la Nación que requieran intervenciones urbanas o rurales en vías de la red secundaria o terciaria para su desarrollo, se suscribirá un convenio de colaboración y coordinación con la Autoridad Territorial correspondiente en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes asume en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto.

En caso de no llegar a un acuerdo en un término de noventa (90) días, la entidad responsable del proyecto a cargo de la Nación continuará con el proyecto de infraestructura de transporte, entregando a la entidad territorial un documento que dé cuenta de la revisión de la viabilidad del proyecto de la nación, se ajuste al plan de Desarrollo Territorial y las acciones de mitigación de impactos sobre el territorio a intervenir.

Artículo 11. Con el fin de mejorar la movilidad urbana, reducir la pobreza y propiciar la inclusión social, el Gobierno Nacional impulsará el diseño, construcción y operación de cables urbanos.

TÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 12. En lo que se refiere a la infraestructura de transporte terrestre, aeronáutica, aeroportuaria y acuática, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Actividades y obras de protección. Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria del petróleo.

Construcción. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte.

Costos asociados al traslado o reubicación de redes y activos. Corresponde al valor del desmantelamiento e instalación de una nueva red o activo. Dicho valor incluirá la adquisición de nuevos activos, servidumbres, licenciamientos, gestión contractual y en general los costos que impliquen la

instalación de la nueva red, así como las obras necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos durante el traslado o reubicación de las redes y activos. La determinación del valor del activo estará sujeta al principio de no traslado de renta entre sectores.

Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería que se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura:

Fase 1. *Prefactibilidad.* Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros.

Fase 2. *Factibilidad.* Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo.

En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.

Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá la entidad pública o el responsable del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los diseños definitivos.

Finalizada esta fase de factibilidad, la entidad pública o el contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a aprobación de la autoridad ambiental quien otorgará la licencia respectiva.

Fase 3. *Estudios y diseños definitivos.* Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el

proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción.

Industria del petróleo. Actividad de utilidad pública en las áreas de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados según el Decreto-ley 1056 de 1953 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE): Son áreas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o varios operadores, actividades relativas a la logística, el transporte, manipulación y distribución de mercancías, funciones básicas técnicas y actividades de valor agregado para el comercio de mercancías nacional e internacional.

Contemplan los nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.

Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en la infraestructura derivada de eventos que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades están sujetas a reglamentación, dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes.

Mantenimiento periódico. Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte.

Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades están sujetas a reglamentación dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes.

Modo de transporte. Espacio aéreo, terrestre o acuático soportado por una infraestructura especializada, en el cual transita el respectivo medio de transporte.

Modo aéreo. Comprende la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria para los medios de transporte aéreo.

Modo terrestre. Comprende la infraestructura carretera, férrea y por cable para los medios de transporte terrestre.

Modo acuático. Comprende la infraestructura marítima, fluvial y lacustre para los medios de transporte acuático.

Nodo de transporte. Infraestructura en la cual se desarrollan actividades que permiten el intercambio de uno o más medios o modos de transporte.

Redes y activos. Corresponde al conjunto de elementos físicos destinados a la prestación del respectivo servicio público, tecnología de la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo, de conformidad con la normativa vigente incluida la expedida por la correspondiente Comisión de Regulación o el Ministerio de Minas y Energía.

Rehabilitación. Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial para la cual fue construida.

Reubicación o traslado de redes y activos. Comprende la desinstalación, movilización de la infraestructura de redes y activos existentes, para ser ubicados en un sitio diferente, de tal manera que el respectivo servicio se continúe prestando con la misma red o activo o algunos de sus componentes y/o comprende el desmantelamiento, inutilización o abandono de la infraestructura de redes y activos y la construcción de una nueva red o activo o algunos de sus componentes en un sitio diferente, de tal manera que el respectivo servicio se continúe prestando en las mismas condiciones.

Saneamiento automático. Es un efecto legal que opera por ministerio de la ley exclusivamente a favor del Estado, cuando este adelanta procesos de adquisición de bienes inmuebles, por los motivos de utilidad pública consagrados en la ley para proyectos de infraestructura de transporte. En virtud de tal efecto legal, el Estado adquiere el pleno dominio de la propiedad del inmueble quedando resueltas a su favor todas las disputas o litigios relativos a la propiedad.

Lo anterior, sin perjuicio de los conflictos que puedan existir entre terceros sobre el inmueble, los cuales se resolverán a través de las diferentes formas de resolución de conflictos, sin que puedan ser oponibles al Estado.

Servicios conexos al transporte. Son todos los servicios y/o actividades que se desarrollan o prestan en la infraestructura de transporte y complementan

el transporte, de acuerdo con las competencias de las autoridades previstas para cada modo.

Dichos servicios permiten una operación modal o multimodal, atendiendo también las actividades propias del transporte en condiciones de regularidad y de eventualidades.

Entre estos servicios se encuentran los peritajes y evaluación de vehículos, las terminales de pasajeros y carga, las escuelas de enseñanza y los centros de desintegración y reciclaje de vehículos, entre otros.

Términos de Referencia Integrales. Son los lineamientos generales estándares que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, fija para la elaboración y ejecución de todos los estudios ambientales para proyectos de infraestructura de transporte, sin perjuicio de los lineamientos específicos que para cada proyecto exija la autoridad ambiental competente.

El solicitante deberá presentar los estudios exclusivamente de conformidad con estos términos de referencia integrales, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

Vecinos o aledaños. Para efectos del artículo que regula la Autorización Temporal, se considerará que los predios rurales son vecinos o aledaños a la obra, si se encuentran a no más de 50 km de distancia de la misma.

Parágrafo. En todo caso, las definiciones contenidas en reglamentos técnicos internacionales que deban ser observados por las autoridades colombianas prevalecerán frente a las que están reguladas en el presente artículo.

TÍTULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Artículo 13. Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de infraestructura de transporte, incluirán una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática que determine las eventuales prestaciones recíprocas en caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión unilateral.

Parágrafo 1°. La entidad pública contratante garantizará el equilibrio económico del contrato en cualquiera de las etapas de su ejecución y podrá proponer, si así lo considera, de acuerdo con la ley vigente, el pago anticipado

de la recuperación de la inversión en la etapa de operación, de conformidad con la fórmula descrita en el contrato.

Parágrafo 2°. Para los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley, que estén en etapa de operación, la entidad pública contratante podrá proponer fórmulas que aceleren la recuperación de la inversión, garantizando al contratista el pago de las prestaciones a que tiene derecho, posibilitando de común acuerdo la terminación anticipada del contrato, la cual deberá ser fundamentada en los motivos previstos en el Estatuto General de Contratación Estatal, siempre y cuando se requiera para ejecutar una obra de interés público o por motivos de utilidad e interés general.

Las indemnizaciones o pagos a que haya lugar podrán ser determinadas de común acuerdo entre las partes o haciendo uso de la amigable composición, o de un tribunal arbitral, o de cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Parágrafo 3°. Por ministerio de la ley, la terminación anticipada implicará la subrogación de la entidad pública responsable en los derechos y obligaciones del titular de la licencia, los permisos o las autorizaciones ambientales, títulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones obtenidos para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de la terminación, sobre las cuales las partes podrán acordar quién asume la respectiva responsabilidad, o deferir dicha decisión a un tercero, haciendo uso de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Artículo 14. ***Solución de controversias.*** Para la solución de las controversias surgidas por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, las partes podrán incluir cláusulas compromisorias, debiendo siempre observar lo previsto en la Ley 1563 de 2012 y demás normas que la adicionen, modifiquen, sustituyan o reglamenten, en especial, las normas que regulen el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para las entidades públicas.

Así mismo, de manera especial aplicarán las siguientes reglas:

a) Las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias, relativas al contrato, deberán proferirse en derecho.
b) Las partes podrán acordar los asuntos jurídicos, técnicos o financieros que someterán a decisión, total o parcialmente.

c) Tanto los árbitros como los amigables componedores no tendrán competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales.
d) En caso de pactarse el uso del amigable componedor, la entidades objeto de la presente ley deberán incluir en la cláusula respectiva las reglas que garanticen los derechos de igualdad, publicidad, contradicción y defensa.
e) El ejercicio de dichos mecanismos no suspenderá de manera automática el ejercicio de las facultades ajenas al derecho común de que gocen las entidades contratantes, salvo que medie medida cautelar decretada en los términos del Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda de la Ley 1437 de 2011 o demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan.
f) Queda prohibido a las entidades públicas objeto de la presente ley, nombrar los integrantes del panel arbitral o de amigable componedor en la cláusula compromisoria relativa o inequívocamente referida al contrato, o a documentos que hagan parte del mismo en los pliegos de condiciones. Se seguirán las reglas de nombramiento de la Ley 1563 de 2012.
g) Las entidades contratantes deberán definir desde los pliegos de condiciones el perfil de los árbitros y amigables componedores, de tal manera que sus condiciones personales y profesionales, sean idóneas respecto del objeto del contrato y las actividades a desarrollar por las partes.
h) Ningún árbitro, amigable componedor o secretario podrá desempeñarse simultáneamente como tal, en más de tres (3) tribunales o amigable componedor en que intervenga como parte una entidad pública objeto de la presente ley, o en los conflictos relativos a estas.
i) Las entidades objeto de la presente ley deberán en las cláusulas compromisorias limitar los honorarios de los árbitros o de los amigables componedores. En caso de que la cláusula respectiva no disponga de fórmula de reajuste, el límite no podrá ser modificado ni actualizado por los árbitros o los amigables componedores.
j) Las entidades públicas incluirán los costos y gastos que demanden el uso de tales mecanismos en sus presupuestos.

Parágrafo: En los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley por autonomía de la voluntad de las partes se podrá dar aplicación a las reglas que prevé el presente artículo.

Artículo 15. Permisos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012, cualquier interesado podrá solicitar a la autoridad competente, permiso para el desarrollo por su cuenta y riesgo de proyectos de infraestructura de transporte de su interés.

La entidad competente analizará la conveniencia técnica, legal y financiera del proyecto y podrá otorgar el permiso si considera que está acorde con los planes, programas y proyectos del sector y si el mismo cuenta con los conceptos técnicos y las autorizaciones legales pertinentes.

El proyecto deberá desarrollarse bajo los estándares y normas técnicas del modo correspondiente y deberá garantizar su conectividad con la infraestructura existente. Todos los bienes y servicios que se deriven del desarrollo del proyecto serán de propiedad, uso, explotación y administración de la Nación o entidad territorial según corresponda.

En ningún caso, la autorización o permiso otorgado constituirá un contrato con el particular, ni la entidad estará obligada a reconocer o pagar el valor de la inversión o cualquier otro gasto o costo asociado al proyecto de infraestructura de transporte.

Tampoco podrá entenderse que el particular obtiene derecho exclusivo o preferente sobre la propiedad, uso, usufructo, explotación o libre disposición y enajenación del bien o servicio del proyecto de infraestructura de transporte. Estos derechos los tendrá en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

El Gobierno Nacional establecerá las condiciones que deben cumplir tanto las entidades nacionales, como las territoriales para el otorgamiento de estos permisos, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario. Adicionalmente, reglamentará lo concerniente a la conectividad entre el proyecto de infraestructura de transporte de interés privado y la Red Vial a fin de evitar que aquellos proyectos generen perjuicios al interés general.

Artículo 16. Para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, las entidades deberán abrir los procesos de selección si cuentan con estudios de ingeniería en Etapa de Factibilidad como mínimo, sin perjuicio de los estudios jurídicos, ambientales y financieros con que debe contar la entidad.

Parágrafo. La anterior disposición no se aplicará:

a) Cuando excepcionalmente la entidad pública requiera contratar la elaboración de estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento que se contemplen de manera integral, o

b) Para la revisión y verificación previas de proyectos de asociación público-privada de iniciativa privada previstas en la Ley 1508 de 2012 o la norma que la modifique, sustituya o reemplace podrá iniciarse el trámite con estudios y diseños en etapa de prefactibilidad.

Artículo 17. Frentes de trabajo 7x24. Los contratistas de proyectos de infraestructura de transporte podrán solicitar al ente contratante autorización para incrementar los frentes de trabajo y/o realizar trabajos en 3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana para cumplir con sus cronogramas de obra en caso de presentar atrasos o para incrementar los rendimientos y adelantar la ejecución del proyecto. En este último caso, deberán presentar su propuesta respetando las apropiaciones presupuestales de la vigencia que amparen el respectivo contrato. También podrán solicitar ajustes contractuales que impliquen el adelantamiento de obra. La entidad tendrá treinta (30) días calendario para aceptar o rechazar motivadamente la solicitud.

Para las nuevas estructuraciones de proyectos de infraestructura de transporte, que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades estatales y privadas deberán planear el desarrollo de las obras, con jornadas de trabajo de 3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana.

Asimismo, las entidades estatales podrán hacer efectivas las multas y/o cláusula penal exigiéndole al contratista instalar frentes de trabajo en 3 turnos diarios (24 horas), siete días a la semana hasta por el valor de la sanción, como mecanismo conminatorio y forma de pago. Esta facultad se entiende atribuida respecto de las cláusulas de multas y cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.

Artículo 18. *Responsabilidad.* Las personas jurídicas que ejecuten proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privado su régimen de responsabilidad será el que se establezca en las leyes civiles y comerciales de acuerdo con el tipo de empresa que conforme.

TÍTULO IV

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIALES, GESTIÓN AMBIENTAL, ACTIVOS Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE TIC Y DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, ENTRE OTROS Y PERMISOS MINEROS Y SERVIDUMBRES

CAPÍTULO I

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

Artículo 19. Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la

expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política.

Artículo 20. La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012.

En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse las reglas especiales previstas en la presente ley.

La entidad responsable del proyecto de infraestructura deberá inscribir las afectaciones en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria de los predios requeridos para la expansión de la infraestructura de transporte para el mediano y largo plazo y en cuanto sea viable presupuestalmente podrá adquirirlos. Para este caso, las afectaciones podrán tener una duración máxima de doce (12) años.

Parágrafo 1°. La adquisición de predios de propiedad privada o pública necesarios para establecer puertos, se adelantará conforme a lo señalado en las reglas especiales de la Ley 1ª de 1991 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan de manera expresa.

Parágrafo 2°. Debe garantizarse el debido proceso en la adquisición de predios necesarios para el desarrollo o ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, en consecuencia, las entidades públicas o los particulares que actúen como sus representantes, deberán ceñirse a los procedimientos establecidos en la Ley, respetando en todos los casos el derecho de contradicción.

Artículo 21. *Saneamientos por motivos de utilidad pública.* La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente.

El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula correspondiente.

Parágrafo 2°. La entidad pública que decida emplear el mecanismo de saneamiento automático deberá verificar si el inmueble a adquirir se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, si existe en curso proceso judicial de restitución, así como si existen medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001. En estos casos se entenderá que los propietarios carecen de la capacidad para enajenarlos voluntariamente.

En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución.

La inclusión del predio en los proyectos viales aprobados por el Gobierno Nacional se entenderá en los términos del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 como una imposibilidad jurídica para la restitución que impondrá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas compensar a las víctimas con un predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Sin embargo, en estos casos, el pago de la compensación se realizará con cargo a los recursos que se consignen en el depósito judicial efectuado por la entidad propietaria con cargo al proyecto, en virtud del proceso de expropiación.

En caso de que esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para

que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

El saneamiento automático no desvirtuará las medidas de protección inscritas en el Registro Único de Tierras Despojadas con fines publicitarios a favor de los poseedores, sin embargo, la prueba se considerará constituida para los respectivos efectos en eventuales procesos de restitución que se adelanten en el futuro sobre el bien.

Si el objeto de la expropiación fuere la adquisición parcial de un inmueble determinado, sujeto a los casos previstos en el presente parágrafo, en el Folio de Matrícula Inmobiliaria de la parte restante que no sea objeto de adquisición, deberán mantenerse las medidas de protección inscritas. Además, teniendo en cuenta que no quedan afectos a los proyectos, procederá la restitución, siempre que se den los elementos y requisitos exigidos en la Ley 1448 de 2011.

Cumplido el procedimiento especial para la adquisición de predios vinculados a la restitución de tierras o con medidas de protección, procederá el saneamiento por motivos de utilidad pública.

No obstante lo anterior, la entrega anticipada de los predios la podrá solicitar la entidad responsable del proyecto de infraestructura ante el juez de conocimiento del proceso de expropiación. En cualquier caso, el juez de expropiación o el juez comisionado, durante la diligencia de entrega, deberá informar que se ha hecho la consignación del valor del predio a órdenes del juzgado de restitución.

Parágrafo 3°. En todo caso ningún saneamiento automático implicará el levantamiento de servidumbres de utilidad pública frente a redes y activos, ni el desconocimiento de los derechos inmobiliarios que hayan sido previamente adquiridos para el establecimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias, Tecnologías de la Información y las comunicaciones y la industria del Petróleo.

Artículo 22. *Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio y medidas cautelares.* En el proceso de adquisición de predios requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo de negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en el folio de matrícula y previo al registro de la escritura pública correspondiente, la entidad estatal, con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma total o proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones y medidas cautelares y pagar directamente dicho valor al acreedor o mediante depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en caso de cursar procesos ejecutivos u ordinarios en los que se haya ordenado el respectivo gravamen, considerando

para el efecto el área objeto de adquisición, o verificar que lo realizará directamente el titular. De no ser posible, se continuará con el proceso de expropiación administrativa o judicial, según corresponda.

La entidad estatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de Instrumentos Públicos respectivo o a la autoridad competente, en el cual se solicite levantar la limitación, la afectación, gravamen o medida cautelar, evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio de 15 días hábiles.

Una vez realizada la respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá dar aviso mediante oficio al Notario correspondiente para que obre en la escritura pública respectiva del inmueble.

Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la solicitud que realice la entidad estatal al Registrador de Instrumentos Públicos.

Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí asentados puedan mantenerse, se conservará el registro del gravamen en el folio del inmueble.

Artículo 23. *Avaluadores y metodología de avalúo.* El avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.

El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.

Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de transporte, el Instituto Geográfico ¿Agustín Codazzi¿ (IGAC) tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias.

Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) son de

obligatorio y estricto cumplimiento para los avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de transporte.

Parágrafo. El retardo injustificado en los avalúos realizados es causal de mala conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador.

Artículo 24. *Revisión e impugnación de avalúo s comerciales.* Para la adquisición o expropiación de bienes requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte, la entidad solicitante, o quien haga sus veces, del avalúo comercial, podrá pedir la revisión e impugnación dentro de los (5) días siguientes a la fecha de su entrega. La impugnación puede proponerse directamente o en subsidio de la revisión.

Se entiende por revisión la solicitud por la cual la entidad solicitante o quien haga sus veces, fundada en consideraciones técnicas, requiere a quien realizó el avalúo comercial, para que reconsidere la valoración y/o precio presentados, a fin de corregirlos, reformarlos o confirmarlos.

Corresponde a quien realizó el avalúo comercial pronunciarse sobre la revisión solicitada dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación. Una vez decidida la revisión y si hay lugar a tramitar la impugnación, quien haya decidido la revisión enviará el expediente al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) dentro de los tres (3) días siguientes a la de la fecha del acto por el cual se resolvió la revisión.

La impugnación es el procedimiento que se adelanta por la entidad solicitante, o quien haga sus veces, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que este examine el avalúo comercial, a fin de corregirlo, reformarlo o confirmarlo.

Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) le compete resolver las impugnaciones en todos los casos, para lo cual señalará funcionalmente dentro de su estructura las instancias a que haya lugar. La decisión tendrá carácter vinculante. El plazo para resolver las impugnaciones será de diez (10) días y se contarán desde el día siguiente a la fecha de presentación de la impugnación.

Parágrafo 1°. En cuanto no sea incompatible con lo previsto en esta ley, se aplicarán para la revisión e impugnación lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o demás normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan.

Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su comunicación o desde aquella en que fue decidida y notificada la revisión y/o impugnación.

Parágrafo 3°. La entidad solicitante, o quien haga sus veces, asumirá los costos que demande la atención de las impugnaciones a que se refiere el presente artículo, de conformidad con las tarifas fijadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Parágrafo 4°. El retardo injustificado en la resolución de la revisión o impugnación de los avalúos, es causal de mala conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador o el servidor público del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), según el caso.

Artículo 25. *Notificación de la oferta.* La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación y/o al respectivo poseedor regular inscrito de conformidad con las leyes vigentes.

Parágrafo. Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad pública e interés social, los mismos no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos.

Artículo 26. *Actualización de cabida y linderos.* En caso que en el proceso de adquisición o expropiación de inmuebles necesarios para la realización de proyectos de infraestructura de transporte, se requiera la actualización de cabida y/o linderos, la entidad pública, o quien haga sus veces, procederá a solicitar dicho trámite ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente comparará la información contenida en los títulos registrados con la que tiene incorporada en sus bases de datos, disponiendo y practicando una inspección técnica para determinar su coincidencia. Si la información de los títulos registrados coincide en un todo con la de sus bases de datos, procederá a expedir la certificación de cabida y/o linderos.

Si la información de catastro no coincide con la de los títulos registrados, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente convocará a los titulares de derechos de dominio y demás interesados, directamente o a través de un medio de comunicación idóneo, para buscar un acuerdo a partir de una propuesta que sobre cabida y/o linderos el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) o quien haga sus veces realice. Si se llega a un acuerdo, se expedirá la certificación de cabida y/o linderos; en caso

contrario, se agotarán las instancias judiciales a que haya lugar por parte de los titulares de derecho de dominio.

El término para tramitar y expedir la certificación de cabida y/o linderos es de dos (2) meses improrrogables contados a partir de la recepción de la solicitud, cuando la información de los títulos registrados coincida plenamente con la de catastro. Si no coincide y es necesario convocar a los titulares de dominio y demás interesados, el término para agotar el trámite será de cuatro (4) meses, que se contabilizarán desde la recepción de la solicitud.

Una vez se expida la certificación de cabida y/o linderos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente dará traslado a la entidad u organismo encargado del registro de instrumentos públicos de la respectiva jurisdicción, dentro de los 5 días siguientes, con el fin de que proceda a hacer las anotaciones del caso. La anotación en el registro deberá realizarse dentro de los 10 días calendario a partir del recibo de la certificación.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) establecerá el procedimiento para desarrollar el trámite de cabida y/o linderos aquí señalado, en un término no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Parágrafo 1°. La Entidad solicitante, o quien haga sus veces, asumirá los costos que demande la atención del trámite a que se refiere el presente artículo, de conformidad con las tarifas fijadas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC) o autoridad catastral correspondiente.

Parágrafo 2°. El retardo injustificado en el presente trámite de actualización de cabida y linderos o su inscripción en el registro es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

Artículo 27. *Permiso de intervención voluntaria.* Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se pacte.

Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto de infraestructura de transporte.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de

transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda.

Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado el permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a la respectiva autoridad de policía, la práctica de la diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero municipal quien deberá garantizar la protección de los derechos humanos, dentro de un término perentorio de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposición alguna.

Artículo 28. *Entrega anticipada por orden judicial.* Los jueces deberán ordenar la entrega de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública para proyectos de infraestructura de transporte, en un término perentorio e improrrogable de treinta (30) días calendario, contados a partir de la solicitud de la entidad demandante, en los términos del artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya.

Si los bienes hubieren sido objeto de embargo, gravamen hipotecario o demandas registradas, para efectos de ordenar la entrega anticipada, no serán oponibles estas limitaciones. En todo caso, se respetarán los derechos de terceros dentro del proceso judicial.

Los numerales 4 y 11 de artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, en relación con la entrega anticipada del bien a solicitud de la entidad demandante, entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley y aplicarán para los procesos en curso, de conformidad con las precisiones que se disponen en la presente ley.

Artículo 29. *Entrega anticipada de bienes en proceso de extinción de dominio, baldíos y bajo administración de CISA.* Los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, que se encuentren bajo la administración de CISA o quien haga sus veces, en proceso de extinción de dominio, en proceso de clarificación o inmuebles baldíos, podrán ser expropiados o adjudicados, según sea procedente, por y a la entidad estatal responsable del proyecto y esta podrá solicitar a la entidad competente la entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depósito del valor del inmueble, cuando a ello haya lugar.

La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el proyecto de infraestructura de transporte se encuentre en etapa de construcción. La entidad

competente tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para hacer entrega material del inmueble requerido.

En el caso que el dominio sobre el bien inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de clarificación se establezca un titular privado, el valor del depósito se le entregará al propietario del inmueble.

Artículo 30. Pagado el valor del inmueble objeto de expropiación de conformidad con el avalúo, no procederá la prejudicialidad para los procesos de expropiación, servidumbre o adquisición de predios para obras de infraestructura de transporte.

Artículo 31. *Ejecutoriedad del acto expropiatorio.* El acto administrativo por medio del cual la entidad declara la expropiación administrativa del inmueble u ordena el inicio de los trámites para la expropiación judicial, será de aplicación inmediata y gozará de fuerza ejecutoria y ejecutiva.

Contra el acto administrativo que decida la expropiación solo procede el recurso de reposición el cual se concederá en el efecto devolutivo.

Artículo 32. *Sesión voluntaria a título gratuito de franjas de terreno.* Los titulares de derechos reales sobre los predios requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura podrán ceder de manera voluntaria y a título gratuito en favor del ente adquirente los inmuebles de su propiedad sin que previamente tenga que mediar oferta formal de compra. La cesión a que se refiere este artículo no generará gastos de notariado y registro.

Artículo 33. *Adquisición de áreas remanentes no desarrollables.* En los procesos de adquisición predial para proyectos de infraestructura de transporte, las Entidades Estatales podrán adquirir de los titulares de derechos reales sobre los predios requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura, áreas superiores a las necesarias para dicha ejecución, en aquellos casos en que se establezca que tales áreas no son desarrollables para ningún tipo de actividad por no cumplir con los parámetros legales, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social.

Artículo 34. *Avalúos comerciales.* Cuando el avalúo comercial de los inmuebles requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte supere en un 50% el valor del avalúo catastral, el avalúo comercial podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.

Para este efecto, el ente estatal una vez perfeccionado el proceso de adquisición predial a favor del Estado, procederá a remitir al organismo catastral o quien haga sus veces y a la autoridad tributaria, el informe del valor pagado por metro cuadrado, hectárea o fanegada del inmueble adquirido.

La entidad territorial podrá decidir si el avalúo catastral debe ser actualizado, y el incremento correspondiente.

Artículo 35. *Predios adquiridos para compensación ambiental.* Los predios que las Entidades Estatales deban adquirir en cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental para compensación, deberán ser cedidos a título gratuito, para ser incorporados como bien de uso público en el respectivo plan, esquema o plan básico de ordenamiento territorial de la jurisdicción donde se encuentre, a la entidad que determine la autoridad ambiental competente, de conformidad con la medida de compensación propuesta por el solicitante.

La propiedad y administración de dichos bienes deberá ser recibida por las autoridades municipales o las autoridades ambientales respectivas, de acuerdo con sus competencias y la destinación de los mismos.

Artículo 36. *Sesión de inmuebles entre entidades públicas.* Los predios de propiedad de entidades públicas que se requieran para el desarrollo de proyectos de infraestructura deberán ser cedidos a la entidad responsable del proyecto, a título oneroso o como aporte de la respectiva entidad propietaria al proyecto de infraestructura de transporte.

Para efectos de determinar el valor del inmueble, la entidad cesionaria deberá contratar un avalúo con el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones o con peritos privados inscritos en las lonjas de propiedad raíz o asociaciones legalmente constituidas.

El avalúo que dichas entidades o personas establezcan tendrá carácter obligatorio para las partes.

La cesión implicará la afectación del bien como bien de uso público.

En todo caso, la entrega anticipada del inmueble deberá realizarse una vez lo solicite la entidad responsable del proyecto de infraestructura de transporte.

Artículo 37. El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de

1995 y de conformidad con las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, su destinación económica, el daño emergente y el lucro cesante.

El daño emergente incluirá el valor del inmueble y el lucro cesante se calculará según los rendimientos reales del inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses.

Artículo 38. Durante la etapa de construcción de los proyectos de infraestructura de transporte y con el fin de facilitar su ejecución la Nación a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las entidades territoriales, a través de los gobernadores y alcaldes, según la infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer servidumbres, mediante acto administrativo.

El Ministerio de Transporte impondrá tales servidumbres en los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de los departamentos, cuando se afecten predios que se encuentren ubicados en más de uno de ellos. Asimismo, el Gobernador del Departamento impondrá servidumbres en los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de los municipios cuando se afecten predios que se encuentren ubicados en más de un municipio.

En los proyectos a cargo de la Nación, esta podrá imponer servidumbres en todo el Territorio Nacional.

Para efectos de lo previsto en este artículo, se deberá agotar una etapa de negociación directa en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. En caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de servidumbre por vía administrativa. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente con el fin de definir los términos en que se deberán surtir estas etapas.

Parágrafo 1°. El Ministro de Transporte podrá delegar esta facultad.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a la gestión predial necesaria para la ejecución de proyectos de infraestructura de servicios públicos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 56 de 1981.

Para el efecto, la autoridad ambiental deberá cumplir con los términos legales en materia de licenciamiento ambiental y los establecidos en esta Ley, de modo que esta será responsable de los daños y perjuicios que se causen a los particulares, como consecuencia del incumplimiento de los términos establecidos en la Ley. El retardo injustificado por parte de la autoridad ambiental podrá acarrear las investigaciones y sanciones disciplinarias establecidas en la Ley 734 de 2002.

Artículo 40. La gestión para la obtención de la Licencia Ambiental, con fundamento en los estudios a los que se refiere el artículo anterior, podrá adelantarse por la entidad pública, el concesionario y/o contratista. La responsabilidad de gestión y obtención de la Licencia Ambiental deberá pactarse en el respectivo contrato.

Es deber del Ministerio del Interior liderar y acompañar de manera permanente el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas cuando sea requerido para la obtención de la licencia ambiental del proyecto de infraestructura de transporte y la entidad contratante será responsable de los compromisos que se adquieran con las comunidades.

Artículo 41. *Cambios menores en licencias ambientales.* Las modificaciones menores o ajustes normales dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales, podrán ejecutarse, previo aviso a la autoridad ambiental, sin que esta deba pronunciarse y sin la necesidad de adelantar el trámite para el procedimiento de modificación de la licencia ambiental y/o autorización, teniendo en cuenta para ello el listado previsto en la reglamentación correspondiente.

El Gobierno Nacional, que p ara estos efectos se entiende conformado por los Ministerios de Transporte y Ambiente, previo concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, reglamentará en un término máximo de noventa (90) días calendario a partir de la promulgación de esta Ley el listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte, para el debido cumplimiento de la presente disposición.

Artículo 42. Nuevas fuentes de materiales. Cuando durante la ejecución de un proyecto de infraestructura de transporte se identifiquen y se requieran nuevas fuentes de materiales, previa solicitud del responsable contractual, se adelantará ante la Autoridad Ambiental una solicitud de modificación de Licencia Ambiental exclusiva para la inclusión de nuevas fuentes de materiales en la licencia ambiental. Este trámite no podrá ser superior a treinta (30) días contados a partir del radicado de la solicitud, siempre que la información se encuentre completa.

CAPÍTULO II

GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 39. Los proyectos de infraestructura de transporte deberán incluir la variable ambiental, en sus diferentes fases de estudios de ingeniería, prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos, para aplicarla en su ejecución.

Para el efecto, en desarrollo y plena observancia de los principios y disposiciones constitucionales que protegen el medio ambiente, las fuentes hídricas y los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expedirá los términos de referencia integrales, manuales y guías para proyectos de infraestructura de transporte, en un término máximo de sesenta (60) días calendario, a partir de la promulgación de la presente ley.

Durante la realización de los Estudios de Prefactibilidad, la entidad o el responsable del diseño, debe consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para poder, finalizados estos, obtener la viabilidad de una de las alternativas del proyecto por parte de la autoridad ambiental competente.

Culminados los Estudios de Factibilidad, la entidad o el contratista si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, cuando a ello haya lugar, está obligado a adelantar con carácter de insumo y fundamento indispensable para gestionar y obtener la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental.

En todo caso, el proceso de licenciamiento ambiental podrá iniciarse una vez se cuente con los Estudios de Factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental. A partir de tales estudios la autoridad ambiental deberá realizar la evaluación y adoptar la decisión respectiva. Lo anterior sin perjuicio de la información adicional que de manera excepcional podrá solicitar la autoridad ambiental para tomar la decisión correspondiente.

A partir del tercer año siguiente a la promulgación de la ley, como requisito previo a la apertura de los procesos de selección para la construcción de proyectos de infraestructura de transporte, la entidad pública estará obligada a contar con la viabilidad de una alternativa del proyecto aprobada por parte de la autoridad ambiental competente con base en estudios de prefactibilidad, haber culminado los Estudios de Factibilidad y haber concluido el proceso de consulta previa con la respectiva comunidad hasta su protocolización, si procede la misma.

Para este efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los correspondientes Términos de Referencia dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la expedición de la ley.

Artículo 43. *Obras de emergencia.* Declarada por el Gobierno Nacional la existencia de una emergencia que afecte gravemente un proyecto de infraestructura de transporte, la entidad competente procederá a solicitar a la autoridad ambiental competente el pronunciamiento sobre la necesidad o no de obtener licencia, permisos o autorizaciones ambientales. La autoridad sin perjuicio de las medidas de manejo ambiental que ordene adoptar, deberá responder, mediante oficio, de manera inmediata.

Artículo 44. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de Transporte no requerirán licencia ambiental:

a) Proyectos de mantenimiento;
b) Proyectos de rehabilitación;
c) Proyectos de mejoramiento;

Para el debido cumplimiento de la presente disposición, el Gobierno Nacional, que para estos efectos se entiende conformado por los Ministerios de Transporte y Ambiente, en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, reglamentará en un término máximo de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de expedición de esta Ley, el listado de actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte.

Parágrafo. En el evento que una o más actividades de mejoramiento requiera permisos o autorizaciones ambientales, la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga sus veces, deberá tramitarlos y obtenerlos, cuando a ello haya lugar.

Artículo 45. Para la elaboración de los estudios ambientales requeridos para gestionar, obtener y modificar la Licencia Ambiental de proyectos de infraestructura de transporte, se entenderá que el permiso de recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica, como todos los demás permisos, está incluido dentro de la licencia ambiental.

CAPÍTULO III

ACTIVOS Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE TIC Y DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, ENTRE OTROS

Artículo 46. Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable a la protección, traslado o reubicación de redes y activos de servicios públicos, de tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria del petróleo,

instaladas en predios requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte y en las fajas de retiro obligatorio, inclusive con anterioridad a la vigencia de la Ley 1228 de 2008.

Así mismo, es aplicable para el otorgamiento de permisos de instalación de nuevas redes de manera coordinada con los trazados y proyecciones de los proyectos de infraestructura de transporte, las cuales en ningún caso podrán ser oponibles para las expansiones futuras.

Igualmente es aplicable para las redes que se encuentren instaladas previamente sobre nuevos trazados de proyectos de infraestructura de transporte.

Artículo 47. *Formulación y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte que involucren la protección, el traslado o reubicación de redes y activos.* Las entidades públicas o personas de derecho privado responsables de formular y ejecutar proyectos de infraestructura de transporte deberán analizar, en cada caso lo siguiente:

1. La pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las redes y activos de servicios públicos, de la industria del Petróleo o de tecnologías de la información y de las comunicaciones como consecuencia del desarrollo de estos proyectos o de conservar o modificar la ubicación del proyecto de infraestructura. En todo caso deberá primar la opción que implique menores costos e impactos generales.

2. Las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las cuales se efectuará dicha protección, traslado o reubicación.

3. La existencia de convenios o acuerdos para la protección, traslado o reubicación de redes y activos con prestadores de servicios públicos u operadores de redes, activos y servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la Industria del Petróleo.

Realizado el anterior análisis, las entidades públicas o personas de derecho privado responsables de formular y ejecutar proyectos de infraestructura de transporte podrán:

a) Aplicar el convenio o acuerdo vigente para realizar la protección, el traslado o reubicación de redes y activos;

b) Celebrar los convenios o acuerdos necesarios para establecer o definir las condiciones para realizar la protección, el traslado o reubicación de redes y activos;

c) De no lograr ningún acuerdo, se deberá adelantar el procedimiento para la protección, reubicación o traslado de redes y activos de que trata el artículo siguiente, a partir de su numeral 4.

Artículo 48. *Procedimiento para la protección, reubicación o traslado de activos y redes.* Cuando una entidad pública responsable de un proyecto de infraestructura de transporte identifique la necesidad de trasladar, reubicar o proteger, entre otros, redes o activos de servicios públicos, de la industria del petróleo, o de tecnologías de la información y las comunicaciones, deberá:

1. Enviar comunicación escrita al prestador u operador pertinente, indicándole la ubicación georreferenciada del proyecto de infraestructura de transporte y demás información disponible que se requiera para identificar la(s) red(es) y activo(s) específicos a proteger, reubicar o trasladar.

2. Informarle al prestador u operador del servicio sobre la existencia de convenios, contratos o cualquier acuerdo de voluntades en virtud de los cuales la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte y el prestador y/u operador hayan definido sus derechos y obligaciones relacionadas con la protección, el traslado o reubicación de redes y activos.

3. El prestador y/u operadores atenderá la comunicación indicada en el numeral primero del presente artículo dentro de los treinta (30) días calendario a su recibo, informando por escrito:

I. Tipología y caracterización de la red o activo según el servicio al que corresponda.
II. Inventario de elementos que conforman la red o activo objeto de protección, traslado o reubicación y dimensionamiento, según aplique.
III. Los permisos, autorizaciones o licencias concedidas al prestador y/u operador para la instalación de la red o activo.
IV. El momento en el cual fueron instaladas las redes o activos objeto de protección, traslado o reubicación.
V. El análisis y cuantificación de los costos asociados estimados a la protección, traslado o reubicación de la red o activo.
VI. Los acuerdos de confidencialidad que haya lugar a suscribir entre el solicitante, el prestador u operador del servicio, de conformidad con la información entregada en cada caso.

4. Con dicha información, la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga sus veces podrá suscribir acuerdos con el prestador u operador en los que se defina diseño, costo, construcción y demás condiciones para realizar la protección, el traslado o reubicación de redes y activos a cargo del operador. Para el efecto, el prestador u operador será el

responsable de suministrar el diseño de la red o activo a trasladar, proteger o reubicar en un término perentorio de dos (2) meses, cuando estos sean necesarios.

De no llegarse a un acuerdo, sobre los costos y tiempo de ejecución, en un término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la entrega de los diseños, la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga sus veces, podrá realizar la protección, el traslado o reubicación de las redes y/o activos bajo su propia cuenta, de conformidad con la normatividad técnica vigente, y deberá garantizar que el activo a proteger, trasladar o reubicar cumpla con las mismas condiciones técnicas que el activo o red original, de conformidad con la información suministrada por el operador o prestador. De no ser posible, con las condiciones técnicas equivalentes que prevea la normatividad técnica sectorial vigente, el reglamento técnico del prestador y/o las reglamentaciones internacionales aplicables según corresponda para cada sector, que garanticen la prestación del servicio.

Una vez realizado el traslado o reubicación, el prestador u operador deberá disponer de los redes o activos desmantelados y la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga sus veces hará entrega de la red o activo trasladados o reubicados a su respectivo propietario, para lo cual se suscribirán los documentos a que haya lugar. El prestador u operador estará en la obligación de recibir la red o activo trasladado o reubicado.

Parágrafo 1°. El inicio de la ejecución de las obras de protección, traslado o reubicación de las redes y activos quedará sujeto al otorgamiento de los permisos, autorizaciones y/o licencias pertinentes así como la constitución de las servidumbres a que haya lugar, a fin de no afectar la continuidad del servicio público respectivo, los cuales deberán ser tramitados ante las autoridades competentes.

Parágrafo 2°. Cuando una persona natural o jurídica en desarrollo de un proyecto de asociación público-privada requiera esta información en etapa de estudios de ingeniería de factibilidad, deberá elevar solicitud a la entidad pública responsable del proyecto de infraestructura de transporte, fundamentando la necesidad.

Revisada la solicitud, la entidad pública solicitará la información de manera directa al prestador y operador del servicio, en un plazo máximo de 15 días calendario. La información suministrada será recibida como confidencial y bajo reserva.

Parágrafo 3°. El presente procedimiento será aplicable para los proyectos de infraestructura en ejecución y los que se desarrollen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 4°. Una vez finalizado el traslado, la protección o reubicación de la red o activo el prestador y/u operador deberá reportar a la Comisión de Regulación correspondiente y a la Superintendencia o al Ministerio de Minas y Energía para el caso de activos de petróleo, la descripción del proyecto con el listado de activos involucrados para que sean tenidos en cuenta los efectos tarifarios presentes o futuros cuando a ello haya lugar. En estos casos, la inversión a reconocer al prestador u operador por las nuevas redes o activos trasladados, protegidos o reubicados no podrá ser superior a la inversión reconocida, que no haya sido pagada o amortizada vía tarifa, por las redes o activos originales.

Artículo 49. *Criterios para la determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o reubicación de redes o activos.* Para efectos de la determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o reubicación de redes o activos, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial vigente.

En todo caso no se podrá solicitar u obtener remuneración alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación sectorial vigente.

Artículo 50. *Asignación de los costos de protección, traslado o reubicación de activos y redes.* Los costos asociados a la protección, traslado o reubicación de redes y activos con ocasión del desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, serán asumidos por el proyecto de infraestructura de transporte, salvo que:

a) Exista un permiso otorgado o autorización para la instalación de la red o activo, que haya sido condicionado a la expansión de la infraestructura de transporte, caso en el cual, el prestador y/u operador deberá asumir los costos asociados a la protección, traslado o reubicación;

b) Exista un acuerdo vigente suscrito por las partes, caso en el cual las partes respetarán dicho acuerdo;

c) Las redes o activos que hayan sido instaladas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008 con posterioridad a su promulgación, caso en el cual, el prestador y/u operador deberá asumir los costos asociados a la protección, traslado o reubicación.

Artículo 51. *Contratos de aporte reembolsable para el traslado o reubicación de redes.* El Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de

Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), Cormagdalena, la Dirección General Marítima (DIMAR) y demás autoridades del orden nacional o territorial que tengan a su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, podrán celebrar contratos de aporte reembolsable con los prestadores y operadores de servicios públicos, de redes, activos y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de la Industria del petróleo, entre otros, responsables del traslado o la reubicación de redes para la planeación, estudios, permisos, y demás actividades requeridas para el desarrollo de obras de infraestructura de transporte, mediante los cuales la entidad pública aportará, en calidad de crédito reembolsable, los recursos requeridos para las obras de traslado o reubicación reconocidos tarifariamente.

La tasa de interés aplicable al citado crédito no podrá ser inferior a la que ha establecido la autoridad competente para determinar la tarifa regulada como remuneración a las inversiones del prestador y operador de servicios públicos, de redes y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), o de la Industria del Petróleo y el término para la cancelación total del crédito no podrá ser superior al previsto para la recuperación de dichas inversiones por el traslado o la reubicación de las redes por vía de tarifas.

Artículo 52. *Suspensión en interés del servicio.* Cuando por efecto del traslado de las redes y activos de servicios públicos, servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de la Industria del Petróleo, entre otros, a las cuales hace referencia el presente capítulo, sea necesario suspender la prestación del servicio público o afecte las condiciones de continuidad y/o calidad del servicio, la responsabilidad derivada de la suspensión no será imputable al prestador de servicios públicos o al operador de redes, activos y servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la Industria del Petróleo, entre otros, ni afectará los indicadores de calidad definidos en la regulación sectorial vigente, ni se considerará falla en la prestación del servicio.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la normatividad de protección al usuario relativa a interrupciones programadas de los servicios que resulten afectados.

Artículo 53. En los nuevos proyectos que inicien su estructuración a partir de la promulgación de la presente ley para la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de nuevos tramos de infraestructura de transporte, deberá preverse la incorporación de infraestructura para el despliegue de redes públicas de tecnologías de la información y las comunicaciones o de elementos que soporten el despliegue de dichas redes, previa solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces.

Para estos efectos, los proveedores de Redes y Servicios podrán solicitar a las entidades estructuradoras de proyectos de infraestructura de transporte información sobre los proyectos en etapa de estructuración o consultaren los sistemas de información disponibles del sector transporte dicha información, con el objeto de manifestar su interés al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con las necesidades de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

La financiación del costo de construcción de la infraestructura para el despliegue de las redes públicas de TIC y su mantenimiento estarán a cargo en primera instancia de los proveedores de estos bienes y servicios de telecomunicaciones, o cuando sea declarado estratégico para la Nación y no exista interés privado lo podrá financiar el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "Fontic", para lo cual se realizarán los convenios y apropiaciones presupuestales correspondientes.

Parágrafo. La infraestructura de redes de tecnologías de la información y de las comunicaciones instaladas y por instalarse en los proyectos de infraestructura de transporte podrá ser utilizada por el Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras. Para el efecto, se suscribirá el respectivo convenio con el dueño de la infraestructura.

Artículo 54. *Integración de redes y activos.* Cuando por motivo de la implementación de proyectos de infraestructura de transporte se requiera trasladar o reubicar redes y activos de servicios públicos y actividades complementarias o de tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo entre otros, se deben integrar a los corredores de redes y activos existentes y más cercanos, cumpliendo con la normatividad vigente para lograr la optimización de la ocupación física del terreno y del espacio aéreo, en la medida de lo técnicamente posible.

Artículo 55. Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1228 de 2008 y adiciónese un parágrafo 4º a dicha disposición.

El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así:

Parágrafo 2º. *El ancho de la franja o retiro que en el artículo 2º de la Ley 1228 de 2008 se determina para cada una de las anteriores categorías de vías, constituye zonas de reserva o de exclusión para carreteras, y por lo tanto se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas, salvo aquellas que se encuentren concebidas integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de servicios públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria*

del petróleo, o que no exista expansión de infraestructura de transporte prevista en el correspondiente Plan de Desarrollo.

La entidad estructuradora del proyecto de infraestructura de transporte o responsable del corredor vial, previa solicitud del competente, revisará la conveniencia técnica, tecnológica, legal y financiera de la instalación de estas redes y aprobará las condiciones de su instalación.

La instalación de redes públicas en el ancho de la franja o retiro, en ningún caso podrá impedir u obstaculizar la ampliación o expansión de la infraestructura de transporte.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, se entienden como construcciones o mejoras todas las actividades de construcción de nuevas edificaciones o de edificaciones existentes, que requieran licencia de construcción y sus modalidades en los términos previstos en las normas vigentes sobre la materia.

Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para el otorgamiento de licencias ambientales, licencias de intervención y ocupación del espacio público y demás permisos y autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, la entidad pública que tenga a cargo la vía dentro de la zona de exclusión de que trata el artículo 2º de la Ley 1228 de 2008 para otorgar permisos para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones, ductos, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruce s de redes eléctricas de alta, media o baja tensión, deberá establecer los requisitos que debe cumplir el interesado en el trámite correspondiente".

Adiciónese un parágrafo 4º al artículo 1º de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así:

Parágrafo 4º. *La Policía Nacional de Carreteras será competente para hacer respetar el derecho de vía sobre la Red Vial Nacional. Para el efecto podrá crear zonas de aislamiento y efectuar operativos, sobre las fajas de retiro, para ejercer sus diferentes funciones".*

CAPÍTULO IV

PERMISOS MINEROS

Artículo 56. De conformidad con la reglamentación en materia de uso, tarifas y capacidad que para el efecto expidan las autoridades competentes, las obras de infraestructura de transporte realizadas por los titulares mineros que hayan

sido incluidas en los programas de trabajos y obras o instrumentos similares presentados a la autoridad minera, deberán cumplir la función social de acceso, de carga y/o pasajeros, a los terceros que requieran utilizarla. Estas obras revertirán gratuitamente a favor del Estado en todos los casos de terminación del contrato de concesión minera, conforme con las disposiciones del Código de Minas.

Artículo 57. *Fuentes de material para proyectos de infraestructura de transporte.* La autoridad competente deberá informar a la autoridad minera o quien haga sus veces, los trazados y ubicación de los proyectos de infraestructura de transporte, una vez aprobados, así como las fuentes de materiales que se identifiquen por el responsable del proyecto, necesarias para la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte, con el fin de que las áreas ubicadas en dicho trazado y las fuentes de materiales identificadas sean incluidas en el Catastro Minero Colombiano y de este modo sean declaradas como zonas de minería restringida y en las mismas, no se puedan otorgar nuevos títulos de materiales de construcción, durante la vigencia del proyecto distintos a las autorizaciones temporales requeridas para la ejecución del mismo.

Artículo 58. *Autorización temporal.* El Ministerio de Transporte de común acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, establecerán la reglamentación de las Autorizaciones Temporales para la utilización de materiales de construcción que se necesiten exclusivamente para proyectos de infraestructura de transporte. En un término no superior a ciento veinte (120) días.

Las entidades públicas, entidades territoriales, empresas y los contratistas que se propongan adelantar la construcción, reparación, mantenimiento o mejora de una vía pública nacional, departamental o municipal, o la realización de un proyecto de infraestructura de transporte declarado de interés público por parte del Gobierno Nacional, podrán con sujeción a las normas ambientales, solicitar a la autoridad minera autorización temporal e intransferible, para tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a la obra, los materiales de construcción que necesiten exclusivamente para su ejecución, quienes deberán obtener los respectivos permisos ambientales.

Cuando las solicitudes de autorización temporal se superpongan con un título minero o materiales de construcción, sus titulares estarán obligados a suministrar los mismos a precios de mercado normalizado para la zona. En caso de que el titular minero no suministre los materiales, la autoridad minera otorgará la autorización temporal para que el contratista de la obra de infraestructura extraiga los materiales de construcción requeridos.

La autorización temporal tendrá como plazo la duración de la obra sin exceder un máximo de siete (7) años.

La autoridad encargada de la obra de infraestructura informará a la Autoridad Minera sobre terminación de la misma o del eventual cambio del contratista a fin de dar por terminada la autorización temporal o cederla al nuevo contratista de la obra indicado previamente por la autoridad.

Las actividades de extracción de materiales de construcción, realizadas por el responsable de la Autorización Temporal serán objeto de seguimiento y control por parte de la Autoridad Minera, y estos deben declarar y pagar las respectivas regalías. Los materiales extraídos no podrán ser comercializados.

Artículo 59. Sobre la infraestructura de transporte que conforma la Red Vial Nacional, la autoridad minera restringirá las actividades de exploración y explotación en dichos tramos y no podrá otorgar nuevos derechos mineros que afecten el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. El Ministerio del Transporte delimitará los corredores existentes y/o necesarios.

Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones a la actividad minera previstas en el artículo 35 del Código de Minas y en la presente ley.

En el evento que un proyecto de infraestructura de transporte declarado de interés público, interfiera total o parcialmente con el ejercicio de los derechos otorgados previamente a un titular minero, este título no será oponible para el desarrollo del proyecto. El proyecto de infraestructura de transporte podrá ser suspendido por un término de treinta (30) días calendario, por parte de la autoridad encargada de adelantar el proyecto de infraestructura de transporte, con el fin de que se llegue a un acuerdo en el monto a reconocer para compensar el monto a que haya lugar al titular minero, por los eventuales derechos económicos de los cuales sea beneficiario y se prueben afectados, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre el proyecto minero y la información que del título minero posea la autoridad minera.

En caso de que no se logre acuerdo entre el titular del proyecto de infraestructura de transporte y el titular minero, dentro del término establecido en el párrafo anterior, se reanudará la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.

En consecuencia, la autoridad encargada de adelantar el proyecto de infraestructura de transporte y la autoridad minera designarán peritos con el fin de determinar el valor a compensar al titular minero.

Cuando el propietario del predio en el que se desarrolle un proyecto de infraestructura de transporte sea diferente al titular minero y se demuestren perjuicios económicos como consecuencia del desarrollo del proyecto, las partes podrán llegar a un acuerdo dentro de un término de treinta (30) días sobre el

valor de la compensación económica a que haya lugar, la cual será asumida por el titular de la obra de infraestructura. En el evento en el que no se llegue a un acuerdo, el valor de la compensación será determinado por un perito designado de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso anterior.

No obstante, las partes podrán acudir a un método alternativo de solución de conflictos que determinará el valor a compensar a favor del titular minero. Las compensaciones a que haya lugar serán asumidas por el proyecto de infraestructura de transporte, para lo cual se realizarán las apropiaciones presupuestales correspondientes.

El Gobierno Nacional establecerá la forma en la que se desarrollarán dichos procedimientos.

Parágrafo. En el evento que el titular minero haya contraído obligaciones ante las autoridades ambientales, la autoridad encargada del proyecto de infraestructura de transporte y el titular minero deberán someter a aprobación de la correspondiente autoridad ambiental un acuerdo en el que las partes se obliguen a cumplir con las obligaciones de corto, mediano y largo plazo que continúen vigentes derivadas de las autorizaciones ambientales que ostentan el proyecto minero.

Artículo 60. Derecho de preferencia de acceso a puertos marítimos y fluviales para los hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Se establece un derecho de preferencia de acceso a todos los puertos marítimos y fluviales de uso público y privado existentes que cuenten con las facilidades y autorizaciones o permisos legales requeridos para la importación y exportación de hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este derecho de preferencia consiste en garantizar de manera prioritaria el acceso y uso del 20% de la capacidad portuaria instalada y otorgar un derecho de atención prioritaria para prestar servicios portuarios cuando la carga a transportar sean hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), previa solicitud por parte del Estado, con una antelación no menor a treinta (30) días calendario.

De la misma manera, en los nuevos contratos de concesión portuaria se entiende pactado el derecho de preferencia de acceso para los hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en los mismos términos del inciso anterior.

Este derecho se consagra a favor de la entidad estatal encargada de la administración de los recursos hidrocarburíferos de la Nación, o a quien esta designe.

Las condiciones técnicas y de seguridad necesarias que permitan hacer uso de la infraestructura de transporte instalada para la importación y exportación de hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las condiciones para el uso preferente de la capacidad portuaria para los hidrocarburos de regalías y de propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a que se refiere este artículo, se determinarán por la autoridad competente.

Las tarifas se establecerán libremente de conformidad con la oferta y demanda del mercado.

Artículo 61. *Puertos para el manejo de hidrocarburos.* A partir de la vigencia de la presente ley, los puertos existentes de servicio privado para el manejo de hidrocarburos podrán prestar servicios a los agentes del sector de hidrocarburos, tengan o no vinculación jurídica o económica con la sociedad dueña de la infraestructura concesionaria.

Parágrafo. Para el debido cumplimiento de la obligación contenida en el presente artículo, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones, obligaciones y responsabilidades para la realización de la respectiva modificación de los contratos de concesión portuaria de servicio privado existentes, cuando los titulares así lo soliciten. La reglamentación se realizará en un plazo de ciento veinte días (120) calendarios siguientes a la expedición de la ley.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 62. El Gobierno Nacional establecerá la organización administrativa requerida para implementar una ventanilla única o un centro de servicios especializado para adelantar todos los trámites, autorizaciones y permisos relacionados con la estructuración, planeación, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

Para el funcionamiento de la ventanilla única o centro de servicios especializados, el Gobierno Nacional desarrollará un sistema único de información que permita la gestión y el seguimiento integrado de todas las actuaciones administrativas que se adelanten.

Parágrafo. Las entidades y organismos deberán adecuar sus procedimientos y sistemas existentes para garantizar la integración en la ventanilla única que mediante esta ley se ordena.

Artículo 63. En caso de emergencia, desastre o calamidad pública, alteración del orden público o por razones de seguridad vial, la infraestructura de propiedad privada destinada al transporte, tal como: vías carreteras o férreas, aeródromos y puertos marítimos o fluviales, así como los elementos, equipos y maquinaria privados asociados a esta, podrán ser utilizados por las autoridades públicas y por quienes presten un servicio de transporte público.

Asimismo, en caso de alteraciones al orden público, calamidad pública, desastre, emergencia o por razones de seguridad vial, la infraestructura de transporte incluyendo equipos y maquinaria deberá ser puesta a disposición de la respectiva autoridad de Policía y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre o quien haga sus veces, con el fin de conjurar la situación y restablecer el orden y la seguridad nacional.

Los reconocimientos económicos que deban efectuarse en favor de los privados por la utilización de la infraestructura, equipos o maquinaria, será determinada a precios del mercado de común acuerdo, o por un tercero designado por las partes, con posterioridad a la superación del estado de emergencia, desastre o calamidad pública o alteración del orden público, etc.

Bajo las mismas circunstancias, los contratistas de infraestructura de transporte estarán obligados a permitir que la ejecución de las obras destinadas a conjurar la circunstancia se realicen directamente por la contratante, o por terceros contratados para tal fin.

Todo lo dispuesto en el presente artículo deberá ser dirigido y coordinado por el Ministerio de Transporte.

Artículo 64. En caso de contradicción entre la presente norma y otra de igual jerarquía, prevalecerán las disposiciones que se adoptan mediante la presente ley, por ser una norma especial para la infraestructura de transporte.

Artículo 65. El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar que en el Secop se lleve a cabo el registro de iniciativas de asociación público privadas, sus procesos de selección y los contratos desarrollados bajo esquemas de asociaciones públicos privadas que tengan por objeto el desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte.

Para el efecto, el Registro Único de Asociación Público Privada (RUAPP), previsto en el artículo 25 de Ley 1508 de 2012 se integrará al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), o el sistema que haga sus veces.

Artículo 66. Se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses para:

1. Crear la Unidad de Planeación del Sector de infraestructura de Transporte como una Unidad Administrativa Especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, con personería jurídica adscrita al Ministerio de Transporte, la cual tendrá un régimen privado en materia de contratación.

El presupuesto de la Unidad de Planeación de la Infraestructura de Transporte (UPET), hará parte del presupuesto general de la Nación y será presentado al Ministerio de Transporte para su incorporación en el mismo y su distribución anual se hará mediante resolución expedida por el Ministerio de Transporte y refrendada por el Director General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones contenidas en la ley orgánica del presupuesto y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

La Unidad de Planeación del Sector Transporte tendrá por objetivo: i) Establecer los requerimientos de infraestructura de Transporte para garantizar la competitividad, conectividad, movilidad y desarrollo en el territorio nacional.; ii) Elaborar y actualizar el Plan de Infraestructura en concordancia con las políticas y directrices definidas en los planes de desarrollo nacional y las propias del Ministerio; iii) Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y programas del sector de Infraestructura; iv) Recomendar al Ministro de Transporte, políticas y estrategias para el desarrollo del sector de infraestructura de transporte; v) planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las entidades y organismos del sector transporte, todo lo relativo a los proyectos de infraestructura del transporte a cargo de la Nación, así como coordinar con las entidades territoriales los proyectos de infraestructura del transporte a cargo de estas entidades; vi) Igualmente, tendrá a su cargo la consolidación y divulgación de la información de los proyectos de infraestructura del transporte del sector y el registro de los operadores del sector.

2. Crear la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte como una Unidad Administrativa Especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, con personería jurídica adscrita al Ministerio de Transporte, la cual tendrá como misión reglamentar y regular e integrar la normatividad del sector, así como regular y promover la competencia del sector, evitar los monopolios y la posición dominante en los proyectos de infraestructura de transporte y definir la disponibilidad, los niveles de servicio, estándares de calidad, garantía de continuidad del servicio de transporte y los proyectos de infraestructura del sector, fijar las tarifas de las actividades reguladas y los topes máximos de actividades no reguladas del sector transporte, servir de instancia de resolución de conflictos entre los distintos actores del sector transporte. Quedarán exceptuadas de la competencia de la Comisión, la regulación del modo aéreo y, de conformidad con la Ley 1115 de 2006, la relativa a la fijación y el recaudo de

tarifas por concepto de los servicios prestados por la Dirección General Marítima "Dimar".

Artículo 67. Para disminuir los costos de construcción, mantenimiento y rehabilitación que se generan en los casos identificados como de alta vulnerabilidad y de emergencia, el Ministerio de Transporte podrá determinar a través de la Unidad de Planeación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, y/o del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cambios en el uso del suelo que sean requeridos en los instrumentos de ordenamiento territorial para asegurar la estabilidad del suelo y el equilibrio ecológico necesario para evitar impactos financieros negativos en el costo de la infraestructura de transporte.

Para estos casos, el Gobierno Nacional desarrollará los mecanismos de compensación financiera por las restricciones al uso que se impongan y permitan su efectivo reconocimiento al titular afectado.

Artículo 68. Los municipios y distritos podrán proveer de infraestructura adicional o complementaria de todo tipo o alumbrado público a aquellos corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro de su perímetro urbano y rural aunque no estén a su cargo, para garantizar la seguridad y mejorar el nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura de transporte, previa autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial.

Artículo 69. *Corredores logísticos estratégicos:* el Ministerio de Transporte podrá establecer corredores logísticos de importancia estratégica para el país. Cuando se encuentren definidos dichos corredores, el Ministerio convocará a los municipios comprendidos en el corredor para expedir en caso de ser necesario, de manera conjunta y coordinada la reglamentación relativa al flujo de carga.

Artículo 70. *Obligaciones de la Nación como socia en entidades públicas o mixtas que financien infraestructura.* Con el fin de promover la participación de socios estratégicos en entidades financieras públicas o mixtas que promuevan el desarrollo y la financiación de infraestructura, tales como la Financiera de Desarrollo Nacional, la Nación podrá adquirir obligaciones condicionales en el marco de acuerdos de accionistas de dichas entidades, que impliquen la adquisición parcial o total de la participación accionaria de los socios estratégicos. En el evento que se active la condición, el respectivo pago se deberá presupuestar en la siguiente Ley de Presupuesto General de la Nación.

Artículo 71. El Gobierno Nacional reglamentará dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la expedición de la presente ley, la forma en que podrán

establecerse en proyectos de Asociación Público Privada, unidades funcionales de tramos de túneles, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución.

Artículo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra pública. La capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución.

La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO).

Para los efectos de la evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y las utilidades.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la promulgación de la presente Ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtud de la ley 49 de 1.904, para propender por una reglamentación equitativa en la implementación de mínimos y máximos que garanticen los derechos de los pequeños contratistas.

Artículo 73. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el ***Diario Oficial*** y deroga el inciso segundo del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989; artículo 32 de la Ley 105 de 1993; el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011; parágrafos 1° y 2° del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; y las demás disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

(Gaceta final) Ley "POR LA CUAL SE ADOPTAN MODELOS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SE CONCEDEN FACULTADES EXTRAORDINARIAS".

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

HERNÁN PENAGOS GIRALDO

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

LEY No. _____

"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SE CONCEDEN FACULTADES EXTRAORDINARIAS"

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,

AMILCAR ACOSTA MEDINA

LA MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR

LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

CECILIA ALVAREZ-CORREA GLEN

Régimen Legal de Bogotá D.C. © Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ley 1742 de 2014 Nivel Nacional

Fecha de Expedición:	26/12/2014
Fecha de Entrada en Vigencia:	26/12/2014
Medio de Publicación:	Diario Oficial 49375 de diciembre 26 de 2014.

Control de Documento

Ver temas de interés

LEY 1742 DE 2014

(Diciembre 26)

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 8° de la Ley 1682 de 2013, tendrá un inciso nuevo el cual quedará así:

"Los proyectos de infraestructura deberán diseñarse y desarrollarse con los más altos criterios de sostenibilidad ambiental, acorde con los estudios previos de impacto ambiental debidamente socializados y cumpliendo con todas las exigencias establecidas en la legislación para la protección de los recursos naturales y en las licencias expedidas por la autoridad ambiental competente, quien deberá hacer un estricto control y seguimiento en todas las actividades de los proyectos".

Artículo 2. Modifíquese el literal "a" del artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así:

"a. Las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias relativas al contrato, deberán proferirse en derecha, salvo en el evento de la amigable composición en el que la decisión podrá adoptarse en equidad, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012".

Artículo 3. El artículo 20 de la Ley 1682 de 2013 quedará así:

***"Artículo 20.** La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012.*

En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse las reglas especiales previstas en la presente ley.

Parágrafo 1. *La adquisición de predios de propiedad privada o pública necesarios para establecer puertos, se adelantará conforme a lo señalado en las reglas especiales de la Ley 1ª de 1991 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan de manera expresa.*

Parágrafo 2. *Debe garantizarse el debido proceso en la adquisición de predios necesarios para el desarrollo o ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, en consecuencia, las entidades públicas o los particulares que actúen como sus representantes, deberán ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley, respetando en todos los casos el derecho de contradicción".*

Artículo 4. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013 quedará así:

***"Artículo 25. Notificación de la oferta.** La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito de conformidad con las leyes vigentes.*

La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar la adquisición del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario o poseedor inscrito, el cual contendrá como mínimo:

1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública.

2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica.

3. Identificación precisa del inmueble.

4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley.

5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.

Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará a cada propietario o poseedor según el caso.

La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de adquisición o al respectivo poseedor regular inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el propietario o poseedor inscrito tendrán un término de quince (15) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola.

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-750 de 2015.

Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la promesa de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar correspondiente.

Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación cuando:

a). Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa.

b). Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo.

c). No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la presente ley por causas imputables a ellos mismos.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública.

Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad pública o de interés social, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad y Tradición, los mismos no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El Registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos".

Artículo 5. El artículo 28 de la Ley 1682 de 2013 quedará así:

***"Artículo 28. Entrega anticipada por orden judicial.** Los jueces deberán ordenar la entrega de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública para proyectos de infraestructura de transporte, en un término perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de la solicitud de la entidad demandante, en los términos del artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya.*

Si los bienes hubieren sido objeto de embargo, gravamen hipotecario o demandas registradas, para efectos de ordenar la entrega anticipada, no serán oponibles estas limitaciones. En todo caso, se respetarán los derechos de terceros dentro del proceso judicial.

Los numerales 4 y 11 del artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, en relación con la entrega anticipada del bien a solicitud de la entidad demandante, entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley y aplicarán para los procesos en curso, de conformidad con las precisiones que se disponen en la presente ley".

Artículo 6. El artículo 37 de la Ley 1682 de 2013 quedará así:

***Artículo 37.** El precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).*

El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y su destinación económica y, de ser procedente, la indemnización que comprenderá el daño emergente y el lucro cesante.

El daño emergente incluirá el valor del inmueble. El lucro cesante se calculará según los rendimientos reales del inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses.

En la cuantificación del daño emergente solo se tendrá en cuenta el daño cierto y consolidado.

NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-750 de 2015, bajo el entendido que cuando se cuantifique la indemnización en la etapa de expropiación, el cálculo del resarcimiento debe tener en cuenta los daños generados y aprobados con posterioridad a la oferta de compra del bien.

En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o administrativa.

El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al área requerida a expropiar para el proyecto que corresponda.

Con el fin de evitar la especulación de valores en los proyectos de infraestructura a través de la figura del autoavalúo catastral, la entidad responsable del proyecto o quien haga sus veces, informará al IGAC o a los catastros descentralizados el área de influencia para que proceda a suspender los trámites de autoavalúo catastral en curso o se abstenga de recibir nuevas solicitudes.

Para el cumplimiento de este artículo se deberá tener en cuenta lo preceptuado por la Ley 1673 de 2013.

Artículo 7. Adiciónese cuatro incisos al artículo 58 de la Ley 1682 de 2013 así:

***"Artículo 58. Autorización temporal.** Sin perjuicio de las competencias de las entidades territoriales el Gobierno nacional, establecerá la reglamentación de las Autorizaciones Temporales para la utilización de materiales de construcción que se necesiten exclusivamente para proyectos de infraestructura de transporte.*

La solicitud de autorización temporal para la utilización de materiales de construcción se tramitará de acuerdo con las condiciones y requisitos contenidos en el título tercero, capítulo XIII del Código de Minas o por las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

Los materiales extraídos podrán ser compartidos para los proyectos de infraestructura de transporte que lo requieran pero no podrán ser comercializados.

***Parágrafo.** Lo dispuesto en el presente artículo también operará para otorgar autorizaciones temporales a proyectos de infraestructura distintos a los de transporte cuando los mismos proyectos hayan sido declarados de interés nacional por parte del Gobierno Nacional, sin perjuicio de las competencias constitucionales legales.*

Artículo 8. El artículo 59 de la Ley 1682 de 2013 quedará así:

***"Artículo 59.** Sobre la infraestructura de transporte la autoridad minera restringirá las actividades de exploración y explotación en dichos tramos y no podrá otorgar nuevos derechos mineros que afecten el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte.*

Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones y exclusiones a la actividad minera previstas en los artículos 35 y 36 del Código de Minas y en la presente ley.

En el evento de que un proyecto de infraestructura de transporte interfiera total o parcialmente con el ejercicio de los derechos otorgados previamente a un titular minero, con la propuesta o solicitud de contrato de concesión y/o solicitudes de legalización de minería, dicho título,

propuesta o solicitud no serán oponibles para el desarrollo del proyecto. El proyecto de infraestructura de transporte podrá ser suspendido por un término de treinta (30) días calendario, por parte de la autoridad encargada de adelantar el proyecto de infraestructura de transporte, con el fin de que se llegue a un acuerdo en el valor a reconocer para compensar el monto a que haya lugar al titular minero, por los eventuales derechos económicos de los cuales sea beneficiario y se prueben afectados, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre el proyecto minero y la información que del título minero posea la autoridad minera.

En caso de que no se logre acuerdo entre el titular del proyecto de infraestructura de transporte y el titular minero, dentro del término establecido en el párrafo anterior, se reanudará la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.

En consecuencia, la autoridad encargada de adelantar el proyecto de infraestructura de transporte y la autoridad minera designarán peritos con el fin de determinar el valor a compensar al titular minero.

Cuando el propietario del predio en el que se desarrolle un proyecto de infraestructura de transporte sea diferente al titular minero y se demuestren perjuicios económicos como consecuencia del desarrollo del proyecto, las partes podrán llegar a un acuerdo dentro de un término de treinta (30) días sobre el valor de la compensación económica a que haya lugar, la cual será asumida por el titular de la obra de infraestructura. En el evento en el que no se llegue a un acuerdo, el valor de la compensación será determinado por un perito designado de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso anterior.

No obstante, las partes podrán acudir a un método alternativo de solución de conflictos que determinará el valor a compensar a favor del titular minero. Las compensaciones a que haya lugar serán asumidas por el proyecto de infraestructura de transporte, para lo cual se realizarán las apropiaciones presupuestales correspondientes.

El Gobierno nacional establecerá la forma en la que se desarrollarán dichos procedimientos.

Parágrafo. *En el evento que el titular minero haya contraído obligaciones ante las autoridades ambientales, la autoridad encargada del proyecto de infraestructura de transporte y el titular minero deberán someter a aprobación de la correspondiente autoridad ambiental un acuerdo en el que las partes se obliguen a cumplir con las obligaciones de corto, mediano y largo plazo que continúen vigentes derivadas de las autorizaciones ambientales que ostentan el proyecto minero".*

Artículo 9. ***Motivo de utilidad pública.*** Para efectos de decretar su expropiación así como los trámites de imposición de servidumbres, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social:

1. La ejecución y desarrollo de proyectos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

2. La ejecución de proyectos financiados con recursos de las tasas retributivas.

3. El desarrollo de proyectos de vivienda rural.

El procedimiento aplicable es el previsto en el título IV Capítulo I de la Ley 1682 de 2013, "Por la cual se dictan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias".

Artículo 10. ***Expropiación de predios para proyectos de agua potable y saneamiento básico rural y urbano.*** La expropiación de predios requeridos para la ejecución de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en el sector rural y urbano, recaerá únicamente sobre la porción del predio necesario para la ejecución del proyecto. De acuerdo a las competencias constitucionales.

Artículo 11. ***Efectos de la decisión de expropiación por vía administrativa.*** Los procesos de expropiación por vía administrativa declarados de utilidad pública en el artículo 8° de la presente ley, se regirán por lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997.

Artículo 12. ***Vigencia.*** La presente ley rige a partir de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

José David Name Cardozo.

EL Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Fabio Raúl Amín Saleme.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, encargado de Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y de Derecho,

Miguel Samper Strouss.

El Ministro de Minas y Energía,

Tomás González Estrada.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Gabriel Vallejo López.

La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.

El Secretario General del Departamento Nacional de Planeación, Encargado de Funciones del Despacho del Director del Departamento Nacional de Planeación,

Édgar Antonio Gómez Álvarez.

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 49376 de diciembre 26 de 2014.

Comentar Anexos

LEY No. 1882 **15 ENE 2018**

POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL CONGRESO DE COLOMBIA.

DECRETA:

Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

(...)

Parágrafo 2°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica;

El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Parágrafo 3°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra pública, las entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

En estos procesos el informe permanecerá publicado en el Secop durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las observaciones y publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica.

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momentolen el cual se podrán hacer observacionnes al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad.

Artículo 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

1

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.

Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 así:

(...)

Cuando se trate de proyectos de infraestructura la intervención a la que hace referencia el presente artículo deberá ser asumida por el concesionario o contratista encargado del proyecto quien para el efecto será el titular del permiso de intervención que otorgue el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No obstante, será obligación del concesionario o contratista contar con un profesional idóneo quien deberá hacer el acompañamiento al Plan de Manejo Arqueológico, bajo los parámetros que hayan sido definidos previamente por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los proyectos que se encuentran en ejecución al momento de expedición de la presente norma y definida la gestión en cabeza del profesional registrado, el contratista o concesionario podrá optar por mantener la responsabilidad en cabeza de dicho profesional o adoptar la solución a que hace referencia el presente artículo.

(...)

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007:

Parágrafo 7°. El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que adelanten. Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada

2

de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local.

La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección.

Los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la contratación, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Artículo 5°. Modifíquese el Parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así:

Artículo 5°. De la selección objetiva.

(...)

Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

(...)

Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.

Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, los documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización.

Parágrafo 5°. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares.

(...)

Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:

(...)

3

Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 33. La elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías de los contratos, se podrán contratar mediante el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor.

En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público-privada la interventoría deberá contratarse con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. Dichos interventores responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden con el contrato de interventoría.

Artículo 8°. Modificar el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así:

Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio, medidas cautelares, impuestos, servicios públicos y contribución de valorización. En el proceso de adquisición de predios requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo de negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en el folio de matrícula o al respectivo poseedor regular inscrito y previo al registro de la escritura pública correspondiente, la entidad estatal, con cargo al valor del proyecto, podrá descontar la suma total o proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas cautelares, impuestos, servicios públicos y contribución de valorización y pagar directamente dicho valor al acreedor o mediante depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en caso de cursar procesos ejecutivos u ordinarios en los que se haya ordenado el respectivo gravamen, considerando para el efecto el área objeto de adquisición, o verificar que lo realizará directamente el titular. De no ser posible, se continuará con el proceso de expropiación administrativa o judicial, según corresponda.
La entidad estatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de Instrumentos Públicos respectivo o a la autoridad competente, en el cual se solicite levantar la limitación, la afectación, gravamen o medida cautelar, evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio de 15 días hábiles.

Una vez realizada la respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá dar aviso mediante oficio al notario correspondiente para que obre en la escritura pública respectiva del inmueble.
Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la solicitud que realice la entidad estatal al Registrador de Instrumentos Públicos.

Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí

asentados puedan mantenerse, se conservará el registro del gravamen en el folio del inmueble.
Parágrafo. La entidad estatal con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma total o proporcional que debe pagarse por concepto de gastos de notariado y registro y pagar directamente dicho valor.

Artículo 9. Modificar el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así:

(...)

Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisión y/o, impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de la enajenación voluntaria.

(...)

Artículo 10. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, artículo 4°, quedará así:

Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, entendidos como aquellas personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes vigentes.
La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar la adquisición del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario, poseedor inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, el cual contendrá como mínimo:

1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública.
2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica.
3. Identificación precisa del inmueble.
4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley.
5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.

Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará a cada propietario o poseedor según el caso.

Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el propietario o poseedor inscrito tendrá un término de quince (15) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola.
Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la promesa de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar correspondiente.

5

Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación cuando:
a) Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa.
b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo.
c) No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la presente ley por causas imputables a ellos mismos.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la notificación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública.

Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad pública o de interés social, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad Tradición, los mismos no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos.

Parágrafo. La entidad adquirente procederá a expedir directamente la resolución de expropiación sin necesidad de expedir oferta de compra en los siguientes eventos:
1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio falleció y no es posible determinar sus herederos.
2. En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto de adquisición o el respectivo poseedor regular inscrito se encuentren reportados en alguna de las listas de control de prevención de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Una vez expedida la resolución de expropiación, la entidad adquirente solicitará la inscripción de la misma en el respectivo Certificado de libertad y tradición y libertad del inmueble. El registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos.
Sufrida la etapa de agotamiento de vía gubernativa, la Entidad adquirente deberá acudir al procedimiento de expropiación judicial contemplado en el artículo 399 del Código General del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya, para lo cual aplicará el saneamiento automático y el valor que arroje la expropiación se dejará a cargo del juzgado de conocimiento.

Parágrafo 2°. Se dispone un plazo de noventa (90) días siguientes a la suscripción de contratos de compraventa de los bienes objeto de la oferta de compra, para realizar el pago correspondiente, vencido el plazo y no habiéndose realizado el mismo, los titulares de derechos reales podrán acudir al proceso ejecutivo y se causarán intereses de mora.

Artículo 11. Modifícase el artículo 27 de la Ley 1682, el cual quedará así:

Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular o los herederos determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se pacte.

Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el

proyecto de infraestructura de transporte.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no sufrirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda.

Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado el permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que lo dispuso, la entidad interesada solicitará a la respectiva autoridad de policía, la práctica de la diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero municipal quien deberá garantizar la protección de los Derechos Humanos, dentro de un término perentorio de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposición alguna.

Artículo 12. En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de infraestructura identifique que los predios baldíos requeridos para el proyecto se encuentran ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de las mejoras realizadas por los ocupantes.

El precio de adquisición de estas mejoras no podrá exceder el monto establecido para una vivienda de interés prioritario.

En caso de que el ocupante irregular no esté de acuerdo con el avalúo, la entidad encargada del proyecto de infraestructura procederá a solicitar a la autoridad policiva del lugar el desalojo del bien y el valor de las mejoras será puesto a disposición del desalojado, mediante pago por consignación a favor de mejoratario.

Artículo 13. Modifíquense los parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015

(...)

Parágrafo 4°. En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública y de iniciativa privada, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado.

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el reconocimiento de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que su tasación sea acorde con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotación económica del activo. Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las condiciones que permitan que el inversionista privado reciba los ingresos de la explotación económica o enajenación condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio pactados.

En el caso de que trata el presente parágrafo, la selección del adjudicatario del contrato bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada se

7

realizará mediante licitación pública.

Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato bajo el esquema de asociación público privada, el adjudicatario deberá pagar al Originador el valor que la entidad pública competente haya determinado como costos de los estudios realizados para la estructuración del proyecto durante el trámite de la respectiva iniciativa privada.

Los aspectos no regulados en el presente parágrafo relativos al trámite de las iniciativas privadas de asociaciones público privadas cuya retribución al inversionista consista total o parcialmente en derechos reales sobre inmuebles se someterán a lo previsto en la Ley 1508 de 2012 para las iniciativas privadas con desembolso de recursos públicos.

Tratándose de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, el valor de los predios en los que se ubican los inmuebles sobre los que se podrán reconocer derechos reales no podrá ser superior al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. En todo caso, la restricción aquí prevista computará dentro del límite del artículo 17 de la Ley 1508 de 2012 y sus correspondientes modificaciones.

Parágrafo 5°. En caso de que en el proyecto de asociación público-privada la entidad estatal entregue al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución por las actividades de operación y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad.

Parágrafo 6°. En proyectos de asociación público-privada, podrán establecerse, unidades funcionales de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas residuales, de tramos de túneles o, de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Artículo 14. Modifíquese el parágrafo del artículo 8° de la Ley 1508 de 2012.

(...)
Parágrafo. No podrán ser contratantes de esquemas de asociación público-privado bajo el régimen previsto en la presente ley, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o sus asimiladas. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades excluidas como contratantes puedan presentar oferta para participar en los procesos de selección de esquemas de asociación público privada regidos por esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto en el respectivo proceso de selección.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 10. Sistema abierto o de precalificación. Para la selección de contratistas de proyectos de asociación público privada de iniciativa pública, podrá utilizarse el sistema de precalificación, en las condiciones que establezca el reglamento.
Para el sistema de precalificación, se conformará una lista de precalificados mediante convocatoria pública, estableciendo un grupo limitado de oferentes

para participar en el proceso de selección.

El reglamento podrá establecer mecanismos para que en caso de requerirse estudios adicionales, estos puedan realizarse o contratarse por los precalificados. El reglamento también podrá establecer mecanismos por medio de los cuales se pueden excluir a precalificados cuando estos no participen en la realización de estudios adicionales.

Artículo 16. Modifíquese los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, los cuales quedarán así.

6. No se podrá celebrar este tipo de contratos durante el último año de gobierno, salvo que sean celebrados por el Distrito Capital, los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y los departamentos de categoría especial y/o sus entidades descentralizadas.
7. Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes que regulan la materia y los parámetros previstos en el presente artículo. En cualquier caso, cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociación Público Privada a cargo del Distrito Capital, de los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y de los departamentos de categoría especial, y/o sus entidades descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el plazo de duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitos dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación previa de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así:

Artículo 4°. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008 con posterioridad a su promulgación.
Tampoco procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que fueron establecidas en el Decreto-ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por particulares. En estos casos las autoridades competentes deberán iniciar los procesos de restitución de bienes de uso público, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en caso de invasión de estos corredores.

Parágrafo 1°. Los gobernadores y los alcaldes, enviarán mensualmente al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Carreteras, y al Ministerio del Interior y de Justicia una relación de los procesos de restitución que hayan iniciado en cumplimento de este artículo con el fin de hacerles seguimiento.

Parágrafo 2°. En los procesos de articulación o actualización de los planes de ordenamiento territorial, las autoridades competentes deberán consultar los proyectos de infraestructura de transporte que sean de utilidad pública o interés social, que hayan sido aprobados por las entidades responsables, con el fin de que sea concertada su incorporación en el respectivo plan como zonas reservadas. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

Artículo 18. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, así:

(...)
Parágrafo 2°. En las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que adopte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, no procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas, autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas en los términos del artículo 4° de la Ley 1228 de 2008.

Artículo 19. Costos de evaluación de los proyectos de asociación público privada. Los originadores en la estructuración de proyectos de infraestructura pública de iniciativa privada o para la prestación de sus servicios asociados, asumirán por su propia cuenta y riesgo, la totalidad de los costos de la estructuración, incluyendo el costo para su revisión y/o evaluación en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, según corresponda.

Para que las entidades Estatales puedan determinar los costos de la evaluación del proyecto en etapa de prefactibilidad o factibilidad seguirán los siguientes parámetros:

1.1. El valor de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea de evaluación.
1.2. El costo de las visitas al proyecto que sean necesarias.
1.3. Otros costos directos e indirectos de la evaluación.

El método de cálculo de los costos será así: para el numeral 1.1, se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes con sus correspondientes honorarios/mes, incluyendo los factores prestacionales; para el numeral 1.2, se estimará el número de visitas según se requiera y su costo de acuerdo con las tarifas del transporte público, y para el numeral 1.3 otros costos directos e indirectos relacionados con temas operativos y de administración de la evaluación. La sumatoria de los costos de evaluación del proyecto, no podrá superar el 0.2% del valor del Capex del respectivo proyecto en etapa de prefactibilidad o factibilidad, según corresponda.

La administración y manejo de los recursos destinados a la revisión y/o evaluación de los proyectos en etapa de prefactibilidad y factibilidad será a través de un patrimonio autónomo que constituirá el originador. Los costos que genere su administración deberán ser cubiertos por los originadores de asociaciones público privadas de iniciativa privada y podrán financiarse con cargo a los rendimientos de los recursos aportados.

El administrador del patrimonio autónomo expedirá la respectiva certificación del giro de los recursos por parte del originador, para que la entidad estatal pueda contratar la revisión y/o evaluación del respectivo proyecto con cargo a los recursos disponibles en el patrimonio autónomo constituido para el efecto. La

entidad estatal encargada de la revisión y/o evaluación de los proyectos será la beneficiaria del patrimonio autónomo y la encargada de autorizar los pagos que se requieran para llevar a cabo la revisión y/o evaluación de la iniciativa privada.

Parágrafo. El valor de la evaluación del proyecto que sea determinado por la entidad estatal en etapa de prefactibilidad deberá girarse al patrimonio autónomo en el plazo que establezca la entidad para iniciar la revisión del proyecto en dicha etapa.

El valor de la evaluación del proyecto en etapa de factibilidad que sea determinado por la entidad estatal deberá girarse al patrimonio autónomo dentro de los sesenta días anteriores a la fecha establecida por la entidad estatal para entregar el proyecto en etapa de factibilidad. En caso de que el originador no consigne el valor de la evaluación del proyecto la entidad estatal no adelantará su respectiva evaluación en la etapa en que se encuentre.

Parágrafo 2°. Para la presentación de proyectos de las iniciativas privadas de las que trata el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, por parte de entidades territoriales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se deberá contar con la validación financiera de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación del gobernador o alcalde de la entidad territorial.

Artículo 20. Modifíquese el Artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 32. Terminación anticipada. En los contratos que desarrollen Proyectos de Asociación Público Privada, se incluirá una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral.

Parágrafo 1. En los contratos de Asociación Público Privada suscritos o que se suscriban, cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal, o cuando una autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación originada en una causal de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual. Estos factores serán actualizados con el índice de precios al consumidor (IPC) histórico desde el momento de su ocurrencia, hasta el mes inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación.

Los reconocimientos a que haya lugar deberán cumplir con los siguientes criterios, los cuales serán validados por la interventoría o por un tercero experto:

1. Hayan sido ejecutados, total o parcialmente, para contribuir a satisfacer el interés público.
2. Estén asociados al desarrollo del objeto del contrato.
3. Correspondan máximo a precios o condiciones del mercado al momento de su causación de acuerdo con la modalidad contractual.
4. No correspondan a costos o penalidades, pactadas o no, que terceros hayan aplicado al contratista en razón a la terminación anticipada de las relaciones contractuales no laborales, salvo que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos de derivados de cobertura financiera del proyecto.

El concesionario no podrá recibir como remanente, luego del pago de las acreencias, una suma superior a los aportes de capital de sus socios menos los dividendos decretados, dividendos pagados y descapitalizaciones, lo anterior actualizado por IPC.
El reconocimiento de los valores que deba hacer la entidad estatal al contratista en el marco de la liquidación se atenderá así:

(i) Con los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas y subcuentas del patrimonio autónomo del respectivo contrato.
(ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma restante deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anuales iguales, cuyo primer pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de liquidación. Los pagos diferidos de que trata el presente numeral tendrán reconocimiento de los intereses conforme al reglamento que para tal efecto emita el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden un plazo de pago menor.

Lo dispuesto en el presente parágrafo también será aplicable a la liquidación de los contratos de concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012.

Parágrafo 2. El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o los integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal de nulidad o la declaratoria de la misma por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción administrativa relacionada con la celebración o ejecución del contrato objeto de terminación o declaratoria de nulidad, según corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a la cláusula penal pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, dicha suma será el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Esta suma se descontará de los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o de los integrantes del concesionario responsables de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad, según corresponda, una vez se haya pagado a los terceros cuya prestación se haya reconocido de conformidad con el parágrafo 1°. De no ser suficientes los remanentes para el pago, la entidad hará efectivo el saldo de la penalidad contra las personas naturales o jurídicas responsables.

Para el caso señalado en el inciso anterior, los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o del integrante o integrantes del concesionario que dieron lugar a la causal de nulidad, después del pago de acreencias a la totalidad de los terceros, quedarán como garantía de pago para atender las posibles reclamaciones por el término de cinco (5) años. La forma como quedarán a disposición estos recursos será definida por el Gobierno Nacional.

La autoridad judicial o administrativa competente podrá decretar como medida preventiva la aplicación de los incisos anteriores a investigaciones en curso. En este supuesto, la penalidad mencionada en el presente parágrafo, descontada de los remanentes de la liquidación en los términos del mismo, se mantendrá a disposición de dicha autoridad administrativa o judicial en tanto se resuelva de manera definitiva la investigación. Al momento de decretar la medida preventiva, la autoridad administrativa o judicial deberá individualizar las personas afectas a la ilicitud o infracción administrativa, a quienes se les aplicarán las sanciones y efectos señalados en los incisos anteriores.

Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.

Artículo 21. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación, los procesos y procedimientos que se encuentren en curso se surtirán de acuerdo con las normas con las cuales se iniciaron.

Parágrafo Transitorio. El artículo 4° de la presente Ley regirá una vez el Gobierno Nacional expida la correspondiente reglamentación, en un plazo de seis (6) meses.

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

RODRIGO LARA RESTREPO

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

LEY No. 1882

POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 15 ENE 2018

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

EL MINISTRO DE TRANSPORTE,

GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,

LUIS FERNANDO MEJÍA ALZATE